

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku

Objekt: Komunikace

Rozpočet:

Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383
 náměstí Republiky 52 DIČ: CZ699006180
 34601 Horšovský Týn - Město

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. IČO: 02877155
 Havlíčkova 947 DIČ: CZ02877155
 339 01 Klatovy

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			611 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	611 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	128 310,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **739 310,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					611 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku
O:	Komunikace
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151119	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	30,00000		
Díl: 5		Komunikace				
2	573231127	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	485,10000		
3	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	485,10000		
4	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	462,00000		
5	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným do tl. 10 cm	m2	88,00000		
6	572751111	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t	t	6,70000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00000		
8	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	15,00000		
9	573-000-1T	Zalítí napojení asfaltovou emulzí	m	15,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	166,00000		
11	938908411	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	485,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	148,35108		
13	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	27,51600		
15	979091211	Vodorovné přemístění sutí do 17 km	t	27,51600		
16	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	27,51600		
17	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	27,51600		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
Celkem						611 000,00

Poznámky uchazeče k zadání