

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Oprava kamerového systému Všetaty
část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P044

Zpracoval:

Datum: 4.6.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 6 360,00 6 360,00

0,000

5 Komunikace pozemní

0,00 6 360,00 6 360,00

0,000

1	TrH	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	12,000	140,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,000	0,000
2	TrH	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	12,000	390,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000

OST Ostatní

5 283,40 35 766,00 41 049,40

0,000

3	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	37,000	60,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,000	0,000
4	SZT	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	1,000	496,00	0,00	496,00	496,00	0,000	0,000
5	SZT	7596955350	Montáž stožárů volně stojícího včetně základu do 10 m	kus	1,000	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,000	0,000
6	SZT	7596955360	Zřízení uzemnění pro anténní stožár volně stojící	kus	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
7	759	7591080520	Ostatní náhradní díly EP600 Podložka izolační (CV030920011)	kus	1,000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,000	0,000
8	759	7596731439	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,000	0,000
9	759	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	37,000	4,20	155,40	0,00	155,40	0,000	0,000
10	759	7593501825	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XFR ID, flalový zabezpečovací zapisovací	kus	1,000	633,00	633,00	0,00	633,00	0,000	0,000
11	SZT	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,000	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000	0,000

Celkem

5 283,40 42 126,00 47 409,40

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava kamerového systému Všetaty

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P044

Zpracovali:

Datum: 4.6.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	---------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce											
1	001	181913112	Úprava pláně v hornině třída těžitelosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	12,950	61,90	0,00	801,61	801,61	0,000	0,000
					0,00			801,61	801,61		0,000

2 Zakládání

2	002	231611111	Výztuž pilot betonovaných do země oceli z betonářské oceli 10 216	t	0,100	67 200,00	5 103,55	1 616,45	6 720,00	1,110	0,111
3	011	275521411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,512	4 410,00	2 081,10	176,82	2 257,92	2,502	1,281
					0,612		7 184,65	1 793,27	8 977,92		1,392

PSV Práce a dodávky PSV

742 Elektroinstalace - slaboproud											
4	742	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,000	0,000
5	742	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,000	0,000
6	742	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	100,000	66,10	0,00	6 610,00	6 610,00	0,000	0,000
7	742	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zalažením	m	50,000	35,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
8	742	742230103	Nastavení záberu podle přání uživatele	kus	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,000	0,000
					0,00		10 112,00	10 112,00			0,000

M Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízení pro dopravní

22-M stavby											
9	922	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lóže průměru 110 mm	m	45,000	78,80	0,00	3 546,00	3 546,00	0,000	0,000
10	922	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	1,000	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,000	0,000
11	922	220731512	Montáž vylučníku ve výšce do 5 m	kus	1,000	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,000	0,000
					0,00		12 626,00	12 626,00			0,000

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

22 928,98 44 589,00 67 517,98 1,309

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 928,98 31 963,00 54 891,98 1,309

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Oprava kamerového systému Všeňaty

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P044

Zpracoval:

Datum: 4.6.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	946	46013114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,000	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,000	0,000
13	946	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	37,000	677,00	0,00	25 049,00	25 049,00	0,000	0,000
14	946	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	0,200	390,00	0,00	78,00	78,00	0,000	0,000
15	946	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	37,000	120,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,000	0,000
16	946	468081315	Vybouření otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	1,000	496,00	0,00	496,00	496,00	0,000	0,000
17	589	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	0,512	4 040,00	2 068,48	0,00	2 068,48	2,429	1,244
18	384	38475145	kamera venkovní IP dome s přívětem MZVF 2,8-12mm max. rozlišení 4MP	kus	1,000	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,001	0,001
19	384	38479023	krabice instalační pro montáž bulet kamer kov	kus	1,000	475,00	475,00	0,00	475,00	0,000	0,000
20	384	38479014	adaptér pro uchycení konzolí pro montáž kamer na sloup	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,001	0,001
21	316	31674063	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,046	0,046
22	345	34571351	trubka elektroinstalační ohěbná dvoupáštřová korugovaná HDPE (chtránčka) D 40/50mm	m	45,000	23,90	1 075,50	0,00	1 075,50	0,000	0,012
23	341	34121267	kabel datový venkovní celkové stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	100,000	18,50	1 850,00	0,00	1 850,00	0,000	0,005
24	341	34123022	kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	50,000	15,20	760,00	0,00	760,00	0,000	0,001
HZS				Hodinové zúčtovací sazby		0,00	2 636,00	2 636,00	0,000	0,000	0,000
25	HZS	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	4,000	659,00	0,00	2 636,00	2 636,00	0,000	0,000
Celkem					30 113,63	59 931,88	90 045,51	2,701	2,701		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: Oprava kamerového systému Všetaty

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P044

Zpracoval:

Datum: 4.6.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
					0,00		41 743,00		41 743,00		0,000
1	XDP	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suří, atd. do 10 km	kus	5,000	451,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,000	0,000
2	XDP	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suří, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	64,000	417,00	0,00	26 688,00	26 688,00	0,000	0,000
3	XDP	9903100300	Připrava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	1,000	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
4	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	1 092,420	15,00	0,00	16 386,30	16 386,30	0,000	0,000
						0,00	58 129,30	58 129,30			
Celkem						0,00	58 129,30	58 129,30			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7243477

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2acd56f1-61b0-42ce-a804-2c0ecb877a70

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.06.2026 12:47:37

Hash komponenty: 08cdb29ecfc0394c55f04576afc91d597a4c0b39bb88fbd56a1d4aa7ed7d0f30

Hashovací funkce: sha256Hex



8fd1c66e-926b-4c0c-af73-ddb22dcccdd38