

SMLOUVA O DÍLO

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2026

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	MI Roads a.s.
Se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupen:	Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na základě plné moci
IČO:	17331099
DIČ:	CZ17331099
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B27461	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-6606630207/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Čmiel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	hlavní stavbyvedoucí, Ing. Tomáš Čmiel

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

- údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.
- 2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že bude provádět dílo bez projektové dokumentace (pouze na základě situačních výkresů a položkového rozpočtu) a podpisem smlouvy stvrzuje, že si všechna místa realizace díla prohlédl a souhlasí s navrženým technickým řešením oprav.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmět smlouvy
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2026**“ (dále jen „dílo“).
- 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.2. Rozsah předmětu díla
- 3.2.1 Předmětem díla jsou celoplošné opravy poškozených povrchů místních komunikací a chodníkových těles na území města Nový Jičín. Celková výměra všech opravovaných komunikací je přibližně 5.300 m², výměra opravovaných chodníkových těles je přibližně 250 m². Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Václavem Šafářem v květnu 2026, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce na předmět díla a zhotovitel ji tedy převzal před podpisem smlouvy, a dále oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu, patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
 - b) Vypracování a dodání kontrolního a zkušebního plánu stavby.

- c) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- d) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Odkup vyfrézovaného materiálu za cenu 100 Kč/t bez DPH. Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který je možno dále použít pro realizaci stavby či jiných stavebních prací (není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je vlastnictvím objednatele), který nebude použit při realizaci stavby v souladu s Položkovým rozpočtem, bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití; zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t bez DPH, a to na základě objednatelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení (na tento závazkový vztah stran se přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě dle Občanského zákoníku). Náklady na dopravu odkoupeného recyklátu hradí zhotovitel. Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla a množství, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zhotovitel průběžně uvádět ve stavebním deníku, toto množství bude odsouhlaseno za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- i) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- j) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- k) Koordinace stavebních prací s pracemi na výměně vodovodních poklopů (ul. Slezská) a realizace přípojky elektro (ul. K Archivu).
- l) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- m) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- n) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.

- o) Zabezpečení stanovené ochrany stromů a keřových porostů. Zhotovitel před zahájením stavebních prací v kořenových zónách stromů a keřových porostů projedná na místě se správcem městské zeleně (Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín) způsob jejich ochrany. Správce zeleně stanoví způsob a rozsah ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací v okolí kořenové zóny písemně zápisem do stavebního deníku. Následně provede kontrolu těchto opatření a podmínek a její výsledek запиše do stavebního deníku.
- p) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- q) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, premisťování a následné odstranění. Realizace bude prioritně probíhat bez celkové uzávěry komunikací.
- r) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby. Vyjádření k existenci sítí si zajistí zhotovitel v rámci přípravy stavby. Zhotovitel doloží investorovi před zahájením prací, že způsob provádění prací byl konzultován s majiteli dotčených sítí (zejména vodovodu, kanalizace, plynovodu).
- s) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí.
- t) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu.
- u) Provedení veškerých geodetických prací (vč. geodetického zaměření stavby před zahájením prací) a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- v) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- w) Zajištění vyhotovení geodetického podkladu pro vedení digitálně technické mapy („DTM“) Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portálu DMVS (digitální mapa veřejné správy) a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.
- x) Provedení fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (bude předáno 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- y) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- z) Závěrečná zpráva o jakosti díla - bude odevzdána kompletně v elektronické podobě.

aa) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, jsou součástí ceny díla (budou zohledněny v ostatních položkách soupisu prací).

3.3 Změny předmětu díla

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány na základě písemného pokynu objednatele po schválení změnového listu. Fakturovat vícepráce může zhotovitel až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, Položkovým rozpočtem a příslušnými stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli plán jakosti díla, jehož součástí bude kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb PK“). Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.

4.2.4 Zhotovitel je povinen při pokládce asfaltbetonového povrchu postupovat v souladu s TKP staveb PK – kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy – odst. 7.6 a ČSN 736121 odst. 6.4.1. Objemové množství asfaltové směsi musí odpovídat položkovému rozpočtu (plocha x požadovaná tloušťka). Zhotovitel předloží objednateli všechny vážní lístky na asfaltové směsi: ACP, ACO, vyrovnávku. Následně bude objednatelem provedena kontrola jakosti (soulad dodané směsi s Položkovým rozpočtem) a dodaného množství

podle objemové hmotnosti (zda množství odpovídá rozpočtu). Při zjištění snížení objemového množství asfaltové směsi nebo nepředložení vážných lístků bude proveden ve výkazu výměr odpočet nedodaného materiálu, a to nejen dle snížené výměry plochy, ale také dle nedodaného objemového množství materiálu.

Při prověřování kvality bude postupováno i dle Kapitoly 7 TKP staveb PK odstavec 7.5.3 a 7.5.4 - Kontrolní zkoušky a zkušební postupy, kdy tloušťka vrstvy se zjišťuje z jádrových vývrtů. Místa těchto kontrolních vývrtů určí objednatel, kontrolní vývrty musí být provedeny za přítomnosti zástupce objednatele. Na každém stavebním objektu bude proveden min. jeden kontrolní vývrt. Zhotovitel dále předloží prohlášení o vlastnostech dle TKP 7 pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.2.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat harmonogram prací odsouhlasený objednatelem (viz. odst. 10.1.3).

5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění jsou místní komunikace na území města Nový Jičín – ulice Valašská, Slezská, Hluboká, Rybníčky, Msgr. Šrámka a K Archivu, blíže specifikovaná v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.810.000 Kč bez DPH, tj. 4.610.100 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy čtyři miliony šest set deset tisíc jedno sto korun českých.

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu (nebo nebude-li možné použít poměrné odvození z nabídnutých cen), budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS CZ a.s., a to ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen

účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII. Platební podmínky

7.1. Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur), které budou vystaveny zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH po předání díla. Zhotovitel bude fakturovat samostatně práce provedené na opravě místních komunikací a na opravách chodníkových těles.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za celé dílo.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne kalendářního měsíce následujícího po předání díla soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vystavit faktury tak, aby byly doručeny objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktur budou objednatelům odsouhlasené soupisy provedených prací.

7.3 Náležitosti a splatnost faktury

7.3.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

c) název díla: „Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2026“.

7.3.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

7.3.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli.

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.4 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet

zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII.

Subdodavatelé

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX.

Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchnost a prašnost prováděných prací a zajistit

- denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.
- 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.4 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.
- 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 9.4 Povinnost informovat objednatele
- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

9.5 Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).
- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
- 9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
- 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X.

Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

- 10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel

je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- Projektové dokumentace v tištěné podobě
- plánu BOZP.

10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli harmonogram prací a návrh dopravně inženýrských opatření. Harmonogram prací musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místních komunikací na pozemcích parc. č. 511/1 (ul. Valašská) a 586/1 (ul. Slezská) v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí, na pozemcích parc. č. 30 (ul. Hluboká a ul. Slezská) a 1497/1 (ul. Slezská) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína a na pozemcích parc. č. 464/3, 444/3 (ul. Rybníčky) a 558/7 (ul. K Archivu) v katastrálním území Nový Jičín–Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezabývá zhotovitele povinností zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
- 11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

- 11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.
- 11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.
- 12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- Označení předmětu díla

- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
 - Termín zahájení a dokončení prací na díle.
 - Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
 - Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
 - Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
 - Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
 - Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.
- 12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepiší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.
- 12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
 - doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
 - 1x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
 - doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - fotodokumentace prováděných prací
 - 1x stavební deník (případně deníky) - originál
 - doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby - geodetický podklad pro vedení DTM Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portálu DMVS (digitální mapa veřejné správy) a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.
- Všechny doklady budou předány v elektronické podobě na flashdisku. Doklady, u kterých je uvedeno množství, budou zároveň dodány v tištěné podobě.**
- 12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5. Zkoušky

- 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.
- 13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 13.7 Postup po odstranění vad
- 13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).
- 13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.
- 13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

14.1 Vlastnictví díla

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2. Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

- 14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.
- 14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV. Sankční ujednání

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržáním Harmonogramu provádění prací dle bodu 5.2.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.5 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2. Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.3. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6 nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

- 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
- 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů
- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 15.5 Společná ustanovení
- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Způsob odstoupení od smlouvy
- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.2 Důvody odstoupení od smlouvy
- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trávající déle než 15 dnů,

- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
 - f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
 - b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy
- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.
- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušением prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupná je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 3303/58R/2026 ze dne 17. 6. 2026.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele

Za zhotovitele

Město Nový Jičín

MI Roads a.s.

Mgr.
Stanislav
Kopecký

Digitálně podepsal
Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 2026.06.24
07:56:30 +02'00'

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Ing. Tomáš Čmiel

Digitální podpis:
23.06.2026 13:27:40

.....
Ing. Tomáš Čmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 260010
Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 810 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 810 000,00	Výše daně 800 100,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 610 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:260010

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:5. 5. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 810 000,00	4 610 100,00
SO 01	SO 01 - Usek č.1 ulice Valašská - Slezská	986 514,05	1 193 682,00
SO 02	SO 02 - Usek č.1 Chodníky	682 963,67	826 386,04
SO 03	Usek č.2 ulice Hluboká	346 420,95	419 169,35
SO 04	Usek č.3 ulice Slezská	126 931,67	153 587,32
SO 05	Usek č.4 ulice K Archivu	356 027,69	430 793,50
SO 06	Usek č.5 ulice Rybníčky - pravá strana	546 808,08	661 637,78
SO 07	Usek č.5 ulice Rybníčky - levá strana	649 731,79	786 175,47
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	114 602,10	138 668,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

Objekt:

SO 01 - Usek č. ulice Valašská - Slezská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			986 514,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	986 514,05	21,00%	207 167,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 193 682,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: SO 01 - Usek č. ulice Valašská - Slezská

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 986 514,05

D HSV Práce a dodávky HSV 986 514,05

D 5 Komunikace pozemní 986 514,05

1	K	113154524	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	250,000	89,91	22 477,50	CS ÚRS 2026 01
2	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 715,000	84,62	145 123,30	CS ÚRS 2026 01
3	K	133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	2,600	1 948,10	5 065,06	CS ÚRS 2026 01
VV		1,30*1,0*1,00+1,30*1,00*1,00*2*0,50			2,600			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,600	238,17	619,24	CS ÚRS 2026 01
5	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,680	240,31	1 124,65	CS ÚRS 2026 01
VV		2,600*1,80			4,680			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,300	24,35	31,66	CS ÚRS 2026 01
7	K	452141211	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti bez zalití do DN 500	kus	3,000	74,14	222,42	CS ÚRS 2026 01
8	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 965,000	12,82	25 191,30	CS ÚRS 2026 01
VV		1715,00+250,00			1 965,000			
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 715,000	301,11	516 403,65	CS ÚRS 2026 01
10	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	394,14	98 535,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	1,000	4 560,35	4 560,35	CS ÚRS 2026 01
12	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,678	3 220,13	2 183,25	CS ÚRS 2026 01
VV		0,30*0,30*3,14*1,20*2			0,678			
13	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	3,000	1 364,95	4 094,85	CS ÚRS 2026 01
14	M	59223322	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	3,030	459,26	1 391,56	CS ÚRS 2026 01
15	M	59223328	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	3,030	373,81	1 132,64	CS ÚRS 2026 01
16	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kalíšť 450/300x50mm	kus	3,030	320,41	970,84	CS ÚRS 2026 01
17	M	59223324	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná betonová 450/295x50mm	kus	3,030	277,69	841,40	CS ÚRS 2026 01
18	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	400,51	1 201,53	CS ÚRS 2026 01
19	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	2 424,45	7 273,35	CS ÚRS 2026 01
20	M	59223864	prsteneц pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,030	176,23	533,98	CS ÚRS 2026 01
21	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	3,000	1 288,05	3 864,15	CS ÚRS 2026 01
22	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	3,000	806,48	2 419,44	CS ÚRS 2026 01
23	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	1 191,93	3 575,79	CS ÚRS 2026 01
24	K	899132121R	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	8,000	4 630,73	37 045,84	CS ÚRS 2026 01
25	K	899132212R	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	26,000	1 728,77	44 948,02	CS ÚRS 2026 01
26	K	899133211R	Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	7,000	3 420,54	23 943,78	CS ÚRS 2026 01
27	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	649,79	1 299,58	CS ÚRS 2026 01
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 605,26	4 815,78	CS ÚRS 2026 01
29	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	31,000	42,72	1 324,32	CS ÚRS 2026 01
30	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	31,000	42,72	1 324,32	CS ÚRS 2026 01
31	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	1 965,000	9,12	17 920,80	CS ÚRS 2026 01
VV		1715,00+250,00			1 965,000			
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	548,232	9,22	5 054,70	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
SO 02 - Usek č.1 Chodníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 5. 2026

Cena bez DPH			682 963,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	682 963,67	21,00%	143 422,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			826 386,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

Objekt: SO 02 - Usek č.1 Chodníky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 5. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 682 963,67

D HSV Práce a dodávky HSV 682 963,67

D	59	Dlažděné kryty - chodníky					682 963,67	
34	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	184,000	100,82	18 550,88	CS ÚRS 2026 01
	vv		26,0+158,00		184,000			
35	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	184,000	41,35	7 608,40	CS ÚRS 2026 01
36	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	22,500	1 136,39	25 568,78	CS ÚRS 2026 01
	vv		25,0*0,90		22,500			
37	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	253,000	57,08	14 441,24	CS ÚRS 2026 01
	vv		chodník zámková dlažba					
	vv		184		184,000			
	vv		plocha ze žulové kostky					
	vv		69,00		69,000			
	vv		Součet		253,000			
38	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	80,000	90,57	7 245,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		sanace se souhlasem investora					
	vv		80		80,000			
39	K	113107543	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	66,000	173,45	11 447,70	CS ÚRS 2026 01
40	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	209,000	68,70	14 358,30	CS ÚRS 2026 01
41	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,250	1 623,42	11 769,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		výkop pro obrubník snížený					
	vv		55,0*0,35*0,25		4,813			
	vv		výkop pro ocelový obrubník					
	vv		39,0*0,25*0,25		2,438			
	vv		Součet		7,250			
42	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	253,000	35,46	8 971,38	CS ÚRS 2026 01
	vv		plocha chodníky					
	vv		184,0		184,000			
	vv		plocha ze žulové kostky					
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		253,000			
43	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	104,000	123,34	12 827,36	CS ÚRS 2026 01
	vv		podsyyp pod obrubník					
	vv		260*0,40		104,000			
44	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	184,000	167,12	30 750,08	CS ÚRS 2026 01
45	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	80,000	210,91	16 872,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		sanace se souhlasem investora					
	vv		80		80,000			
46	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	69,000	86,76	5 986,44	CS ÚRS 2026 01
47	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 40 do 60 mm	m2	58,000	301,12	17 464,96	CS ÚRS 2026 01
48	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	69,000	516,39	35 630,91	CS ÚRS 2026 01
49	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	70,380	694,22	48 859,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		69,000*1,02		70,380			
50	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	184,000	372,35	68 512,40	CS ÚRS 2026 01
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	161,160	280,76	45 247,28	CS ÚRS 2026 01
	vv		odpočet původní dlažby					
	vv		(184,00-26,00)*1,02		161,160			
52	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	47,400	299,90	14 215,26	CS ÚRS 2026 01
	vv		158*0,30		47,400			
53	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	5,000	496,27	2 481,35	CS ÚRS 2026 01
	vv		25,0*0,20		5,000			
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,000	496,68	129 136,80	CS ÚRS 2026 01
55	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	40,800	160,58	6 551,66	CS ÚRS 2026 01
	vv		40*1,02		40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	222,360	139,86	31 099,27	CS ÚRS 2026 01
57	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	445,48	899,87	CS ÚRS 2026 01
58	K	9162312R3	Osazení chodníkového obrubníku ocelového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	267,01	10 413,39	
59	M	553955R1	Ocelový obrubník atypický	m	39,000	587,42	22 909,38	
60	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	55,000	42,72	2 349,60	CS ÚRS 2026 01
61	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,000	42,72	1 068,00	CS ÚRS 2026 01
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	278,367	52,33	14 566,95	CS ÚRS 2026 01
VV					78,37+23,2+47,84+54,28+7,313+42,845+4,813*1,8	278,367		
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 505,303	7,48	18 739,67	CS ÚRS 2026 01
VV					278,367*9	2 427,336		
64	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	152,278	64,08	9 757,97	CS ÚRS 2026 01
VV					47,84+54,28+7,313+42,845	152,278		
65	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	110,334	58,74	6 481,02	CS ÚRS 2026 01
VV					78,37+23,2+8,663	110,334		
66	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	20,656	117,48	2 426,67	CS ÚRS 2026 01
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	271,855	28,52	7 753,30	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
SO 03 - Usek č.3 ulice Hluboká

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 5. 2026

Cena bez DPH			346 420,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	346 420,95	21,00%	72 748,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			419 169,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: SO 03 - Usek č.3 ulice Hluboká

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							346 420,95	
D HSV			Práce a dodávky HSV	346 420,95				
D 5			Komunikace pozemní	346 420,95				
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	399,000	84,62	33 763,38	CS ÚRS 2026 01
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	12,300	194,81	2 396,16	CS ÚRS 2026 01
VV 123,0*0,40*0,25				12,300				
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,350	1 187,12	1 602,61	CS ÚRS 2026 01
VV 15*0,30*0,30				1,350				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,650	238,17	3 251,02	CS ÚRS 2026 01
VV 12,30+1,35				13,650				
5	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,570	240,31	5 904,42	CS ÚRS 2026 01
VV 13,65*1,80				24,570				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,650	24,35	332,38	CS ÚRS 2026 01
7	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,000	102,10	1 531,50	CS ÚRS 2026 01
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	29,16	437,40	CS ÚRS 2026 01
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,525	149,53	78,50	CS ÚRS 2026 01
VV 15,000*0,035				0,525				
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,625	1 014,64	2 663,43	CS ÚRS 2026 01
VV 15*0,10*1,75				2,625				
11	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	399,000	12,82	5 115,18	CS ÚRS 2026 01
12	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	399,000	301,12	120 146,88	CS ÚRS 2026 01
13	K	899132121R	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	5,000	4 630,73	23 153,65	CS ÚRS 2026 01
14	K	899132212R	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	5,000	1 728,77	8 643,85	CS ÚRS 2026 01
15	K	899133211R	Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	3,000	3 420,54	10 261,62	CS ÚRS 2026 01
16	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	123,000	202,21	24 871,83	CS ÚRS 2026 01
17	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	246,000	225,28	55 418,88	CS ÚRS 2026 01
VV 123,000*2				246,000				
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	44,000	694,22	30 545,68	CS ÚRS 2026 01
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	496,68	7 450,20	CS ÚRS 2026 01
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	15,300	160,58	2 456,87	CS ÚRS 2026 01
VV 15,000*1,02				15,300				
21	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	15,000	34,18	512,70	CS ÚRS 2026 01
22	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	15,000	42,72	640,80	CS ÚRS 2026 01
23	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	15,000	42,72	640,80	CS ÚRS 2026 01
24	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	399,000	9,12	3 638,88	CS ÚRS 2026 01
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	104,374	9,22	962,33	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
SO 04 - Usek č.4 ulice Slezská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 5. 2026

Cena bez DPH			126 931,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 931,67	21,00%	26 655,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			153 587,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: SO 04 - Usek č.4 ulice Slezská

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 931,67	
D HSV			Práce a dodávky HSV				126 931,67	
D 5			Komunikace pozemní				126 931,67	
1	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	70,000	84,62	5 923,40	CS ÚRS 2026 01
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	1 187,12	7 122,72	CS ÚRS 2026 01
VV			80,0*0,50*0,15		6,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	238,17	1 429,02	CS ÚRS 2026 01
4	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,800	240,31	2 595,35	CS ÚRS 2026 01
VV			6,00*1,80		10,800			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,000	24,35	146,10	CS ÚRS 2026 01
6	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	80,000	103,10	8 248,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 40 do 60 mm	m2	130,000	301,12	39 145,60	CS ÚRS 2026 01
8	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	174,000	12,82	2 230,68	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	174,000	301,12	52 394,88	CS ÚRS 2026 01
10	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	4 630,73	4 630,73	CS ÚRS 2026 01
11	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7,000	34,18	239,26	CS ÚRS 2026 01
12	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	7,000	42,72	299,04	CS ÚRS 2026 01
13	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	42,72	299,04	CS ÚRS 2026 01
14	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	174,000	9,12	1 586,88	CS ÚRS 2026 01
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,519	9,22	640,97	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
SO 05 - Usek č.5 ulice K Archivu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			356 027,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	356 027,69	21,00%	74 765,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			430 793,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: SO 05 - Usek č.5 ulice K Archivu

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 356 027,69

D HSV Práce a dodávky HSV 356 027,69

D 5 Komunikace pozemní 356 027,69

1	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	789,000	84,62	66 765,18	CS ÚRS 2026 01
2	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	13,500	80,73	1 089,86	CS ÚRS 2026 01
VV		27,0*0,50		13,500				
3	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	789,000	12,82	10 114,98	CS ÚRS 2026 01
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	789,000	301,12	237 583,68	CS ÚRS 2026 01
5	K	899132121	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	1,000	4 630,73	4 630,73	CS ÚRS 2026 01
6	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	28,000	34,18	957,04	CS ÚRS 2026 01
7	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	42,72	1 196,16	CS ÚRS 2026 01
8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	28,000	42,72	1 196,16	CS ÚRS 2026 01
9	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	789,000	9,12	7 195,68	CS ÚRS 2026 01
10	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 (ZAS-T3)	t	29,000	587,42	17 035,18	CS ÚRS 2026 01
11	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	62,000	117,48	7 283,76	CS ÚRS 2026 01
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,213	9,22	979,28	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
SO 06 - Usek č.6 ulice Rybníčky - pravá strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			546 808,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	546 808,08	21,00%	114 829,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			661 637,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: SO 06 - Usek č.6 ulice Rybníčky - pravá strana

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							546 808,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				546 808,08	
D		5	Komunikace pozemní				546 808,08	
1	K	113154524	Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	125,000	89,91	11 238,75	CS ÚRS 2026 01
2	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	648,000	84,62	54 833,76	CS ÚRS 2026 01
3	K	113154531	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	420,000	68,76	28 879,20	CS ÚRS 2025 01
VV			15,00*0,50		7,500			
5	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 193,000	12,82	15 294,26	CS ÚRS 2026 01
VV			1068,00+125,00		1 193,000			
6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 068,000	301,12	321 596,16	CS ÚRS 2026 01
7	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	394,14	49 267,50	CS ÚRS 2026 01
8	K	899132121R	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	4,000	4 630,73	18 522,92	CS ÚRS 2026 01
9	K	899132212R	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	11,000	1 728,77	19 016,47	CS ÚRS 2026 01
11	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	191,000	34,18	6 528,38	CS ÚRS 2026 01
12	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	220,000	42,72	9 398,40	CS ÚRS 2026 01
VV			191,00+29,00		220,000			
13	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	15,000	42,72	640,80	CS ÚRS 2026 01
14	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	1 068,000	9,12	9 740,16	CS ÚRS 2026 01
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	200,794	9,22	1 851,32	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

Objekt:

SO 07 - Usek č.6 ulice Rybníčky - levá strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			649 731,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	649 731,79	21,00%	136 443,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			786 175,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026

Objekt:

SO 07 - Usek č.6 ulice Rybníčky - levá strana

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

649 731,79

DHSVPráce a dodávky HSV

649 731,79

D5Komunikace pozemní

649 731,79

1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	18,000	108,51	1 953,18	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107442	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	18,000	127,31	2 291,58	CS ÚRS 2026 01
3	K	113154515	Frézování živichného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000	89,91	1 888,11	CS ÚRS 2026 01
4	K	113154524	Frézování živichného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	125,000	89,91	11 238,75	CS ÚRS 2026 01
5	K	113154533	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	768,000	84,62	64 988,16	CS ÚRS 2026 01
3	K	113154531	Frézování živichného krytu tl do 30 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	420,000	68,76	28 879,20	CS ÚRS 2025 01
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	9,360	194,81	1 823,42	CS ÚRS 2026 01
VV312,0*0,30*0,10				9,360				
7	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,960	238,17	3 086,68	CS ÚRS 2026 01
VV9,36+3,66				12,960				
8	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	23,328	240,31	5 605,95	CS ÚRS 2026 01
VV9,36*1,8+18*0,2*1,8				23,328				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,360	24,35	227,92	CS ÚRS 2026 01
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	18,000	35,46	638,28	CS ÚRS 2026 01
11	K	564531011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,000	18,96	341,28	CS ÚRS 2026 01
12	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,000	210,91	3 796,38	CS ÚRS 2026 01
13	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	440,64	7 931,52	CS ÚRS 2026 01
14	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	140,000	53,26	7 456,40	CS ÚRS 2026 01
15	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	101,100	80,73	8 161,80	CS ÚRS 2026 01
VV312,00*0,30+7,5				101,100				
16	K	573231107	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 313,000	12,82	16 832,66	CS ÚRS 2026 01
VV1188,00+125,00				1 313,000				
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 188,000	301,12	357 730,56	CS ÚRS 2026 01
18	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	394,14	49 267,50	CS ÚRS 2026 01
19	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm,	m2	65,000	301,12	19 572,80	CS ÚRS 2026 01
VVčerpání se souhlasem investora								
20	K	899132121R	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	2,000	4 630,73	9 261,46	CS ÚRS 2026 01
21	K	899132212R	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	2,000	1 728,77	3 457,54	CS ÚRS 2026 01
22	K	899133211R	Výšková úprav) vtokové mříže uliční vpusti komplet včetně všech souvisejících nákladů	kus	2,000	3 420,54	6 841,08	CS ÚRS 2026 01
23	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živichném krytu	m	191,000	34,18	6 528,38	CS ÚRS 2026 01
24	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	220,000	42,72	9 398,40	CS ÚRS 2026 01
VV191,00+29,00				220,000				
25	K	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	15,000	42,72	640,80	CS ÚRS 2026 01
26	K	938908411R	Čištění vozovek po frézování	m2	1 188,000	9,12	10 834,56	CS ÚRS 2026 01
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km včetně uložení na skládku investora (recyklát)	t	60,000	52,33	3 139,80	CS ÚRS 2026 01
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	540,000	7,48	4 039,20	CS ÚRS 2026 01
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	203,735	9,22	1 878,44	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 5. 2026

Cena bez DPH			114 602,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 602,10	21,00%	24 066,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			138 668,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací v Novém Jičíně 2026
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 5. 5. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 114 602,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 602,10

1	K	012108000R	Přípravné práce - projednání a zajištění souhlasů s provedením s majiteli přilehlých nemovitostí a dotčených správců inženýrských sítí	kpl	1,000	1 068,04	1 068,04	
2	K	012344000R	Vytyčovací práce včetně vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	12 816,45	12 816,45	CS ÚRS 2026 01
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	46 995,31	46 995,31	CS ÚRS 2026 01
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	2 136,08	2 136,08	CS ÚRS 2026 01
5	K	030001000R	Zařízení staveniště, zřízení, odstranění a provoz včetně mobilního WC	kpl	1,000	3 524,52	3 524,52	CS ÚRS 2026 01
6	K	072203000R	Silniční provoz - zajištění DIO včetně dopravní značení	kpl	1,000	48 061,70	48 061,70	CS ÚRS 2026 01