

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2026/5888** **Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 630,61
PSV	-12 481,66
MON	24 232,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	82 381,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 381,35 CZK
Základní DPH	21 %	17 300,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **99 681,43 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Silnoproud	0,00	36 369,23	7 637,54	44 006,77	####
01	Vícepráce	0,00	36 369,23	7 637,54	44 006,77	####

03	ZTI	0,00	12 230,57	2 568,42	14 798,99	####
01	Vícepráce	0,00	12 230,57	2 568,42	14 798,99	####
04	Vzduchotechnika	0,00	-17 346,00	-3 642,66	-20 988,66	####
01	Méněpráce	0,00	-17 346,00	-3 642,66	-20 988,66	####
SOP-01	Stavební	0,00	51 127,55	10 736,79	61 864,34	####
1	Vícepráce	0,00	51 127,55	10 736,79	61 864,34	####
Celkem za stavbu		0,00	82 381,35	17 300,08	99 681,43	####

Popis stavby: 2026/5888 - Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti

Popis objektu: 02 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce

Popis objektu: 03 - ZTI

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce

Popis objektu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01 - Méněpráce

Popis objektu: SOP-01 - Stavební

Popis rozpočtu: 1 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 005,28	12,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			-4 114,50	-5,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 584,14	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 545,78	43,1
64	Výplně otvorů	HSV			-716,00	-0,9
90	Systémové skladby	HSV			6 081,00	7,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 453,01	21,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			760,08	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 870,49	5,9
728	Vzduchotechnika	PSV			-17 346,00	-21,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-5 995,00	-7,3
781	Obklady keramické	PSV			5 228,77	6,3

M21	Elektromontáže	MON			24 232,40	29,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 791,90	5,8
Cena celkem					82 381,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/5888	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti
O:	02	Silnoproud
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí	11 470,00			
1	973031614R00	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z cihel na MVC do 50 x 50 x 50 mm	kus	3,00000	40,00	120,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 30 x 30 mm	m	15,00000	110,00	1 650,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 70 x 70 mm	m	5,00000	140,00	700,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
4	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm	m	10,00000	200,00	2 000,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	PC3	Hodinové zúčtovací sazby	hod	10,00000	700,00	7 000,00
demontáž stávajícího zařízení vyhledání přípojného místa napojení na stávající zařízení koordinace s ostatními profesemi zasekání rozvaděče						
Díl: M21		Elektromontáže	24 232,40			
6	622300181RT3	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky Kopoflex DN 50	m	8,00000	112,15	897,20
7	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	20,00000	237,76	4 755,20
8	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	80,00	1 200,00
9	650124141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m	40,00000	60,00	2 400,00
10	3558-A52340	Strojek spínače Tango dvojitý střídavý (6+6)	kus	1,00000	400,00	400,00
11	3558A-A652	Kryt spínače Tango B 2 páčky	kus	1,00000	80,00	80,00
12	D-Přisazené	LED svítidlo pro nasvícení klenby - bodové	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	PC1	Termostat digitální Tango-komplet	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
14	PC4	Infra zářič	kus	-2,00000	5 500,00	-11 000,00
15	PC2	Infra panel 1000x800 850W	kus	2,00000	9 550,00	19 100,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	666,83			
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25500	370,00	94,35
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,82500	30,00	114,75
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25500	540,00	137,70
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,02000	60,00	61,20
20	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,25500	1 000,00	255,00
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,25500	15,00	3,83

Položkový rozpočet

S:	2026/5888	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti
O:	03	ZTI
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 200,00
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 150 x 150 mm maltou ze suchých směsí	m	3,00000	400,00	1 200,00
Díl: 90 Systémové skladby						4 200,00
2	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	6,00000	700,00	4 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 200,00
3	9674031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 150 x 150 mm	m	3,00000	400,00	1 200,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						760,08
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	300,00	600,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00000	100,00	100,00
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2,00000	30,00	60,00
7	721998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	%	7,60000	0,01	0,08
Díl: 722 Vnitřní vodovod						4 870,49
8	722172411R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,00000	300,00	2 400,00
pro kávovar a kuchyňku						
9	722181214R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	8,00000	80,00	640,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
10	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25, samolep spoj	m	8,00000	50,00	400,00
11	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	300,00	600,00
12	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA DN 25	kus	1,00000	500,00	500,00
13	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,00000	20,00	160,00
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
14	210100361R00	Zátka vodovodní	sada	1,00000	170,00	170,00
15	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%	48,70000	0,01	0,49

Položkový rozpočet

S:	2026/5888	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti
O:	04	Vzduchotechnika
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				-17 346,00
1	1.2	Kruhové spiro	m	-14,00000	1 239,00	-17 346,00

Položkový rozpočet

S:	2026/5888	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Stavební
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			10 005,28
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,39585	7 439,60	2 944,97
rozvaděč, trezor aj						
2	317329222R00	Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (p malé objemy prací)	m3	0,15000	13 735,38	2 060,31
betonování drážek a bouraných sond pro přívod el						
3	pc100	Čistící zóna	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 342			Stěny a příčky montované lehké			-4 114,50
4	342012221R00	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75 izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	-3,16500	1 300,00	-4 114,50
mcp -3,165m2						
Díl: 416			Podhledy a mezistropy montované lehké			1 584,14
5	416093111R00	Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	1,03000	1 538,00	1 584,14
otvor pro posuvné dveře horní strana neukončené příčky						
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			34 345,78
6	566905111R00	Vyspravení podkladu vysrápkovým betonem	m2	37,83000	98,00	3 707,34
kompletní výměra podlahy vyspravována před nivelací						
7	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb nebo skořepin, vápenocementová, štuková	m2	37,83000	801,57	30 323,39
absence rozpočtu						
8	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	-49,17900	200,00	-9 835,80
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 30 x 30 mm maltou ze suchých směsí	m	35,00000	85,03	2 976,05
10	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 70 x 30 mm maltou ze suchých směsí	m	15,00000	99,44	1 491,60
11	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 70 x 50 mm maltou ze suchých směsí	m	15,00000	120,89	1 813,35
12	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100 x 100 mm maltou ze suchých směsí	m	15,00000	257,99	3 869,85
Díl: 64			Výplně otvorů			-716,00
13	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	-1,00000	716,00	-716,00
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním zalitím pracen apod.).						
Díl: 90			Systémové skladby			1 881,00
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	3,00000	627,00	1 881,00
demontáž dřevěného rámu demontáže zrcadel						
Díl: 96			Bourání konstrukcí			4 783,01
15	965043341RT1	Bourání podkladů betonových s potěrem, plochy nad 4 m2, do tl. mm ručně, mazanina tl. 50 - 80 mm s potěrem	m3	0,69500	6 266,81	4 355,43

Položkový rozpočet

S:	2026/5888	Stavební úpravy trafiky v objektu Atria č.p.158 v Uherském Hradišti
O:	SOP-01	Stavební
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,495m3 zázemí + wc potěr v nevyhovujícím stavu				
		0,1m3 - pro přívod elektro				
16	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	-0,65000	1 500,00	-975,00
17	970033130R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm	m	-0,65000	540,00	-351,00
18	970034130R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm	m	-0,65000	840,00	-546,00
19	970037130R00	Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 130mm	m	-0,65000	570,00	-370,50
20	974042534R00	Vysekání rýh v podlaze betonové nebo monolitické dlažbě do 50 150 mm	m	4,00000	379,02	1 516,08
		pro přívodní kabel				
21	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	8,00000	144,25	1 154,00
		řez v dlažbě ve sparách v průchodu do atria				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-5 995,00
22	PC1	D+M posuvné dveře 800/1970	kpl	1,00000	11 900,00	11 900,00
23	VO/1	D+M 700/1970 dveří	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
24	VO/2	D+M 800/1970 dveří	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
25	5533302126R	Zárubeň ocelová MONTKOV SHtm 100 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	-1,00000	1 895,00	-1 895,00
Díl: 781		Obklady keramické				5 228,77
26	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, obklad stěn pórovinnými obkládačkami	m	3,20000	10,00	32,00
27	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 30 x 600 mm	m2	2,52800	1 150,00	2 907,20
28	781479705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	2,52800	17,00	42,98
29	781479711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickým obkládačkami	m2	2,52800	112,00	283,14
30	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	1,60000	103,00	164,80
31	59760970R	Obkládačka keramická RAKO Block 600 x 300 x 8 mm	m2	2,52800	613,00	1 549,66
32	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	%	49,79780	5,00	248,99
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 125,07
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,57747	370,00	583,66
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,66198	30,00	709,86
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,57747	540,00	851,83
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,30986	60,00	378,59
37	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,57747	1 000,00	1 577,47
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,57747	15,00	23,66