SMLOUVA O DÍLO č. 12-VZ-2017

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

A)

Objednatel:	Město Jilemnice
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO:	00275808
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	[redacted]
Zastoupené:	Ing. Jana Čechová - starostka
Tel. a fax:	[redacted]
Kontaktní osoby:	[redacted]
	(tel.: +420 [redacted])

(dále jen jako „objednatel")

B)

Zhotovitel:	DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Se sídlem:	Příšovice 290, 463 46 Příšovice
IČO:	27318753
DIČ:	CZ27318753
Bankovní spojení:	KB Turnov
Číslo běžného účtu:	[redacted]
Zastoupený:	Ing. Petr Halama - jednatel
Kontakt:	tel.: [redacted]
Stavbyvedoucí:	Ing. Petr Halama

(dále jen jako „zhotovitel")

společně také jako „smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: **„Revitalizace parku u Jednoty" a „Revitalizace parku u Labutě – II. etapa"**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem zakázky je provedení revitalizace dvou ploch, parku u Jednoty a parku u Labutě v Jilemnici.
Revitalizace parku u Jednoty – předmět plnění A:
Nevelká parková plocha je v současnosti užívána pouze jako průchozí a neplní jinou funkci. Je relativně nadstandardně frekventovaná pěším provozem. Trávníky a pěší komunikace jsou standardně udržované. V tomto roce došlo k prosvětlení prostoru vykácením nevhodných dřevin. Dominantním vegetačním prvkem je buk lesní (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), který byl ošetřen v loňském roce. Keřové patro chybí. Půdopokryvné patro je zastoupeno pouze trávníky, které jsou místy poškozené. Jižní hranicí sousedí dané území se soukromými pozemky a je zde nutné vyřešit oddělení. Podél komunikací probíhají technické sítě, které omezují svými ochrannými zónami výsadby stromů. Území parčíku protíná jedna přímá pěší komunikace. Zadáním této práce je nejen revitalizovat vegetační prvky, ale vytvořit atraktivní a kvalitní sadovou úpravu. Kromě provozní funkce bude plnit fci odpočinkovou a posílí biologickou rozmanitost této lokality. Celková plocha úprav: 670 m^2, plocha vegetačních úprav: 670 m^2, počet vysazených stromů: 4 ks, počet vysazovaných keřů nadstandardní velikosti: 5 ks, počet vysazovaných keřů a trvalek 763 ks, plocha zakládaných a rekonstruovaných trávníkových ploch: 495 m^2, plocha zakládaných keřových a trvalkových ploch: 175 m^2.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6a – projektová dokumentace pro předmět plnění A.

Revitalizace parku u Labutě – II. etapa – předmět plnění B:
Revitalizace parku u Labutě – II. etapa je prostor zeleně, který je součástí klidové zóny města a vzhledem k jeho umístění je schopen dobře plnit fci krátkodobé rekreace. Zájmové území je v současnosti zanedbané, dlouhodobě neudržované, území bylo znehodnoceno živelnou zástavbou doplňkových staveb a zřizováním technických sítí bez rekultivačních prací. Cílem projektu je nejen revitalizovat vegetační prvky, ale také vytvořit atraktivní a kvalitní sadovou úpravu, která kromě provozní fce bude plnit i fci odpočinkovou a posílí biologickou rozmanitost této lokality. Vzhledem k umístění parku bylo zvoleno jednoduché přírodně blízké řešení, jehož základními prvky budou stávající stromy a nové či stávající revitalizované trávníky a skupinové výsadby v jednoduché volné linii. Součástí zakázky je revitalizace menší průchozí parkové plochy tzv. II. etapa – etapizace je uvedena ve výkrese V7 „dispoziční koncept" v doplňku č. 1. Celková plocha vegetačních úprav: 2 790 m2, počet vysazovaných stromů 3 ks, počet ošetřených dřevin 9 ks, plocha zakládaných a rekonstruovaných trávníkových ploch 1 465 m^2, plocha zakládaných keřových a trvalkových ploch 315 m^2.

Revitalizace předmětu plnění B je finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6b - projektová dokumentace pro předmět plnění B.

Práce budou provedeny dle projektových dokumentací:

„Revitalizace parku u Jednoty" (předmět plnění A)
„Revitalizace parku u Labutě – II. etapa" (předmět plnění B)
Vypracovala: Ing. Jitka Novotná, Dis. – TILIA projektový ateliér
Horní 620, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 49991701
Datum: 6/2017 a 3/2015
Stupeň: DSP, DPS, zadávací dokumentace pro výběrové řízení

Zhotovitel je odpovědný za to, že všechny dodávky a služby budou realizovány v souladu s platnou legislativou ČR, ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučujících předpisů a metodik. s odbornou a vyšší kvalifikací.

- Výsadby dřevin provést v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, Řada A Arboristické standardy: „Výsadba stromů" (SPPK A02 001:2013) a „Výsadba keřů" (SPPK A03 001:2015) - www.standardy.nature.cz.
- Nově zakládané trávníky realizovat dle ČSN 839031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, s metodickým doporučením: Arboristický standard SPPK 02001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4a (Výkaz výměr pro předmět plnění A) + Příloha č. 4b (Výkaz výměr pro předmět plnění B) této smlouvy
- Výzva k podání nabídky č. j.: MUJI/2464/2017/RIM/1, označení VZ: 12/VZ/2017
- Nabídka zhotovitele ze dne 18.8.2017

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností obsažených ve výše uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Revitalizace parku u Jednoty – předmět plnění A:
Zahájení prací: **od 18. 9. 2017**
Ukončení prací: **do 31. 10. 2017** (revitalizace trávníku možno dokončit na jaře 2018)

Revitalizace parku u Labutě – II. etapa – předmět plnění B:
Zahájení prací: **od 1. 3. 2018**
Ukončení prací: **do 31. 5. 2018**

B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

C) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

4. CENA ZA DÍLO

A) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za předmět plnění A + B:	**bez DPH**	**622.802,26 Kč**
	DPH 15%	
	DPH 21%	**130.788,42 Kč**
	S DPH	**753.590,70 Kč**
Z toho:		
Cena za předmět plnění A:	bez DPH	277.963,90 Kč
	DPH 15%	
	DPH 21%	58.372,42 Kč
	S DPH	336.336,30 Kč
z toho cena za následnou rozvojovou péči předmětu plnění A:	bez DPH	60.080,- Kč
	DPH 15%	
	DPH 21%	12.616,80 Kč
	S DPH	72.696,80 Kč
Cena za předmět plnění B:	bez DPH	344.838,36 Kč
	DPH 15%	
	DPH 21%	72.416,- Kč
	S DPH	417.254,40 Kč
z toho cena za následnou rozvojovou péči předmětu plnění B:	bez DPH	42.811,38 Kč
	DPH 15%	
	DPH 21%	8.990,39 Kč
	S DPH	51.801,80 Kč

B) Cenu uvedenou v odst. A) tohoto článku je možné překročit jen a pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

C) Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

A) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků).

B) Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.

C) **Platba bude výhradně v CZK.**

D) V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

E) **Na faktury u předmětu plnění B uvádět:**

– název projektu: Revitalizace parku u Labutě – II. etapa
– akceptační číslo projektu: 01681732

F) Platba ceny za následnou rozvojovou péči předmětů plnění A a B, jejichž cena je uvedena v čl. 4, odst. A) této smlouvy, bude provedena dle skutečně provedených prací na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena po provedení kontrol a odsouhlasení provedené údržby odpovědným pracovníkem oddělení malých technických služeb MěÚ Jilemnice.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.

B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.

D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.

E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

8. ZÁRUKA

A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, záruka na pěstební práce činí 24 měsíců.

B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.

D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace předmětu díla, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.

C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

D) Zhotovitel se zavazuje min. 5 kalendářních dní předem informovat zástupce oddělení malých technických služeb MěÚ Jilemnice o datu zahájení výsadby dřevin a následně jej k výsadbě přizvat (zejména ke způsobu provádění výsadby a kontrole materiálu). Neučiní-li tak, nemá objednatel povinnost tuto výsadbu převzít a uhradit. Dále je zhotovitel povinen informovat min. 5 kalendářních dní předem zástupce oddělení malých technických služeb MěÚ Jilemnice o datu provádění následné údržby na rozvojové péči vysazené zeleně.

E) Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla včetně termínů plnění.

10. SMLUVNÍ POKUTY

A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.

C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE

A) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným krytím 1 mil. Kč.

B) Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotovitele.

12. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

B) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 7 dní nebo dle aktuální potřeby.

13. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.

B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, které jsou podepsané statutárními zástupci smluvních stran čl. 1.

C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.

D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

E) Položkový rozpočet (Výkaz výměr pro předmět plnění A + Výkaz výměr pro předmět plnění B) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.

G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

H) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

I) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne 27. 09. 2017

V Jilemnici dne 27. 9. 2017

[redacted]

Ing. Jana Čechová, starostka

[redacted]

za zhotovitele
Ing. Petr Halama – jednatel
DIKÉ ZAHRADY s.r.o.

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jednotka (t)	Celkem (t)
1		**PŘPRAVA ÚZEMÍ**							
2		**P2 ODSTRAŇOVÁNÍ KEŘŮ**							
3	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením na vzdálenost do 50m, s naložením na dopravní prostředek výšky nad 1m s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 (Thuja, Philadelphus,Sambucus, Syringa- celkem 15 keřů a 1,5m2)	m2	22,5	150		3 375,00 Kč		
4		*P2 CELKEM*					***3 375,00 Kč***		
5		**P3 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ (9 ks – 3,476 m2 řezná plocha)**							
6	11225-1212	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 200mm ve svahu do 1:2	m2	1,3	3000		3 900,00 Kč		
7	11120-3111	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500mm v rovině	m2	2,18	2500		5 450,00 Kč		
8	12291-1121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty	m2	3,48	500		1 740,00 Kč		
9		*P3 CELKEM (Kč/ks)*					***9 350,00 Kč***		
10		**P4 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ**							
11	R	Zdravotní řez keřů (Rhododendron výška 2 m, šířka 2 m)	ks	1	150		150,00 Kč		
12	R	Zdravotní řez keřů (Juniperus skupina 15 m2)	ks	1	200		200,00 Kč		
13		*P4 CELKEM (kč / ks)*					***350,00 Kč***		
14		**P5 ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ**							
15	11125-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem drtě do 20km - o průměru větví do 100mm	m3	2	200		400,00 Kč		
16		*P5 CELKEM*					***400,00 Kč***		
17		**P7 TVAROVÁNÍ SVAHU,ZÁSYP JAM A TER. NEROVNOSTÍ**							
18	18210-1101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v hornině 1.4	m2	120	50		6 000,00 Kč		
19	18230-1121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu přes 1:5 do plochy 500m2 do tl100mm (svahový záhon tl ornice 80mm)	m2	120	20		2 400,00 Kč		
20	182 00-1121	Plošná úprava terénu při nerovnostech ter. 50-100mm (plochy záhonů 175 m2 a 30%trávníkových ploch 495 m2=150 m2)	m2	325	9		2 925,00 Kč	0,00800	2,600000
21	17411-1112	Zásyp jam po frézovaných pařezech do hl.200mm ve svahu do 1:2	m2	1,3	300		390,00 Kč	0,05000	0,065000
22	17411-1120	Zásyp jam po frézovaných pařezech do hl.500mm v rovině	m2	2,18	500		1 090,00 Kč	0,03000	0,065400
23		*P7 ZÁSYP JAM A TER. NEROVNOSTÍ CELKEM*					***12 805,00 Kč***		*2,730400*

24		**P8 ODPLEVELENÍ NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PLOCH**				
25	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem v rovině nebo na svahu do 1:5 – 2x 175 = 350m2	m2	350	2,5	875,00 Kč
26		*P8 [redacted] ZAKLÁDANÝCH PLOCH-CELKEM*				***875,00 Kč***
27		**P9 [redacted]**				
28	11110-1111	Odst[redacted] porost[redacted]m a od[redacted] shrabků do 20 km a složením	m2	175	10	1 750,00 Kč
29		*P9 [redacted] CELKEM*				***1 750,00 Kč***
30	99823-1311	Přes[redacted]ské účely	t	2,7304	250	682,60 Kč
31		***PŘÍPRAVA ÚZEMÍ CELKEM***				***29 587,60 Kč***

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
33		**VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ**							
34		**VÝSADBY STROMŮ, SOLITERNÍCH KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN**							
35		**V1 VÝSADBY STROMŮ (4 ks) a SOLITÉRNÍCH KEŘŮ (5 ks)**							
36	18310-1315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v horninĕ 1až 4 s výměnou půdy 100%, v rovině nebo svahu do 1:5 objemu 0,125 do 0,4 m3 (2,3 Cornus,4 Malus)	ks	3	250		750,00 Kč		
37	18310-1321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v horninĕ 1až 4 s výměnou půdy 100%, v rovině nebo svahu do 1:5 objemu 0,4 do 1 m3 (1 Picea orientalis)	ks	1	350		350,00 Kč		
38	18310-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v horninĕ 1až 4 s výměnou půdy 100%, v rovině nebo svahu do 1:5 objemu 0,05 do 0,125m3 (12, 21 Hydrangea)	ks	5	65		325,00 Kč		
39	18410-2116	Výsadba dřeviny s balem..... při průměru balu 600-800mm (1 Picea orien)	ks	1	250		250,00 Kč		
40	18410-2115	Výsadba dřeviny s balem..... při průměru balu 500-600mm (2,3 Cornus a 4 Malus))	ks	3	230		690,00 Kč		
41	18410-2116	Výsadba dřeviny s balem..... při průměru balu 400-500mm (12,21 Hydrangea)	ks	5	55		275,00 Kč		
42	18580-2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělení k jednotlivým rostlinám 50ks tb	t	0,005	15000	-	75,00 Kč	1,00000	0,005000
43	18421-5113	Ukotvení dřeviny 2 kůly, při délce kůlů 200 - 300cm(1 Picea orientalis)	ks	1	100	-	100,00 Kč	0,01500	0,015000
44	18421-5133	Ukotvení dřeviny 3 kůly, při délce kůlů 200 - 300cm (2,3, Cornus, 4 Malus)	ks	3	150	-	450,00 Kč	0,02000	0,060000
45	18421-5422	Ukotvení dřeviny 2 kůly, při délce kůlů 100 - 200cm	ks	2	80	-	160,00 Kč	0,00200	0,004000
46	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopr. pr..... při tl. Mulče 50 – 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9	35	-	315,00 Kč	0,00500	0,045000
47	18450-1114	Zhotovení obalu kmene z rákos. rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5(3 stromy x 1 m2=3 m2)	m2	3	50	-	150,00 Kč	0,00250	0,007500
48	18580-4311	Zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20m2 9ks x 100l= 900l	M3	0,9	250	-	225,00 Kč	-	-
49	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000m	M3	0,9	450	-	405,00 Kč	-	-
50		*V1 celkem (Kč / ks)*					***4 520,00 Kč***		***0,136500***
51		**V2 VÝSADBY KEŘOVÝCH A TRVALKOVÝCHSKUPIN VČ. ZALOŽENÍ (290 + 473ks a 160ks cibulovin, plochy 120+55 m2)**							
52	18320-5112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním, případným naložením odpadu na dopr.pr., odvozem do 20km a složením v rovině -v zemině 4	m2	55	10	-	550,00 Kč	-	-
53	18320-5133	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním, případným naložením odpadu na dopr.pr., odvozem do 20km a složením ve svahu do 1:2 -v zemině 4	m2	120	15	-	1 800,00 Kč	-	-

54	18580-2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělení k jednotlivým rostlinám 765ks tb	t	0,077	15000	-	1 147,50 Kč	1,00000	0,076500
55	R	Instalace nerezových lemů vč. stabilizace podle pokynů výrobce	mb	80	65		5 200,00 Kč	0,00200	0,160000
56	18491-1311	Položení mulčovací textilie v rovině	M2	55	22		1 210,00 Kč	0,00010	0,005500
57	18491-1313	Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:1	M2	120	25		3 000,00 Kč	0,00010	0,012000
58	18310-1313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemudo0,01m3 (carpinus + prunus laur.+ lonicera)	ks	108	45	-	4 860,00 Kč	-	-
59	18310-1312	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemu přes 0,002 do0,005m3v zemině tř.1-4 – trvalky + Vinca	ks	655	9	-	5 895,00 Kč	-	-
60	183 10-1311	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemu do 0,002 m3 v zemině tř1-4 – cibuloviny	KS	160	5		800,00 Kč		
61	18410-2113	Výsadba dřeviny s balem (kontejner) do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru balu300-400mm	ks	108	65	-	7 020,00 Kč	0,01000	1,080000
62	18410-2111	Výsadba dřeviny s balem (kontejner) do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru balu100-200mm (Vinca)	ks	182	35	-	6 370,00 Kč	0,00100	0,182000
63	18321-1313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	160	7	-	1 120,00 Kč	0,00010	0,016000
64	18321-1323	Výsadba květin hrnkovaných do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru 120-250mmmm (trvalky)	ks	473	12		5 676,00 Kč	0,00020	0,094600
65		*V2 VÝSADBY KER. A TRVALKOVÝCH SKUPIN a cibulovin kč/m2)*					***44 648,50 Kč***		***1,626600***
66		*Výssadby rostlin celkem*					***49 168,50 Kč***		
67		**ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH**							
68		**T 1 OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH (intenzívní parterový tr.) 495m2**							
69	18345-1431	Obdělání půdy prořezáním v rovině 1:5	m2	495	3,5		1 732,50 Kč		
70	18130-5111	převrstvení omicí (495 m2 x tl.0,02= 9,9m3)	M3	10	15		150,00 Kč		
71	18111-1111	Plošná úprava terénu v zemině 1-4 s urovnáním povrchu v rovině	m2	495	9		4 455,00 Kč		
72	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 -místa po kácených stromech pův.pařezecha a rozhrnutí doplněné urnice	m2	495	1,5		742,50 Kč		
73	18040-2111	založení trávníku parkového výsevem (dosev na 50%z 495=250m2)	m2	250	15		3 750,00 Kč		
74	18580-3111	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení s odvozem odpadu	m2	495	2,5	-	1 237,50 Kč	-	-
75		*T1 Obnova travnatých ploch intenzivních (kč/m2)*					***12 067,50 Kč***		0,000000
76		*Zakládání a obnova trávníků celkem*					***12 067,50 Kč***		
77	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely	t	1,7631	250	-	440,78 Kč		1,763100
78		***VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ CELKEM***					***61 236,00 Kč***		

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
79		**NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE (2 roky)**							
80		**R 1 STROMY (4 ks)A SOLITERNÍ KEŘE (5ks)**							
81	18580-4311	Zalití rostlin (záruční doba 2 roky) plochy jednotlivě dřeviny 9ks x 25l x 24zálivek= 5,4 m3	m3	5,4	250	-	1 350,00 Kč	-	-
82	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin (záruční doba 2 roky)na vzdálenost do 6000m	m3	5,4	450	-	2 430,00 Kč	-	-
83	18580-4213	Odplevelení výsadeb (záruční doba 2 roky)s nakypřením, případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5 (2x ročně:9 m2x4 vypletí)	m2	36	25	-	900,00 Kč	-	-
84	18480-5312	Výchovný řez vysazených stromů 4ks – 1xročně po 5 let.. 4 ks stromů x 5 řezů=20	KS	20	50	-	1 000,00 Kč	-	-
85		*R 1 STROMY A SOLITERNÍ KEŘE Kč/ks*					***5 680,00 Kč***		
86		**R 2 KEŘOVÉ A TRVALKOVÉ SKUPINY(175 m2)**							
87	18580-4311	Zalití rostlin (záruční doba 2 roky) plochy jednotlivě do 20m2 - keř. skupiny 175m2 x 5l x 24zálivek = 21000l	m3	21	100	-	2 100,00 Kč	-	-
88	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin (záruční doba 2 roky)na vzdálenost do 6000m	m3	21	150	-	3 150,00 Kč	-	-
89	18580-4234	Odplevelení rostlin ve skupinách(záruční doba 2 roky)s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením ve svahu do 1:2 (2xročně:175m2x4 vypletí=700)	m2	700	20	-	14 000,00 Kč	-	-
90	18580-4252	řez odkvetlých květenství v průběhu vegetace 1x a suchých částí rostlin1x po dobu 2 let (trvalky 85 m2, 4x =340m2)	m2	340	10	-	3 400,00 Kč	-	-
91	184806171	Řez keřů netrnitých do š. 1,5m 1x ročně (Prunus , Lonicera)	KS	58	10		580,00 Kč		
92	18480-3112	Řez a tvarování živých plotů přímých o v 150 cm a do š.100cm (30 mb plotu Carpinus, plocha řezu 105m2 , 2xročně po dobu 2 let, tj 460m2	m2	420	20		8 400,00 Kč		
93		*Následná rozvojová péče keřové skupiny (kč/m2)*					***31 630,00 Kč***		
94		**R 3 TRÁVNÍKY A KVĚTNÉ LOUKY**							
95	18581-1112	Shrabání listí ručně pl.do 1000m2 v rovině tl.5-10cm 2xročně ,495m2 x4)	m2	1980	2,5		4 950,00 Kč		
96	11115-1121	Seč trávníku parkového v rovině 12xročně p 2 roky (495m2 x24=11880m2)	m2	11880	1,5	-	17 820,00 Kč	-	-
97		*R 3 TRÁVNÍKY A KVĚTNÉ LOUKY CELKEM (kč/m2)*					***22 770,00 Kč***		
98		***NÁSLEDNÁ A ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM***					***60 080,00 Kč***		

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč: Jednotk.cena	Cena v Kč: Dodávka celkem	Cena v Kč: Montáž celkem	Hmotnost: Jednotka (t)	Hmotnost: Celkem (t)
100		**ROSTLINNÝ MATERIÁL**	ks	1	66591	66 591,00 Kč		1,96000	1,960000
101	Předb.cena	**M 1 Rostliny**							
103		*Rostlinný materiál celkem*				***66 591,00 Kč***			***1,969000***
104		**SUBSTRÁTY, HNOJIVA A HERBICIDY**							
105	Předb.cena	**ornice (záhony - 175m2 x 0,08=14m3) (trávníky - 495m2 x 0,02=9,9m3)**	m3	24	750	18 000,00 Kč		1,40000	33,600000
106	Předb.cena	**Hnojivo tbl. K výživě rostlin**	kg	8,15	150	1 222,50 Kč		0,00100	0,008150
107	Předb.cena	**substrát k výsadbě cibulovin (160 ks x 0,03l=4,8 l**	l	4,8	3,5	16,80 Kč		0,00100	0,004800
108	Předb.cena	**Herbicid totální**	l						
109	Předb.cena	Odplevelovaná plocha 2x520m2 = 1040m2 x 0,12l/m2 = 124,8 l - 2% koncentrace = 200ml přípravku/10 l vody 2,50 l	l	2,5	600	1 500,00 Kč		0,00100	0,002500
110	Předb.cena	**rašelina (8 ks -Cornus, Hydrangea+56ks Prunus laur.)**	m3	5,5	750	4 125,00 Kč		0,40000	2,200000
111		*subsráty, hnojiva, herbicidy celkem*				***24 864,30 Kč***			***35,815450***
112		**OSTATNÍ MATERIÁLY**							
113	Předb.cena	Dřevěný kůl, délka 250cm, pr.5cm	ks	9	50	450,00 Kč	-	0,00200	0,018000
114	Předb.cena	Půlený kůl, délka 250cm	ks	12	30	360,00 Kč	-	0,00100	0,012000
115	Předb.cena	rákosová rohož 100cmx5mb nebo Vázací popruh 3 sol x 8bm=24 bm	m	5	60	300,00 Kč	-	0,00200	0,010000
116	Předb.cena	Vázací popruhy (3 ks x 3m=9mb)	mb	9	5	45,00 Kč	-	0,00020	0,001800
117	Předb.cena	Netkaná mulč.textilie hnědá (175m2 záhonů + 20%= 210m2)	m2	210	15	***3 150,00 Kč***		0,00020	0,042000
118	Předb.cena	Obruba záhonová nerezová, výška 130mm tl.0,8mm se zaoblenou horní hranou vč stabilizační kulatiny	mb	80	185	14 800,00 Kč		0,00100	0,080000
119		*ostatní materiály celkem*				***19 105,00 Kč***			***0,163800***
120		**Přesun hmot – materiály**							
121	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin.účely	T	37,784450	0	-	0,00 Kč	-	-
122		***MATERIÁLY CELKEM vč. dopravy***				***110 560,30 Kč***			***37,784450***

Poř.č. Poł.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jednotka (t)	Celkem (t)
124	R	Odpadkový koš (cena vč instalace)	KS	1	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč		
125	R	Parková lavička (cena vč instalace)	KS	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč		
126	R	Koš na psí exkrementy vč.instalace	KS	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč		
127		***MOBILIÁŘ CELKEM***					***16 500,00 Kč***		

Poř.č. Poł.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jednotka (t)	Celkem (t)
128		**REKAPITULACE OBNOVA ZELENĚ**				***Dodávka***	***Montáž***		
129		1.PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				-	29 587,60 Kč		
130		2.VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ					61 236,00 Kč		
131		3. NÁSLEDNÁ A ROZVOJOVÁ PÉČE				-	60 080,00 Kč		
132		4. MATERIÁLY				110 560,30 Kč			
134		3. MOBILIÁŘ				16 500,00 Kč	0,00 Kč		
135		CELKEM				127 060,30 Kč	150 903,60 Kč		
136		**Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)**				**277 963,90 Kč**			

Rostlinný materiál

Č.rostliny dle OP	Seznam rostlin dle osazovacího plánu	Ks/M2	Plocha záhonu (m2)	Kůl (ks)	Velikost (obvod kmene, výška)	Průměr balu (objem kont.) (cm/l)	Výměna půdy	Počet ks	Ztratné	PN	Hmotnost (t)	Hmot. celkem (t)	Předb.cena (kč)	Cena celkem (kč)
	Listnaté stromy													
2	CORNUS CONTROVERSA 'Variegata'			3	10-12	50-60	100,00%	1	3,00%		0,0600	0,06000	5500	5 500,00 Kč
3	CORNUS COUSA 'Venus'			3	10-12	50-60	100,00%	1	3,00%		0,0600	0,06000	4500	4 500,00 Kč
4	MALUS 'Professor Sprenger'			3	10-12	50-60	100,00%	1	3,00%		0,0600	0,06000	2680	2 680,00 Kč
	listnaté stromy celkem			*9*				3						***12 680,00 Kč***
	Jehličnaté stromy													
1	PICEA ORIENTALIS			2	250-300	60-80	100,00%	1	3,00%		0,0800	0,08000	6500	6 500,00 Kč
	jehličnaté stromy celkem			2				1						***6 500,00 Kč***
	Listnaté keře													
11	Carpinus betulus tvarovaný				125-150	30-40	100,00%	50	3,00%		0,0100	0,50000	250	12 500,00 Kč
12	Hydrangea arborescens 'Annabelle'				125-150	30-40	100,00%	2	3,00%		0,0100	0,02000	150	300,00 Kč
13	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'				40-60	20-30	100,00%	56	3,00%		0,0050	0,28000	250	14 000,00 Kč
14	Vinca minor				10-20	10-20	100,00%	182	3,00%		0,0020	0,36400	23	4 186,00 Kč
	listnaté keře celkem							290						***30 986,00 Kč***
	Trvalky , trávy a kapradiny													
	Trvalky dle seznamu rostlin					k9	100,00%	473	3,00%		0,0010	0,47300	25	11 825,00 Kč
	trvalky tráva a kapradiny celkem							473						***11 825,00 Kč***
	Popínavé dřeviny													
21	Hydrangea petiolaris SOL				60-80	40-50	100,00%	2	3,00%		0,0100	0,02000	150	300,00 Kč
22	Lonicera periclymenum 'Serotina' SOL				100150	30-40	100,00%	2	3,00%		0,0050	0,01000	150	300,00 Kč
	popínavé dřeviny celkem							4						***600,00 Kč***
	Cibuloviny													
	Cibuloviny dle seznamu rostlin						100,00%	160	3,00%		0,0002	0,03200	25	4 000,00 Kč
	cibuloviny celkem													***4 000,00 Kč***
	CELKEM											**1,96900**		**66 591,00 Kč**

[redacted]

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
		1. PŘPRAVA ÚZEMÍ							
		ODPLEVELENÍ NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PLOCH							
33	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem v rovině nebo na svahu do 1:5 – 2x 967= 1934m2 (celá plocha úprav vyjma květných luk)	m2	1934	2,5		4 835,00 Kč		
	111 11-1311	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	1624	9		14 616,00 Kč		
	111 15-1131	Pokosení trávníku lučního v rovině či svahu do 1:5	m2	1135	1,5		1 702,50 Kč		
	185 81 1211	Vyhrabání trávníku v rovině či svahu do 1:5	m2	1135	1		1 135,00 Kč		
	183 45-1311	Provzdušnění travnatých ploch hl do 100 mm o prům. otvorů do 25 mm	m2	0	1		0,00 Kč		
		P8 ODPLEVELENÍ NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PLOCH CELKEM					**22 288,50 Kč**		
		ROZEBRÁNÍ KAMENNÉHO RONDELU (PRŮM. 11 M VÝŠKA 5 M)							
	R	Odstranění kam rondelu (výkres souč stavu část B) s uložením kamenů na nové pozice(zábrany vjezdů) a odvozem zbytků	KS	1	3500		3 500,00 Kč		
		P9 ROZEBRÁNÍ KAMENNÉHO RONDELU CELKEM					**3 500,00 Kč**		
		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ CELKEM					**25 788,50 Kč**		
		2. ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 227 m2							
	11130-11	Sejmutí drnu o tl. 100Mm s naložením a odvozem na vzd.50m	m2	207	15	0,00 Kč	3 105,00 Kč		
	R	Založení lože pro štěrk.plochu +instal.geotextilie+ rozhrnutí hr.kameniva o tl.150mm + vrchní vrstvy z plaveného kačírku o tl 50mm	m2	207	50	0,00 Kč	10 350,00 Kč		
	R	Odpadkový koš vč montáže	KS	1	6200	6 200,00 Kč	0,00 Kč		
	R	Založení lože pro MZK +instalace geotextilie + uložení postupně hutněných vrstev MZK tl 200 mm – pěší komunikace 90m2	m2	0	1	0,00 Kč	0,00 Kč		
	R	Parková lavička vč montáže	KS	2	6500	13 000,00 Kč	0,00 Kč		

		MATERIÁLY							
	Předb.cena	Promývaný kačírek tl 100 mm (207 m2 x 0,1 = 20,7m3. Tj 39,3 t	T	39,3	590	23 187,00 Kč	0,00 Kč	1,00000	39,300000
	Předb.cena	Geotextilie 300 g/m2	M2	207	35	7 245,00 Kč	0,00 Kč	0,00030	0,062100
	Předb.cena	Zahradnická lemovka nerezová	bm	0	1	0,00 Kč	0,00 Kč		
	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin.účely	T	39,362100	250	-	9 840,53 Kč		
		ŠTĚRKOVÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ CELKEM				30 432,00 Kč	23 295,53 Kč		39,362100
		ŠTĚRKOVÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ CELKEM VČ DOPRAVY				**53 727,53 Kč**			
		3. VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ							
		ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÝCH ZÁHONŮ							
	91973-5112	Odstranění živičného krytu nebo podkladu tl. 50-100mm plocha 15m2	bm	15	350		5 250,00 Kč		
	183 21-1211	*Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek vč. rozhrnutí štěrku pro výsadbu trvalek tl 150mm*	m2	99	200		19 800,00 Kč	0,00000	0,000000
	183 21-1322	*Výsadba trvalek do připravené půdy hrnkovaných (336 +144+20 ks)*	KS	500	9		4 500,00 Kč	0,00100	0,500000
	183 21-1329	*Příplatek k ceně z výsadbu do skalky (štěrkové záhony a plochy)*	KS	500	1		500,00 Kč	0,00000	0,000000
		ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÝCH ZÁHONŮ A VÝSADBY					**30 050,00 Kč**		0,500000
		VÝSADBY STROMŮ, SOLITERNÍCH KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN							
		V1 VÝSADBY ALEJOVÝCH STROMŮ (OK 12 - 14)							
34	18310-1315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1až 4 s výměnou půdy 100%, v rovině nebo svahu do 1:5 objemu 0,125 do 0,4 m3 (stromy)	ks	3	250		750,00 Kč		
35	18410-2115	Výsadba dřeviny s balem..... při průměru balu 500-600mm (stromy)	ks	3	250		750,00 Kč	0,06000	0,180000
36	18580-2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělení k jednotlivým rostlinám 30 ks tbl.	t	0,000	1	-	0,00 Kč	0,00010	0,000000
37	18420-2112	Ukotvení dřeviny 3 kůly, při délce kůlů 200 - 300cm	ks	3	120	-	360,00 Kč	0,00200	0,006000
38	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopr. pr..... při tl. Mulče 50 – 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3	28	-	84,00 Kč	0,00500	0,015000
39	18450-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohožev jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 (3 ks x 1m2=3m2	m2	3	50	-	150,00 Kč	0,00025	0,000750
40	18580-4311	Zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 stromy 3 ks x 100 l = 300l skupiny keřů = 0 l c e l k e m 300l	m3	0,3	250	-	75,00 Kč	-	-
41	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m3	0,3	450	-	135,00 Kč	-	-
		V1 celkem					**2 304,00 Kč**		0,201750

		V2 VÝSADBY SKUPINOVÉ VČ. ZALOŽENÍ (plochy keřové 75m2/58ks, trvalkové 135m2/340ks, solitérní keře 3 ks)							
42	11130-11	Sejmutí drnu do tl. 100mm s naložením a odvozem na vzd.50m (trvalky 135m2, keře 60m2)	m2	195	15	-	2 925,00 Kč	-	-
43	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním, případným naložením odpadu na dopr.pr., odvozem do 20km a složením - v hornině 3 vč.instalace mulč.textilie (plocha keřů)	m2	195	9	-	1 755,00 Kč	-	-
44	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopr. pr..... při tl. mulče 50 – 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195	28	-	5 460,00 Kč	-	-
46	18310-1311	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemudo0,01m3 (340 ks trvalek a 0 ks keřů =340 ks)	ks	340	9	-	3 060,00 Kč	-	-
47	18310-1313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemu přes 0,02 do 0,05m3 (0 trvalek a 58 keřů do štěrkového záhonu)	ks	50	1	-	50,00 Kč	-	-
48	18310-1213	Hloubení jamek pro vyszování rostin se 50% výměnou půdy, objemu do 0,02 - 0.05m3 *(8 ks Viburnum opulus)*	ks	8	15	-	120,00 Kč	-	-
	18310-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy, objemu0,05-0,125m3 (3 ks solitér.keřů ks)	ks	3	150	-	450,00 Kč		
49	18321-1322	Výsadba trvalek s balem (kontejner) do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru balu100-200mm –340 trvalek a drobných keřů	ks	340	9	-	3 060,00 Kč	0,00100	0,340000
50	18410-2112	Výsadba dřeviny s balem (kontejner) do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru balu200-300mm	ks	58	25		1 450,00 Kč	0,00200	0,116000
	18410-2114	Výsadba dřeviny s balem (kontejner) do předem připravené vyhloubené jamky vč.hnojení.... , při průměru balu400-500mm	ks	3	125		375,00 Kč	0,01000	0,030000
		V2 VÝSADBY KEŘ. SKUPIN A SOLITÉR.							
		Výsadby dřevin celkem					**18 705,00 Kč**		0,456000
		ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH					**51 059,00 Kč**		
		T 1 ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH (intenzivní tr.) 330 m2							
	182 30-3111	Doplnění zeminy (ornice) na travnatých plochách	m2	330	10		3 300,00 Kč		
51	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - místa po kácených stromech, původních pařezech	m2	330	2		660,00 Kč		
52	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	330	12		3 960,00 Kč		
53	18580-3111	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení s odvozem odpadu	m2	330	3,5	-	1 155,00 Kč	-	-
		T1 Založení travnatých ploch intenzivních					**9 075,00 Kč**		

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
		T 5 ZALOŽENÍ (PŘEVOD) KVĚTNATÉ EXTENZIVNÍ LOUKY "STÍN" (910 + 225 m2)							
59	18580-3111	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení s odvozem odpadu	m2	1135	3,5		3 972,50 Kč		
	111 15-1131	Pokosení trávníku lučního v rovině či svahu do 1:5 (4 x 1 135 m2)	m2	4540	1,5		6 810,00 Kč		
	182 30-3111	Doplnění zeminy (ornice) na travnatých plochách do tl 50 mm , 60% ploch (1 135 x 0,6)	m2	681	10		6 810,00 Kč		
	183 45-1431	Vertikutace travnatých ploch hl do 5 mm v rovině vč dosevu (osivo květný podrost do stínu)	m2	1135	3,5		3 972,50 Kč		
		T 5 Založení (převod) extenzivní park. louky "stín"					**21 565,00 Kč**		
		Zakládání a obnova trávníků celkem					**30 640,00 Kč**		
		VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ CELKEM					**111 749,00 Kč**		1,157750
73		**PŘESUN HMOT PRO MONTÁŽ**							
74	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely	t	1,15775003	250	-	289,44 Kč	-	-
		VÝSADBY A ZAKLÁDÁNÍ VČ. DOPRAVY CELKEM					**112 038,44 Kč**		

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč Jednotk.cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
		ROSTLINNÝ MATERIÁL							
75	Předb.cena	**M 1 Rostlinný materiál stromy alejové 12 - 14**	ks	3	2566	7 698,00 Kč		0,06000	0,180000
76	Předb.cena	**M 2 keře listn. Kontejner k1 a k2**	ks	161	28	4 508,00 Kč		0,00200	0,322000
77	Předb.cena	**M 3 Trvalky**	ks	732	25	18 300,00 Kč		0,00100	0,732000
77	Předb.cena	**M 3 Rostlinný materiál popínavé dřeviny**	ks	8	65	520,00 Kč		0,00300	0,024000
		Parková směs (330m2 * 30 g = 9,9 kg)	kg	9,9	120	1 188,00 Kč		0,00100	0,009900
		Květná louka "stín" 1 135m2 * 3g = 3,405	kg	3,405	2500	8 512,50 Kč		0,00100	0,003405
		Rostlinný materiál celkem				**40 726,50 Kč**			1,258000
		SUBSTRÁTY, HNOJIVA A HERBICIDY							
79	Předb.cena	**M 4 Ornice (trávníky 60 = z 1 135 m2 = 681 x 0,03 = 20,5 m3)**	m3	20,5	750	15 375,00 Kč		0,80000	16,400000
80	Předb.cena	**M 6 Hnojivo tbl. k výživě dřevin**	kg	4,3	150	645,00 Kč		0,00100	0,004300
81	Předb.cena	**M 7 Herbicid totální**							
83	Předb.cena	Odplevelovaná plocha 2x967m2 =1934 m2 x 0,12l/m2 = 232 l, 2% koncentrace = 200 ml přípravku/10 l vody 4,64 l	l	4,64	600	2 784,00 Kč			
		Specifikace subsráty, hnojiva, herbicidy celkem				**18 804,00 Kč**			16,404300

		OSTATNÍ MATERIÁLY							
		M 8 kotvící prvky a úvazky							
84	Předb.cena	Dřevěný kůl, délka 250 cm, pr. 5cm	ks	9	50	450,00 Kč	-	0,00200	0,018000
85	Předb.cena	Půlený kůl, délka 250 cm	ks	3	30	90,00 Kč	-	0,00100	0,003000
86	Předb.cena	Vázací popruh 3 stromy	m	6	10	60,00 Kč	-	0,00050	0,003000
87	Předb.cena	Rákosová rohož 3 stromy x 1 m2	m2	3	60	180,00 Kč	-	0,00100	0,003000
		Specifikace kotvících prvků celkem				**780,00 Kč**			
		M 9 netkaná mučovací textilie, kůrový mulč							
88	Předb.cena	Netkaná mulč.textilie (trvalkové sk. 135m2 + keřové sk.60 + štěrkové záhony 99m2 =294 m2)	m2	294	15	4 410,00 Kč		0,00020	0,058800
		Geotextilie 500 g/m2	m2	0	30	0,00 Kč			
	Předb.cena	Kůrový mulč ((trvalkové sk. 135m2 + keřové sk.60m2 =195 m2) x 10 cm	m3	19,5	750	14 625,00 Kč		0,40000	7,800000
	Předb.cena	Čedičová drť na štěrkové záhony 99m2 x 0,1 =9,9m3 , x1,8t= 17,8t	t	17,8	650	11 570,00 Kč		1,00000	17,800000
	Předb.cena	Promývaný kačírek tl 150 mm (99m2 x 0,05=5m3) x1,9t= 9,5t	t	9,5	750	7 125,00 Kč		1,00000	9,500000
		Specifikace ostatních materiálů celkem				**37 730,00 Kč**			35,185800
		Přesun hmot – materiály							
89	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin.účely	t	52,848100	250	-	13 212,03 Kč	-	-
		MATERIÁLY CELKEM VČETNĚ DOPRAVY				**110 472,53 Kč**			
		4. NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE							
		R 1 STROMY A SOLITERNÍ KEŘE 6 KS							
90	18580-4311	Zaliti rostlin (po dobu 2 let) plochy jednotliv do 20 m2 - stromy 3 ks x 25 l x 25 zálivek za 2 roky = 1 875 l, soliterní keře 3 ks x 25 l x 25 zálivek za 2 roky = 1 875 l, celkem 3 750 l	m3	3,75	100		375,00 Kč		
91	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin (po dobu 2 let) na vzdálenost do 6 000 m	m3	3,75	150		562,50 Kč		
92	18580-4514	Odplevelení výsadeb (po dobu 2 let) s nakypřením, případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo ve svahu do 1:5, souvislých keřových skupin (dvakrát ročně po dobu 2 let = tj. 4x 6 = 24)	m2	24	25		600,00 Kč		
93	18480-5312	Výchovný řez vysazených stromů 3 ks, 1 x ročně po dobu 5 let, 3 stromy x 5 řezů = 15	ks	15	50		750,00 Kč		
		Stromy a soliterní keře celkem					**2 287,50 Kč**		
		R 2 SKUPINOVÁ VÝSADBA (210 M2)							

94	18580-4311	Zalití rostlin (po dobu 2 let) plochy jednotlivě do 20 m2 - keřové skupiny 210 x 6 l x 25 zálivek za 2 roky = 31 500 l	m3	31,5	150	4 725,00 Kč
95	18585-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin (po dobu 2 let) na vzdálenost do 6 000 m	m3	31,5	250	7 875,00 Kč
96	Předb.cena	Odplevelení výsadeb (po dobu 2 let) s nakypřením, případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, souvislých keřových skupin (po dobu 2 let, jedenkrát ročně = tj. 2x, tj. 410 m2)	m2	410	20	8 200,00 Kč
		Skupinová výsadba celkem				**20 800,00 Kč**
		R 3 TRÁVNÍKY A KVĚTNÉ LOUKY (1 465 m2)				
97	Předb.cena	Ošetření extenzivní květnaté louky (seč 2 x ročně, zálivka, vyčištění po dobu 2 let), 1 135 m2 x 2 seče x 2 roky = 4 540 m2	m2	4 540	2,5	11 350,00 Kč
98	Předb.cena	Ošetření intenzivního trávníku (seč 8 x ročně, zálivka, vyčištění po dobu 2 let), 330 m2 x 8 sečí x 2 roky = 5 280 m2	m2	5 280	1,5	7 920,00 Kč
		Trávníky a květné louky celkem				**19 270,00 Kč**
		NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM				**42 357,50 Kč**
99		**PŘESUN HMOT PRO MONTÁŽ**				
100	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely	t	1,8155	250	453,88 Kč
		NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE VČ. DOPRAVY CELKEM				**42 811,38 Kč**

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč CELKOVÁ cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Hmotnost Jedntoka (t)	Celkem (t)
		REKAPITULACE ROZPOČTU				**Dodávka**	**Montáž**		
		1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE včetně přesunu hmot			25 788,50 Kč	-	25 788,50 Kč		
		2. ŠTĚRKOVÉ PLOCHY			53 727,53 Kč	30 432,00 Kč	23 295,53 Kč		
		3. VEGETAČNÍ A ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY			222 510,96 Kč	110 472,53 Kč	112 038,44 Kč		
		4. NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE			42 811,38 Kč	-	42 811,38 Kč		
		CELKEM			344 838,36 Kč	140 904,53 Kč	203 933,84 Kč		
		Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)				**344 838,36 Kč**			

Rostlinný materiál

Poř.č.	Seznam rostlin dle osazovacího plánu	Ks/M2	Plocha záhonu (m2)	Kůl (ks)	Velikost (obvod kmene, výška)	Průměr balu (objem kont.) (cm/l)	Výměna půdy	Počet ks	Ztratné	PN	Hmotnost (t)	Hmot. celkem (t)	Předb.cena (kč)	Cena celkem (kč)
	Listnaté stromy													
18	CARPINUS BETULUS			0	12-14	50-60	50,00%	0	3,00%		0,0800	0,00000	1	0,00 Kč
19	FAGUS SYLVATICA			0	12-14	50-60	50,00%	0	3,00%		0,0800	0,00000	1	0,00 Kč
20	PRUNUS AVIUM 'PLENA'			0	12-14	50-60	50,00%	0	3,00%		0,0800	0,00000	1	0,00 Kč
21	SORBUS AUCUPARIA			3	12-14	50-60	50,00%	1	3,00%		0,0800	0,08000	2250	2 250,00 Kč
22	MALUS 'LISET' (M.'RUDOLPH)			3	12-14	50-60	100,00%	1	3,00%		0,0800	0,08000	2650	2 650,00 Kč
23	QUERCUS PETRAEA			3	12-14	50-60	50,00%	1	3,00%		0,0800	0,08000	2800	2 800,00 Kč
	Stromy celkem			9				3						**7 700,00 Kč**
	Listnaté keře													
48	EUONYMUS EUROPAEUS				80-100	k2	50,00%	8	3,00%		0,0005	0,00400	35	280,00 Kč
49	EUONYMUS FORTUNEI 'VEGETUS'				20-30	k1	100,00%	0	3,00%		0,0010	0,00000	35	0,00 Kč
66	ROSA PENDULINA				60-80	k2	100,00%	10	3,00%		0,0010	0,01000	35	350,00 Kč
70	SPIRAEA VAN HOUTEI				40-60	k1	50,00%	0	3,00%		0,0010	0,00000	35	0,00 Kč
71	SALIX PURPUREA 'GRACILLIS'				40-60	k1	50,00%	40	3,00%		0,0010	0,04000	35	1 400,00 Kč
73	VIBURNUM OPULUS solitér				60-80	k2	50,00%	3	3,00%		0,0020	0,00600	35	105,00 Kč
75	VINCA MINOR				20-30	k1	100,00%	100	3,00%		0,0010	0,10000	23	2 300,00 Kč
	Listnaté keře celkem							161						**4 435,00 Kč**
	Popínavé dřeviny													
81	HEDERA HELIX				60-80	k1	100,00%	8	3,00%		0,0020	0,01600	65	520,00 Kč
	Popínavé dřeviny celkem							8						**520,00 Kč**
	Trvalky													
	Trvalky dle seznamu rostlin					k9	0,00%	732			0,0003	0,21960	25	**18 300,00 Kč**
	CELKEM											**0,63560**		**30 955,00 Kč**

[redacted]