

Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/23662

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů“

VZ P17V00000134

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: EL-VY spol. s r.o.

Sídlo - adresa: Československé armády 218, Chrudim III, 537 01
Zastoupen: **Ing. Janem Holcem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Holec, jednatel
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Pan Jiří Adamíra, vedoucí montáží
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Pan Jiří Adamíra, vedoucí montáží
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jan Holec, jednatel
IČ: 49284479
DIČ: CZ49284479
Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového soudu: C4446 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ: 28814878.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

3.521.000 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **739.410 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 9. 2017**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **14** kalendářních dní od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **15. 1. 2018**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je areál NPK, a.s., Chrudimské nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 14 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatel odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatel v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1- Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/575/17.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 26. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

EL-VY spol, s r.o.
Ing. Jan Holec
jednatel

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23662

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakryvaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a

zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr			
Stavba:	170402	NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů	
Zadavatel	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822	DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	EL - VY spol. s r.o. Československé armády 218 537 01 Chrudim	IČO: 49284479	DIČ: CZ49284479
Rozpis ceny			Celkem
HSV			481 770,00
PSV			149 259,00
MON			2 846 471,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			17 000,00
Celkem			3 521 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 521 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		739 410,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 260 410,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	3 521 000	739 410	4 260 410	100
01	D 0.1 Ostatní a vedlejší náklady	0	43 500	9 135	52 635	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	43 500	9 135	52 635	1
D 1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	3 477 500	730 275	4 207 775	99
1	Rekonstrukce lůžkových výtahů	0	3 477 500	730 275	4 207 775	99
Celkem za stavbu		0	3 521 000	739 410	4 260 410	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 425,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 202,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			510,00	0
342	sádkartonové konstrukce	HSV			31 950,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 543,00	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			109 389,00	3
64	Výplně otvorů	HSV			19 658,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 417,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 657,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 939,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 080,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			15 687,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 262,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 249,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 634,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 665,00	1
783	Nátěry	PSV			620,00	0
784	Malby	PSV			47 142,00	1
M21	Elektromontáže	MON			46 471,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení-výtahy	MON			2 800 000,00	80
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	0
Cena celkem					3 521 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	01	D 0.1 Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						26 500,00			
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Díl: ON Ostatní náklady						17 000,00			
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG)									
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.									
8	00512102ST	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.									
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
10	005261021ST	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	01	D 0.1 Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.									
11	005261022ST	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.									
12	00528102ST	Propagace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Celobarevný Informační panel k označení staveniště po celou dobu stavby. Panel bude proveden z materiálu odolného povětrnostním podmínkám, rozměr 1000 x 1200 mm, text a barevnost bude určena objednatelem před zahájením stavby.									
Celkem						43 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						17 425,00			
1	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28	m3	3,23700	1 200,00	3 884,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	2,77182	1 200,00	3 326,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	90,00	541,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	130,00	781,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, Začátek provozního součtu D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,00882*15	m3	90,13230	15,00	1 352,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28	m3	6,00882	190,00	1 142,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Začátek provozního součtu D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,00882*10	m3	60,08820	100,00	6 009,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
		Mezisoučet			6,00882				
		Konec provozního součtu			60,0882				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	15,00	90,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	50,00	300,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				53 202,00			
10	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže D 1.1.3 výtah č.2 : 1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,28	m3	2,81800	1 900,00	5 354,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 1,538			1,538				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,28			1,28				
11	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,21303 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,20394	t	0,41697	22 000,00	9 173,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,21303			0,21303				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,20394			0,20394				
12	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D 1.1.3 výtah č.2 : 6 D 1.1.3 výtah č.3 : 2	m3	16,01500	1 700,00	27 226,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 6			6				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 2			2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.2 : 5		5					
		D 1.1.3 výtah č.3 : 3,015		3,015					
13	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	14,35000	530,00	7 606,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
14	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	14,35000	189,00	2 712,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
15	631312411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 8/10	m3	0,41900	2 700,00	1 131,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		D 1.2.3. podkladní beton výtah č.2 : 0,238		0,238					
		výtah č.3 : 0,181		0,181					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				510,00			
16	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů	kus	1,00000	510,00	510,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
		délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm							
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
Díl: 342		sádrokartonové konstrukce				31 950,00			
17	342012322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	27,60000	550,00	15 180,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů							
		Z12 : 27,6		27,6					
18	447113122RT3	Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 180 + 60 mm, požární odolnost REI 15	m2	21,50000	780,00	16 770,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		D 1.1.2 Z24 : 6,5		6,5					
		Z25 : 9		9					
		Z09 : 6		6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						20 543,00			
19	413232211RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 4	kus	4,00000	115,00	460,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
20	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 4	kus	4,00000	218,00	872,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
21	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I , IE, U , UE nebo L D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 2,15*4*0,0143 D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 2,75*4*0,0179 Z11 : 4*2*0,0505	t	0,72388	8 205,00	5 939,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
22	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 2,15*4*0,0143*1,08	t	0,13282	17 000,00	2 258,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
23	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 2,75*4*0,0179*1,08	t	0,21265	16 500,00	3 509,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
24	13486320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 220 mm Z11 : 4*2*0,0505*1,08	t	0,43632	17 200,00	7 505,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						109 389,00			
25	602011141RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách D 1.1.2 Z03 : 220 Z 04 : 202 Z 13 : 25 Z 14 : 28	m2	475,00000	110,00	52 250,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
26	602016193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách D 1.1.2 Z03 : 220 Z 04 : 202 Z 13 : 25 Z 14 : 28	m2	475,00000	41,00	19 475,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
27	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	66,00000	500,00	33 000,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z01 : 6*5		30					
		Z 02 : 6*5,5		33					
		D 1.1.2 Z07 : 3		3					
28	612451232R00	Omítky vnitřního zdíva cementové štukové plstí hlazené v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	14,35000	325,00	4 664,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
Díl: 64		Výplně otvorů				19 658,00			
29	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	509,00	509,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Z12 : 1		1					
30	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	3,00000	4 700,00	14 100,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
31	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdíva,	kus	1,00000	229,00	229,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z08 : 1		1					
32	5533300131R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
33	5533300136APC	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1300/900 L, P,EW 15 DP1-atypická, pro cihelné zdívo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
34	5533300136ATT	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1850/900 L, P,EW 15 DP1-atypická, pro cihelné zdívo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
35	5533302222R	zárubeň kovová pro sádkarton; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Z12 : 1		1					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 417,00			
36	943943223R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m	m3	283,14094	12,00	3 398,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
37	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	283,14094	2,50	708,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
38	943943293R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 1 kPa (100 kg/m2)	m3	283,14094	4,55	1 288,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
39	943943823R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07	m3	283,14094	8,00	2 265,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
40	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	29,00	3 600,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
41	943955192R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení bez příčníků D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	9,00	1 117,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
42	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	24,50	3 041,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
Díl: 95						Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 657,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
43	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	200,00000	62,00	12 400,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
44	953941312R00	Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj	kus	1,00000	57,00	57,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Z 22 : 1				1					
45	900 R00	Hzs - nezmeřitelné, práce pro zakryté, konstr. nezjistitelné při rekonstrukcích	hodina	50,00000	205,00	10 250,00		Vlastní	Kalkul
46	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Z 22 : 1				1					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				134 939,00			
47	961031411R00	Bourání základů cihelných na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, D 1.1.3 výtah č.2 : 6 D 1.1.3 výtah č.3 : 2	m3	8,00000	810,00	6 480,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				6					
				2					
48	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech D 1.1.3 výtah č.2 : 5 D 1.1.3 výtah č.3 : 3,015	m3	8,01500	3 500,00	28 053,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				5					
				3,015					
49	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	27,60000	21,00	580,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z12 : 27,6				27,6					
50	963016311R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	6,00000	120,00	720,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z09 : 6				6					
51	963016999R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm	m2	6,00000	17,00	102,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z09 : 6				6	0,00				
52	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 D 1.1.3 výtah č.2 : 2,33*2,64*0,2 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,2	m3	2,25684	1 900,00	4 288,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,23024					
				1,0266					
53	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	2,25684	1 390,00	3 137,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.2 : 2,33*2,64*0,2		1,23024					
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,2		1,0266					
54	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1.2 Z07 : 0,2*2*2 Z 20 : 0,2*1,8*2	m2	1,52000	105,00	160,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 0,8*2		0,8					
		Z 20 : 0,75*1,8		0,72					
55	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D 1.1.2 Z07 : 0,8*2 Z 20 : 0,75*1,8 D 1.1.2 Z21 : 0,9*1,3	m2	4,12000	300,00	1 236,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 0,8*2		1,6					
		Z 20 : 0,75*1,8		1,35					
		D 1.1.2 Z21 : 0,9*1,3		1,17					
56	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm montážní otvory : 2	m	2,00000	156,00	312,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
				2					
57	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 4 D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 4	kus	8,00000	172,00	1 376,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
				4					
				4					
58	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D 1.1.2 Z20 : 1,5	m	1,50000	62,00	93,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
				1,5					
59	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % Z01 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno taktéž otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří) Plocha úprav 5 m2/patro. Z02 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří). Plocha úprav 5,5 m2/patro. D 1.1.2 Z01 : 6*5 Z 02 : 6*5,5	m2	63,00000	82,00	5 166,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
				30					
				33					
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	42,92824	260,00	11 161,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
61	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	171,71294	128,00	21 979,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,92824	165,00	7 083,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
63	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 073,20590	12,00	12 878,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	42,92824	225,00	9 659,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	429,28236	21,00	9 015,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	42,92824	260,00	11 161,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
67	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	42,92824	7,00	300,00		RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						55 080,00			
68	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	63,31012	870,00	55 080,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						15 687,00			
69	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky D 1.1.3 výtah č.2 : 13 D 1.1.3 výtah č.3 : 12	m2	25,00000	54,00	1 350,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
70	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti D 1.1.3 výtah č.2 : 13 D 1.1.3 výtah č.3 : 12	m2	25,00000	390,00	9 750,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
71	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2 D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2	m	19,32000	150,00	2 898,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
72	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna D 1.1.3 výtah č.2 : 4 D 1.1.3 výtah č.3 : 4	kus	8,00000	200,00	1 600,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
73	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,09673	925,00	89,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						2 262,00			
74	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie D 1.1.2 Z24 : 6,5 Z25 : 9 Z09 : 6	m2	21,50000	105,00	2 258,00	800-713	RTS 17/I	RTS 17/ I
75	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00408	900,00	4,00	800-713	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň	
50 m vodorovně										
Díl: 762		Konstrukce tesařské								13 249,00
76	762114111T00	Konstr.stěn z řez.80/40mm ocel.spojками	m2	16,00000	170,00	2 720,00		Vlastní	RTS 17/I	
				16						
77	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	16,00000	39,00	624,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
78	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	3,40000	118,00	401,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				3,4						
79	762332932RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	3,40000	296,00	1 006,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				3,4						
80	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,05712	1 202,00	69,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				0,05712						
81	762621120R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,80000	35,00	63,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				1,8						
82	763612131RU5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 15 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky dřevotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	16,00000	251,00	4 016,00	800-763	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
83	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	16,00000	69,00	1 104,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
84	76262PC	Dodávka provizorních dveří,včetně zárubně	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní	Indiv	
				1						
85	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,22794	1 390,00	317,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,78829	260,00	205,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
87	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,78829	178,00	140,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
88	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,70720	16,00	315,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78829	225,00	177,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
90	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,88288	25,00	197,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
91	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,78829	503,00	397,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,78829	10,00	8,00		RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						33 634,00			
93	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	490,00	490,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
94	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	552,00	1 656,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
95	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	4,00000	286,00	1 144,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
96	54914596R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení bílá barva; pro dveře	kus	4,00000	265,00	1 060,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
97	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	4,00000	120,00	480,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
98	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
99	61165612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
100	61165643APC	Dveře protipožární EW15DP1 plné 90x130 cm HPL 0,8, atypické	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
101	61165643ATT	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
102	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,11080	940,00	104,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 665,00			
103	767586201T00	Podhled kazetový-zpětná montáž	m2	95,00000	135,00	12 825,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z06 : 95		95					
104	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	95,00000	80,00	7 600,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z06 : 95		95					
105	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	88,00000	35,00	3 080,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z 15 : 2*2*22		88					
106	767Z10	Demontáž ocelového schodiště,vč.zpětné montáže jeho provizorní uložení do půdního prostoru a po provedení instalace výtahů zpětná montáž	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
		Z10 : 1		1					
107	13483310R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm	T	0,09504	22 000,00	2 091,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z 15 : 2*2*0,022*1,08		0,09504					
108	55399994R	výrobek kovový	kg	10,00000	88,00	880,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
109	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,59894	1 150,00	689,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				620,00			
110	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	4,09500	130,00	532,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 4,9*0,21		1,029					
		Z12 : 4,8*0,21		1,008					
		D 1.1.2 Z21 : 4,9*0,21		1,029					
		D 1.1.2 Z20 : 4,9*0,21		1,029					
111	783782207R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům	m2	1,76800	50,00	88,00	800-783	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		D 1.1.2 Z15 : 3,4*(0,12+0,14)*2		1,768					
Díl: 784		Malby				47 142,00			
112	784111301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	552,35000	13,00	7 181,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z01 : 6*5		30					
		Z 02 : 6*5,5		33					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z03 : 220				220			
		Z 04 : 202				202			
		Z 13 : 25				25			
		Z 14 : 28				28			
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5				4,97			
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1				9,38			
113	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	3,00000	19,00	57,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 3				3			
114	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	552,35000	72,00	39 769,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z01 : 6*5				30			
		Z 02 : 6*5,5				33			
		D 1.1.2 Z03 : 220				220			
		Z 04 : 202				202			
		Z 13 : 25				25			
		Z 14 : 28				28			
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5				4,97			
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1				9,38			
115	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	3,00000	45,00	135,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 3				3			
Díl: M21		Elektromontáže				46 471,00			
116	210010105R00	Chráničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	100,00000	39,00	3 900,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
117	210010351R00	Montáž krabice plastové rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercová, rozměr 124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem,	kus	6,00000	250,00	1 500,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
118	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	15,00000	19,00	285,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
119	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	20,00000	19,00	380,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
120	210110001R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólový , řazení 1	kus	2,00000	115,00	230,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
121	210110004R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídací, řazení 6 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	4,00000	119,00	476,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
122	210111021R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	160,00	320,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
123	900R24	HZS - nezměřitelné práce <i>prostupy zdí, úpravy stávajících rozvaděčů</i>	hod	8,00000	330,00	2 640,00		RTS 17/I	Indiv
124	R	Kabel CXKE-R 2 x 1,5 mm ² uložený v trubce, v liště <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	m	10,00000	13,00	130,00		Vlastní	Indiv
125	R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40x20 HF, dl.2,0m <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	50,00000	103,00	5 150,00		Vlastní	Indiv
126	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 3 x 1,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 160*1,05	m	168,00000	10,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
					168				
127	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 3 x 2,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 30*1,05	m	31,50000	22,00	693,00		Vlastní	Indiv
					31,5				
128	R	Kabel S Cu jádrem 1-CXKE-R 5 x 6 mm ² oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 140*1,05	m	147,00000	52,00	7 644,00		Vlastní	Indiv
					147				
129	R	Spínač nástěnný v plast.krabici, řaz.1, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní	Indiv
130	R	Spínač nástěnný v plast.krabici, řaz.6, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
131	R	Zásuvka nástěnná 1-násobná s ochranným kolíkem a víčkem, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
132	R	Rozvodka krabicová z lis.izol.do 4mm ² <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	6,00000	107,00	642,00		Vlastní	Indiv
133	R	Svítilno zářivkové stropní 1x36W, opál.kryt IP20 včetně světelného zdroje a elektroinického startéru, , dodávka a montáž <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
134	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	15,00000	250,00	3 750,00	Prav.M	RTS 17/I	RTS 17/ I
135	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 2 x 1,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový	m	10,50000	14,00	147,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2 10*1,05		10,5					
136	R	Požární ucpávka dle ČSN	kus	4,00000	443,50	1 774,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
137	R	Svítilno žárovkové nástěnné 100W, IP20, včetně úsporného světelného zdroje, dodávka a montáž	kus	12,00000	610,00	7 320,00		Vlastní	Indiv
		14							
138	R	Kabel CXKE-R 3 x 1,5 mm ² uložený v trubce, v liště	m	160,00000	10,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
139	R	Kabel CXKE-R 3 x 2,5 mm ² uložený 1 trubce, v liště	m	30,00000	17,00	510,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
140	R	Kabel CXKE-R 5 x 6 mm ² uložený v trubce, v liště	m	140,00000	20,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení-výtahy				2 800 000,00			
141	330 Z03	Demontáž stávajícího výtahu včetně všech pomocných konstrukcí a technologických vedení	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
		D 1.1.2 Z03 : 1		1					
142	330 Z04	Demontáž stávajícího výtahu včetně všech pomocných konstrukcí a technologických vedení	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
		D 1.1.2 Z04 : 1		1					
143	330 Z18	Z18 - Dodávka a montáž lůžkového výtahu do šachty č. 2	ks	1,00000	1 369 000,00	1 369 000,00		Vlastní	Indiv

Nosnost: 1 700 kg, Počet osob : 22, Rychlost: 0,7 ms⁻¹, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6,Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,

Kabina

Rozměr (š x hl x v): 1 600 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez,

Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrnok karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al₂O₃ (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo 1 výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka

Dveře kabinové Typ: samočinné teleskopicky otvírané, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, Provedení křidel: nerez brus

Dveře šachetní Typ: samočinné teleskopicky otvírané s požární odolností EW 60, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, provedení: nerez brus

Signalizace v kabině digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici

Signalizace ve stanicích:výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	------------------------------	---------------

tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 Ostatní výbava: osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumivací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM
 Stroj: jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW
 Strojovna: stávající nad šachtou v nejvyšším NP
 Výtahy musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb., rovněž musí vyhovovat vyhlášce č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 Z 18 : 1

144	330 Z19	Z 19 Dodávka a montáž lůžkového výtahu do šachty č.3	ks	1,00000	1 355 000,00	1 355 000,00		Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	--------------	--------------	--	---------	-------

Nosnost: 1 500 kg, Počet osob : 20, Rychlost: 0,7 ms-1, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6,Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,
 Kabina :Rozměr (š x hl x v): 1 400 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez,
 Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrněk karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al2O3 (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo 1 výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka
 Dveře kabinové Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, Provedení křídél: nerez brus
 Dveře šachetní Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové s požární odolností EW 60, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, provedení: nerez brus
 Signalizace v kabině: digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici
 Signalizace ve stanicích: výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 Ostatní výbava: osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumivací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM
 Stroj: jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW
 Strojovna: stávající nad šachtou v nejvyšším NP
 Výtahy musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb., rovněž musí vyhovovat vyhlášce č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 Z 19 : 1

Celkem	3 477 500,00
---------------	---------------------

Harmonogram realizace díla NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů

1. Dodávka a montáž lůžkového výtahu 1700 kg do šachty č. 2

CELKOVÝ ČAS		po	út	st	čt	pá	so	ne	
(kalendářní týdny)	(dílčí týdny)	Nástup na demontáž výtahu od 23.10.2017							
od 23.10.2017									
43	1								
44	2								
45	3								
46	4								
47	5								
48	6								
49	7								
50	8								
51	9								
52	10								
1	11								
2	12								
do 12.01.2017									

2. Dodávka a montáž lůžkového výtahu 1500 kg do šachty č. 3

CELKOVÝ ČAS		po	út	st	čt	pá	so	ne	
(kalendářní týdny)	(dílčí týdny)	Nástup na demontáž výtahu 13.11.2017							
od 13.11.2017									
46	1								
47	2								
48	3								
49	4								
50	5								
51	6								
52	7								
1	8								
2	9								
3	10								
4	11								
5	12								
do 31.01.2017									

	Demontáž výtahu
	Stavební práce v šachtě
	Montáž výtahu až po osazení šachetních dveří
	Stavební práce po osazení šachetních dveří
	Dokončení montáže výtahu
	Zkoušky výtahu, zkušební provoz a předání
	Možné nehlukné montážní práce - VÝTAHY MIMO PROVOZ

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby:

NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	EL-VY spol. s r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Československé armády 218, Chrudim III, 537 01
IČ:	49284479
DIČ:	CZ49284479
Oprávněná osoba:	Ing. Jan Holec, jednatel
Společnost je zapsána u Krajského/Městského soudu:	C4446 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne: 26. 9. 2017

.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje