

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025065K_A_8

Stavba: PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín (méněpráce)

KSO:
Místo: k.ú. Soběsuky u Plumlova

CC-CZ:
Datum: 22.6.2026

Zadavatel:
ČR SPÚ, KPÚ Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hanousek s.r.o. Barákova 41, 796 01 Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | | | -169 657,47 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | -169 657,47 | -35 628,07 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | -205 285,54 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025065K_A_8

Stavba: PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín (méněpráce)

Místo: k.ú. Soběsuky u Plumlova

Datum: 22.06.2026

Zadavatel: ČR SPÚ, KPÚ Olomoucký kraj

Projektant: Hanousek s.r.o. Barákova
41, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | -169 657,47 | -205 285,54 | |
| SO 07 | Polní cesta C114 | -59 234,48 | -71 673,72 | STA |
| SO 08 | Polní cesta C115 s příkopem SP1 | -110 422,99 | -133 611,82 | STA |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín (méněpráce)

Objekt:

SO 07 - Polní cesta C114

Místo: k.ú. Soběsuky u Plumlova

Datum: 22.06.2026

Zadavatel: ČR SPÚ, KPÚ Olomoucký kraj

Projektant: Hanousek s.r.o.
Barákova 41, 796 01
Prostějov

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-59 234,48

D 1

Zemní práce

-45 194,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 16 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | -59,000 | 100,00 | -5 900,00 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------------------------|---|----------|--------|------------|
| 17 | M | 58344197 | štěrkodrt' frakce 0/63 | t | -109,150 | 360,00 | -39 294,00 |
|----|---|----------|------------------------|---|----------|--------|------------|

VV

-59*1,85

-109,150

D 5

Komunikace pozemní

-11 231,50

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|---|--------|----------|------------|
| 48 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | -3,209 | 3 500,00 | -11 231,50 |
|----|---|----------|--|---|--------|----------|------------|

D 998

Přesun hmot

-2 808,98

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|
| 70 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -112,359 | 20,00 | -2 247,18 |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|------|---------|
| 71 | K | 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m | t | -112,359 | 5,00 | -561,80 |
|----|---|-----------|--|---|----------|------|---------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín (méněpráce)

Objekt:

SO 08 - Polní cesta C115 s příkopem SP1

Místo:

k.ú. Soběsuky u Plumlova

Datum:

22.06.2026

Zadavatel:

ČR SPÚ, KPÚ Olomoucký kraj

Projektant:

Hanousek s.r.o.
Barákova 41, 796 01
Prostějov

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 422,99

D 1

Zemní práce

-28 090,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 22 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | -0,840 | 220,00 | -184,80 |
| 28 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | -35,000 | 100,00 | -3 500,00 |
| 29 | M | 58344197 | šterkodř frakce 0/63 | t | -64,750 | 360,00 | -23 310,00 |
| 30 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -0,720 | 12,00 | -8,64 |
| 36 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -7,500 | 145,00 | -1 087,50 |

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-42 498,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|------------|
| 55 | K | 321311116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C | m3 | -5,131 | 5 500,00 | -28 220,50 |
| 56 | K | 321351010 | Bedení konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch | m2 | -12,100 | 1 000,00 | -12 100,00 |
| 57 | K | 321352010 | Bedení konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl | m2 | -12,100 | 180,00 | -2 178,00 |

D 5

Komunikace pozemní

-14 826,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|---|--------|----------|------------|
| 63 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | -4,236 | 3 500,00 | -14 826,00 |
|----|---|----------|--|---|--------|----------|------------|

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 061,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|--------|----------|------------|
| 75 | K | 919521015 | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600 | m | -5,000 | 2 000,00 | -10 000,00 |
| 76 | M | PFB.1020301 | Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 | kus | -1,765 | 7 400,00 | -13 061,00 |

D 998

Přesun hmot

-1 946,55

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 87 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -77,862 | 20,00 | -1 557,24 |
| 88 | K | 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m | t | -77,862 | 5,00 | -389,31 |