

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Udržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 23. 6. 20265

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
106	Oprava zcizených kabelu PZS P2131 Slaný	120 890,95	0,00	25 387,10	146 278,05	105 458,20	15 432,75	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	103 635,70	0,00	21 763,50	125 399,20	92 012,20	11 623,50	0,00	0,00	0,00
02	VRN	17 255,25	0,00	3 623,60	20 878,85	13 446,00	3 809,25	0,00	0,00	0,00
Celkem		120890,95	0,00	25387,10	146278,05	105458,20	15432,75	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu PZS P2131 Slaný

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZS P2131 Slaný

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 23. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	11 623,50	11 623,50		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	11 623,50	11 623,50		0,000
1	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	20,000	140,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,500	2 160,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00000	0,000
			0,35*0,50*20		3,500						
			Součet		3,500						
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,500	361,00	0,00	1 263,50	1 263,50	0,00000	0,000
			0,35*0,50*20		3,500						
			Součet		3,500						
OST Ostatní							27 450,00	64 562,20	92 012,20		0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 440,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00000	0,000
			<i>včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i>								
5	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	4,000	137,00	0,00	548,00	548,00	0,00000	0,000
6	R	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	20,000	51,40	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00000	0,000
7	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	20,000	28,80	0,00	576,00	576,00	0,00000	0,000
8	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00000	0,000
9	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	20,000	138,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00000	0,000
10	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	20,000	173,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00000	0,000
11	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	20,000	60,50	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00000	0,000
12	759	7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	20,000	65,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu PZS P2131 Slaný

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZS P2131 Slaný

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 23. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	759	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	4,000	2 630,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00000	0,000
14	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	40,000	33,90	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00000	0,000
15	R	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	2,000	1 390,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00000	0,000
16	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	6 130,00	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00000	0,000
17	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	7 340,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00000	0,000
18	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	2,000	7 880,00	0,00	15 760,00	15 760,00	0,00000	0,000
19	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	34,000	23,00	0,00	782,00	782,00	0,00000	0,000
20	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	34,000	24,20	0,00	822,80	822,80	0,00000	0,000
21	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	8,000	380,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00000	0,000
22	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	34,000	39,50	0,00	1 343,00	1 343,00	0,00000	0,000
23	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	427,00	0,00	854,00	854,00	0,00000	0,000
24	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00000	0,000
25	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00000	0,000
26	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	34,000	88,60	0,00	3 012,40	3 012,40	0,00000	0,000

Celkem

27 450,00

76 185,70

103 635,70

0,000

SOUPIS STAVEBNICH PRACÍ S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu PZS P2131 Slaný

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZS P2131 Slaný

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 23. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	13 446,00	13 446,00		0,000	
1R		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	451,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00000	0,000	
2R		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	29,000	417,00	0,00	12 093,00	12 093,00	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 809,25	3 809,25		0,000	
3R		033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 <i>dotčené práce</i>	%	761,850	5,00	0,00	3 809,25	3 809,25	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	17 255,25	17 255,25		0,000