



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupena: Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022
č. smlouvy: SMLD-0671/00066001/2026
bankovní spojení: 7730161/0100

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
zastoupená: Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2025
Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2025
bankovní spojení:
č. smlouvy: 856/TB/VA/2026/010/VAHK
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 24650

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly**“, realizovaného na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly**“ (dále jen „**Zakázka**“). Dílo bude provedeno:

- 1.1.1. dle platných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**stavební zákon**“) a jeho prováděcími vyhláškami,
- 1.1.2. dle příslušných technických podmínek politiky jakosti pozemních komunikací (dostupných na <https://www.pjpk.cz/>) a příslušných technických kvalitativních podmínek politiky jakosti pozemních komunikací (dostupných na <https://pjpk.rsd.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tpk/>) (technické podmínky a technické kvalitativní podmínky dále společně jen „**Technické podmínky**“), a dále příslušných technických norem a dále dle Smlouvy a všech jejích příloh.

V případě, že stejnou problematiku upravují technické podmínky politiky jakosti pozemních komunikací i příslušné technické kvalitativní podmínky politiky jakosti pozemních komunikací, použijí se příslušné technické kvalitativní podmínky politiky jakosti pozemních komunikací.

- 1.1.3. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Směrnicí Objednatele R-Sm-16, Postup při prodeji nepotřebných zásob (dále jen „**Směrnice č. 16**“), Směrnicí Objednatele R-Sm-36, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Směrnice č. 36**“) a Směrnicí Objednatele R-Sm-42, Směrnice k nakládání s odpady (dále jen „**Směrnice č. 42**“). Směrnice jsou k dispozici na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/company_publicdocuments.html, přičemž pro Zhotovitele je závazné znění platné k datu uveřejnění poslední verze zadávacích podmínek včetně všech jejich vysvětlení týkajících se zadávacího řízení, na jejichž základě byla Smlouva uzavřena.

1.2. Dílem se pro účely Smlouvy rozumí společně:

- 1.2.1. Stavební objekty, vymezené v závazném Oceněném, soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „**Stavební objekty**“, nebo „**Stavební objekt**“, pokud se jedná o jakýkoliv z nich).

(dále také „**Stavební část díla**“);

- 1.2.2. Vypracování a předání všech dokladů ke Stavební části díla dle Technických podmínek, a to zejména:

- a) Technologického předpisu;
- b) Kontrolního a zkušebního plánu;
- c) Realizační dokumentace stavby (dále jen „**RDS**“); RDS bude vypracována v souladu s Technickými podmínkami a interními předpisy Objednatele. RDS je Zhotovitel povinen vypracovat a měnit v souladu se Smlouvou a pokyny Objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny stavby průběžně aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. RDS bude Objednateli předána následovně:
 - (1) koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál na flash disku (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.);
- d) dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části (dále jen „**DSPS**“). DSPS bude Objednateli předána následovně:

- (1) koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál na flash disku (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.);
- (2) čistopis v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na flash disku; zároveň s čistopisem odevzdá Zhotovitel Objednateli geodetické zaměření stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a to ve 3 paré a 1x v elektronické podobě na flash disku;
- e) veškerých ZBV ve smyslu Směrnice č. 36;
- f) závěrečné zprávy Zhotovitele;
- g) dokumentů uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy;
- h) dokumentů uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy;

(dále také „**Dokladová část díla**“)

- 1.3. Zhotovitel je povinen pro RDS a DSPS respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 1.4. Otevřená digitální forma RDS a DSPS je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.docx - Microsoft Word, obrázky *.DWG - AutoCAD a *.PDF, popřípadě jiné.
- 1.5. Závazné podklady pro plnění Díla jsou dále vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání Zakázky („**Závazná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré Technické podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla.
- 1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.7. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

Článek 2.

Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP Objednatelě, autorský dozor projektanta

- 2.1. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat technický dozor stavebníka ve smyslu příslušných právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny zastupovat Objednatelě ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**TDS**“). O určení TDS a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelěm písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatelě rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat činnosti koordinátora BOZP ve smyslu příslušných právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny zastupovat Objednatelě v problematice zajišťování souladu prováděných prací s předpisy upravujícími problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**koordinátor BOZP**“). O určení koordinátora BOZP a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelěm písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatelě rovněž koordinátorovi BOZP. V pravomoci koordinátora

BOZP však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.

- 2.3. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu příslušných právních předpisů (dále jen „AD“). O určení AD bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatelů rovněž AD. V pravomoci AD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDS, koordinátora BOZP ani AD. Při porušení tohoto zákazu je Objednatel oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit.

Článek 3.

Staveniště

- 3.1. Objednatel umožní Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy užívat Staveniště, vymezené v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“).
- 3.2. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště s odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními předpisy a Smlouvou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen neumožnit přístup na Staveniště jiným osobám, než u kterých je to nutné vzhledem k provádění Díla.
- 3.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady ochranu Díla po celou dobu jeho provádění, jakož i ochranu veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu všech věcí, součástí věcí a příslušenství ve vlastnictví třetích osob, které se nacházejí na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.).
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady přípojky, dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště a umožnit jejich užívání personálem Objednatelů, TDS a AD.

Článek 4.

Stavební deník

- 4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a Přílohou č. 8 Smlouvy, a to pro každého účastníka na straně Objednatelů zvlášť, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně:
 - 4.1.1. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti
 - 4.1.2. důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby
 - 4.1.3. údaje o provedených zkouškách
 - 4.1.4. další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy a Technickými podmínkami.
- 4.2. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
- 4.3. Objednatel, TDS a AD a osoby stanovené příslušnými právními předpisy a Technickými podmínkami jsou oprávněni kdykoliv činit zápisy do stavebního deníku a nahlížet do něj.
- 4.4. Zápisem do stavebního deníku nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně závazné dokumentace.

Článek 5.

Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen dokončit Stavební část díla **do 180 dní** od převzetí Staveniště.
- 5.2. O dokončených Stavební části Díla bude vyhotoven Předávací protokol dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- 5.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 5.5. Místem plnění Smlouvy je v rozsahu Stavební části díla Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 6.

Technologické přestávka

- 6.1. Objednatel je oprávněn zápisem do stavebního deníku zahájit a ukončit technologickou přestávku. Doba technologické přestávky se nezapočítává do doby provádění Díla. Zápis do stavebního deníku, kterým se zahajuje technologická přestávka bude obsahovat:
 - 6.1.1. Odůvodnění technologické přestávky;
 - 6.1.2. Podpis odpovědného pracovníka Objednatele, který technologickou přestávku nařídil;
- 6.2. Po dobu technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn vykonávat pouze činnosti nesouvisející s předmětem Díla, a to podle pokynů Objednatele.
- 6.3. V případě vyhlášení technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře.
- 6.4. Provoz po zprovoznění části pozemní komunikace bude vždy povolen oprávněnými orgány veřejné moci, přičemž náklady na vydání jejich rozhodnutí hradí Zhotovitel.
- 6.5. Po dobu technologické přestávky provádí údržbu Staveniště a dotčené části pozemní komunikace Zhotovitel na své náklady. Údržba pozemní komunikace bude vykonávána v souladu s relevantními právními předpisy, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s prováděcí vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Článek 7.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy, Technickými podmínkami, technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení Staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí veřejné infrastruktury, je-li to dle příslušného povolení záměru potřebné.
- 7.4. Zhotovitel je povinen odkoupit nepotřebný materiál, uvedený ve Směrnici č. 16, vytěžený v průběhu realizace Díla, odkoupit v souladu s touto směrnicí.
- 7.5. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

- 7.6. Zhotovitel v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k omezením práv třetích osob nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla.
- 7.8. Veškerá Zhotovitelem plánovaná omezení třetích osob, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Nebude-li souhlas Objednatele vyžádán, nebo nebude-li omezení realizováno maximálně v odsouhlaseném rozsahu, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla.
- 7.10. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby, není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle Smlouvy.
- 7.11. Jakákoliv změna Objednatelem již schváleného Technologického předpisu a kontrolního zkušebního plánu je možná jen na základě písemného schválení Objednatele.
- 7.12. V případě, že nedojde ke schválení Zhotovitelem předloženého konceptu Technologického předpisu nebo kontrolního a zkušebního plánu Objednatelem z důvodu, který nespočívá výhradně v nečinnosti Objednatele, je na výzvu Objednatele Zhotovitel povinen přerušit plnění Díla. Doba přerušení plnění Díla dle tohoto článku se započítává do doby plnění Díla. Objednatel v takovém případě není v prodlení co do navazujících smluvních povinností.
- 7.13. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v termínu stanoveném v čl. Článek 9 Smlouvy aktualizaci časového harmonogramu prací, která bude splňovat požadavky dle Přílohy č. 9 Smlouvy.
- 7.14. V případě výskytu změn v údajích obsažených v časovém harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný časový harmonogram prací bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří dnů, a vyžádat si písemný souhlas Objednatele.
- 7.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Obsahové náležitosti nad rámec Technických podmínek stanoví Příloha č. 9 Smlouvy.
- 7.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 7.17. Objednatel má právo při nespokojenosti s kvalitou provádění Díla požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako nahrazovaný pracovník.
- 7.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 7.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy.

- 7.20. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu majetkové újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy trvá 5 let.
- 7.21. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.22. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli v průběhu realizace Díla pořizovat, nebo prostřednictvím třetích osob nechat pořizovat, audiovizuální dokumentaci Díla, a to včetně leteckých záběrů pořízených bezpilotním systémem (dronem). Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli za tímto účelem přiměřený přístup na Staveniště. Objednatel je oprávněn takto pořízenou dokumentaci využívat pro účely dokumentace postupu výstavby, kontroly provádění díla, jakož i pro svou prezentaci a propagaci, a to včetně zveřejnění záběrů na webových stránkách, v tiskových materiálech či na sociálních sítích.
- 7.23. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. V případě vzniku závady ve sjízdnosti je povinen nahradit újmu vzniklou jejím působením.
- 7.24. Pokud si tak Objednatel vyhradí v rámci zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením Smlouvy.
- 7.25. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 7.26. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2036, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 8.

Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí součinnosti Objednatele k plnění Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 8.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP Zhotovitele veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP Zhotovitele po celou dobu realizace stavby.

- 8.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDS organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDS vždy vyhotoven záznam.
- 8.5. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 8.6. Po dobu předčasného užívání stavby a zkušebního provozu ve smyslu stavebního zákona provádí údržbu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích dotčené části pozemní komunikace Objednatel na své náklady, a to i po dobu technologické přestávky.

Článek 9.

Postupné závazné milníky díla

- 9.1. Pro účely Smlouvy se postupnými milníky rozumí následujících činnosti, které je povinen Zhotovitel provést v následujících lhůtách:

Postupný závazný milník	Lhůta
1. Převzetí Staveniště	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatelem Zhotoviteli; Výzva bude Zhotoviteli odeslána nejpozději 35 dní před datem převzetí Staveniště. V případě, že je odeslána později, platí za den převzetí staveniště 35. den od odeslání Výzvy.
2. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště“ Objednatelem Zhotoviteli	Do převzetí Staveniště
3. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště“ Objednatelem Zhotoviteli	Do převzetí Staveniště
4. Zajištění pravomocného rozhodnutí o omezení obecného užívání dotčených pozemních komunikací dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a opatření obecné povahy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích	Do převzetí Staveniště
5. Předložení dokladu o zavedeném systému zajištění jakosti dle čl.	Do převzetí Staveniště

Článek 7 odst. 7.6 Smlouvy Zhotovitelem Objednateli	
6. Předložení konceptu RDS Zhotovitelem Objednateli	Do nejpozději 20 dní před začátkem prací na stavebním objektu, ke kterému se RDS váže ; v případě, že uplyne méně než 20 dní mezi datem uzavření Smlouvy a započítáním prací na stavebním objektu, zkracuje se doba nutná k předložení konceptu na 3 pracovní dny .
7. Zaslání připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotoviteli	Do 20 dní od předložení konceptu RDS Zhotovitelem Objednateli; v případě, že uplyne méně než 20 dní mezi datem uzavření Smlouvy a započítáním prací na stavebním objektu, zkracuje se doba nutná k zaslání připomínek na 2 pracovní dny .
8. Zpracování připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotovitelem a předání čistopisu RDS Objednateli	Do data určeného Objednatelem po zaslání připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotoviteli.
9. Předložení konceptu aktualizace časového harmonogramu prací Zhotovitelem Objednateli	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatelem Zhotoviteli
10. Zahájení stavebních prací	Do 10 dní od převzetí Staveniště
11. Předložení konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem Objednatel	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatelem Zhotoviteli
12. Zaslání připomínek Objednatele ke konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotoviteli	Do 20 dní od předložení konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem Objednateli
13. Zpracování připomínek Objednatele ke konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem a předání čistopisu kontrolního a zkušebního plánu Objednateli	Do zahájení stavebních prací.
14. Vytyčení inženýrských sítí	Do zahájení stavebních prací
15. Pasportizace Staveniště	Do zahájení stavebních prací
16. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů předávaných při předání díla“ Objednatelem Zhotoviteli	Při předání Staveniště po dokončení Stavební části díla
17. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 2 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů předávaných při předání díla“ Objednatelem Zhotoviteli	Při předání Staveniště po dokončení Stavební části díla

18. Protokolární předání Staveniště po odstranění veškerého jeho zařízení a jeho závěrečném vyklizení, včetně jeho uvedení do náležitého stavu	Do 10 dnů od splnění povinnosti Zhotovitele provést Stavební část díla nebo zrušení Smlouvy jiným způsobem
19. Provedení vodorovného dopravního značení v plastu	Do termínu určeného Objednatelem v Předávacím protokolu díla
20. Provedení rekonstrukce objízdných tras	Do termínu určeného Objednatelem v Předávacím protokolu díla
21. Protokolární předání kompletního originálu Stavebního deníku a všech dokladů týkajících se rekonstrukce objízdných tras a položení vodorovného dopravního značení v plastu	Do 5 dní od dokončení rekonstrukce objízdných tras nebo dokončení provedení vodorovného dopravního značení v plastu, podle toho, která skutečnost nastane později.
22. Předání Dokladové části díla Objednateli	Do 30 dní od splnění povinnosti Zhotovitele provést Stavební část díla.

Článek 10.

Změny plnění

- 10.1. Změnu plnění je možno realizovat pouze na pokyn Objednatele, a to v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ a pokud je v souladu s interními předpisy Objednatele, zejména pak se Směrnicí č. 36. Zhotovitel nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice č. 36 stanoví.
- 10.2. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele buď snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - 10.2.1. při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží;
 - 10.2.2. při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové databázi OTSKP. Při zjišťování stanovení změny ceny Díla bude databáze použita ve verzi platné k datu podání žádosti o změnu. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli; Objednatel je zároveň oprávněn provést průzkum trhu formou obdobnou předběžné tržní konzultaci dle § 33 ZZVZ.
 - 10.2.3. případě, že Oceněný soupis prací, který je předmětem změny, obsahuje vhodnou položku, a zároveň byla tato položka v době nabytí účinnosti Smlouvy obsažena i cenové databázi OTSKP, změněná výše ceny této položky bude stanovena v poměru původní nabídkové ceny a ceny dle cenové databáze OTSKP v okamžiku podání žádosti o změnu;
 - 10.2.4. změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele;
 - 10.2.5. případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

- 10.3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice č. 36.
- 10.4. Oznámení o nutnosti změny plnění musí být provedeno do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel o nutnosti provedení změny plnění dozví, a to písemně. Písemnou formou se rozumí i forma elektronické pošty.
- 10.5. Po obdržení oznámení o nutnosti změny plnění Objednatel vydá pokyn k vypracování dokumentace změny v souladu se Směrnicí č. 36 (dále jen „**Dokumentace změny**“).
- 10.6. Po schválení změny plnění ze Smlouvy Objednatel provede kontrolu této změny a v případě souhlasu stvrdí správnost svým podpisem.

Článek 11.

Vyhrazené změny Smlouvy

- 11.1. Smluvní strany sjednávají, v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ následující vyhrazené změny:
 - 11.1.1. Nepoužije se.
 - 11.1.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla nebo plnění konkrétního postupného závazného milníku, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné v případě, že:
 - a) v průběhu provádění Díla se na Staveništi vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu;
 - b) v průběhu provádění Díla dojde ke vznesení požadavků na koordinaci s projekty třetích osob nebo Objednatele;
 - c) orgán veřejné moci vydá zákaz výkonu některých činností souvisejících s plněním předmětu díla Zhotovitelem;
 - d) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky;
 - e) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek;
 - f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele;
 - g) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Článek 12.

Předání a převzetí Díla

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část řádným dokončením, předvedením a protokolárním předáním. Datum dokončení, předvedení a předání Díla bude uvedeno v předávacím protokolu.
- 12.2. K protokolárnímu předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem.
- 12.3. Podmínkou pro řádné dokončení, předvedení a protokolární předání Díla je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí přiměřeně čl. Článek 13 Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen písemně navrhnout Objednateli termín a místo každé přijímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dní předem. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 12.4. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení:
 - 12.4.1. převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky; tyto vady a nedodělky je Zhotovitel povinen v souladu s pokyny Objednatele odstranit; nebo
 - 12.4.2. požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku, nebo

- 12.4.3. zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, nebo
- 12.4.4. odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 12.5. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo nebo jeho část v případě, že některá technická zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiné podstatné vady či nedodělky. Převzme-li přesto Objednatel Dílo nebo jeho část, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, a to včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je Objednatel. Převzetí Díla nebo jeho části v souladu s tímto článkem není převzetím dokončeného Díla nebo jeho části. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část řádným dokončením až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 12.6. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v předávacím protokolu bude sepsán nový předávací protokol.

Článek 13.

Zkoušky

- 13.1. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, Technickými podmínkami, technickými normami. Osoba provádějící zkoušky je povinna vykonávat zkoušky s odbornou péčí.
- 13.2. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést zkoušku Díla. Termín a předmět zkoušky Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při zkoušce povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedené zkoušky považovány za řádně vykonané. O průběhu a výsledku každé zkoušky vyhotoví Objednatel protokol a předá jej do 5 pracovních dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 13.3. Pokud v důsledku zkoušky Objednatel zjistí, že má Dílo vadu, má právo:
 - 13.3.1. odmítnout převzít vadné části Díla; a
 - 13.3.2. požadovat odstranění vady; a
 - 13.3.3. požadovat provedení dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou.
 - 13.3.4. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 13.4. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušky vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat na svůj náklad.
- 13.5. Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří nesouhlas. Pokud Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo se do 3 pracovních dnů k návrhu termínu a místa nevyjádří, platí, že s místem a termínem zkoušky souhlasí a zkoušky se zúčastní buď sám nebo v zastoupení. Zhotovitel není oprávněn přistoupit ke zkoušce bez přítomnosti Objednatele nebo jeho zástupce, nestanoví-li Objednatel pokynem jinak.
- 13.6. O průběhu a výsledku každé zkoušky vyhotoví Zhotovitel protokol a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli nebo jeho zástupci.
- 13.7. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud byly předchozí zkoušky neúspěšné, nebo o to požádá Objednatel.

- 13.8. Zhotovitel nese náklady na dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele v návaznosti na Objednatelem provedené zkoušky, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že má Dílo vadu. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

Článek 14.

Cena Díla

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH: 59 799 356,74 Kč

Cena Díla včetně DPH: 72 357 221,65 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí:

- 14.1.1. pro faktury dle čl. Článek 15, odst. 15.1, pododst. 15.1.1 den doručení schváleného návrhu měsíčního výkazu prací Objednatelem Zhotoviteli;
 - 14.1.2. pro fakturu dle čl. Článek 15, odst. 15.1, pododst. 15.1.2 den podpisu předávacího protokolu Díla nebo posledního protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 14.2. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.
- 14.3. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla dle Smlouvy, včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy.
- 14.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Cena Díla nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.).
- 14.5. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Cena Díla dle není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 15.

Platební podmínky

- 15.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě:

- 15.1.1. dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku; Zhotovitel je povinen vystavit fakturu vždy nejpozději do 5 dnů od schválení návrhu soupisu provedených prací Objednatelem; v případě zmeškání lhůty k vystavení faktury je Objednatel oprávněn požadovat, aby byly práce řádně fakturovány až v rámci následujícího měsíce;
 - 15.1.2. faktury, vystavené do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu Díla nebo posledního protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 15.2. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury předložit TDS a Objednateli návrh soupisu provedených prací včetně strojově čitelných příloh, ověřujících provedení těchto prací. TDS a

Objednatel návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDS a Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu faktury.

- 15.3. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „IROP a číslo projektu“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle předchozího odstavce Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo bude tato náležitost trpět vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli za účelem odstranění vady. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 15.4. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání na bankovní účet Zhotovitele.
- 15.5. Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlžením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 15.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 15.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo některého postupného závazného milníku, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle Smlouvy. Objednatel není v tomto případě povinen hradit Zhotoviteli úrok z prodlení.
- 15.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.10. Pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 15.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu PDF/A.

Článek 16.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 16.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 16.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání **60 měsíců**.
- 16.3. Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 16.4. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem splnění povinnosti Zhotovitele provést Dílo. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 16.5. Objednatel je oprávněn vytknout vadu Díla Zhotoviteli do 180 dní od okamžiku jejího zjištění.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě k odstranění vady. V případě, že Objednatel lhůtu neuvede, je povinen zahájit odstraňování vytknuté vady do 3 dnů. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 16.7. Zhotovitel je povinen odstranit vytknutou vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě k odstranění vady. V případě, že Objednatel lhůtu neuvede, je povinen odstranit vadu do 15 dnů.

Článek 17.

Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové nabídkové ceny Díla bez DPH a se spoluúčastí nejvýše 1 % z pojistné částky**. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 17.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění dle čl. Článek 17, odst. 17.1.
- 17.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 17.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 18.

Smluvní sankce

- 18.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na sankční smluvní pokutu v následujících případech:
 - 18.1.1. při prodlení Zhotovitele s dokončením postupného závazného milníku díla dle čl. Článek 9, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

- 18.1.2. při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- 18.1.3. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelům uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
- 18.1.4. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. Článek 7 odst. 7.24 Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením Smlouvy, a to ve výši 500 000 Kč za každé porušení této povinnosti;
- 18.1.5. pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí č. 42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to ve výši krácení dotace v souvislosti s rozhodnutím příslušného dotačního orgánu;
- 18.1.6. pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení o změně dle čl. Článek 10, odst. 10.1, je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení;
- 18.1.7. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou plánem BOZP v realizaci je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč;
- 18.1.8. pokud Zhotovitel neprovede nápravné opatření dle pokynů koordinátora BOZP ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli sankční pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť započatý, den prodlení;
- 18.1.9. pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle čl. Článek 7 odst. 7.21 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla;
- 18.1.10. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v:
- a) čl. 1, odst. 1.3 Smlouvy, nebo
 - b) čl. 3, odst. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Smlouvy, nebo
 - c) čl. 4., odst. 4.1, 4.2, nebo
 - d) čl. 6, odst. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Smlouvy, nebo
 - e) čl. 7, odst. 7.1, 7.4, 7.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.21, 7.23 Smlouvy, nebo
 - f) čl. 10, odst. 10.4, nebo
 - g) čl. 13, odst. 13.6, 13.4, nebo
 - h) Příloze č. 8, nebo
 - i) Příloze č. 9, nebo
 - j) Technických podmínkách
- je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč**. Smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně. V případě trvajícího porušení je Objednatel oprávněn uložit pokutu za každý, byť započatý, den trvajícího porušení povinnosti.
- 18.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 18.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na náhradu

škody a na odstoupení od Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 19.

Bankovní záruka za vady Díla

- 19.1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH dle Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, a to do 10 pracovních dní od vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka a pojištění záruky musí být platné minimálně po celou dobu záruční doby. Bankovní záruka musí být vystavena ve prospěch Objednatele, a nesmí být podmíněna přezkoumáním nároku Objednatele na výplatu plnění.
- 19.2. Právo z bankovní záruky nebo pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 19.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky nebo pojištění záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.
- 19.4. Bankovní záruka nebo pojištění záruky zajišťují řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- 19.5. v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- 19.6. právo z bankovní záruky nebo pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- 19.7. nepředložení bankovní záruky nebo pojištění záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
- 19.8. Náklady na poskytnutí bankovní záruky nebo pojištění záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 20.

Odstoupení od Smlouvy

- 20.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění i bez udání důvodu, a to **zejména** v případech, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelům, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.).
- 20.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených ve Smlouvě.
- 20.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 360 dní;

- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů;
- c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 20.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 20.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 20.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 20.7. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 20.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 21.

Osoby oprávněné jednat dle Smlouvy, realizační tým Zhotovitele

- 21.1. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních:

- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
- Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele

ve věcech technických:

- Bc. Marta Paulová, projektový manažer cyklostezky + P+R, [redacted]
- Jan Zákostelský, DiS., vedoucí oddělení cyklostezek a P+R, [redacted]

ve věcech ekonomických a finančních:

- Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

- 21.2. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnic:

- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
- Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele

- 21.3. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:

Ing. Petr Ballek a Ing. Petra Kroupová, dle plné moci ze dne 16.12.2025

email: [redacted]

ve věcech technických:

Ing. Václav Foltýn, vedoucí PJ, email: [redacted]

ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti, email: [REDACTED]

21.4. tel.: [REDACTED] Kontaktní osoba Zhotovitele:

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí OTÚ,

21.5. Realizační tým:

21.5.1. Stavbyvedoucí:

Ing. Václav Foltýn

21.5.2. Geotechnik:

Ing. Jan Maršálek

21.5.3. Autorizovaný zeměměřičský inženýr

Ing. Radim Mikula

- 21.6. Změnu člena realizačního týmu nebo kontaktní osoby Zhotovitele ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně nejpozději do 10 dnů od zjištění potřeby změny člena realizačního týmu nebo kontaktní osoby zhotovitele, a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží Objednateli doklady o tom, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn s odůvodněním odmítnout změnu člena realizačního týmu.
- 21.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 21.8. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [NETÝKÁ SE], jehož způsob právního jednání je upraven příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 22.

Závěrečná ustanovení


- 22.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění Objednatel v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním v rozsahu a způsobem dle platného znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 22.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním v rozsahu a způsobem citovaného ustanovení ZZVZ.
- 22.3. Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 22.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 22.5. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva. Smluvní strany vylučují nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy uplatnění dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

- 22.6. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obvodním soudem pro Prahu 5. V případě, že je ve věci dána věcná příslušnost krajského soudu, pak Krajským soudem v Praze.
- 22.7. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 22.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 22.9. Tato Smlouva může být měněna pouze následujícími způsoby:
- 22.9.1. vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě;
 - 22.9.2. vzestupně číslovanými dodatky ve formě změnového listu ZBV dle Směrnice č. 36, a to v samostatné vzestupné číselné řadě;
 - 22.9.3. vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě ve formě Evidence změny v souladu se Směrnicí č. 36, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- Pokyn Objednatele, který nedodrží formu dle tohoto článku Smlouvy, je neplatným. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele v případě, že by jeho pokyn mohl vést ke změně Smlouvy na skutečnost nutnosti dodržení formy takového pokynu v souladu s tímto článkem Smlouvy. V případě, že tuto povinnost Zhotovitel nesplní, odpovídá za následky svého jednání.
- 22.10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 22.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 22.12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 22.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram stavby
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 6 – Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště
 - Přílohy č. 7 – Seznam dokumentů předávaných při předání díla
 - Příloha č. 8 – Další náležitosti Stavebního deníku
 - Příloha č. 9 – Další technické požadavky Objednatele

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

STRABAG SIS a.s.
Ing. Petr Ballek a Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2025

Príloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

		Firma: PPU spol. s r.o.		Soupis prací objektu			
Stavba: 6655-2340		Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly		SO 100 59 799 356,74			
Rozpočet: SO 100		Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 929 706,32	
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 dle pol. 113158: 478,44*2,4=1 148,256 [A] dle pol. 11352: 3,2*0,205=0,656 [B] dle pol. 966158: 45,0*2,4=108,000 [C] dle pol. 966168: 1,7*2,5=4,250 [D] Celkem: A+B+C+D=1 261,162 [E]	T	1 261,162	2,88	3 632,15
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě dle pol. 113328: 61,22*2,1=128,562 [A] dle pol. 121108: 540,46*1,8=972,828 [B] dle pol. 122738: 4485,4*1,8=8 073,720 [C] dle pol. 123738: 7371,95*1,8=13 269,519 [D] dle pol. 966138: 1,485*2,6=3,861 [E] Celkem: A+B+C+D+E=22 448,490 [F]	T	22 448,490	0,99	22 224,01
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele Zatrávnění Rozprostření ornice - vrchní vrstva tl. 0,1m: 5404,6*0,1*1,8=972,828 [A]	T	972,828	120,06	116 797,73
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Zatěžovací zkouška únosnosti pláně (statická deska) předp. mn. 20ks	KPL	1,000	2 401,29	2 401,29
5	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Činnosti související s havarijním a povodňovým plánem	KPL	1,000	36 019,29	36 019,29
6	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravné inženýrská opatření včetně potřebné inženýrské činnosti	KPL	1,000	300 160,75	300 160,75
7	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením - případná vyvážení kabelů atd.	KPL	1,000	24 012,86	24 012,86
8	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle délek cyklostezky: 26,9+8,25=35,150 [A]	HM	35,150	1 200,64	42 202,50
9	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Veškeré geodetické práce na vytýčení stavby a během stavby	KUS	1,000	600 321,50	600 321,50
10	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Průběžné čištění okolních (příjezdových) komunikací	KPL	1,000	108 057,87	108 057,87
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Detaily a Dílenské dokumentace	KPL	1,000	60 032,15	60 032,15
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	900 482,26	900 482,26
13	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a tištěné - pro celou stavbu	KPL	1,000	240 128,60	240 128,60
14	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem dle délek cyklostezky: 26,9+8,25=35,150 [A]	HM	35,150	1 200,64	42 202,50
15	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasportizace (před začátkem stavby a po jejím dokončení, vč. vyhodnocení - stavu vzrostlé zeleně - okolních komunikací a objektů	KPL	1,000	30 016,08	30 016,08
16	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ostatní potřebné zkoušky (hutnické, laboratoře pro sanaci podloží atd) pro realizaci díla	KPL	1,000	6 003,22	6 003,22
17	02960.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR účast geotechnika na stavbě, stanovení rozsahu sanací	KPL	1,000	36 019,29	36 019,29
18	02960.b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Potřebná inženýrská činnost během výstavby	KPL	1,000	24 012,86	24 012,86
19	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle standardů objednatele	KUS	2,000	6 603,54	13 207,08
20	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje kompletní provedení ZS (buňky, sanita, energie, oplocení, ostraha apod.) vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu	KPL	1,000	321 772,33	321 772,33
1		Zemní práce				13 053 886,43	
21	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele (malé mn.) Přípravné, bourací a zemní práce Smýcení keřového porostu: 20,0=20,000 [A]	M2	20,000	101,09	2 021,80
22	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele Přípravné, bourací a zemní práce Odstranění pářezů pokácených stromů D do 0,5m: 54=54,000 [A]	KUS	54,000	1 051,61	56 786,94
23	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele Přípravné, bourací a zemní práce Odstranění pářezů pokácených stromů D do 0,9m: 46=46,000 [A]	KUS	46,000	2 339,01	107 594,46
24	11223		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	16,000	6 722,77	107 564,32

		vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> <i>Odstranění pařezů pokácených stromů D přes 0,9m: 16=16,000 [A]</i> ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	478,440	912,49	436 571,72
25	113158	vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> <i>Demolice poškozeného betonového povrchu komunikace z prostého betonu tl cca 0,3 m: 798,8*0,3=239,640 [A]</i> <i>Vybourání betonového povrchu komunikace v místě křižovatky a v prostoru vrat u VD Obříství tl cca 0,3 m: 796,0*0,3=238,800 [B]</i> <i>Celkem: A+B=478,440 [C]</i>				
26	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	61,220	226,12	13 843,07
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> <i>Odstranění štěrku, odhad tl. prům. 200 mm: 306,1*0,2=61,220 [A]</i>				
27	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,200	84,80	271,36
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> <i>Vybourání stávajícího betonového obrubníku a jeho bet. lože: 3,2=3,200 [A]</i>				
28	113764	FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	25,000	62,49	1 562,25
		příprava drážky pro závluku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) <i>Dokončující práce</i> <i>Napojení na stáv. stav - drážka pro závluku: 25=25,000 [A]</i>				
29	121104 a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	540,460	304,16	164 386,31
		vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108 Součástí položky je i výběr vhodného materiálu! <i>Materiál pro zpětné použití (dle pol. 18233 - spodní vrstva tl. 0,1m): 5404,6*0,1=540,460 [A]</i>				
30	121104 b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	715,000	304,16	217 474,40
		vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce</i> <i>Skrývka lesní hrabanky vrstvy tl. 200 mm: 3575,0*0,2=715,000 [A]</i>				
31	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	540,460	705,18	381 121,58
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce</i> <i>Skrývka humózní vrstvy tl. 0,2m: 5404,6*0,2=1 080,920 [A]</i> <i>Odpočet materiálu pro zpětné použití (dle pol. 18233 - spodní vrstva tl. 0,1m): - 5404,6*0,1= - 540,460 [B]</i> <i>Celkem: A+B=540,460 [C]</i>				
32	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	498,400	228,12	113 695,01
		vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Množství celkových odkopávek viz. pol. 122738 Součástí položky je i výběr vhodného materiálu! <i>Materiál pro zpětné použití (dle pol. 17110): 498,4=498,400 [A]</i>				
33	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	4 485,400	604,52	2 711 514,01
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce</i> <i>Zemní práce - výkopy: 4983,8=4 983,800 [A]</i> <i>Odpočet materiálu pro zpětné použití (dle pol. 17110): -498,4= - 498,400 [B]</i> <i>Celkem: A+B=4 485,400 [C]</i>				
34	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	7 371,955	241,81	1 782 612,44
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI ! <i>Sanace zemní plně</i> <i>Odkop zeminy prům. tl. 0,5m -</i> <i>- v trase (dle plochy úpravy plně): (1407,56+12297,67)*0,5=6 852,615 [A]</i> <i>- v prostoru výsrávky vozovky - panelů (dle plochy úpravy plně): 878,68*0,5=439,340 [B]</i> <i>Odkop zeminy prům. tl. 0,8 m -</i> <i>- v prostoru výsrávky panelů: 100*0,8=80,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=7 371,955 [D]</i>				
35	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	1 753,860	67,54	118 455,70
		vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Ostatní</i> <i>Rozproštění ornice - spodní vrstva tl. 0,1m - doprava výzisku: 5404,6*0,1=540,460 [A]</i> <i>Zpětné rozproštění hrabanky tl. 0,2m - doprava výzisku: 3575,0*0,2=715,000 [B]</i> <i>Násypy - doprava výzisku: 498,4=498,400 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=1 753,860 [D]</i>				
36	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	498,400	213,11	106 214,02
		<i>Zemní práce</i> <i>Násypy: 498,4=498,400 [A]</i>				
37	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14 151,675	7,80	110 383,07
		<i>meziskládky -</i> <i>- dle pol. 121104 a: 540,46=540,460 [A]</i> <i>- dle pol. 121104 b: 715,0=715,000 [B]</i> <i>- dle pol. 122734: 498,4=498,400 [C]</i> <i>Mezisoučet: A+B+C=1 753,860 [D]</i> <i>recyklační středisko / trvalá skládka -</i> <i>- dle pol. 121108: 540,46=540,460 [E]</i> <i>- dle pol. 122738: 4485,4=4 485,400 [F]</i> <i>- dle pol. 123738: 7371,955=7 371,955 [G]</i> <i>Mezisoučet: E+F+G=12 397,815 [H]</i> <i>Celkem: D+H=14 151,675 [I]</i>				
38	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7 371,955	316,01	2 329 611,50
		Materiál vhodná do A2 vozovek (ŠDB 0/63) POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !				

		Sanace zemní pláně Násyp prům. tl. 0,5 m - - v trase (dle plochy úpravy pláně): (1407,56+12297,67)*0,5=6 852,615 [A] - v prostoru výsádky vozovky (dle plochy úpravy pláně): 878,68*0,5=439,340 [B] Násyp prům. tl. 0,8 m - - v prostoru výsádky panelů: 100*0,8=80,000 [C] Celkem: A+B+C=7 371,955 [D]				
39	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,770	936,50	12 895,61
		Nové konstrukce Palisáda - drenážní zásep: 81*0,17=13,770 [A]				
40	17680	VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	884,600	816,44	722 222,82
		šterk 16/32, písčité podomíči a biouhel POZN.: Hutněno lehčí vibrační deskou, zamezit potrhání jemných kořenů vibracemi. Před instalací dalších vrstev plochu zakrýt plachtou (součást pol.) a zamezit tím výparu, vyplavení a odfuku jemnějších složek substrátu. Nové konstrukce Zpětný zásep v prostoru kořenů strukturním substrátem v prům. tl. 0,4m: 2211,5*0,4=884,600 [A]				
41	18110	a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	12 297,670	17,71	217 791,74
		Úprava a hutnění pláně - Edef,2 = 30 MPa dle ploch nových konstrukcí: (11057,6+122,1)*1,1=12 297,670 [A]				
42	18110	b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 407,560	17,71	24 927,89
		Úprava a hutnění pláně - Edef,2 = 45 MPa dle ploch nových konstrukcí: (412,5+201,4+665,7)*1,1=1 407,560 [A]				
43	18110	c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	878,680	23,61	20 745,63
		Úprava a hutnění pláně - Edef,2 = 60 Mpa - pod vyspravovanou vozovkou dle ploch nových konstrukcí: 798,8*1,1=878,680 [A]				
44	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8 979,600	11,11	99 763,36
		Dokončující práce Příprava plochy pro rozprostření - - ornice: 5404,6=5 404,600 [A] - hrabanky: 3575,0=3 575,000 [B] Celkem: A+B=8 979,600 [C]				
45	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M nebo v rovině	M2	8 979,600	24,20	217 306,32
		Dokončující práce Rozprostření ornice v tl. 0,2m (spodní vrstva z výzisku, horní vrstva z nakupovaného materiálu): 5404,6=5 404,600 [A] Zpětné rozprostření hrabanky tl. 0,2m (z výzisku): 3575,0=3 575,000 [B] Celkem: A+B=8 979,600 [C]				
46	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM příp. hydroosev Travní směs parková (30g/m2) + Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2) + Uválcování povrchu trávníku, první pokosení a závlivka	M2	10 809,200	22,66	244 936,47
		Dokončující práce Zatravnění (první provedení + opakování / doplnění): 2*5404,6=10 809,200 [A]				
47	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	10 809,200	6,66	71 989,27
		Následná péče Zatravnění - péče do předání správci (pokosení + závlivka ; 2x): 2*5404,6=10 809,200 [A]				
48	183117.R	PLOŠNÉ SEJMUTÍ ZEMINY V KÖRENOVÉ ZÖNĚ STROMU JAKĚKOLÍ PLOCHY TECHNOLOGIÍ PNEUMATICKÉHO RÝČE TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	884,600	324,17	286 760,78
		Přípravné, bourací a zemní práce Odstranění stávající zeminy v prostoru kořenů technikou pneumatického rýče (AIRSPADE) prům. hl. 0,4m: 2211,5*0,4=884,600 [A]				
49	18351	CHEMICKÉ ÖDPLEVENÍ	M2	10 809,200	3,60	38 913,12
		Dokončující práce Příprava pro zatravnění (první provedení + opakování): 2*5404,6=10 809,200 [A]				
50	184721	ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	150,000	514,32	77 148,00
		Dokončující práce Nové stromy - náhradní výsadba - údržba vysazených stromů prořezáním koruny: 150=150,000 [A]				
51	184722	ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele (malé mn.)	KUS	20,000	6 187,00	123 740,00
		Přípravné, bourací a zemní práce / Dokončující práce Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky (prům. D do 0,9m): 20=20,000 [A]				
52	18481	ÖCHRAŇA STROMŮ BEDNĚNÍM POZN.: čerpáno v rozsahu dle pokynu TDI, dle skutečnosti.	M2	1 600,000	47,35	75 760,00
		Přípravné, bourací a zemní práce Ochrana stromů - vypořlšťávané dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0 m - osazení a demontáž: 200*2,0*2,0*2,0=1 600,000 [A]				
53	184B26	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU ÖBVOD KMENE DO 18CM, ÖDÖCHOZÍ VÝŠ ÖIN 2,4M	KUS	150,000	6 763,62	1 014 543,00
		listnatý strom - dle výběru obce a lokality Výsadbová velikost 16/18- výsadba v zeleni - sázení stromů vč. Dodávky, hloubení jamek 11/10,6m, výměny substrátu, závlivky, zhotovení závlahové mísy a zakřllování Křly (frézované, impregnované, se špicí, ö 80mm, délka 2,5m) a přičky (u paty kmene řadou přiček z řülené frézované kulatiny ö 80 mm, délka 0,6m + na horním konci křly 4 ks z řehoř materiálu) k ukotvení stromu, vč. kurty (řerná barva, syntetická tkanina odolná vřči UV)				
		Dokončující práce Nové stromy - náhradní výsadba: 150=150,000 [A]				
54	184E2	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	KUS	1,000	22 211,90	22 211,90
		Ostatní Přesazení stromu ř. 36 (řipa malolistá): 1=1,000 [A]				
55	18520.R	NÄSLEDNÄ PĚÖE ÖO ÖÖBŮ 5 LET Následná péče ö vysazené / přesažené dřeviny v délce 5 let (závlivka, ödplevelení a řipadná výměna uhynulých kusů)	SÖUBÖR	1,000	1 020 546,56	1 020 546,56
2		Základy				599 481,00
56	21461	ÖEPARAČNÍ ÖEOTEXTILIE	M2	13 805,230	24,19	333 948,51
		Sanace zemní pláně Geotextilie tkaná vřztuřná a separační na zemní parapřáh - min 30/30 kN (dle ploch úpravy pláně): 1407,56+12297,67+100=13 805,230 [A]				
57	285368.R	PŘESÖN VÄZÄČIÖÖ PRVKU LÖDÍ	KUS	3,000	67 836,33	203 508,99

		Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Přesun stávajícího kotevního háku do nové polohy - vybourání a přesun + zabetonování v nové poloze. Detaily patrné z projektové dokumentace: 3=3,000 [A]				
58	289973	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSITÍ A GEOROHOŽÍ	M2	630,000	98,45	62 023,50
		Nové konstrukce Kokosová síť na zpevnění svahu se spádem nad 1:2, kotvení na hřebí: 630=630,000 [A]				
4		Vodorovné konstrukce				6 334 649,02
59	451313	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,600	5 282,83	3 169,70
		Nové konstrukce Odvodňovací žlab s můstkovým roštem - betonové lože C16/20nXF1: 4,0*0,15=0,600 [A]				
60	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	659,424	8 088,73	5 333 902,69
		vč. příp. očištění a likvidace odpadu POZN.: Předně bude provedeno předláždění směrem k řece a dále i na druhou stranu. Plochy zadláždění budou určeny správcem povodí. Kamené štěty budou vybourány a uloženy do navazujícího prostoru na sucho. Skutečný rozsah položky bude čerpán dle skutečného plnění za souhlasu investora. Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Předláždění štětu prům. tl. 0,3m z prostoru bývalé potahové stezky (prostor navrhované cyklostezky) pod novou cyklostezku - ruční provádění v místech navázání na stávající břehovou hranu v předpokládaném rozsahu 20%: 10990,4*0,3*0,2=659,424 [A]				
61	465513.R	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE STROJNĚ	M3	2 637,696	378,20	997 576,63
		vč. příp. očištění a likvidace odpadu POZN.: Předně bude provedeno předláždění směrem k řece a dále i na druhou stranu. Plochy zadláždění budou určeny správcem povodí. Kamené štěty budou vybourány a uloženy do navazujícího prostoru na sucho. Skutečný rozsah položky bude čerpán dle skutečného plnění za souhlasu investora. Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Předláždění štětu prům. tl. 0,3m z prostoru bývalé potahové stezky (prostor navrhované cyklostezky) pod novou cyklostezku - strojní provádění v předpokládaném rozsahu 80%: 10990,4*0,3*0,8=2 637,696 [A]				
5		Komunikace				28 787 136,73
62	56143G	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	867,100	304,25	263 815,18
		SC C 8/10 ; tl. (min.) 130mm Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [A] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [B] Celkem: A+B=867,100 [C]				
63	56144G	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	11 470,100	435,65	4 996 949,07
		SC C 8/10 ; tl. (min.) 150mm Nové konstrukce Cyklostezka - asfalt: 11057,6=11 057,600 [A] Křižovatka + prostor u vrad VD Obrátliví - beton: 412,5=412,500 [B] Celkem: A+B=11 470,100 [C]				
64	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	24,000	334,26	8 022,24
		MZK ; tl. 150mm Nové konstrukce Mlat: 24,0=24,000 [A]				
65	56324	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	176,000	256,03	45 061,28
		VŠ : tl. 200mm Nové konstrukce Vibrovany štěrk: 176,0=176,000 [A]				
66	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	11 081,600	192,02	2 127 888,83
		SDB ; tl. (min.) 150mm Nové konstrukce Cyklostezka - asfalt: 11057,6=11 057,600 [A] Mlat: 24,0=24,000 [B] Celkem: A+B=11 081,600 [C]				
67	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	867,100	256,03	222 003,61
		SDB ; tl. (min.) 200mm Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [A] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [B] Celkem: A+B=867,100 [C]				
68	56336 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	412,500	345,04	142 329,00
		SDA ; tl. (min.) 250mm Nové konstrukce Křižovatka + prostor u vrad VD Obrátliví - beton: 412,5=412,500 [A]				
69	56336 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	122,100	345,04	42 129,38
		SDB ; tl. (min.) 250mm Nové konstrukce Sjezd, vjezd - kamenná dlažba: 122,1=122,100 [A]				
70	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 062,100	36,45	148 063,55
		PI : 1,0 kg/m2 Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben - asfalt: 3195,0=3 195,000 [A] Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [B] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [C] Celkem: A+B+C=4 062,100 [D]				
71	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 240,700	20,93	318 987,85
		PS-C ; 0,5 kg/m2 Nové konstrukce Cyklostezka - asfalt: 11057,6=11 057,600 [A] Komunikace na panelech včetně výhyben - asfalt: 3195,0=3 195,000 [B] Cyklostezka pod Štěpánským mostem - asfalt: 121,0=121,000 [C] Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [D] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [E] Celkem: A+B+C+D+E=15 240,700 [F]				
72	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	3 195,000	120,06	383 591,70
		Všesměrná tahová geomeříž pro zamezení kopírování případných trhlin na stávající betonový povrch - pevnost min 50/50 kN/m Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben: 3195,0=3 195,000 [A]				
73	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	11 178,600	633,94	7 086 561,68
		ACO 8CH ; tl. 40mm Nové konstrukce Cyklostezka - asfalt: 11057,6=11 057,600 [A] Cyklostezka pod Štěpánským mostem - asfalt: 121,0=121,000 [B] Celkem: A+B=11 178,600 [C]				
74	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 062,100	271,78	1 103 997,54
		ACO 11 ; tl. 40mm				

		Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben - asfalt: 3195,0=3 195,000 [A] Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [B] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [C] Celkem: A+B+C=4 062,100 [D]				
75	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	11 178,600	552,56	6 176 847,22
		ACP 16+ ; tl. 60mm				
		Nové konstrukce Cyklostezka - asfalt: 11057,6=11 057,600 [A] Cyklostezka pod Štěpánským mostem - asfalt: 121,0=121,000 [B] Celkem: A+B=11 178,600 [C]				
76	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	4 062,100	624,26	2 535 806,55
		ACP 16+ ; tl. 70mm				
		Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben - asfalt: 3195,0=3 195,000 [A] Vozovka - asfalt: 201,4=201,400 [B] Obnova povrchu - asfalt: 665,7=665,700 [C] Celkem: A+B+C=4 062,100 [D]				
77	57633	POSPV LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 15KG/M2	M2	48,000	69,01	3 312,48
		Lomová výsivka 25-30 kg/m2 (2 vrstvy 15 kg/m2), se zavibrováním				
		Nové konstrukce Mlat: 2'24,0=48,000 [A]				
78	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	111,825	4 214,07	471 238,38
		ACP 16+ ; tl 0 - 50mm (prům. tl. do 35mm)				
		Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben - Asfaltová vyrovnávka pro změnu příčného spádu: 3195,0*0,035=111,825 [A]				
79	581103	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. II	M3	239,625	7 126,88	1 707 778,62
		CB II ; prům. tl. 300mm				
		Nové konstrukce Komunikace na panelech včetně výhyben - Doplnění poškozených částí betonové vozovky vrstvou z CB II (odhad 25% plochy vozovky): 3195,0*0,25*0,3=239,625 [A]				
80	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. II TL. DO 250MM	M2	412,500	1 360,59	561 243,38
		CB II ; tl. 210mm				
		Nové konstrukce Křižovatka + prostor u vrad VD Obříství - beton: 412,5=412,500 [A]				
81	58222.R	DLÁŽĚNÉ KRYTY Z KAMENNÝCH ODSEKŮ DO LOŽE Z BETONU	M2	40,000	2 972,49	118 899,60
		do betonového lože C16/20nXF1				
		Nové konstrukce Kamenné odseky (doplnění vedle kostek pod mostem): 40=40,000 [A]				
82	587201.R a	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z NEPRAVIDELNÉ KAMENNÉ DLÁŽBY (ŠTĚTU)	M2	122,100	1 466,66	179 079,19
		s doplněním lože z kameniva fr. 4/8 tl. min. 40mm, s vyspárováním				
		Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Sjezd - kamenná dlažba - Předláždění štětu prům. tl. 0,3m z prostoru bývalé potahové stezky (prostor navrhované cyklostezky) do nových ploch: 122,1=122,100 [A]				
83	587201.R b	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z NEPRAVIDELNÉ KAMENNÉ DLÁŽBY (ŠTĚTU)	M2	80,000	1 794,13	143 530,40
		s doplněním lože z betonu tl. min. 100mm, s vyspárováním				
		Přípravné, bourací a zemní práce + Nové konstrukce Předláždění navazujícího svahu v prostoru Štěpánského mostu z kamenného štětu: 40*2=80,000 [A]				
7		Přidružená stavební výroba				61 371,12
84	702113.R	STRANOVÝ POSUN KABELU	M	100,000	52,83	5 283,00
		Kompletní provedení vč. příp. zemních prací, lože, obsypu - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti				
85	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000	336,18	6 723,60
		POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS				
		Ostatní Kabelová půlená chránička DN 110 na stávající kabely v pojízdných plochách pokud zde není osazena: 20=20,000 [A]				
86	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	40,000	96,05	3 842,00
		POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS				
		Ostatní Kabelová chránička DN 110 příčně přes komunikaci - poloha bude stanovena investorem: 40=40,000 [A]				
87	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII	M2	81,000	258,14	20 909,34
		Nové konstrukce Palisáda - izolační folie výška 1,0 m: 81*1,0=81,000 [A]				
88	76790.R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VRAT S ÚPRAVOU NAVAŽUJÍCÍCH POLÍ	KPL	1,000	24 613,18	24 613,18
		Zvýšení dvoukřídlých vrat s výplní pletivem šířky 4,0 včetně nového osazení sloupků do betonového lože + Úprava navazujících polí oplocení na zvýšená vrata. Použití stávajícího pletiva				
8		Potrubí				120 046,39
89	875262	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH	M	81,000	72,04	5 835,24
		DN 65mm				
		Nové konstrukce Palisáda - perforovaná drenážní trubice: 81=81,000 [A]				
90	89470.R	SANACE DROBNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	3,000	25 813,82	77 441,46
		Ostatní Sanace stávající šachty na propustku na příjezdové betonové komunikaci - vyspravení šachty betonem a další potřebné úpravy: 1=1,000 [A] Sanace stávajících propustků - vyspravení betonovou směsí a obetonování - oprava obkladu kamenem na výtoku a vtoku: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]				
91	89911J	OCELOVÝ POKLOP C250	KUS	1,000	16 328,74	16 328,74
		Ostatní Nový poklop samované šachty - ocel - únosnost C 250 KN - rozměr cca 1m x 0,5 m: 1=1,000 [A]				
92	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	2 167,16	10 835,80
		POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS				
		Ostatní Výšková rektifikace povrchových znaků - kanalizace: 5=5,000 [A]				
93	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 921,03	9 605,15
		POZN.: čerpání v rozsahu a pouze se souhlasem TDS				
		Ostatní Výšková rektifikace povrchových znaků - vodovod a plynovod: 5=5,000 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce				7 913 079,73
94	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000	7 203,86	288 154,40
		kompletní provedení vč. vrtů, trubek a betonů pro kotvení sloupků zábradlí				

		<i>Nové konstrukce</i> Zábradlí - výška 1,5 m (výška 1,3 m na niveletu cyklostezky) - Sloupek Jekl 50/50/3, Madlo 60/40/3, Zábradlí 20/30/2, spodní profil Jekl 20/30/2, sloupky po 2,0 m, sloupky uchyceny ve vyvrtané díře zalité betonem C16/20nXF1 v KG potrubí: 40=40,000 [A]				
95	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí kotvené přes patní plechy (způsob odpovídající kotvení mostního zábradlí) <i>Nové konstrukce</i> Zábradlí - výška 1,3 m - Sloupek Jekl 50/50/3, Madlo 60/40/3, Zábradlí 20/30/2, spodní profil Jekl 20/30/2, sloupky po 2,0 m, sloupky navrtané na palisádu pomocí kotvení desky a chemické kotvy: 81=81,000 [A]	M	81,000	9 605,14	778 016,34
96	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Dopravní značení - nové</i> C9a: 2=2,000 [A] C9b: 2=2,000 [B] E13: 2=2,000 [C] IS19b: 1=1,000 [D] IS19c: 2=2,000 [E] IS21a: 6=6,000 [F] IS21b: 1=1,000 [G] IS21c: 5=5,000 [H] IS21d: 1=1,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=22,000 [J]	KUS	22,000	3 481,86	76 600,92
97	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. předání objednateli, příp. odvoz na sklad do 5km <i>Dopravní značení - rušené / měněné</i> IS19a: 2=2,000 [A] IS19b: 2=2,000 [B] IS19c: 2=2,000 [C] IS21a: 8=8,000 [D] IS21b: 3=3,000 [E] IS21c: 6=6,000 [F] IS21d: 1=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,000 [H]	KUS	24,000	309,77	7 434,48
98	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. likvidace dle disp. zhotovitele (malé mn.) <i>Dopravní značení - rušené</i> Sloupky DZ: 5=5,000 [A]	KUS	5,000	480,26	2 401,30
99	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Dopravní značení - nové</i> sloupky DZ: 12=12,000 [A]	KUS	12,000	2 404,89	28 858,68
100	916E2.R	VÝSTRAŽNÝ PÁS PLASTOVÝ Š. 400MM NALEPOVACÍ <i>Nové konstrukce</i> Varovný pás pro nevidomé/slabozraké s výstupky (bílá barva), nalepovací pás šířky 40 cm: 20=20,000 [A]	M	20,000	1 440,77	28 815,40
101	91710	OBŘUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD do betonového lože C25/30 XF2 s boční opěrou <i>Nové konstrukce</i> Palisáda - 600x110x110 mm: 81*0,6*0,11*0,11=0,588 [A]	M3	0,588	48 025,72	28 239,12
102	917223	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBŘUBY Z BETONOVÝCH OBŘUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou <i>Nové konstrukce</i> Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 (100/250): 9617,2=9 617,200 [A]	M	9 617,200	649,13	6 242 813,04
103	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou <i>Nové konstrukce</i> Kamenná kosta 8/10, 2 řádky(2x délka): 80*2=160,000 [A]	M	160,000	742,60	118 816,00
104	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> Zafiznutí živice: 25=25,000 [A]	M	25,000	52,07	1 301,75
105	931314	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 zálivka spáry zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezivního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm) <i>Dokončující práce</i> Napojení na stáv. stav - zálivka: 25=25,000 [A]	M	25,000	62,49	1 562,25
106	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM do betonového lože C16/20nXF1 <i>Nové konstrukce</i> Odvodňovací žlab, otevřený betonový, šířka 0,2 m: 5,0=5,000 [A]	M	5,000	480,26	2 401,30
107	93557	ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MRŽÍ POZN.: typ žlabu bude odsouhlasen investorem nebo TDS <i>Nové konstrukce</i> Odvodňovací žlab s můstkovým roštem typ „acodrain“ DN 500, mříž žlabu litinová třídy C250 - boční výtok: 4,0=4,000 [A]	M	4,000	14 407,72	57 630,88
108	936383	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 S VÝZTUŽÍ vč. navrtávky stáv. betonu a kotvení trnů <i>Nové konstrukce</i> Zvýšení cel stávajícího propustku nabetováním C20/25nXF1 na trny do 0,5m3/ks): 2*0,5=1,000 [A]	M3	1,000	10 805,79	10 805,79
109	93711.R	MOBILIÁR - ODPOČÍVKVA Vybavení odpočívky - identické řešení jako odpočívka u obce KLY - zahrnuje: dřevěná lavice se stolem s přístřeškem - 1KS nástěnka včetně grafického návrhu - téma Štěpánský most - 1KS cyklostojany typu obrácené "U" - 4KS odpadkový koš - 1KS	SOUBOR	1,000	174 093,24	174 093,24
110	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> vybourání povrchového žlabu (kameny u mostu), tl. do 0,3m: 3,3*1,5*0,3=1,485 [A]	M3	1,485	1 305,70	1 938,96
111	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Přípravné, bourací a zemní práce</i> Demolice nízké betonové zdičky (cca 0,55 x 0,4m + základ, celkem průřez odhad 0,5m2) z prostého betonu před zdymadlem pro budoucí přepad vod: 90,0*0,5=45,000 [A]	M3	45,000	1 305,70	58 756,50

112	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné, bourací a zemní práce Demolice (železo)betonových sloupků na zábradlí včetně základu, odhad celk. 0,1m3/ks: 17*0,1=1,700 [A]	M3	1,700	2 611,40	4 439,38
-----	--------	--	----	-------	----------	----------

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Vydání kolaudačního souhlasu stavby – právní účinnost předávacího protokolu stavby							
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.							
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne							
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne							
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne							
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne							
Termín úplného vyklizení Staveniště:							
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převjíma dokladů bude dokončena do</i>							
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 22.14. ne 22.15.							
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha							
<table> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celková cena s DPH</td> </tr> </table>		Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS	Kč	Celková cena s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč						
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS	Kč						
Celková cena s DPH							

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový harmonogram

Časový harmonogram „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly“		
Termín zahájení realizace	do 10 dnů od převzetí staveniště (předpoklad 2026 nebo 2027)	
Termín dokončení realizace	do 180 dní od předání staveniště	
Termín vyklizení staveniště	do 10 dnů od ukončení realizace díla	

Tyden	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kácení dřevin a náhradní výsadba						
Příprava území a ZS						
Úprava odvodnění						
Cyklostezka						
Přeložka kabelů						
Odpočívka vč.mobiliáře						

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.

SEZNAM PODDODAVATELŮ								
Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLŮ	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ¹	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V KČ BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

PODPISOVÝ RÁMEC REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

SEZNAM DOKUMENTŮ PRO PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Článek 1.

Dokumenty pro převzetí Staveniště, které předává Objednatel Zhotoviteli

1. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU, pokud jí Objednatel disponuje
2. Originál stavebního povolení vč. štítku “stavba povolena”
3. Projektová dokumentace pro povolení záměru
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby
5. Plán rizik BOZP

Článek 2.

Dokumenty pro převzetí Staveniště, které předává Zhotovitel Objednateli

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla, je-li požadována
2. Finanční harmonogram
3. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU, pokud jí Objednatel požaduje
4. Všechna potřebná povolení vydané SSÚ
 - 4.1. Opatření obecné povahy stanovující dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na silničních komunikacích
 - 4.2. Rozhodnutí o uzavírce podle § 24 odst. 1 ZPK, je-li vydáno
 - 4.3. Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 1 ZPK, je-li vydáno
5. Informace o zavedeném systému jakosti ISO
6. Plná moc v případě, že stavbyvedoucí není uveden ve Smlouvě
7. Smlouvy umožňující umístění zařízení Staveniště mimo pozemky ve správě Objednatele

SEZNAM DOKUMENTŮ PRO PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1.

Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Objednatel Zhotoviteli

Článek 2.

Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Zhotovitel Objednateli

1. Kopie Stavebního deníku
2. Fotodokumentace
3. RDS ve finální verzi
4. Bankovní záruka za řádné provedení díla, je-li požadována
5. Zaměření stavby (v případě změn polohopisu či výšky data ve formátu JVF)
6. Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě
7. Geodetické zaměření stavby včetně jednotlivých objemů asfaltových vrstev (opatřené kulatým razítkem certifikovaného geodeta, přičemž samotné měření by mělo probíhat tak, že měřené body nejsou vzdáleny více jak 20 m)
8. Geometrický plán, a to v případě změn oproti původnímu stavu
9. Vážní lístky k materiálu odebranému Zhotovitelem na stavbě
10. Doklad o uložení odpadu na skládku nebo recyklační středisko
11. Vážní lístky na použité asfaltové směsi
12. Certifikáty na všechny použité materiály
13. Doklady k provedeným zkouškám
14. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU pro nové asfaltové vrstvy
15. Rozhodnutí umožňující užívání stavby

DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Stavební deník bude veden fyzicky, v listinné formě;
2. Po dobu provádění stavebních prací na Díle zajistí Zhotovitel přítomnost Stavebního deníku na Staveništi;

nebo, dle rozhodnutí Zhotovitele, o kterém informuje nejpozději v den počátku vedení Stavebního deníku:

1. Stavební deník bude veden v elektronické formě
2. Vedení Stavebního deníku v elektronické formě zajistí Zhotovitel na vlastní náklady, který bude nad rámec povinností dle příslušných právních předpisů splňovat následující požadavky Objednatele:
 - a. osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 - b. technické řešení elektronického Stavebního deníku musí zajišťovat, že o veškerých jeho úpravách bude pořízeno neupravitelné časové razítko, a to v době úpravy;
 - c. elektronický stavební deník musí být uchován na náklady a nebezpečí zhotovitele po dobu, po kterou trvá záruka za jakost, byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedení díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel dále zajistí proškolení příslušného personálu Objednatele, TDS a AD v práci s programem Stavebního deníku; k proškolení dojde vždy v čase a místě určeném:
 - d. Pro personál Objednatele Objednatelem
 - e. Pro personál TDS ze strany TDS
 - f. Pro personál AD ze strany AD

DALŠÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je nad rámec Technický podmínek povinen:

Článek 1.

Obecné

- 1.1. Zhotovitel předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací“, uveřejněného na www.pjpk.cz.

Článek 2.

Staveniště

- 2.1. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 2.2. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele.
- 2.3. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 2.4. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy.

Článek 3.

Nakládání s odpady

- 3.1. Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál, neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, recyklovat v souladu se Směrnici R-Sm-42, jejíž platné znění je součástí zadávací dokumentace, a v souladu s rozpočtem (soutiskem prací) Objednatele.
- 3.2. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, je Zhotovitel povinen materiál dle předchozího článku recyklovat pouze v případě, že tak ukládá projektová dokumentace; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
- 3.3. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem.
- 3.4. Zhotovitel je povinen Objednateli odevzdat doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 bez zbytečného odkladu od uložení odpadu.

Článek 4.

Pokládka asfaltových směsí

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn provést jakoukoliv pokládku asfaltové směsi pouze po odsouhlasení záznamu o této pokládce ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho zástupcem.
- 4.2. Záznam ve o pokládce dle předchozího článku musí obsahovat zejména typ pokládané asfaltové směsi.
- 4.3. V případě, že Zhotovitel provede pokládku asfaltové směsi v rozporu s tímto odstavcem, je povinen na pokyn Objednatele provést odkrytí takto položené vrstvy a její opětovnou pokládku na vlastní náklady.

Článek 5.

Měsíční zpráva o postupu prací dle Smlouvy

Zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména údaje o:

- 5.1. průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace,
- 5.2. dodávkách zařízení a materiálu na Stavenišť, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení,
- 5.3. realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech,
- 5.4. skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

Článek 6.

Geodetické zaměřování

- 6.1. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření každé konstrukční vrstvy komunikace po jejím provedení, nejpozději před pokládkou následující vrstvy.
- 6.2. Zaměření bude provedeno v intervalech max. 10 m podélně (u obrusné vrstvy ACO v max. 5 m intervalech) s min. 3 body napříč jízdními pruhy.
- 6.3. Fakturace bude prováděna podle skutečně zaměřených ploch a výškových rozdílů, potvrzených technickým dozorem stavebníka (TDS). Jakékoliv odchylky tloušťky mimo toleranci ČSN a TKP budou řešeny srážkou z fakturace.
- 6.4. Objednatel má právo provést kontrolní měření nebo odběr jader (odvrtů) k ověření skutečných tloušťek asfaltových vrstev.

Článek 7.

Časový harmonogram stavby

Podrobný harmonogram prací musí obsahovat zejména:

- 7.1. časový plán plnění Díla, vč. případných fází;
- 7.2. plánované dodávky zařízení a materiálu na Staveniště;
- 7.3. plánované prohlídky a zkoušky;
- 7.4. předpokládaný počet personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích.

Článek 8.

Zkoušky

Článek 9.

Povinnosti v souvislosti s vedením Digitální technické mapy STK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do

systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, Dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 10.

Závěrečná zpráva zhotovitele

- 10.1. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 11.

Fakturace

- 11.1. Zhotovitel je povinen k faktuře předložit měřičský protokol ve formátu XLS a výkres ve formátu DWG s porovnáním skutečných výšek a projektované nivelety.