

## ROZPOČET

<b>Objednatel:</b>  Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace		<b>Zhotovitel:</b>  THERM spol. s r.o. Pavlova 1351/44 Ostrava - Zábřeh			
<b>Objekt: Krček - vstup</b>					
<b>Práce a materiál</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Objednat</b>	<b>Jednot.cena</b>	<b>Cena celkem</b>
PVC tl.1,6 protan - montáž	m <sup>2</sup>		394,63	220,00	86 818,60
PVC tl.1,6 protan - dodávka	m <sup>2</sup>		454	295,00	133 930,00
PVC 1,6 protan – detail	m <sup>2</sup>		3	650,00	1 950,00
Demontáž dlažby včetně likvidace	kpl		1	15 000,00	15 000,00
Demontáž oplechování střechy	mb		93,48	80,00	7 478,40
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m <sup>2</sup>		388,15	120,00	46 578,00
Demontáž EPS - 2 vrstvy včetně likvidace	m <sup>2</sup>		388,15	150,00	58 222,50
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m <sup>2</sup>		388,15	120,00	46 578,00
Vyčištění střechy po demontážích	m <sup>2</sup>		388,15	30,00	11 644,50
Penetrace asfaltovou emulzí	m <sup>2</sup>		394,63	45,00	17 758,35
Lepenka – parotěs	m <sup>2</sup>		434	400,00	173 600,00
Skelný vlies 120 g/m <sup>2</sup> - montáž	m <sup>2</sup>		394,63	38,00	14 995,94
Skelný vlies 120 g/m <sup>2</sup> - dodávka	m <sup>2</sup>		434	32,00	13 888,00
EPS práce 2 vrstvy	m <sup>2</sup>		789	100,00	78 900,00
EPS 100S tl 24cm dodávka	m <sup>3</sup>		96,53	2 400,00	231 672,00
MV pod ventily tl 24cm dodávka	m <sup>3</sup>		2,88	4 200,00	12 096,00
Durelis 22mm	m <sup>2</sup>		21,875	890,00	19 468,75
Viplanyl vnitřní lišta 100mm	mb		24	150,00	3 600,00
Viplanyl okapnice haková rš 250	mb		80	280,00	22 400,00
Viplanyl tmelící + krycí lišta - vytažení	mb		24	360,00	8 640,00
Podtlakový ventil	ks		12	4 500,00	54 000,00
Šína včetně těsnění	mb		108	330,00	35 640,00
Vpust' 2 st. - spodek lepenk, vrch folie, 125	ks		1	5 200,00	5 200,00
VZT komponenty - komínky	kpl		1	2 500,00	2 500,00
Výdřeva - Hranol Práce	mb		72	340,00	24 480,00
Výdřeva - Hranol Dodávka 100x100mm	m <sup>3</sup>		0,79	14 800,00	11 692,00
XPS práce zhlaví atiky	mb		72	180,00	12 960,00
XPS tl 10cm dodávka	m <sup>3</sup>		2,37	4 100,00	9 717,00
Emfi tmel PU	ks		4	250,00	1 000,00
Pur pěna	ks		84	280,00	23 520,00
Hromosvod včetně revize	kpl		1	42 000,00	42 000,00
Drobný materiál, šrouby, vruty	kpl		1	8 000,00	8 000,00
Likvidace odpadu	kpl		1	15 000,00	15 000,00
Přesuny	kpl		1	45 000,00	45 000,00
Zvedací zařízení - mechanizace	kpl		1	35 000,00	35 000,00
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>1 330 928,04</b>

## ROZPOČET

<b>Objednatel:</b> Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace		<b>Zhotovitel:</b> THERM spol. s r.o. Pavlova 1351/44 Ostrava - Zábřeh			
<b>Objekt: Budova teoretického vyučování</b>					
<b>Práce a materiál</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Objednat</b>	<b>Jednot.cena</b>	<b>Cena celkem</b>
PVC tl.1,6 protan - montáž	m <sup>2</sup>		950	220,00	209 000,00
PVC tl.1,6 protan - dodávka	m <sup>2</sup>		1092,5	295,00	322 287,50
PVC 1,6 protan – detail	m2		4	650,00	2 600,00
Demontáž dlažby včetně likvidace	kpl		1	30 000,00	30 000,00
Demontáž oplechování střechy	mb		138	80,00	11 040,00
Demontáž fólie + geotext.včetně likvidace	m2		950	120,00	114 000,00
Demontáž MV vrstvy včetně likvidace	m2		950	150,00	142 500,00
Vyčištění střechy po demontážích	m2		950	30,00	28 500,00
Penetrace asfaltovou emulzí	m2		950	45,00	42 750,00
Lepenka – parotěs	m2		1045	400,00	418 000,00
Skelný vlies 120 g/m2 - montáž	m <sup>2</sup>		950	38,00	36 100,00
Skelný vlies 120 g/m2 - dodávka	m <sup>2</sup>		1045	32,00	33 440,00
EPS práce	m2		1900	100,00	190 000,00
EPS 100S tl 24 cm dodávka	m3		234,36	2 400,00	562 464,00
MV pod ventily tl 24cm dodávka	m3		5,04	4 200,00	21 168,00
Durelis 22mm	m2		56,25	890,00	50 062,50
Viplanyl vnitřní lišta 100mm	mb		12	150,00	1 800,00
Viplanyl vnější lišta 100mm	mb		12	150,00	1 800,00
Viplanyl okapnice haková rš 250	mb		154	280,00	43 120,00
Podtlakový ventil	ks		20	4 500,00	90 000,00
Šína včetně těsnění	mb		162	330,00	53 460,00
Vpusť 2 st. - spodek lepenk, vrch folie, 125	ks		4	5 200,00	20 800,00
VZT komponenty - komínky	kpl		18	2 500,00	45 000,00
Komory VZT úprava a zaizolování	kpl		2	6 500,00	13 000,00
Výdřeva - Hranol Práce	mb		176	340,00	59 840,00
Výdřeva - Hranol Dodávka 100x100mm	m3		1,936	14 800,00	28 652,80
XPS práce zhlaví atiky	mb		176	180,00	31 680,00
XPS tl 10cm dodávka	m3		5,54	4 100,00	22 714,00
Emfi tmel PU	ks		4	250,00	1 000,00
Pur pěna	ks		96	280,00	26 880,00
Hromosvod včetně revize	kpl		1	82 000,00	82 000,00
Drobný materiál, šrouby, vruty	kpl		1	15 000,00	15 000,00
Likvidace odpadu	kpl		1	35 000,00	35 000,00
Přesuny	kpl		1	70 000,00	70 000,00
Zvedací zařízení - mechanizace	kpl		1	75 000,00	75 000,00
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>2 930 658,80</b>

<b>Objekt</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Krček - vstup - Celková cena</b>	<b>1 330 928,04</b>	<b>1 610 422,93</b>
<b>Budova teoretického vyučování - Celková cena</b>	<b>2 930 658,80</b>	<b>3 546 097,15</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>4 261 586,84</b>	<b>5 156 520,08</b>

Poznámky: