

**DOPLÁTEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO**

S00JP01A5E88

číslo smlouvy objednatele: 3400230103

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.úctu: 43-3717930217/0100

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 5743

dále jen **zhotovitel****„Bytový dům Na Slanici“****I. PREAMBULE:**

Dne 5. 1. 2024 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 114/22R/2023 ze dne 20. 11. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 3400230103 se společností Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669 na realizaci veřejné zakázky "Bytový dům Na Slanici". Dne 6. 5. 2024 byly zahájeny práce na předmětné akci. V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

Vícepráce v celkové výši 4 938 269,64Kč bez DPH.**Nepředvídané stavební práce:**

- Pro posílení spolehlivosti podlahové konstrukce bude v místech prostupů rozvodů potrubí podlahových konstrukcích z důvodu minimálního krytí doplněná sklovláknitá výtuzná tkanina. 25 401,37 Kč bez DPH.
- Stávající sloup elektrického vedení u západní strany objektu je z důvodu blízkosti výkopu stavby nutno zabezpečit. 29 308,36 Kč bez DPH.
- Při realizaci zemních prací hloubením jam, rýh a provádění odkopávek jednotlivých stavebních objektů bylo zjištěno, že se u vytěžené zeminy nejedná o horninu třídy těžitelnosti 1 až 4. Dle geologického průzkumu a technické zprávy zpracované společností Geostar hornina obsahuje převážný podíl balvanitých frakcí se zrny nad 250 mm odpovídající zařazením do třídy těžitelnosti 5

dle ČSN. Hornina s obsahem balvanité frakce bude v rámci zemních prací odtěžena, odvezena a uskladněna na skládce odpadů. 1 576 834,97 Kč bez DPH.

- Obnažené stávající vodovodní potrubí v trase plánovaného vjezdu do 1. PP objektu je nutno z důvodu neprovedení přeložení vedení nízkého napětí společností EGD zabezpečit proti poškození zpětným zásypem. 97 835,68,00 Kč bez DPH.
- Na východní straně staveniště byly při provádění výkopů pro opěrnou zeď obnaženy betonové základy původních staveb. Tyto betonové části je nutno odbourat. 170 119,54 Kč bez DPH.
- V průběhu stavby bylo provozovatelem plynovodní distribuční soustavy, společností GASNET zadán požadavek na přepracování projektové dokumentace plynovodní přípojky. Provozovatel distribuční soustavy požaduje změnu části trasy uvažované přípojky na středotlaký plynovodní řád. 371 758,73 Kč bez DPH.
- Po dobu stavby je nutno z pláně pod přilehlým svahem na východě čerpat natékající podpovrchovou vodu. 189 051,00 Kč bez DPH.
- Na východní straně pozemku stavby je nutno z důvodu pronikající podpovrchových vod doplnit do skladby podloží komunikací drenážní potrubí s obsypem pro odvod těchto vod. 179 446,51 Kč bez DPH.
- Stávající svah na východní straně pozemku stavby je po odstranění porostu a odtěžení přebytečné zeminy před provedením opěrných stěn nutno zabezpečit proti sesuvu železobetonovými panely, zakrýt plachtami. 159 682,66 Kč bez DPH.
- Skladbu podloží pod zpevněnými plochami je nutno z důvodu nízké únosnosti zemní pláně doplnit o vrstvu drceného kameniva. 170 300,48 Kč bez DPH.
- V rámci upřesnění budoucím provozovatelem kotelny je nutno upravit kabeláž, dopojení protipožární klapky a čerpadla. 13 855,00 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu:

- V místech vyvýšených prostupů kanalizačního a vzduchotechnického potrubí ve střešní konstrukci je nutno doplnit hydroizolační folii. 81 623,85 Kč bez DPH.
- Dle upřesnění v rámci kontrolních dní stavby bude upraveno provedení střešní atiky, střešní hydroizolační folie bude vytažena na atiku s ukončením závětrnou lištou. Celoplošné oplechování atik nebude provedeno. 178 487,40 Kč bez DPH.
- V místnost 4.8.03 je nutno doplnit sádkartonovou akustickou příčku. 9 425,67 Kč bez DPH.
- Vnitřní drenážní šachty budou osazeny plynotěsnými poklopy. 13 986,00 Kč bez DPH.
- Volně vedené vzduchotechnické potrubí v kuchyni a potrubí vytápění na chodbách bude opláštěno sádkartonovým kastlem. 17 833,66 Kč bez DPH.
- Pod rámy francouzských oken bytů bude pro zvýšení spolehlivosti konstrukce doplněna systémová tepelná izolace. 148 232,70 Kč bez DPH.
- Povrch výtahové šachty je nutno před provedením finální povrchové vrstvy srovnat stěrkou s výztužnou sítí. 34 325,10 Kč bez DPH.
- Pro zajištění bezklíčkového vstupu do objektu bude dodáno 150 ks přístupových čipů pro nájemníky. 16 191,63 Kč bez DPH.
- Dle upřesnění v rámci kontrolních dní stavby je nutno drenážní potrubí obsypat drceným kamenivem frakce 16-32 mm namísto původně uvažovaného štěrkopísku. 582 094,39 Kč bez DPH.
- Dle upřesnění v rámci kontrolních dní stavby bude na vnějším schodišti použita odolná betonová dlažba namísto původně zamýšlených teracových dlaždic. 20 910,32 Kč bez DPH.
- Střešní bezpečnostní přepady pro odvod dešťové vody budou pro posílení spolehlivosti dodány v prodloužené systémové verzi. 26 393,88 Kč bez DPH.

Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 v celkové výši 96 405 373,99 Kč bez DPH se dodatkem č. 5 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve 4 938 269,64Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 1 253 271,46 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	88 441 342,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (vícepráce):	4 428 392,14 Kč bez DPH
(méněpráce):	-2 683 309,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (vícepráce):	1 988 690,01 Kč bez DPH
(méněpráce):	- 367 901,91 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (vícepráce):	6 987 510,81 Kč bez DPH
(méněpráce):	- 2 389 349,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 - pouze posun termínu plnění	
Dodatek č. 5 (vícepráce):	4 938 269,64Kč bez DPH
(méněpráce):	- 1 253 271,46 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 5:	100 090 372,17 Kč bez DPH,

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024

Datum a číslo jednací: 22. 6. 2023, č. j. 6/6Z/2023, vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Datum a číslo jednací: 5. 1. 2026, č. j. 4/1R/2026, RO č. 1/T19

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 8. 2023, č. j. 113/55R/2023, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 20. 11. 2023, č. j. 114 /22R/2023, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 23. 9. 2024, č. j. 59 /18R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: 2. 12. 2024, č. j. 63 /23R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 2

Datum a číslo jednací: 13. 10. 2025, č. j. 80 /19R/2025, schválení uzavření Dodatku č. 3

Datum a číslo jednací: 15. 12. 2025, č. j. 80/23R/2025, schválení uzavření Dodatku č. 4

Datum a číslo jednací: 8. 6. 2026, č. j. 53/11R/2026, schválení uzavření Dodatku č. 5

Ve Zlíně dne 25.6.2026

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

předseda představenstva

- Hliníková prosklená schodišťová stěna bude doplněna a ztužující profily v nadpraží oken překrývající podesty jednotlivých pater, dojde k navýšení světlé výšky proskleného segmentu na mezipodestě 4.NP. 75 033,90 Kč bez DPH.
- V 1. PP objektu je nutno doplnit část výměry zateplení soklu. 20 669,75 Kč bez DPH.
- Na východní straně objektu budou pro zajištění soukromí obyvatel doplněny paravány balkonu. 28 152,00 Kč bez DPH.
- Z prostorových důvodů je nutno upravit pozice provedených zásuvek v koupelnách a pozice bytových rozvaděčů, doplnit časová relé doběhů ventilátorů na toaletách. 121 423,53 Kč bez DPH.
- Spodní část bytových stanic je nutno zalít betonem, zapravit prostupy rozvodů. 39 734,87Kč bez DPH.
- V kotelně objektu je nutno s ohledem na požárně bezpečnostní řešení doplnit požární klapku. 20 350,80 Kč bez DPH.
- Na balkonech bytů je nutno doplnit oplechování svíslého detailu hydroizolace u francouzských oken, betonová dlažba povrchu balkonu bude ukončena systémovou hliníkovou lištou. 315 232,42 Kč bez DPH.
- Pro další postup prací na zpevněných plochách a přeložení vedení nízkého napětí je nutno odstranit 3 ks stávajících stromů. 26 969,00 Kč bez DPH.
- Po konzultaci v rámci kontrolní dny stavby bude upravena výška části topných žebříků, v části koupelen bude vzniklá nika za topnými tělesy dozděna a opatřena keramickým obkladem. 177 604,47 Kč bez DPH.

Měněpráce v celkové hodnotě 1 253 271,46 Kč bez DPH.

Nepředvídané stavební práce:

- Odpočet zemních prací a výkopů v hornině třídy těžitelnosti 1 až 4. 508 541,88 Kč bez DPH.
- Odpočet neprovedené části plynovodní přípojky. 101 067,71 Kč bez DPH.
- Odpočet vápenné stabilizace podloží pod komunikací. 143 117,00 Kč bez DPH..

Změny malého rozsahu:

- Odpočet oplechování atik. 229 203,60 Kč bez DPH.
- Odpočet štěrkopísku pro zásyp drenážního potrubí. 226 641,79 Kč bez DPH.
- Odpočet teracových dlaždic vnějšího schodiště. 21 025,48 Kč bez DPH.
- Odpočet 4 ks žárově zinkovaných bezpečnostních přepadů. 10 324,00 Kč bez DPH.
- Odpočet dodávky a montáže 3 m balkónového zábradlí na východní straně objektu. 13 350,00 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu vyvolané zadavatelem (podle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 9,74%. Jedná se o nepodstatné (a tedy povolené) změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zákonem stanovený limit je dodržen.

Celkový cenový nárůst související s nepředvídanými stavebními pracemi (podle § 222 odstavce 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 8,35%. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nárůst ceny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek III. Doba a místo plnění - prodloužení termínu plnění o 3 měsíce.

Akce:
Popis:

Bytový dům Na Slanici
Rozpočty

Číslo ZL	Název rozpočtu	MNP	VCP	Dopad do ceny díla
4.1.	Doplnění perličky do podlah nad rozvody potrubí		25 401,37 Kč	25 401,37 Kč
4.2.	Doplnění chybějící PVC fólie pro prostupy		81 623,85 Kč	81 623,85 Kč
4.3.	Změna atikového oplechování	-229 202,60 Kč	178 487,40 Kč	-50 716,20 Kč
4.4.	Doplnění chybějící SDK akustické příčky v místnosti 4.8.03		9 425,67 Kč	9 425,67 Kč
4.5.	Doplnění poklopů na vnitřní drenážní šachty		13 986,00 Kč	13 986,00 Kč
4.6.	SDK opláštění		17 833,66 Kč	17 833,66 Kč
4.7.	Doplnění tepelné izolace pod francouzské okna		148 232,70 Kč	148 232,70 Kč
4.8.	Změna povrchové úpravy - Výtahová šachta		34 325,10 Kč	34 325,10 Kč
4.9.	Doplnění bezkontaktních čtípů		16 191,63 Kč	16 191,63 Kč
4.10.	Záměna frakce kameniva pro drenáž	-226 641,78 Kč	582 094,30 Kč	355 452,60 Kč
4.11.	Stabilizace sloupu elektrického nadzemního vedení		29 308,36 Kč	29 308,36 Kč
4.12.	Změna dlažby exteriérového schodiště	-21 025,48 Kč	20 910,32 Kč	-115,16 Kč
4.13.	Změna bezpečnostní přepadů	-10 324,00 Kč	26 393,88 Kč	16 069,88 Kč
4.14.	Hliníková schodišťová stěna		75 033,90 Kč	75 033,90 Kč
4.15.	Změna vytěžené hominy na ostatních objektech	-508 541,85 Kč	1 576 834,97 Kč	1 068 293,09 Kč
4.16.	Doplnění izolace na sokl		20 669,75 Kč	20 669,75 Kč
4.17.	Doplnění paravanů balkonů na východní straně	13 350,00 Kč	28 152,00 Kč	14 802,00 Kč
4.18.	Elektromontáže		121 423,53 Kč	121 423,53 Kč
4.19.	Zpětný závoz výkopu pro vodu		97 835,68 Kč	97 835,68 Kč
4.20.	Betonáž domovních stanic		39 734,87 Kč	39 734,87 Kč
4.21.	Doplnění požární klapky do kotelny		20 350,80 Kč	20 350,80 Kč
4.22.	Bourání betonu		170 119,54 Kč	170 119,54 Kč
4.23.	Prodloužení řady plynu	-101 067,71 Kč	371 758,73 Kč	270 691,02 Kč
4.24.	Doplnění drenáže		179 446,51 Kč	179 446,51 Kč
4.25.	Zpevnění svahu na východě		159 682,66 Kč	159 682,66 Kč
4.26.	Čerpání vody z pláně na východě		189 051,00 Kč	189 051,00 Kč
4.27.	Oplechování exteriérového soklu pod vstupními balkonovými dveřmi a lemovací lišta pro dlažbu balkonů		315 232,42 Kč	315 232,42 Kč
4.28.	Sanace pláně pod asfaltovou komunikací		170 300,48 Kč	170 300,48 Kč
4.29.	Kácení stromů pro přesun sloupu NN		26 969,00 Kč	26 969,00 Kč
4.30.	MaR - kotelna - plyn		13 855,00 Kč	13 855,00 Kč
4.31.	Odpočet položky stabilizace	-143 117,00 Kč		-143 117,00 Kč
4.32.	Změna otopných těles v koupelnách		177 604,47 Kč	177 604,47 Kč
		-1 253 271,46 Kč	4 938 269,64 Kč	
	změny malého rozsahu	-500 544,87 Kč	1 954 675,34 Kč	
	objektivně nepředvídatelné změny	752 726,59 Kč	2 983 594,30 Kč	
	Celkem (bez DPH)			3 684 998,18 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.1.	Doplnění perlínky do podlah nad rozvody potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					25 401,37	
1	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m	152,48000	108,00	16 467,84	RTS 25/II	
2	R01	Tkanina výztužná Vertex G120 145 g/m2	m	152,48000	58,59	8 933,53	R položka	
Celkem						25 401,37		

Z důvodů nedodržení krytí rozvodů a následných záruk byly na tyto místa provedeny konstrukce pro zlepšení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.2.	Doplnění chybějící PVC fólie pro prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				81 623,85	
4	712373111RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	88,14670	776,00	68 401,84	SoD pol. č. 187 D.1.1.-2.
5	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	88,14670	150,00	13 222,01	SoD pol. č. 189 D.1.1.-2.
Celkem						81 623,85	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.3.	Změna atikového oplechování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-50 716,20	
1	764R001	K-1 D+M oplechování atiky ploché střechy z TiZn plechu tl. 0,7 mm, rš 740 mm VČETNĚ UPEVNOVACÍCH PRVKU A UTĚSNĚNÍ. BARVA PŘÍRODNÍ.	m	140,10000	-1 636,00	-229 203,60	SoD pol. č. 214 D.1.1.-2.
2	764R001	K-1a D+M oplechování atiky ploché střechy z TiZn plechu tl. 0,7 mm, rš 240 mm VČETNĚ UPEVNOVACÍCH PRVKU A UTĚSNĚNÍ. BARVA PŘÍRODNÍ.	m	140,10000	879,00	123 147,90	SoD pol. č. 221 D.1.1.-2.
3	R01	D+M oplechování atiky ploché střechy, tvar L, atiková okapnice rš 150 mm	m	140,10000	395,00	55 339,50	R položka
Celkem						-50 716,20	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.4.	Doplnění chybějící SDK akustické příčky v místnosti 4.8.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 425,67	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

1	347015125R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm.	m2	11,50875	819,00	9 425,67	SoD pol. č. 74 D.1.1.-2.
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------------------------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
- viz. půdorys 4NP :
- 4.8.03 : 4,185*2,750

11,50875

Celkem	9 425,67
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.5.	Doplnění poklopů na vnitřní drenážní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 986,00	
1	899102111R00	Osazení poklopu do 100 kg	ks	2,00000	1 063,00	2 126,00	RTS 25/II
2	2869R00	Poklop šachtový kanalizační, plynotěsný	ks	2,00000	5 930,00	11 860,00	R položka
		doplnění poklopů pro drenážní šachty v 1.PP					
Celkem						13 986,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.6.	SDK opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami			17 833,66		
1	342267111R00	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm,dvoustranný, 1x opláš.,desky tl.12,5 mm	m	12,14000	1 469,00	17 833,66	RTS 25/II
		svodné dešťové potrubí:		10,22000			
		VZT odvětrání		1,92000			

Celkem						17 833,66
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.7.	Doplnění tepelné izolace pod francouzské okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				148 232,70	
1	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky 120 mm	m	189,75000	781,20	148 232,70	RTS 25/II
Celkem						148 232,70	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.8.	Změna povrchové úpravy - Výtahová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					34 325,10
1	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	78,30000	372,00	29 127,60	RTS 25/II
2	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	45,00000	115,50	5 197,50	RTS 26/I

Celkem						34 325,10
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Normy / Skladba položky

Položka: 612481211... . Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěna

Uložení zdroje do DZ

v DZ	Číslo	Název	Náz...
	412307R	OMÍTKAŘ - třída 7	
	419000R	STAVEBNÍ DĚLNÍK	
	63127250R	Tkanina skelná R 131 A 101 - 165 g/m2	
	58582137R	Stěrka lepicí 1-složková webertmel 700	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.9.	Doplnění bezkontaktních čipů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Přístupový systém GENIEL dle požadavku investora						16 191,63	
1		bezkontaktní čip/přívěšek	ks	150,00000	107,94	16 191,63	ZL č. 3.4.2
Celkem						16 191,63	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.10.	Záměna frakce kameniva pro drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 1		Zemní práce	355 452,60				
1	58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	-815,25825	278,00	-226 641,79	SoD pol. č. 20 D.1.1.-2.

viz. půdorys základů, řezy :

šterkopísek :

Začátek provozního součtu

osa 1 : 0.402*16.150

6.49230

osa 2-7 : 0.480*14.325*6

41.25600

osa 8 : 6.000*14.325

85.95000

osa 9 : 2.300*15.775

36.28250

osa A : 0.420*42.375

17.79750

5.585*5.350

29.87975

osa D : 2.350*48.075

112.97625

osa A. B. D : 0.480*48.600*3

69.98400

Mezisoučet

400.61830

Konec provozního součtu

400,61830*1,850

741,14386

Koeficient : 0,10

74.11439

2	583426831R	Kamenivo drcené 16/32	t	815,25825	714,00	582 094,39	RTS 25/II
---	------------	-----------------------	---	-----------	--------	------------	-----------

Celkem						355 452,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.11.	Stabilizace sloupu elektrického nadzemního vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Stabilizace sloupu						29 308,36	
1		Stabilizace sloupu	soub.	10,00000	1 564,80	15 648,00	R položka
2		Ostatní spojovací materiál	soub.	1,00000	1 110,61	1 110,61	R položka
3		D+M pomocné ocelové konstrukce + svařování	soub.	1,00000	11 616,00	11 616,00	R položka
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,25000	3 735,00	933,75	RTS 25/II
Celkem						29 308,36	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.12.	Změna dlažby exteriérového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 642,92	
1	592462R00	Dlažba betonová jednovrstvá obdélník 600x400x27, šedá 069, tryskaná, impregnovaná 104 : 9,450	m2	9,45000	855,08	8 080,51	ZL č. 3.14
2	R03	Soklík betonový jednovrstvý obdélník 600x70x15 mm, šedá 069, tryskaná, impregnovaná 104 : 13,200+0,200*2+0,400*2 0,1644*9*2 -2,100 -1,600	m2	13,65920	260,81	3 562,41	R položka
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-11 758,08	
3	771R001	D+M teracové desky mrazuvzdorné tl. 20 mm včetně protiskluzných lišt, flexibilní mrazuvzdorná lepicí hmota tl. 5 mm viz. půdorys 1NP : skladba TR1 : 104 : 9,450 2,100*0,1644*9	m2	12,55716	-1 335,00	-16 763,81	SoD pol. č. 312 D.1.1.-2.
4	771R002	D+M teracový soklík mrazuvzdorný tl. 20 mm výšky 150 mm, flexibilní mrazuvzdorná lepicí hmota tl. 5 mm viz. půdorys 1NP : skladba TR1 : 104 : 13,200+0,200*2+0,400*2 0,1644*9*2 -2,100 -1,600	m	13,65920	-312,00	-4 261,67	SoD pol. č. 313 D.1.1.-2.
5	R04	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	13,65920	125,00	1 707,40	R položka
6	R05	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	9,45000	800,00	7 560,00	SoD pol. č. 313 D.1.1.-2.
Celkem						-115,16	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.13.	Změna bezpečnostní přepadů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 069,88	
1	767R044	Z-29 D+M nouzový přepad na střeše, stavební otvor 400x120 mm OSAZENY DO TRVALE PRUŽNÉHO TMELE V ATICE, VČ. KOTVICÍCH, PŘIPEVNOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKU. ŠÍŘKA ATIKY 550 MM. ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. viz. výpis zámečnických výrobků :	kus	-4,00000	2 581,00	-10 324,00	SoD pol. č. 282 D.1.1.-2.
2	R01	D+M bezpečnostního přepadu TopWet, výrobek typizovaný systémový VČETNĚ KLEMPÍRSKÉHO OPRACOVÁNÍ ZE STRANY FASÁDY PROTI PRONIKÁNÍ DEŠTĚVÉ VODY DO SYSTÉMU KZS	kus	4,00000	6 598,47	26 393,88	R položka
Celkem						16 069,88	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.14.	Hliníková schodišťová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					75 033,90
1	R01	Ztužující AL profily v nadpraží oken překrývající podesty jednotlivých pater a navýšení světlé výšky proskleného segmentu na mezipodestě 4.NP	soub.	1,00000	70 036,80	70 036,80	R položka
2	R02	WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm	ks	10,00000	499,71	4 997,10	R položka
		D-8		6,00000			
		D-11		2,00000			
		O-13		2,00000			

Celkem	75 033,90
---------------	------------------

Akce:

Obsah:

Popis:

Bytový dům Na Slanici
Příloha č. 1 - Rozpočet
Změna třídy horniny na 5. třídu

	<i>Číslo objektu</i>	<i>Název objektu</i>	<i>Číslo rozpočtu</i>	<i>Název rozpočtu</i>	<i>Dopad do ceny díla (VCP)</i>
<i>Objekty:</i>	D.1.	Bytový dům	D.1.4.4.	Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace	55 304,88 Kč
	D.12.	Zpevněné plochy	D.12.1.	Zpevněné plochy	723 823,62 Kč
	D.12.	Zpevněné plochy	D.12.2.	Opěrné zdi, oplocení	151 956,38 Kč
	D.2.	Přeložení řádu vody	D.2.	Přeložení řádu vody	54 713,56 Kč
	D.4.	Přeložka stoky kanalizace	D.4.	Přeložka stoky kanalizace	70 308,91 Kč
	D.5.	Přípojka kanalizace dešťové a splaškové	D.5.	Přípojka kanalizace dešťové a splaškové	12 185,74 Kč
		Celkem (bez DPH)			1 068 293,09 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			207 261,26		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (50/2)*(-1)	m3	-50,00000	312,39	-15 619,50	SoD pol. č. 1 D.1.4.4.
						-25,00000	
1	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50/2	m3	50,00000	1 168,71	58 435,52	RTS 25/II
						25,00000	
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (50/2)*(-1)	m3	-50,00000	16,02	-801,00	SoD pol. č. 2 D.1.4.4.
						-25,00000	
2	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 50/2	m3	50,00000	41,18	2 058,76	RTS 25/II
						25,00000	
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (50/2)*(-1)	m3	-50,00000	38,05	-1 802,50	SoD pol. č. 3 D.1.4.4.
						-25,00000	
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 50/2	m3	50,00000	181,61	9 080,73	RTS 25/II
						25,00000	
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (741,5235/2)*(-1)	m3	-222,45705	80,00	-17 796,56	SoD pol. č. 3 D.12.2.
						-370,76175	
3	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 741,5235/2	m3	222,45705	414,40	92 185,14	RTS 25/II
						370,76175	
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	-66,73714	16,00	-1 067,79	SoD pol. č. 4 D.12.2.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101 Bytový dům Na Slanici						
O:							
R:	4.15. Změna vytěžené horniny na ostatních objektech						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(222.45705/2)*(-1)				-111.22853	
4	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	66.73714	42,44	2 832,31	RTS 25/II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 222.45705/2				111.22856	
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4.65480	312,00	-1 452,30	SoD pol. č. 6 D.12.2.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (15.516/2)*(-1)				-7.75800	
6	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně	m3	4.65480	1 204,60	5 607,19	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 15.516/2				7.75800	
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-1.39644	40,00	-55,86	SoD pol. č. 7 D.12.2.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (4.6548/2)*(-1)				-2.32740	
7	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin	m3	1.39644	42,44	59,27	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 4.6548/2				2.32740	
8	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-20.00000	488,61	-9 772,20	SoD pol. č. 8 D.1.4.4.
		(20/2)*(-1)				-10.00000	
8	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	20.00000	187,18	3 743,20	RTS 25/II
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-121.30346	32,00	-3 881,71	SoD pol. č. 8 D.12.2.
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, (404.34488/2)*(-1)				-202.17244	
8	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 50 m	m3	121.30346	67,37	8 172,81	RTS 25/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 404.34488/2				202.17244	
9	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20.00000	499,09	9 981,87	RTS 25/II
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-166.46012	112,00	-18 643,53	SoD pol. č. 9 D.12.2.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, (554.86706/2)*(-1)				-277,43353	
9	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	166,46012	192,91	32 111,51	RTS 25/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 554.86706/2				277,43353	
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-60,65173	104,00	-6 307,78	SoD pol. č. 10 D.12.2.
		(202.17244/2)*(-1)				-101,08622	
10	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3	m3	60,65173	368,67	22 360,41	RTS 25/II
		202.17244/2				101,08622	
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-167,09206	288,00	-48 122,51	SoD pol. č. 13 D.12.2.
		(554.86706/2)*(-1)				-277,43353	
13	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	167,09206	514,42	85 955,78	RTS 25/II
		554.86706/2				277,43353	
Díl: 8		Trubní vedení				137 208,21	
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-53,00000	347,10	-18 396,30	SoD pol. č. 1 D.2.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (53/2)*(-1)				-26,50000	
1	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně	m3	53,00000	1 174,59	62 253,33	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 53/2				26,50000	
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-64,00000	312,39	-19 992,96	SoD pol. č. 1 D.4.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (64/2)*(-1)				-32,00000	
1	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně	m3	64,00000	1 166,88	74 680,44	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 64/2				32,00000	
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-11,00000	347,10	-3 818,10	SoD pol. č. 1 D.5.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (11/2)*(-1)		-5,50000			
1	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně	m3	11,00000	1 197,20	13 169,24	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 11/2		5,50000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-53,00000	17,80	-943,40	SoD pol. č. 2 D.2.
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (53/2)*(-1)		-26,50000			
2	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny	m3	53,00000	41,38	2 193,27	RTS 25/II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 53/2		26,50000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-64,00000	16,02	-1 025,28	SoD pol. č. 2 D.4.
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (64/2)*(-1)		-32,00000			
2	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny	m3	64,00000	41,11	2 631,09	RTS 25/II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 64/2		32,00000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-11,00000	17,80	-195,80	SoD pol. č. 2 D.5.
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (11/2)*(-1)		-5,50000			
2	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny	m3	11,00000	42,18	463,97	RTS 25/II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 11/2		5,50000			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-53,00000	40,05	-2 122,65	SoD pol. č. 3 D.2.
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(53/2)*(-1)		-26,50000			
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	53,00000	182,53	9 674,01	RTS 25/II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 53/2		26,50000			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-64,00000	36,05	-2 307,20	SoD pol. č. 3 D.4.
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (64/2)*(-1)		-32,00000			
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	64,00000	181,33	11 605,15	RTS 25/II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 64/2		32,00000			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-11,00000	40,05	-440,55	SoD pol. č. 3 D.5.
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (11/2)*(-1)		-5,50000			
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	11,00000	188,04	2 046,47	RTS 25/II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 11/2		5,50000			
8	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-14,00000	542,90	-7 600,60	SoD pol. č. 8 D.2.
		(14/2)*(-1)		-7,00000			
8	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	14,00000	188,10	2 633,43	RTS 25/II
8	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-24,00000	488,81	-11 726,64	SoD pol. č. 8 D.4.
		(24/2)*(-1)		-12,00000			
8	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	24,00000	186,87	4 484,81	RTS 25/II
8	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-6,00000	542,90	-3 257,40	SoD pol. č. 8 D.5.
		(6/2)*(-1)		-3,00000			
8	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m	m3	6,00000	191,72	1 150,34	RTS 25/II
9	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	14,00000	501,60	7 022,47	RTS 25/II
9	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	24,00000	498,31	11 959,50	RTS 25/II
9	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,00000	511,26	3 067,57	RTS 25/II
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				449 624,73	
9	122201401R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3	m3	-42,56784	120,00	-5 108,14	SoD pol. č. 9 D.12.1.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (144/2)*(-1)				-72.00000	
9	122401401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 5 do 100 m3	m3	42.56784	833,29	26 957,93	RTS 25/II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 144/2				72.00000	
10	122201409R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	-43.20000	16,00	-691,20	SoD pol. č. 10 D.12.1.
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (144/2)*(-1)				-72.00000	
10	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny	m3	43.20000	50,56	2 184,25	RTS 25/II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 144/2				72.00000	
11	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-544.50000	77,00	-41 926,50	SoD pol. č. 11 D.12.1.
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (1815/2)*(-1)				-907.50000	
11	122402202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	544.50000	833,33	453 745,75	RTS 25/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1815/2				907.50000	
12	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-544.50000	24,00	-13 068,00	SoD pol. č. 12 D.12.1.
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (1815/2)*(-1)				-907.50000	
12	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny	m3	544.50000	50,56	27 530,64	RTS 25/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1815/2				907.50000	
Díl: 13		Hloubené vykopávky				18 233,66	
13	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-5.01000	312,00	-1 563,12	SoD pol. č. 13 D.12.1.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, (16.7/2)*(-1)				-8.35000	
13	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5, strojně	m3	5.01000	1 435,12	7 189,97	RTS 25/II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		16.7/2			8,35000		
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (16.7/2)*(-1)	m3	-5,01000	40,00	-200,40	SoD pol. č. 14 D.12.1.
					-8,35000		
14	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 16.7/2	m3	5,01000	50,56	253,31	RTS 25/II
					8,35000		
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (41/2)*(-1)	m3	-12,30000	312,00	-3 837,60	SoD pol. č. 15 D.12.1.
					-20,50000		
15	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 41/2	m3	12,30000	1 298,08	15 966,40	RTS 25/II
					20,50000		
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (41/2)*(-1)	m3	-12,30000	16,00	-196,80	SoD pol. č. 16 D.12.1.
					-20,50000		
16	122702119R00	Příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 41/2	m3	12,30000	50,56	621,90	RTS 25/II
					20,50000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				255 965,23	
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (110/2)*(-1)	m3	-33,00000	48,00	-1 584,00	SoD pol. č. 20 D.12.1.
					-55,00000		
20	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	33,00000	105,55	3 483,11	RTS 25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:							
R:	4.15.	Změna vytěžené horniny na ostatních objektech					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		110/2		55.00000			
21	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (1818/2)*(-1)	m3	-545,40000	144,00	-78 537,60	SoD pol. č. 21 D.12.1.
				-909.00000			
21	162701153R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 8000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1818/2	m3	545,40000	273,66	149 254,73	RTS 25/II
				909.00000			
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (144/2)*(-1)	m3	-43,20000	176,00	-7 603,20	SoD pol. č. 22 D.12.1.
				-72.00000			
22	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 144/2	m3	43,20000	318,77	13 771,07	RTS 25/II
				72.00000			
24	162702199R00	Poplatek za skládku dmu (1818/2)*(-1)	m3	-545,40000	288,00	-157 075,20	SoD pol. č. 24 D.12.1.
				-909.00000			
24	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1818/2	m3	545,40000	612,86	334 256,32	RTS 25/II
				909.00000			
Celkem						1 068 293,09	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.16.	Doplnění izolace na sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					17 052,50	
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

1	622319527RV2	D+M zateplovací systém, sokl, extrudovaným polystyrénem, tloušťky 250 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,87500	1 436,00	17 052,50	SoD pol. č. 141 D.1.1.-2.
<p>Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m²/m²), přehlazení stěrky.</p> <p>V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m².</p> <p>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,042 W/m²K.</p>							

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					3 617,25	
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

2	602015183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	11,87500	267,00	3 170,63	SoD pol. č. 115 D.1.1.-2.
3	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	17,17750	28,00	446,62	SoD pol. č. 116 D.1.1.-2.

Celkem	20 669,75
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.17.	Doplnění paravanů balkónů na východní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					14 802,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	767R022	Z-8 D+M vnější balkonové zábradlí, výška 1000 mm nad betonovou dlažbou	m	-3,00000	4 450,00	-13 350,00	SoD pol. č. 260 D.1.1.-2.
---	---------	--	---	----------	----------	------------	---------------------------

HORNÍ MADLO A SPODNÍ PÁS Z PÁSOVÉ OCELI 50/8 MM. SVISLÉ ČLENĚNÍ S ROZTEČÍ MAX. 120 MM Z PÁSOVÉ OCELI 50/6 MM.
 KOTVENÉ DO BOČNÍ ŽB BALKONOVÉ DESKY A OBVODOVÉ STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA. VČ. OCELOVÉHO LEMOVÁNÍ KOLEM
 BETONOVÉ DLAŽBY V=60 MM. VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKU.
 VČ. SPODNÍHO KRYCÍHO LEMOVÁNÍ ŽB DLAŽBY Z PÁSOVÉ OCELI 80/4 MM.
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM A KOMAXITOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ.

2	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	137,22963	162,00	22 231,20	ZL č. 3.1.
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------

JĀ SHS-60x40x4 mm

3	R02SPC	Jekl obdelníkový 60x40x4 mm	m	27,10741	218,42	5 920,80	ZL č. 3.1.
---	--------	-----------------------------	---	----------	--------	----------	------------

JĀ SHS-60x40x4 mm

Celkem						14 802,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.18.	Přesun zásuvek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl:		Elektromontáže				101 010,80	
1	R01	přesuny zásuvek pro pračku pro 1. a 2. NP	hod	153,00000	430,80	65 912,40	SoD pol. č. 78 D.1.4.3.
		3 pracovníci * 8,5 hod * 6 dní		153,00000			
2	R02	přesun domovních rozvaděčů, spojka kabelová pro kabel do 4x10mm2 včetně smršťovací trubice VČETNÉ PODRUŽNÉHO MATERIÁLU pro 1. a 2. NP	hod	51,00000	430,80	21 970,80	SoD pol. č. 78 D.1.4.3.
		2 pracovníci * 8,5 hod * 3 dny		51,00000			
3	PC027	CYKY-J 4x10	m	39,00000	128,40	5 007,60	SoD pol. č. 27 D.1.4.3.
4	PC024	CYKY-J 3x2.5	m	200,00000	40,60	8 120,00	SoD pol. č. 24 D.1.4.3.
Celkem						101 010,80	

Rozpočet ZL č. 4.18.2.

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				20 412,73
relé pod vypínač - D+M	ks	31,00000	658,48	20 412,73
				R položka

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.19.	Zpětný závoz výkopu pro vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
						97 835,68	
1	R01	Dumper-kolový 6t	den	6,00000	3 682,88	22 097,25	R položka
2	R01	Dumper-kolový 9t	den	1,00000	4 981,80	4 981,80	R položka
3	R02	Nakládka a skládka pro dumper 6t	ks	2,00000	563,50	1 127,00	R položka
4	R02	Nakládka a skládka pro dumper 9t	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	R položka
5	R03	Doprava strojů nad 4,5 tuny	km	7,00000	1 138,50	7 969,50	R položka
6	R03	Doprava strojů nad 9 tun	km	1,00000	1 380,00	1 380,00	R položka
7	R04	Bagr 8t	den	5,00000	4 804,13	24 020,63	R položka
8	R04	Bagr 15t	den	2,00000	5 778,75	11 557,50	R položka
9	R05	Práce strojem	hod	32,00000	736,00	23 552,00	R položka
Celkem						97 835,68	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.20.	Betonáž domovních stanic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

39 734,87							
1	R01	D+M dna domovních stanic	ks	31,00000	1 281,77	39 734,87	R položka

demontáž a zpětná montáž izolace
demontáž dveřík stanice
ucpání proti prolití betonu
beton pytlovaný B25
práce v ztísněném prostoru

Celkem	39 734,87
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.21.	Doplnění požární klapky do kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
						20 350,80	
1	R01	Požární klapka F-B90-400x375-22-B230T	ks	1,00000	20 350,80	20 350,80	R položka
Celkem						20 350,80	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.22.	Bourání betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				170 119,54	
1	96104R00	Bourání základů z betonu prostého, železového včetně mechanizace rozbourání na menší kurovitost do 60 cm	m3	23,81500	4 890,00	116 455,35	R položka
2	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného rozbourání na menší kurovitost do 60 cm	m3	7,68000	1 385,00	10 636,80	RTS 25/II
3	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	71,59300	537,00	38 445,44	RTS 25/II
4	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	71,59300	64,00	4 581,95	SoD pol. č. 68 D.12.1.
Celkem						170 119,54	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.33.	Prodloužení řadu plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:		Zemní práce				139 318,19	
		Výkop rýhy š. 80 do hl. 1,1m	m	55,00000	1 468,25	80 643,75	R položka
		Zásypový písek	kpl	1,00000	19 550,00	19 550,00	R položka
		Obsyp potrubí + lože	m	55,00000	322,58	17 741,63	R položka
		Zpětný zásyp výkopu	m	55,00000	122,19	6 720,31	R položka
		Ruční výkop jámy na propoj	kus	1,00000	14 662,50	14 662,50	R položka
Díl:		STL plynovod PE 63				154 465,02	
		Potrubí PE 63x5,8 mm	m	50,00000	298,50	14 924,96	R položka
		Elektrotvarovka – objímka PE 63 – kolena, ochranné potrubí (ELGEF Plus Fischer PE 100)	ks	2,00000	613,01	1 226,02	R položka
		Elektrotvarovka – záslepka PE 63 (ELGEF Plus Fischer PE 100)	ks	2,00000	482,63	965,26	R položka
		Opravná tvarovka d 63mm (ELGEF Plus Fischer PE 100)	ks	1,00000	1 515,13	1 515,13	R položka
		Signalizační vodič CYY 2,5 mm	m	50,00000	57,18	2 859,19	R položka
		Fólie žlutá výstražná	m	50,00000	9,78	488,75	R položka
		Montáž plynovodu d 63mm	m	50,00000	562,06	28 103,13	R položka
		Montáž trubních dílů d 63mm	ks	2,00000	1 303,79	2 607,58	R položka
		Tlaková zkouška	kpl	1,00000	9 775,00	9 775,00	R položka
		Revizní zpráva	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00	R položka
		Dokumentace a předání stavby a administrativní činnost	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00	R položka
		Propoj na stávající plynovod d 63mm	kpl	1,00000	51 750,00	51 750,00	R položka
Díl:		STL plynovodní přípojka PE 32				77 975,53	
		D+M Potrubí PE 32,0x3,0 mm	m	5,00000	4 317,37	21 586,87	R položka
		Tvarovky, příp. T-kus, koleno, isiflo, ochranné potrubí	kpl	1,00000	15 753,49	15 753,49	R položka
		Signalizační vodič CYY + fólie žlutá výstražná	m	5,00000	66,96	334,79	R položka
		Skříň HUP včetně rámečku a soklu	ks	1,00000	28 800,38	28 800,38	R položka
		Osazení skříně	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00	R položka
Díl: 729		Přípojka plynovodní				-51 045,30	
24	729001	Přípojka plynu PE 40, l = 82 m vč.zaměření a navrtávky od řádu po HUP	m	-55,00000	928,10	-51 045,30	SoD pol. č. 33 D.1.4.4.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.33.	Prodloužení řadu plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-3 626,66	
25	723001	Montáž plynoměrné skříně	kpl	-1,00000	178,00	-178,00	SoD pol. č. 29 D.1.4.4.
26	55347607R	dvířka revizní materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; povrch pozink; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	-1,00000	3 382,00	-3 382,00	SoD pol. č. 30 D.1.4.4.
28	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	-62,30000	1,07	-66,66	SoD pol. č. 32 D.1.4.4.
Celkem						317 086,77	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.4.4.	Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-46 395,75		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-48,00000	312,39	-14 994,72	800-1	RTS 23/ II
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	-48,00000	16,02	-768,96	800-1	RTS 23/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	-48,00000	36,05	-1 730,40	800-1	RTS 23/ II
4	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu,	m3	-3,00000	1 062,13	-3 186,39	827-1	RTS 23/ II
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	-8,00000	1 171,86	-9 374,88	800-1	RTS 23/ II
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	-24,00000	112,14	-2 691,36	800-1	RTS 23/ II
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	-48,00000	40,05	-1 922,40	800-1	RTS 23/ II
8	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-24,00000	488,61	-11 726,64		Vlastní
Celkem						-46 395,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.24.	Odvodnění přítoků z přilehlého svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl:						179 446,51	
1	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	63,00000	1 920,00	120 960,00	RTS 25/II
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	63,00000	136,00	8 568,00	SoD
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	63,00000	20,00	1 260,00	SoD
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	63,00000	32,00	2 016,00	SoD
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,00000	112,00	1 568,00	SoD pol. č. 15 D.1.1.-2.
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	49,00000	112,00	5 488,00	SoD
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	49,00000	288,00	14 112,00	SoD
8	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	70,00000	45,80	3 206,00	RTS 26/I
9	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	70,00000	77,80	5 446,00	RTS 26/I
10	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	140,00000	56,90	7 966,00	RTS 26/I
11	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně koeficient 0.10	m2	154,00000	47,80	7 361,20	RTS 26/I
12	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	12,00000	45,80	549,60	RTS 26/I
13	R01	Trubka drenážní Strasil LP DN/ID 100 6 m	m	12,00000	78,81	945,71	R položka
Celkem						179 446,51	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.25.	Zpevnění svahu na východě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
						159 682,66	
1	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	45,00000	414,40	18 647,79	RTS 25/II
2	122702119R00	Příplatek za lepivost hornin s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	45,00000	42,44	1 909,79	RTS 25/II
3	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	45,00000	67,37	3 031,87	RTS 25/II
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	45,00000	318,77	14 344,86	RTS 25/II
5	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,00000	612,86	27 578,90	RTS 25/II
6	R01	Pronájem panelů betonové 3x1,2 m - 15 měsíců	ks	5,00000	11 160,00	55 800,00	R položka
7		Doprava panelů a práce hydraulickou rukou	kpl	1,00000	25 183,00	25 183,00	RTS 25/II
8		D+M Plachta zakrývací	ks	2,00000	6 593,22	13 186,45	RTS 25/II

Celkem	159 682,66
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:		
R:	4.26.	Čerpání vody z pláňe na východě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl:							189 051,00
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. čerpání vody z nových drénažních šachet v 1.PP:	h	3 567,00000	53,00	189 051,00	SoD pol. č. 2 D.1.1.-2.

doba čerpání: 13.3.2025 - 30.10.2025 dle stavu hladiny podzemní vody:

2 čerpadla

doba čerpání:

231 dnů z toho v provozu 3 kusy čerpadel 8.256 hodin

Celkem	189 051,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	4.27.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			315 232,42		
1	767R022	Z-8 D+M vnější balkonové zábradlí, výška 1000 mm nad betonovou dlažbou ODPOČET SPODNÍHO KRYCÍHO LEMOVÁNÍ ŽB DLAŽBY Z PÁSOVÉ OCELI 60 MM HORNÍ MADLO A SPODNI PÁS Z PÁSOVÉ OCELI 50/8 MM. SVISLÉ ČLENĚNÍ S ROZTEČÍ MAX. 120 MM Z PÁSOVÉ OCELI 50/6 MM. KOTVENÉ DO BOČNÍ ŽB BALKONOVÉ DESKY A OBVODOVÉ STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA. VČ. OCELOVÉHO LEMOVÁNÍ KOLEM BETONOVÉ DLAŽBY V=60 MM. VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. VČ. SPODNIHO KRYCÍHO LEMOVÁNÍ ŽB DLAŽBY Z PÁSOVÉ OCELI 80/4 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM A KOMAXITOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ. viz. výpis zámečnických výrobků : 186,900	m	-186,90000	72,60		R-položka
				186,90000			
2	767R023	Z-9 D+M vnější balkonové zábradlí, výška 1100 mm nad betonovou dlažbou ODPOČET OCELOVÉHO LEMOVÁNÍ KOLEM BETONOVÉ DLAŽBY V=60 MM HORNÍ MADLO A SPODNI PÁS Z PÁSOVÉ OCELI 50/8 MM. SVISLÉ ČLENĚNÍ S ROZTEČÍ MAX. 120 MM Z PÁSOVÉ OCELI 50/6 MM, KOTVENÉ DO BOČNÍ ŽB BALKONOVÉ DESKY A OBVODOVÉ STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA. VČ. OCELOVÉHO LEMOVÁNÍ KOLEM BETONOVÉ DLAŽBY V=60 MM. VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM A KOMAXITOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ. viz. výpis zámečnických výrobků : 73,400	m	-73,40000	72,60		R-položka
				73,40000			
3	767R024	D+M oplechování exteriérového soklu pod vstupními balkónovými dveřmi	m	102,00000	1 053,21	107 427,42	R-položka
4	767R025	D+M lemovací AL lišty pro betonovou dlažbu, výška 40 mm	m	278,00000	747,50	207 805,00	R-položka

Celkem						315 232,42	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.12.	Zpevněné plochy
R:	4.28.	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky				170 300,48	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 77,00*6,00*0,15 4,00*4,00*0,15 14,00*2,00*0,15	m3	75,90000	295,50	22 428,45	RTS 26/I
2	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávk v hor. 3 viz. množství položky č. 1	m3	75,90000	57,20	4 341,48	RTS 26/I
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 77,00*6,00 4,00*4,00 14,00*2,00 12,00*6,00	m2	578,00000	19,80	11 444,40	RTS 26/I
4	181101102R00	Vnitrostaveništní vodorovné přemístění kameniva do 100 m, vč. naložení a složení k místu uložení 77,00*6,00*0,15 4,00*4,00*0,15 14,00*2,00*0,15	m3	75,90000	303,40	23 028,06	RTS 26/I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 77,00*6,00*0,15 4,00*4,00*0,15 14,00*2,00*0,15	m3	75,90000	187,50	14 231,25	RTS 26/I
6	13R01	Dodávka+doprava kamenivo drcené 0/32 75,90*1,10*1,8	t	150,28200	557,93	83 846,84	R-položka
7	13R02	Statické zatěžovací zkoušky	ks	3,00000	3 660,00	10 980,00	R-položka
Celkem						170 300,48	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.12.3.	Sadové úpravy
R:	4.29.	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				26 969,00	
1	799R01	Kácení stromů, vč. rozřezání a úklidu koryta potoku	ks	3,00000	5 942,00	17 826,00	R-položka
		3		3,00000			
2	799R02	Pronájem drtiče větví, vč. jeho dovozu na stavbu a odvozu zpět	den	1,00000	6 103,00	6 103,00	R-položka
		1 den		1,00000			
3	799R03	Drcení větví a rozprostření štěpky na břeh potoka	hod	8,00000	380,00	3 040,00	R-položka
		1 pracovník 8 hodin		8,00000			
Celkem						26 969,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.4.7.	Měření a regulace
R:	4.30.	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:		MaR				13 855,00	
1	R01	Kabel k HUP - CYKY 3Cx1,5, vč. vtažení do chráničky	m	25,00000	154,00	3 850,00	R-položka
2	R02	Připojení protipožární klapky vč. SW	kpl	1,00000	4 280,00	4 280,00	R-položka
3	R03	Změna zapojení ovládání čerpadla Magna 1	kpl	1,00000	2 480,00	2 480,00	R-položka
4	R04	Změna projektové dokumentace	kpl	1,00000	3 245,00	3 245,00	R-položka
Celkem						13 855,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:	D.12.	Zpevněné plochy					
R:	4.31.	Zpevněné plochy					
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					143 117,00	
41	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	1 313,00000	109,00	143 117,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici				
O:	D.1.	Bytový dům				
R:	4.32.	Architektonicko-stavební a statická část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				63 341,98
1	R01	Odstránění stávajícího obkladu, demontáž ukončovací lišty, doplnění vyzdívkou za otopným žebříkem, provedení hydroizolace	kpl	15,00000	3 742,74	56 141,10
2	595310552R	Příčkovka Ytong Klasik 150 P2-500	m2	9,24375	779,00	7 200,88
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 053,21
3	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojné, kompletní souvrství 0,3161*15	m2	4,71150	750,00	3 533,63
4	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky 0,55*15	m	8,25000	115,50	952,88
5	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky pod obklad : 0,5249*15	m2	7,87350	453,00	3 566,70
				7,87350		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				620,88
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	1,19630	519,00	620,88
Díl: 781		Obklady keramické				21 184,04
7	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	7,87350	68,90	542,48
8	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	7,87350	1 299,00	10 227,68
9	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	7,87350	17,50	137,79
10	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	7,87350	112,00	881,83
11	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	15,00000	354,00	5 310,00
12	597813740R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	8,42465	338,00	2 847,53
				7,87350		
				0,55115		
13	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	199,47310	6,20	1 236,73
Díl: 784		Malby				628,99
14	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,71150	m2	4,71150	33,00	155,48
15	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobné stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,71150	m2	4,71150	100,50	473,51
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				794,59
16	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16849	3 260,00	549,28
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,16849	371,00	62,51
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,84245	30,70	25,86
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16849	543,00	91,49
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,67396	60,50	40,77
21	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	0,16849	146,50	24,68
Díl: 799		Ostatní				29 786,05
22	69366198R	geotextilie netkaná 300 g/m2 47,85*1,5*4 9,06*15	m2	423,00000	46,20	19 542,60
				287,10000		
				135,90000		
23	799R01	Zakrytí podlahy geotextilií	m2	423,00000	17,02	7 199,46
24	28323203R	fólie separační a ochranná PE, tl. 0,20 mm, stavební	m2	28,05000	15,50	434,78
25	799R02	Zakrytí dveřních výplň a svítidel, včetně odstranění 2,15*0,8*15 0,5*0,3*15	m2	28,05000	93,02	2 609,21
				25,80000		
				2,25000		
Díl: A01		Ústřední vytápění				53 194,73
26	A001R01	Demontáž otopných žebříků	ks	31,00000	201,27	6 239,37
27	A001R02	Zpětná montáž otopných žebříků	ks	31,00000	403,65	12 513,15
28	A001R03	Dodávka otopného žebříku Grenada se středovým připojením 935/600	ks	16,00000	2 017,10	32 273,60
29	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa	%	510,26120	4,25	2 168,61
Celkem						177 604,47