



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Bílina

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Bílina

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

ORÚ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
1	K	5910090260	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCV00U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, b		1,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 3XA"1					
2	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000			E311KCV00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo		6,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"6					
3	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	3,000			E311KCV00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.		3,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"3					
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	12,000			E311KCV00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		12,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"12					
5	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,000			E311KCV00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo		6,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"6					
6	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	3,000			E311KCV00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.		3,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"3					
7	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	12,000			E311KCV00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		12,000			
	VV		"žst. Řehlovice, E311KCV, v. č. 10"12					
8	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	112 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Oldřichov

Objekt:

002 - Svařování a broušení TO Oldřichov

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OR Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910090220	Navášení srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCB00U00
	PP		Navášení srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navášením, b				1,000	
	VV		"žst. Teplice v Čechách, E311KCB, v. č. 951"1					
2	K	5910090230	Navášení srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,000			E311KCB00U00
	PP		Navášení srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navášením, b				1,000	
	VV		"žst. Teplice v Čechách, E311KCB, v. č. 951"1					
3	K	5910095020	Navášení srdcovky dvojitě montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KCB00U00
	PP		Navášení srdcovky dvojitě montované opotřebení přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, navášení u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, broušení po navášení v rozsahu schváleného technol				1,000	
	VV		"žst. Teplice v Čechách, E311KCB, v. č. 951"1					
4	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000			E311KN700U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo				4,000	
	VV		"Telnice - Oldřichov, E311KN7, 1.TK v km 28,830-29,499,"4					
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000			E311KN700U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V				2,000	
	VV		"Teplice - Oldřichov, E311KN7, 1.TK v km 28,830-29,499,"2					
6	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KN700U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.				8,000	
	VV		"Teplice - Oldřichov, E311KN7, 1.TK v km 28,830-29,499,"8					
7	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000			E311KJW00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo				2,000	
	VV		"žst. Duchcov nákl.n., E311KJW, v. č. ,301"2					
8	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,000			E311KJW00U00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.				1,000	
	VV		"žst. Duchcov nákl.n., E311KJW, v. č. ,301"1					
9	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			E311KJW00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.				4,000	
	VV		"žst. Duchcov nákl.n., E311KJW, v. č. ,301"4					
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	105 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					