



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Děčín východ

Objekt:

001 - Svařování a broušení TO Děčín východ

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,000			E311K BX00U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 442,780 v 1.TK"8						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 450,880 v 1.TK"8						
	VV	Součet						
2	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	400,000			E311K BX00U00
	PP	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 442,780 v 1.TK"4*50						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 450,880 v 1.TK"4*50						
	VV	Součet						
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	32,000			E311K BX00U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 442,780 v 1.TK"16						
	VV	"Děčín východ - Boletice, E311K BX, km 450,880 v 1.TK"16						
	VV	Součet						
4	K	5910105020	Naváření lokální vady opornice	cm2	250,000			E311K BY00U00
	PP	Naváření lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naváření dle schváleného postupu, broušení po naváření v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybroušení a naváření a kontrolu doléhání						
	VV	"žst. Děčín východ dolní n., E311K BY, v.č. 1"250*1						
	VV	Součet						
5	K	5910075020	Opravná profilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	30,000			E311K BY00U00
	PP	Opravná profilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílu výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před						
	VV	"žst. Děčín východ dolní n., E311K BY, v.č. 1"30						
	VV	Součet						
6	K	5910075120	Opravná profilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	34,000			E311K BY00U00
	PP	Opravná profilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílu výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před						
	VV	"žst. Děčín východ dolní n., E311K BY, v.č. 1"34						
	VV	Součet						
7	K	5910080320	Opravná profilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	1,000			E311K BY00U00
	PP	Opravná profilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a p						
	VV	"žst. Děčín východ dolní n., E311K BY, v.č. 1"1						
	VV	Součet						
8	K	5910090120	Naváření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,000			E311K BS00U00
	PP	Naváření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navářením, broušení po naváření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.						
	VV	"žst. Velké Březno, E311K BS, v.č. 12"1						
	VV	"žst. Velké Březno, E311K BS, v.č. 9"1						
	VV	Součet						
9	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000			E311K BX00U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezpražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž						
	VV	"Boletice n.L.-Děčín východ, 4.SK, km 45,180-450,000"10						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
10	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	250,000			E311KBX00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 4.SK, km 45,180-450,000"5*50		250,000			
11	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	20,000			E311KBX00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Boletice n.L.-Děčín východ, 4.SK, km 45,180-450,000"20		20,000			
12	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	30,000			E311KBY00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipráčcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 17, 21, 24"20		20,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 63"10		10,000			
	VV		Součet		30,000			
13	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	600,000			E311KBY00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 17, 21, 24"10*40		400,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 63"5*40		200,000			
	VV		Součet		600,000			
14	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	60,000			E311KBY00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 17, 21, 24"40		40,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 63"20		20,000			
	VV		Součet		60,000			
15	K	5910090070	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000			E311KBY00U00
	PP		Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navážení, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 68"1		1,000			
16	K	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	113,000			E311KBY00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílu výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 78"13		13,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 2, 3"30		30,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 3XA"11		11,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 4XA, 64"11"2		22,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 23XA"11		11,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 75"13		13,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 47"13		13,000			
	VV		Součet		113,000			
17	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	131,000			E311KBY00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílu výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 78"15		15,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 2, 3"34		34,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 3XA"13		13,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 4XA, 64"13"2		26,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 23XA"13		13,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 75"15		15,000			
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 47"15		15,000			
	VV		Součet		131,000			
18	K	5910105020	Navážení lokální vady opornice	cm2	250,000			E311KBY00U00
	PP		Navážení lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navážení dle schváleného postupu, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybroušení a navážení a kontrolu doléhání					
	VV		"žst. Děčín východ dolní n., E311KBY, v.č. 19"250"1		250,000			
19	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	485 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
SOUPIS PRACÍ								
Zakázka: Svařování a broušení TO Děčín hl.n.								
Objekt: 002 - Svařování a broušení TO Děčín hl.n.								
Místo: Obvod ST Ústí nad Labem			Datum: 15. 6. 2026					
Zadavatel: OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.			Projektant:					
Zhotovitel:			Zpracovatel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000			E311KEH00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 413"6		6,000			
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 400"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
2	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	240,000			E311KEH00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 413"40*3		120,000			
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 400"40*3		120,000			
	VV		Součet		240,000			
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	24,000			E311KEH00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 413"12		12,000			
	VV		"žst. Děčín hl. n., E311KEH, v.č. 400"12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
4	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KHJ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 22"6		6,000			
5	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	120,000			E311KHJ00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 22"40*3		120,000			
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	12,000			E311KHJ00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 22"12		12,000			
7	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000			E311KEH00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEH, v.č. 270"6		6,000			
8	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	120,000			E311KEH00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEH, v.č. 270"3*40		120,000			
9	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	12,000			E311KEH00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEH, v.č. 270"12		12,000			
10	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	110,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimal					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"47		47,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"63		63,000			
	VV		Součet		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
11	K	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	45,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"21			21,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"24			24,000		
	VV		Součet			45,000		
12	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	55,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu pře					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"27			27,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"28			28,000		
	VV		Součet			55,000		
13	K	5910080120	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	2,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"1			1,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
14	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,000			E311KEJ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"8			8,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"8			8,000		
	VV		Součet			16,000		
15	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	320,000			E311KEJ00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"4*40			160,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"4*40			160,000		
	VV		Součet			320,000		
16	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	32,000			E311KEJ00U00
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 64"16			16,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 69"16			16,000		
	VV		Součet			32,000		
17	K	5910080320	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	2,000			E311KHJ00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a p					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 2"1			1,000		
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 3"1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
18	K	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	61,000			E311KHJ00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 3"50			50,000		
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 4"11			11,000		
	VV		Součet			61,000		
19	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	63,000			E311KHJ00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu pře					
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 3"50			50,000		
	VV		"žst. Prostřední Žleb, E311KHJ, v.č. 4"13			13,000		
	VV		Součet			63,000		
20	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	236,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimal					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"47			47,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"63			63,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"63			63,000		
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"63			63,000		
	VV		Součet			236,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
21	K	5910075020	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	97,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"42		42,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"22		22,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"11		11,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"22		22,000			
	VV		Součet		97,000			
22	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	119,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu pře					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"54		54,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"26		26,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"13		13,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"26		26,000			
	VV		Součet		119,000			
23	K	5910080120	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	4,000			E311KEJ00U00
	PP		Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po					
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 22"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 25"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 31"1		1,000			
	VV		"žst. Děčín hl.n., E311KEJ, v.č. 32"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	628 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Ústí n.L. hlavní n.

Objekt:

003 - Svařování a broušení TO Ústí n.L. hlavní n.

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

ORŮ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000			E311KEC00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"Ústí n/L obvod sever - Povrly, E311KEC, 2.TK, km 522,100-522,105"2		2,000			
2	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			E311KEC00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Ústí n/L obvod sever - Povrly, E311KEC, 2.TK, km 522,100-522,105"4		4,000			
3	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	50,000			E311KEC00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"Ústí n/L obvod sever - Povrly, E311KEC, 2.TK, km 522,100-522,105"50		50,000			
4	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KE500U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 503,377-503,490"6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
5	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	50,000			E311KE500U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 503,377-503,490*50		50,000			
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	12,000			E311KE500U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 503,377-503,490*12		12,000			
7	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	150,000			E311KE500U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Prackovice, E311KE5, 1.SK, km 503,377-503,490*50*3		150,000			
8	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000			E311KE600U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"Prackovice n/L - Ústí n/L obvod jih, E311KE6, 2.TK, km 508,852-510,226*4		4,000			
9	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	50,000			E311KE600U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"Prackovice n/L - Ústí n/L obvod jih, E311KE6, 2.TK, km 508,852-510,226*50		50,000			
10	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KE600U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"Prackovice n/L - Ústí n/L obvod jih, E311KE6, 2.TK, km 508,852-510,226*8		8,000			
11	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	100,000			E311KE600U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"Prackovice n/L - Ústí n/L obvod jih, E311KE6, 2.TK, km 508,852-510,226*50*2		100,000			
12	K	5908035015	Oprava LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65	styk	3,000			E311KE700U00
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž u					
	VV		"Ústí n/L obvod jih, E311KE7, 911.SK a 911a.SK, 516,203-516,281*3		3,000			
13	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	3,000			E311KE700U00
	PP		Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů					
	VV		"Ústí n/L obvod jih, E311KE7, 911.SK a 911a.SK, 516,203-516,281*3		3,000			
14	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	3,000			E311KE700U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
15	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	18,000			E311KE700U00
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
16	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	12,000			E311KE700U00
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
17	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,000			E311KE700U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 101*3		3,000			
18	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	40,000			E311KE700U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 101*40		40,000			
19	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000			E311KE700U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 101*6		6,000			
20	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	50,000			E311KE700U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Ústí n/L. hl. n. obvod jih, E311KE7, v.č. 101*50		50,000			
21	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	125 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Ústí n.L. západ

Objekt:

004 - Svařování a broušení TO Ústí n.L. západ

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910090230	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 20 do 35 mm	kus	2,000			E311KC500U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, b		1,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v. č. 82"1		1,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v. č. 148"1		2,000			
	VV		Součet					
2	K	5910090270	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 20 do 35 mm	kus	1,000			E311KC500U00
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.		1,000			
	VV		"žst. Ústí nad Labem západ, E311KC5, v. č. 116b"1					
3	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	44 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Lovosice

Objekt:

005 - Svařování a broušení TO Lovosice

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
Náklady soupisu celkem								
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000			E311KDZ00U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,		4,000			
	VV		"žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 3"4					
2	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	100,000			E311KDZ00U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved		100,000			
	VV		"žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 3"2"50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KDZ00U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 3"8		8,000			
4	K	5910090560	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 4 do 10 mm	kus	1,000			E311KDZ00U00
	PP		Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky, opravu navazání, broušení po navazání v rozsahu schváleného					
	VV		"žst. Hrobce, E311KDZ, v.č. 4"1		1,000			
5	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KE100U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 2"3		3,000			
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 25"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	160,000			E311KE100U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 2"2*40		80,000			
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 25"2*40		80,000			
	VV		Součet		160,000			
7	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	12,000			E311KE100U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 2"6		6,000			
	VV		"žst.Bohušovice n/O, E311KE1, v.č. 25"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
8	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000			E311KE300U00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,					
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 101"3		3,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 102"3		3,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 104"3		3,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 1"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	320,000			E311KE300U00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved					
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 101"2*40		80,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 102"2*40		80,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 104"2*40		80,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 1"2*40		80,000			
	VV		Součet		320,000			
10	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	24,000			E311KE300U00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 101"6		6,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 102"6		6,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 104"6		6,000			
	VV		"žst. Lovosice, E311KE3, v.č. 1"6		6,000			
	VV		Součet		24,000			
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	146 000,000			
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Litoměřice

Objekt:

006 - Svařování a broušení TO Litoměřice

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OR Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	16,000			E311KB400U00
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600"8						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100"8						
	VV	Součet						
2	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	400,000			E311KB400U00
	PP	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600"4*50						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100"4*50						
	VV	Součet						
3	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	32,000			E311KB400U00
	PP	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 2.TK, km 386,000-392,600"16						
	VV	"Štětí-Hoštká, E311KB4, 1.TK, km 386,000-392,100"16						
	VV	Součet						
4	K	5910090230	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 20 do 35 mm	kus	1,000			E311KB600U00
	PP	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 20 do 35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, broušení po naváření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a naváření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.						
	VV	"žst. Hoštká, E311KB6, v.č.10"1						
5	K	5910090260	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	1,000			E311KB600U00
	PP	Naváření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu naváření, broušení po naváření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a naváření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.						
	VV	"žst. Hoštká, E311KB6, v.č.11"1						
6	K	5910110020	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm	m	4,400			E311KB100U00
	PP	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naváření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, naváření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídrž						
	VV	"žst. Liběchov, E311KB1, v.č. 2 "4,400						
7	K	5910110020	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm	m	5,500			E311KB800U00
	PP	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naváření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, naváření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídrž						
	VV	"žst. Polepy, E311KB8, v.č. 6 "5,500						
8	K	5910110020	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm	m	5,000			E311KBA00U00
	PP	Naváření přídržnice Kn 60 opotřebením přes 10 do 15 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naváření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, naváření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídrž						
	VV	"žst. Litoměřice, E311KBA, v.č. 2 "5,000						
9	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	150 000,000			
	PP	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Svařování a broušení TO Roudnice n.L.

Objekt:

007 - Svařování a broušení TO Roudnice n.L.

Místo:

Obvod ST Ústí nad Labem

Datum:

15. 6. 2026

Zadavatel:

OR Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výkonozakázka EKDNU	
Náklady soupisu celkem									
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,000			E311KDU00U00	
	PP	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, "žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"6						6,000	
	VV								
2	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	150,000			E311KDU00U00	
	PP	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a ved "žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"3*50						150,000	
	VV								
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			E311KDU00U00	
	PP	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.						8,000	
	VV	"žst. Hněvice, E311KDU, 1.SK, km 467,856-467,862"8							
4	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	34 000,000				
	PP	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč							