

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Dodatek č.2 _ NZV	0,00	559 558,82		559 558,82	106
1	Elektroinstalace _ Změna dvojzásuvek _ Dodatek č.2	0,00	14 964,00		14 964,00	3
1.1	Elektroinstalace (FVE)_ Dodatek č.2	0,00	27 000,00		27 000,00	5
2	Obložení stěn _ m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 objekt SO 01 _ Dodatek č.2	0,00	105 815,73		105 815,73	20
3	Změna vnitřních prosklených dveří na protipožární, vchodová stříška_ objekt SO 03 _ Dodatek č.2	0,00	19 560,00		19 560,00	4
4	Rozvod plynu _ objekt SO 01 _ Dodatek č.2	0,00	-30 297,00		-30 297,00	-6
5	Přívod vody k mlžítku a pitku, příprava podkladu pod EPDM plochu _ Dodatek č.2	0,00	85 591,60		85 591,60	16
5.1	Vodovodní přípojka _ Dodatek č. 2	0,00	46 701,29		46 701,29	9
5.2	Přípojka optického kabelu (zemní práce) _ Dodatek č.2	0,00	13 812,32		13 812,32	3
6	Demolice a likvidace stávajícího septiků_ Dodatek č.2	0,00	68 302,00		68 302,00	13
7	VZT_ objekt SO 01 _ Dodatek č.2	0,00	9 263,00		9 263,00	2
8	Změna přičky, misnost L2.04/L2.05 _ objekt SO 02_ Dodatek č.2	0,00	35 995,88		35 995,88	7
9.1	Různé dokončovací konstrukce - odpočet zařízení O7_ Dodatek č.2	0,00	-50 000,00		-50 000,00	-9
9.2	Různé dokončovací konstrukce - generální klíč, zrcadla_ Dodatek č. 2	0,00	212 850,00		212 850,00	40
2	Dodatek č.2 _ZV	0,00	-60 300,00		-60 300,00	-11
1(ZV)	Přízemí se schodištěm - odpočet dveře P14 (ZV)_objekt SO 02_ Dodatek č.2	0,00	-60 300,00		-60 300,00	-11
3	Dodatek č.2_ Zahrádní domek	0,00	28 197,30		28 197,30	5
1	SDK podhled m.č. 1.02 a 1.03 _ Dodatek č.2	0,00	28 197,30		28 197,30	5
Celkem za stavbu					527 456,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_15	Ostatní práce+ náklady	HSV			27 000,00	5,1
1	Zemní práce	HSV			72 101,91	13,7

1_SO 01	ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE _ SO 01	HSV			3 354,00	0,6
2_SO 02	ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE _ SO 02	HSV			3 354,00	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 547,40	2,4
3_SO 03	ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE _ SO 03	HSV			8 256,00	1,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 672,40	2,2
5	Komunikace	HSV			59 532,70	11,3
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			10 658,80	2,0
64	Osazování výplní otvorů	HSV			3 750,00	0,7
8	Trubní vedení	HSV			25 306,40	4,8
827-2	Venkovní vodovod	HSV			1 974,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			560,00	0,1
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			185 046,00	35,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 900,00	1,1
997	Přesun sutě	HSV			5 714,73	1,1
998	Přesun hmot	HSV			760,50	0,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			-27 897,00	-5,3
728	Vzduchotechnika	PSV			9 263,00	1,8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			25 887,02	4,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			113 750,73	21,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			11 560,00	2,2
766pvo	Plastové výplně otvorů	PSV			-60 300,00	-11,4

783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-16 392,75	-3,1
783	Nátěry	PSV			-2 400,00	-0,5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			2 310,28	0,4
799	Ostatní	PSV			30 210,00	5,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 976,00	0,8
Cena celkem					527 456,12	100,0

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	1	Elektroinstalace _ Změna dvojjásuvek _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 SO 01		ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE SO 01				3 354,00
1	Pol__0002	X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice	ks	26,00000	143,00	3 718,00
2	Pol__0003	X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz bezpečnostními clonkami,včetně instalační krabice	ks	-13,00000	174,00	-2 262,00
3	R_1	Montážní práce	hod	5,20000	365,00	1 898,00
		26*0,4		10,40000		
		-13*0,4		-5,20000		

Díl: 2 SO 02		ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE SO 02				3 354,00
4	Pol__0001	X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice	ks	26,00000	143,00	3 718,00
5	Pol__0003	X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice	ks	-13,00000	174,00	-2 262,00
6	R_1	Montážní práce	hod	5,20000	365,00	1 898,00
		26*0,4		10,40000		
		-13*0,4		-5,20000		

Díl: 3 SO 03		ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE SO 03				8 256,00
7	Pol__0001	X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice	ks	64,00000	143,00	9 152,00
8	Pol__0003	X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice	ks	-32,00000	174,00	-5 568,00
9	R_1	Montážní práce	hod	12,80000	365,00	4 672,00
		64*0,4		25,60000		
		-32*0,4		-12,80000		

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	1.1	Elektroinstalace (FVE)_Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 15		Ostatní práce+ náklady				27 000,00
1	Pol_0116	Poplatek za stanoviště TIČR a jeho zajištění, pro FVE	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	2	Obložení stěn _ m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 objekt SO 01 _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				105 815,73
1	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	58,39700	89,00	5 197,33
2	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	58,39700	36,00	2 102,29
3	766416231	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy do 0,60 m2	m2	58,39700	458,00	26 745,83
		m.č. 1.03 : 1,15*(3,38*2+3,39*2-0,8)		14,65100		
		m.č. 1.04 : 1,15*(3,36*2+3,38*2-0,8)		14,58200		
		m.č. 1.05 : 1,15*(3,36*2+3,38*2-0,8)		14,58200		
		m.č. 1.06 : 1,15*(3,36*2+3,38*2-0,8)		14,58200		
4	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	61,77288	358,00	22 114,69
		Přepočtené koeficientem : 59,397*1,04		61,77288		
5	766rost	Rošt z ocel.Pz lišt kotvených do zdiva pro Lamino obklad stěn - d,m vč.kotvení	m2	58,39700	475,00	27 738,58
6	766abs	Příplatek na spoje desek hrany ABS - d,m	m2	58,39700	95,00	5 547,72
7	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	50,78000	75,50	3 833,89
		m.č. 1.03 : (3,38*2+3,39*2-0,8)		12,74000		
		m.č. 1.04 : (3,36*2+3,38*2-0,8)		12,68000		
		m.č. 1.05 : (3,36*2+3,38*2-0,8)		12,68000		
		m.č. 1.06 : (3,36*2+3,38*2-0,8)		12,68000		
8	766hul	lišta dřevěná lakovaná na horní hranu - dodávka	m	52,81120	125,00	6 601,40
		Přepočtené koeficientem : 50,78*1,04		52,81120		
9	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	27,60000	85,00	2 346,00
		m.č. 1.03 : 1,15*6		6,90000		
		m.č. 1.04 : 1,15*6		6,90000		
		m.č. 1.05 : 1,15*6		6,90000		
		m.č. 1.06 : 1,15*6		6,90000		
10	766krl	lišta dřevěná lakovaná koutová a rohová - dodávka	m	28,70400	125,00	3 588,00
		Přepočtené koeficientem : 27,6*1,04		28,70400		

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	3	Změna vnitřních prosklených dveří na protipožární, vchodová stříška_objekt SO 03 _ Dodatek č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-7 060,00
1	766t07so3	T07 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	-1,00000	7 060,00	-7 060,00
				Přízemí _ P1.01 / P1.11 : -1	-1,00000	
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 000,00
2	95o9	O9 - vchodová stříška, AL kce + komūr.polykarbonát tl.4,5mm s UV, 1400/850mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				18 620,00
3	766t07so3	T07 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	-1,00000	7 060,00	-7 060,00
				2.NP_ P2.01 / P2.15 : -1	-1,00000	
4	766t08so3	T08 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	-1,00000	7 060,00	-7 060,00
				Přízemí _ P1.01 / P1.07 : -1	-1,00000	
5	766t09so3	T09 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	-1,00000	7 060,00	-7 060,00
				2.NP_ P2.01 / P2.02 : -1	-1,00000	
6	766661413	Montáž dveří otvřravých protipožárních bez kukátka do ocel. zárubně, jednokřídlových,šířky do 800 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
7	61165642	Dveře dřevěné protipožární EI30, 800 x 1970 mm L/P, plné	kus	4,00000	8 750,00	35 000,00
				2.NP_ P2.01 / P2.15 : 1	1,00000	
				Přízemí _ P1.01 / P1.11 : 1	1,00000	
				Přízemí _ P1.01 / P1.07 : 1	1,00000	
				2.NP_ P2.01 / P2.02 : 1	1,00000	

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	4	Rozvod plynu _ objekt SO 01 _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-27 897,00
1	Pol__0002	Potrubí ocel.závitové černé svařované DN 32	m	-18,00000	620,00	-11 160,00
2	Pol__0003	Potrubí ocel.závitové černé svařované DN 15	m	-6,00000	590,00	-3 540,00
3	Pol__0004	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2"	kus	-3,00000	350,00	-1 050,00
4	Pol__0005	Kulový kohout plnopřítokový 3/4" pro plyn	ks	-3,00000	369,00	-1 107,00
5	Pol__0006	Revize plynového zařízení	soubor	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
6	Pol__0007	Hlavní tlaková zkouška	m	-24,00000	85,00	-2 040,00
7	Pol__0008	Stavební přípomocce, vysekání otvorů a drážek, začištění	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Díl: 783		Nátěry				-2 400,00
8	Pol__0009	Nátěry potrubí 2x+1x email do DN 100 – odstín žlutý	m	-24,00000	100,00	-2 400,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	5	Přívod vody k mlžítku a pitku, příprava podkladu pod EPDM plochu _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 940,90
1	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	18,00000	506,00	9 108,00
						<i>((0,8+1,2)/2)*0,6*30</i>
						<i>18,00000</i>
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny... na vzdálenost přes 9000 do 10 000 m	m3	4,50000	265,00	1 192,50
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,... Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	22,50000	5,00	112,50
						<i>Přepočtené koeficientem : 4,5*5</i>
						<i>22,50000</i>
4	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,50000	55,20	248,40
						<i>18</i>
						<i>18,00000</i>
						<i>Zpětně do zásypu : -13,5</i>
						<i>-13,50000</i>
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,64000	250,00	2 160,00
						<i>Přepočtené koeficientem : 4,8*1,8</i>
						<i>8,64000</i>
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,50000	157,00	2 119,50
						<i>18</i>
						<i>18,00000</i>
						<i>-0,9</i>
						<i>-0,90000</i>
						<i>-3,6</i>
						<i>-3,60000</i>
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 644,00
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,90000	1 200,00	1 080,00
						<i>0,05*0,6*30</i>
						<i>0,90000</i>
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,60000	990,00	3 564,00
						<i>0,2*0,6*30</i>
						<i>3,60000</i>
Díl: 5 Komunikace						59 532,70
9	215901101	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	143,00000	20,00	2 860,00
						<i>Zhutnění podloží pod EPDM plochu : 11*13</i>
						<i>143,00000</i>
10	564201111	Podklad ze štěrkopísku tl. 40 mm po zhutnění	m2	143,00000	58,60	8 379,80
11	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	143,00000	252,50	36 107,50
12	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	41,00000	213,00	8 733,00
						<i>Ohraničení EPDM plochy : 11,5*2+9*2</i>
						<i>41,00000</i>
13	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	42,00000	82,20	3 452,40
						<i>Přepočtené koeficientem : 41*1,02</i>
						<i>41,82000</i>
						<i>0,18</i>
						<i>0,18000</i>
Díl: 827-2 Venkovní vodovod						1 974,00
14	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	30,00000	27,80	834,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	5	Přívod vody k mlžítku a pitku, příprava podkladu pod EPDM plochu _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	28613742	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10, venkovní rozvody	m	30,00000	38,00	1 140,00
Díl: 799		Ostatní				4 500,00
16	749_R.1	Montáž a napojení pítka vč. základů	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	5.1	Vodovodní přípojka _ Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 286,49
1	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 1*0,6*33	m3	19,80000	506,00	10 018,80
				19,80000		
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny... na vzdálenost přes 9000 do 10 000 m 0,99+3,96	m3	4,95000	265,00	1 311,75
				4,95000		
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,... Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Přepočtené koeficientem : 4,95*5	m3	24,75000	5,00	123,75
				24,75000		
4	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,95000	55,20	273,24
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Přepočtené koeficientem : 4,95*1,8	t	8,91000	250,00	2 227,50
				8,91000		
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 19,8-4,95	m3	14,85000	157,00	2 331,45
				14,85000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 108,40
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,05*0,6*33	m3	0,99000	1 200,00	1 188,00
				0,99000		
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,2*0,6*33	m3	3,96000	990,00	3 920,40
				3,96000		
Díl: 8		Trubní vedení				25 306,40
9	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	35,00000	46,20	1 617,00
10	722219191	Montáž zemních souprav	kus	1,00000	83,40	83,40
11	891211111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	1,00000	1 015,00	1 015,00
12	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	1,00000	2 825,00	2 825,00
13	892241111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	35,00000	34,50	1 207,50
14	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	913,00	913,00
15	899721112	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	35,00000	15,00	525,00
16	899731113	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	35,00000	36,00	1 260,00
17	28613745	Trubka vodovodní PE-HD (PE 80) D 63 x 5,8 mm PN 10	m	35,00000	155,50	5 442,50

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	5.1	Vodovodní přípojka _ Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	42200740	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00
19	42224350	šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; připojení přírubové; PN 10; uzavírací víkové; DN 50 mm; L = 150 mm; ovládání pomocí	kus	1,00000	5 545,00	5 545,00
20	42273560	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 200 mm; závit na odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
21	42293140	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	1 633,00	1 633,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	5.2	Přípojka optického kabelu (zemní práce) _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 916,32
1	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 40*0,4*0,65	m3	10,40000	506,00	5 262,40
				10,40000		
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny... na vzdálenost přes 9000 do 10 000 m	m3	1,60000	265,00	424,00
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,... Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 1,6*5	m3	8,00000	5,00	40,00
				8,00000		
4	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,60000	55,20	88,32
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1,6*1,8	t	2,88000	250,00	720,00
				2,88000		
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 10,4-1,6	m3	8,80000	157,00	1 381,60
				8,80000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 920,00
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 40*0,4*0,1	m3	1,60000	1 200,00	1 920,00
				1,60000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 976,00
8	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm	m	70,00000	29,00	2 030,00
9	388996_R.1	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm ve výkopu	m	70,00000	27,80	1 946,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	6	Demolice a likvidace stávajícího septiků _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						32 958,20
1	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. Vrchní deska : 0,15*2*8 Přehrádky : 0,15*2*3 0,15*2*1*2	m3	3,90000 2,40000 0,90000 0,60000	2 500,00	9 750,00
2	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 64 Odpočet štěrk : -15,8*0,7	m3	52,94000 64,00000 -11,06000	87,70	4 642,84
3	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2*8*4	m3	64,00000 64,00000	157,00	10 048,00
4	583427551	Kamenivo drcené 32/63	t	15,18000	452,00	6 861,36
5	100240001010R.	Doprava SCANIA 2*12	km	24,00000 24,00000	69,00	1 656,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 400,00
6	971042122	Vrtání otvorů, zdivo betonové, průměr 50 mm, hloubka do 300 mm	kus	22,00000	200,00	4 400,00
Díl: 997 Přesun sutě						5 233,80
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,58000	265,00	2 273,70
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Přepočtené koeficientem : 8,58*14	t	120,12000 120,12000	5,00	600,60
9	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,58000	275,00	2 359,50
Díl: 799 Ostatní						25 710,00
10	799_R.1	Vyčerpaní septiků, odvoz, likvidace _ VS Chrudim Fa_č.: 65000383 : 1	soubor	1,00000 1,00000	19 620,00	19 620,00
11	799_R.2	Vyčerpaní septiků, odvoz, likvidace _ Tobiška s.r.o. Fa_č.: : 1	soubor	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00
12	799_R.3	Monitoring kanalizace kamerou _ VS Chrudim Fa_č.: 65000394 : 1	soubor	1,00000 1,00000	3 090,00	3 090,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	7	VZT_ objekt SO 01 _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				9 263,00
1	429_R.11	Filtr box MFLT 450, tukový, vč. vložky AL20 G3	kus	1,00000	9 263,00	9 263,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	8	Změna příčky, misnost L2.04/L2.05 _ objekt SO 02_Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 260,00
1	317121047	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 125-1250, 1240 x 249 x 125 mm	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						14 196,00
2	5569_R.1	Začišťovací překryvací plastová lišta, š. 60 mm	m	84,00000	169,00	14 196,00
Stavající okna_jižní pavilon : 1,5*56				84,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 287,40
3	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	13,20000	747,00	9 860,40
m.č. L2.04/L2.05 : 3*5-0,9*2				13,20000		
4	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	5,00000	121,00	605,00
5	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,00000	137,00	822,00
m.č. L2.04/L2.05 : 3*2				6,00000		
Díl: 61 Úprava povrchů vnitřních						10 658,80
6	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	26,40000	25,00	660,00
7	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	26,40000	245,00	6 468,00
m.č. L2.04/L2.05 : (3*5-0,9*2)*2				26,40000		
8	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	18,20000	25,00	455,00
9	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,20000	169,00	3 075,80
m.č. L2.04/L2.05 : (3*5-0,9*2)*2				26,40000		
odpočet plochy lamino obkladu stěn : -(1*5-1*0,9)*2				-8,20000		
Díl: 64 Osazování výplní otvorů						3 750,00
10	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,00000	750,00	750,00
11	64t08_R.	ocelová zárubeň 900/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						560,00
12	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	56,00	560,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 500,00
13	968062746	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2	m2	15,00000	100,00	1 500,00
3*5				15,00000		
Díl: 997 Přesun sutě						480,93
14	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,25500	750,00	191,25

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	8	Změna příčky, misnost L2.04/L2.05 _ objekt SO 02_Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,25500	250,00	63,75
16	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,57000	5,00	17,85
				Přepočtené koeficientem : 0,255*14		3,57000
17	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,25500	816,00	208,08
Díl: 998		Přesun hmot				760,50
18	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,01400	750,00	760,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 935,00
19	766t17	T17 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,00000	7 935,00	7 935,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-16 392,75
20	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	-20,83080	103,00	-2 145,57
				čv113-pozn.10 : -20,8308		-20,83080
21	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	-20,83080	7,39	-153,94
22	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	-20,83080	171,00	-3 562,07
23	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-20,83080	140,00	-2 916,31
24	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	-20,83080	67,10	-1 397,75
25	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-41,66160	132,00	-5 499,33
				Přepočtené koeficientem : -20,8308*2		-41,66160
26	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	-0,98800	103,00	-101,76
				Zárubně : -1*(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)		-0,98800
27	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-0,98800	79,50	-78,55
28	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,97600	137,00	-270,71
				Přepočtené koeficientem : -0,988*2		-1,97600
29	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,97600	135,00	-266,76
				Přepočtené koeficientem : -0,988*2		-1,97600

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	9.1	Různé dokončovací konstrukce - odpočet zařízení O7_Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-50 000,00
1	95o7	O7 - zařízení pro pěnové chemické čištění a dezinf.gastropodlah vč.hadice 15m s pistolí - d,m dle popisu ve výpisu výrobků a TZ vč.zprovoznění a zaškolení obsluhy	kus	-2,00000	25 000,00	-50 000,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	1	Dodatek č.2 _ NZV
R:	9.2	Různé dokončovací konstrukce - generální klíč, zrcadla_Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				212 850,00
1	55149060_R.1	Zrcadlo průměr 380 mm, D+M (dle CN ze dne 29.05.2026)	kus	25,00000	2 620,00	65 500,00
2	55149061_R.1	Zrcadlo průměr 500 mm, D+M (dle CN ze dne 29.05.2026)	kus	5,00000	2 970,00	14 850,00
3	556_R.3	Systém generálního klíče	soubor	1,00000	132 500,00	132 500,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	2	Dodatek č.2 _ZV
R:	1(ZV)	Přízemí se schodištěm - odpočet dveře P14 (ZV)_objekt SO 02_Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766pvo		Plastové výplně otvorů				-60 300,00
1	766pl4so02	PI4 - plastové dveře 2kř s nadsvětlíkem, 3sklo, 1500/2675mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry, kování, zámku a TI prvku do podlahy	kus	-1,00000	60 300,00	-60 300,00

Chybně uvedené množství v zadání (v rozpočtu - 2 kusy, v PD a výpis výrobků - 1 kus) _Pol. 50, rozpočet - 1(ZV), severní pavilon (SO 02) : 1-2

Položkový rozpočet

S:	VS-2026-054	MŠ Strojařů _ dodatek č.2
O:	3	Dodatek č.2_Zahrádní domek
R:	1	SDK pohled m.č. 1.02 a 1.03 _ Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763			Konstrukce suché výstavby			25 887,02
1	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	21,06000	919,00	19 354,14
				7,30000		
				13,76000		
2	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	21,06000	63,90	1 345,73
3	631481030	deska izolační minerální střešní ?-0.038 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	21,48120	125,00	2 685,15
				21,48120		
4	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	125,10000	20,00	2 502,00
Díl: 784			Dokončovací práce - malby a tapety			2 310,28
5	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,06000	25,40	534,92
				7,30000		
				13,76000		
6	784211111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,06000	84,30	1 775,36