

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Strukturovaná kabeláž

Objekt:

03 - Metalika

Místo:

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

685 434,19

D1 - Zařízení

84 771,14

D2 - Trasy

145 092,00

D3 - Ostatní

6 793,29

HSV - Práce a dodávky HSV

56 674,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 674,58

PSV - Práce a dodávky PSV

247 113,04

742 - Elektroinstalace - slaboproud

247 113,04

HZS - Zúčtovací sazby

36 717,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 272,91

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

6 941,34

VRN9 - Ostatní náklady

101 331,57

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Strukturovaná kabeláž

Objekt:

03 - Metalika

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

685 434,19

D	D1	Zařízení					84 771,14
23	M	SCH.CSHGMK1 29	Optický mikrokabel 12 vláken 9/125 SM OS2 G.652D	m	150,000	19,19	2 878,50
1	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	4,000	561,02	2 244,08
2	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	5,000	207,80	1 039,00
3	M	NWG.0069337.U RS	Keystone 1xRJ45, STP, Cat6A, MODnet, Toolless, kabelová pojistka	kus	176,000	129,99	22 878,24
4	M	34573013	kanál parapetní bezhalogenový dutý 90x55mm	m	80,000	519,88	41 590,40
5	M	34555002	zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	10,000	214,62	2 146,20
16	M	34555003	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	39,000	206,47	8 052,33
24	M	SCH.DV610006A	Nástěnný rozvaděč 10", výška 6U, hloubka 260mm, RAL 7035	kus	1,000	2 296,19	2 296,19
25	M	ADI.0051544.UR S	Vana optická 10" 1U BK včetně čela SC 10 portů simplex FO-10-1-10SCS-B	kus	1,000	425,00	425,00
26	M	CTG.DPVPPS01	10" vyvazovací panel, 1U jednostranný	kus	1,000	394,00	394,00
27	M	1090000698	Patch panel SX12 m-0-STP-BK-UNI-N-10, 10", 12x RJ45, 1U, vyvazovací lišta, modulární, černá	kus	1,000	372,20	372,20
28	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	10,000	28,50	285,00
29	M	1000005545	Zásuvka technická venkovní, bílá, plast, IP44	kus	1,000	100,00	100,00
31	M	1000123985	Jistič jednopólový EATON 286521 PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	kus	1,000	70,00	70,00

D	D2	Trasy					145 092,00
6	M	ADI.0051257.UR S	Kabel CAT6A F/FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m	m	6 780,000	21,40	145 092,00

D	D3	Ostatní					6 793,29
7	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	klp	1,000	2 793,29	2 793,29
30	K	Pol30	Revize zásuvky na 230V v Racku	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 674,58
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					56 674,58
17	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm + začištění	kus	14,000	216,90	3 036,60
8	K	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m ² tl do 80 mm	kpl	11,000	4 876,18	53 637,98

D	PSV	Práce a dodávky PSV					247 113,04
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					247 113,04
33	K	036	Zafukování optického kabelu do trubičky	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
18	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	80,000	266,41	21 312,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	6 780,000	28,94	196 213,20
11	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kpl	176,000	64,52	11 355,52
21	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	5,000	193,47	967,35
22	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	4,000	189,71	758,84
12	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kpl	49,000	153,17	7 505,33

D HZS Zúčtovací sazby 36 717,23

32	K	035	Zapůjčení zafukovacího aparátu a kompresoru	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
13	K	HZS2491	Pomocné zednické práce	kpl	1,000	29 717,23	29 717,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 272,91

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 6 941,34

14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 941,34	6 941,34
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 101 331,57

15	K	090001000	Vedlejší a přepravní náklady, doprava	kpl	1,000	48 368,29	48 368,29
20	M	03	<i>Drobný instalační materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>52 963,28</i>	<i>52 963,28</i>