

Dodavatel:

SKR s.r.o.

Malá Hraštica 168

262 03 Nový Knín

Telefon: 318 593 422

Fax:

Mobil: 774208401

E-mail: obchod@skr.cz

Internet: www.skr.cz

IČ: 46348662 DIČ: CZ46348662



Odběratel:

DOKAS Dobříš, s.r.o.

Jarůšek Jakub

Na Chmelnici 455

26301 Dobříš

IČ: 25144251

DIČ: CZ25144251

Tato nabídka je platná do 29.06.2017 Způsob platby: převodem

Doprava: poštou

Vystavil (a) dne 29.03.2017 Lukáš Macháček tel. 608 337 169 machacek@skr.cz

Popis položky	počet	m.j.	cena za m.j.	sleva %	bez DPH za m.j.	DPH %	- celkem za položku - bez DPH	s DPH
nové zadní oplocení cca 50m + brána								
čtyřhranné pletivo 180cm, poplastované oko 55x55mm, Zn + PVC, nezapletené, kompaktní balení, návin 25m	50,00	m	52,80	18	43,30	21	2 164,80	2 619,41
sloupek 2400/48/1,4 mm Zn+PVC, včetně čepičky	20,00	ks	186,00	18	152,52	21	3 050,40	3 690,98
vzpěra 2000/38/1,25 mm Zn + RAL 6005, včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu	8,00	ks	146,00	18	119,72	21	957,76	1 158,89
drát napínací 78m Zn+PVC RAL 6005 zelená, pr. drátu 3,5 mm	2,00	ks	180,00	18	147,60	21	295,20	357,19
drát vázací 25m Zn + PVC 6005 RAL zelená, pr. drátu 2,6/3,0 mm	2,00	ks	50,00	18	41,00	21	82,00	99,22
napínák PVC	12,00	ks	11,10	18	9,10	21	109,22	132,16
příchytka N.D. šroubovací zelená	20,00	ks	4,50	18	3,69	21	73,80	89,30
svorky ROCAFIX 1000 zelená	0,50	bal	528,00	18	432,96	21	216,48	261,94
montáž oplocení vykopání děr pro sloupky o průměru max. 250mm a hloubce max. 800mm, zabetonování sloupků, natažení pletiva, včetně betonu a dopravy	50,00	m	310,00	0	310,00	21	15 500,00	18 755,00
brána SAVAN dvoukřídlá 3600x1800 mm rám pr.38 mm, Zn+RAL 6005, výplň čtyřhranným pletivem, FAB, včetně pantů a kování, sloupky pr. 60mm	1,00	ks	4 270,00	18	3 501,40	21	3 501,40	4 236,69
montáž brány vykopání děr pro sloupky o průměru max. 250mm a hloubce max. 800mm, zabetonování sloupků, instalace křídel, včetně betonu a dopravy	1,00	ks	4 500,00	0	4 500,00	21	4 500,00	5 445,00
přední oplocení cca 70m + 2 brány								
čtyřhranné pletivo 150cm, poplastované oko 55x55mm, Zn + PVC, nezapletené, kompaktní balení, návin 25m	70,00	m	43,90	18	36,00	21	2 519,86	3 049,03
sloupek 2100/48/1,4 mm Zn+PVC, včetně čepičky	30,00	ks	158,00	18	129,56	21	3 886,80	4 703,03
vzpěra 2000/38/1,25 mm Zn + RAL 6005, včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu	10,00	ks	146,00	18	119,72	21	1 197,20	1 448,61
drát napínací 78m Zn+PVC RAL 6005 zelená, pr. drátu 3,5 mm	3,00	ks	180,00	18	147,60	21	442,80	535,79

Popis položky	počet	m.j.	cena za m.j.	sleva %	bez DPH za m.j.	DPH %	- celkem za položku - bez DPH s DPH	
drát vázací 25m Zn + PVC 6005 RAL zelená, pr. drátu 2,6/3,0 mm	3,00	ks	50,00	18	41,00	21	123,00	148,83
napínák PVC	15,00	ks	11,10	18	9,10	21	136,53	165,20
příchytka N.D. šroubovací zelená	30,00	ks	4,50	18	3,69	21	110,70	133,95
svorky ROCAFIX 1000 zelená	0,70	bal	528,00	18	432,96	21	303,07	366,72
montáž oplocení vypikování děr v podezdívce, zabetonování sloupků, natažení pletiva, včetně betonu a dopravy	70,00	m	390,00	0	390,00	21	27 300,00	33 033,00
brána SAVAN dvoukřídlá 4000x1800 mm rám pr.38 mm, Zn+RAL 6005, výplň čtyřhranným pletivem, FAB, včetně pantů a kování, sloupky pr. 60mm	1,00	ks	6 832,00	18	5 602,24	21	5 602,24	6 778,71
brána SAVAN dvoukřídlá 3000x1800 mm rám pr.38 mm, Zn+RAL 6005, výplň čtyřhranným pletivem, FAB, včetně pantů a kování, sloupky pr. 60mm	1,00	ks	5 124,00	18	4 201,68	21	4 201,68	5 084,03
montáž brány vykopání děr pro sloupky o průměru max. 250mm a hloubce max. 800mm, zabetonování sloupků, instalace křídel, včetně betonu a dopravy	2,00	ks	4 500,00	0	4 500,00	21	9 000,00	10 890,00
demontáž stávajícího oplocení demontáž a likvidace	70,00	m	180,00	0	180,00	21	12 600,00	15 246,00
Celkové součty dle skupin					bez DPH		s DPH	
nové zadní oplocení cca 50m + brána					30 451,06		36 845,78	
přední oplocení cca 70m + 2 brány					67 423,88		81 582,90	

Sleva celkem bez DPH: 6 360,36 Kč

Sleva celkem s DPH: 7 696,03 Kč

Cena celkem bez DPH

97 875,00 Kč

Cena celkem s DPH

118 429,00 Kč

Montáží se rozumí instalace sloupků, resp. vzpěr a natažení pletiva, resp. svařované sítě či svařovaných panelů s uložením podhrabových desek na povrch rostlé země, resp. bez podhrabových desek. V případě realizace montáže bude konečné vyúčtování materiálu a práce provedeno podle skutečnosti. Kalkulace je zpracována odhadem a firma SKR si vyhrazuje právo kalkulaci po upřesnění zadání upravit. Cena v této nabídce je platná pouze v případě nepožadování zádržného, úhrad za energie, pojištění, zařízení staveniště, čištění příjezdových cest, ostraha .. atd. Cenová nabídka neobsahuje vytyčení trasy oplocení, parkové úpravy, terénní úpravy, vytyčení kabeláže v zemi, zaměření nového oplocení, zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení. Požadavky na součinnost objednatele: vytyčení trasy plotu, úprava terénu do roviny v celé délce oplocení, specifikace výšky oplocení nad upraveným terénem, vytyčení kabeláže v zemi, přístup ke zdroji 220 V a ke zdroji užitkové vody. V případě montáže bran, vrat nebo závor je požadavkem na součinnost objednatele také vyrobení základových patek pro brány, vrata či závory (není-li dohodnuto jinak) včetně přivedení elektrokabelů podle naší specifikace.