Ing. Jiří Velíšek
"Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace"
24.06.2026 15:38

SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Smlouva o dílo – stavební práce
"Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice"
(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500011245
číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000286 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail: [redacted]
datová schránka: qbep485
telefon: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen **„objednatel“**)

1.2. Zhotovitel:
JSF stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C33521 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
zastoupená: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
IČO: 05568714 DIČ: CZ05568714
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
datová schránka: dcp6k22
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svejkovský, tel. [redacted]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Koldinova 672, 339 01 Klatovy

(dále jen **„zhotovitel“**)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je oprava záchytného systému.

(dále jen „dílo“).

2.3. Podklady pro provedení díla jsou:

2.3.1. Položkový rozpočet (dále také jako „Oceněný soupis prací“)

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

2.5. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

c) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

d) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

f) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.7. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.

2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.

2.9. Místem plnění předmětu díla je most ev.č. 1695-2 Čepice.

2.10. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

2.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí

Celkem za dílo bez DPH: 1 051 109,09 Kč

(dále jen „cena díla“)

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

3.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

3.6. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. III. odst. 3.7. této smlouvy.

3.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne

následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.

3.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název stavby
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

3.9. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.

3.10. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,98 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

3.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

3.17. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

3.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.

4.4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

4.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

4.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy.

4.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

4.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla**: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

5.2. **Doba realizace díla (stavebních prací)**: maximálně do 30. 11. 2026.

5.3. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do:** 30. 11. 2026.

5.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**: do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

5.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

5.6. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.

5.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o případných provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení

b) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (pokud se vyskytují)

c) stavební deníky – originály

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku

f) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle

g) seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací

5.8. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. V. odst. 5.7. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

7.2. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.

8.2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 2.7., čl. IV. odst. 4.3., nebo čl. V. odst. 5.7. této smlouvy.

8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

9.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

9.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

10.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

11.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

11.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

11.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

11.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

11.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

11.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

12.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

12.4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

12.6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

12.7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

12.8. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

12.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

12.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

objednatel:

_____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ING. Jiří Svejkovský

Podepsal ING. Jiří Svejkovský
DN: cn=ING. Jiří Svejkovský, c=CZ
Datum: 2026.06.23 07:25:35 +02'00'

_____

JSF stavební s.r.o.
Ing. Jiří Svejkovský
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:_____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-2026
Stavba: **Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice**

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO: CC-CZ:
Místo: Čepice Datum: 11.06.2026

Zadavatel: IČ:
SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 05568714
JSF stavební s.r.o. DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 051 109,09**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 051 109,09**	**220 732,91**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 271 842,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13-2026

Stavba: **Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice**

Místo: **Čepice** Datum: 11.06.2026

Zadavatel: SÚSPK Projektant:

Uchazeč: JSF stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 051 109,09**	**1 271 842,00**
01 - Most	**Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice**	1 016 109,09	1 229 492,00
02 - VRN	**Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice**	35 000,00	42 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
01 - Most - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čepice	Datum:	11.06.2026
Zadavatel:		IČ:	
	SÚSPK	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05568714
	JSF stavební s.r.o.	DIČ:	CZ05568714
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 016 109,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 016 109,09	21,00%	213 382,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 229 492,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
01 - Most - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

Místo:	Čepice	Datum:	11.06.2026
Zadavatel:	SÚSPK	Projektant:	
Uchazeč:	JSF stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 016 109,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 002 883,43
1 - Zemní práce	65 242,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	283 821,01
4 - Vodorovné konstrukce	68 229,56
5 - Komunikace pozemní	113 470,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	448 957,35
998 - Přesun hmot	23 162,31
PSV - Práce a dodávky PSV	13 225,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 050,66
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	175,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
01 - Most - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

Místo:	Čepice	Datum:	11.06.2026
Zadavatel:	SÚSPK	Projektant:	
Uchazeč:	JSF stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 016 109,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 002 883,43
	D	1	Zemní práce				65 242,40
1	K	113107444-R	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	21,000	452,40	9 500,40
	PP		Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		11+10"plocha ze situace		21,000		
	VV		Součet		21,000		
2	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	80,000	205,00	16 400,00
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
3	K	122257203-R	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	13,000	1 540,00	20 020,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		6"výkop pro zeď dl. 3m		6,000		
	VV		6"výkop pro zeď dl. 2m		6,000		
	VV		1"odtěžení zeminy pod přídlažby		1,000		
	VV		Součet		13,000		
4	K	132112232-R	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	4,000	1 340,00	5 360,00
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		4*0,5"odtěžení nezp.krajnice mimo most v místě bud.zpevnění asf.betonem		2,000		
	VV		2"pod pravou římsou (návodní)		2,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	20,000	76,10	1 522,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	VV		20"úprava svahů v okolí mostu		20,000		
	VV		Součet		20,000		
6	K	182351023-R	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně, vč. nákupu ornice	m2	20,000	622,00	12 440,00
	PP		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně, vč. nákupu ornice				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				283 821,01
7	K	311214112	Zdivo z nepravidelných kamenů na sucho objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	5,100	10 620,00	54 162,00
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3				
	VV		3*1,5*0,6"zeď vpravo před mostem		2,700		
	VV		2*2*0,6"zeď vlevo za mostem		2,400		
	VV		Součet		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	7,000	984,00	6 888,00
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
9	*M*	*54879992*	*kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN*	*kus*	*7,000*	*2 060,00*	*14 420,00*
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
10	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	6,750	7 460,00	50 355,00
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37				
	VV		1,75"L strana (povodní)		1,750		
	VV		5"P strana (návodní)		5,000		
	VV		C 30/37-XF4,XD3				
	VV		obecné zásady provedení říms dle vzor. listů VL4				
	VV		Součet		6,750		
11	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,750	1 710,00	11 542,50
	PP		Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
	VV		6,75		6,750		
	VV		Součet		6,750		
12	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	20,595	2 570,00	52 929,15
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů				
	VV		6,7*(0,3+0,5+0,3)+2*0,5"L strana		8,370		
	VV		6,5*(0,25+0,8+0,6)+2*0,75"P strana		12,225		
	VV		Součet		20,595		
13	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	20,595	228,00	4 695,66
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů				
	VV		20,595		20,595		
	VV		Součet		20,595		
14	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,878	57 100,00	50 133,80
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		6,75*0,13		0,878		
	VV		obecné zásady provedení dle VL-4				
	VV		Součet		0,878		
15	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,325	11 100,00	3 607,50
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
	VV		6,5*0,5*0,1"dozdění/zarovnání zhlaví pravé čelní zdi		0,325		
	VV		Součet		0,325		
16	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37				
	VV		1"nabetonávka P křídla OP1		1,000		
	VV		C30/37-XF4,XD3				
	VV		Součet		1,000		
17	K	334323291	Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,000	851,00	851,00
	PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	3,600	2 740,00	9 864,00
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek				
	VV		(2+2+0,5)*0,8		3,600		
	VV		Součet		3,600		
19	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	3,600	234,00	842,40
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek				
	VV		3,6		3,600		
	VV		Součet		3,600		
20	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,090	57 100,00	5 139,00
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí				
	VV		1*0,09		0,090		
	VV		Součet		0,090		
21	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	14,000	456,50	6 391,00
	PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80				
	VV		2*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				68 229,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	421321127	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30	m3	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 25/30				
	VV		1"spádový beton na ŽMP nosnících		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	1,000	1 100,00	1 100,00
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	2,310	2 060,00	4 758,60
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm				
	VV		0,15*(6,7+6,7+1+1)"bednění čel spádové desky		2,310		
	VV		Součet		2,310		
25	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	2,310	356,00	822,36
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm				
	VV		2,31		2,310		
	VV		Součet		2,310		
26	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,010	65 000,00	650,00
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu				
	VV		27*0,4*0,888/1000"kotevní trny		0,010		
	VV		Součet		0,010		
27	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,054	40 900,00	2 208,60
	PP		Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2				
	VV		2*27/1000"pr. 6mm oko 100/100mm		0,054		
	VV		Součet		0,054		
28	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	1,500	4 770,00	7 155,00
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15				
	VV		1,5"srovnání podkladu pod P římsou		1,500		
	VV		Součet		1,500		
29	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách	m3	12,000	1 380,00	16 560,00
	PP		Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého				
	VV		6"zeď vpravo před mostem		6,000		
	VV		6"zeď vlevo za mostem		6,000		
	VV		zásypy nových opěrných zdí				
	VV		Součet		12,000		
30	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	8,500	3 350,00	28 475,00
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2				
	VV		2+2,5+2+2"přídlažby okolo křídel a odvodňovací skluzy		8,500		
	VV		Součet		8,500		
	D	5	Komunikace pozemní				113 470,80
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,000	316,00	3 792,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		4*0,75*4"rozšíření krajnic před a za mostem		12,000		
	VV		podklad pod ložnou vrstvu				
	VV		Součet		12,000		
32	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	44,000	2 480,00	109 120,00
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
	VV		12+10"obrus		22,000		
	VV		12+10"ložná		22,000		
	VV		Součet		44,000		
33	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	22,000	25,40	558,80
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
	VV		12+10		22,000		
	VV		Součet		22,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				448 957,35
34	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	24,000	3 280,00	78 720,00
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4"plná výška		4,000		
	VV		20"náběhy krátké		20,000		
	VV		Součet		24,000		
35	*M*	*R001*	*svodnice - atypický poloměr R 1,5m, dl. 2m*	*kus*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*
	PP		svodnice - atypický poloměr R 1,5m, dl. 2m				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z tyčí	m	16,000	10 545,00	168 720,00
	PP		Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z tyčí				
	VV		2*8"PKO pozink bez nátěru se svislou výplní		16,000		
	VV		Součet		16,000		
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	289,00	578,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	VV		2"zpětná montáž stávajících značek		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 090,00	2 180,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	VV		2"zpětná montáž stávajících značek		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	30,000	11,90	357,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Součet		30,000		
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	412,00	1 648,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		1+0,5+1+1,5"oddělení dlažby od vozovky		4,000		
	VV		Součet		4,000		
41	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*4,000*	*249,00*	*996,00*
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		4*1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
42	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	18,000	155,00	2 790,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		2*9"podél říms a obrub		18,000		
	VV		Součet		18,000		
43	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	18,000	109,00	1 962,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
44	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	30,000	134,00	4 020,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Součet		30,000		
45	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	60,000	89,40	5 364,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	VV		2*15"P strana		30,000		
	VV		2*15"L strana		30,000		
	VV		zaříznutí okrajů vozovky				
	VV		Součet		60,000		
46	K	941112131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	20,000	80,20	1 604,00
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m výšky do 10 m montáž				
	VV		5*2"P strana		10,000		
	VV		5*2"L strana		10,000		
	VV		pro sanaci římsových konzol				
	VV		Součet		20,000		
47	K	941112231-R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m - nájem za celou dobu použití	m2	20,000	1 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m - nájem za celou dobu použití				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
48	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	20,000	49,10	982,00
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m výšky do 10 m demontáž				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
49	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	12,000	60,10	721,20
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž				
	VV		5*1,2"P strana		6,000		
	VV		5*1,2"L strana		6,000		
	VV		pro sanaci římsových konzol				
	VV		Součet		12,000		
50	K	949211211-R	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m - nájem za celou dobu použití	m2	12,000	1 000,00	12 000,00
	PP		Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m - nájem za celou dobu použití				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
51	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	12,000	41,30	495,60
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
52	K	962022490-R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	0,325	3 470,00	1 127,75
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		6,5*0,5*0,1"zhlaví pravé čelní zdi		0,325		
	VV		Součet		0,325		
53	K	962052210-R	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	2,750	11 800,00	32 450,00
	PP		Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		1"L římsa		1,000		
	VV		1,5"P římsa		1,500		
	VV		0,25"zhlaví P křídla OP1		0,250		
	VV		Součet		2,750		
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	480,00	960,00
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	VV		2"demontáž pro přesun		2,000		
	VV		Součet		2,000		
55	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	75,70	151,40
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	VV		2"demontáž pro přesun		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	12,000	530,00	6 360,00
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku				
	VV		2*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
57	K	967043111-R	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	3,000	1 050,00	3 150,00
	PP		Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		2,5"P strana		2,500		
	VV		0,5"L strana		0,500		
	VV		Součet		3,000		
58	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	2,000	502,00	1 004,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
	VV		2"odhad množství		2,000		
	VV		ŽMP nosníky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
59	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	2,000	610,00	1 220,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm				
	VV		2"odhad množství		2,000		
	VV		ŽMP nosníky				
	VV		Součet		2,000		
60	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	53,10	212,40
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
61	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	37,700	800,00	30 160,00
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	VV		6"ŽMP nosníky (pohled. části)		6,000		
	VV		6,7*1"horní povrch ŽMP nosníků		6,700		
	VV		25"znečištěné plochy torkret.omítky (lokálně)		25,000		
	VV		Součet		37,700		
62	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	2,000	1 350,00	2 700,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
	VV		2"odhad množství		2,000		
	VV		ŽMP nosníky				
	VV		Součet		2,000		
63	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	2,000	4 360,00	8 720,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm				
	VV		2"odhad množství		2,000		
	VV		ŽMP nosníky				
	VV		Součet		2,000		
64	K	985312124	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm	m2	6,000	835,00	5 010,00
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm				
	VV		6"100% pohled. ploch ŽMP nosníků		6,000		
	VV		Součet		6,000		
65	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,000	352,00	352,00
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů				
	VV		1"odhad množství		1,000		
	VV		ošetření odhalené výstuže po odstranění rzi				
	VV		Součet		1,000		
66	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,050	1 640,00	6 642,00
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm				
	VV		27*0,15"spádový beton na ŽMP nosnících		4,050		
	VV		Součet		4,050		
67	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	17,000	1 800,00	30 600,00
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm				
	VV		2*27*0,25"P římsa		13,500		
	VV		2*7*0,25"nabetonávka P křídla OP1		3,500		
	VV		Součet		17,000		
	D	998	Přesun hmot				23 162,31
68	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	56,687	408,60	23 162,31
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 225,66
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 050,66
69	K	711141811-R	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	6,500	103,80	674,70
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		6,5*1		6,500		
	VV		Součet		6,500		
70	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	13,400	31,80	426,12
	PP		Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,001*	*136 400,00*	*136,40*
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		0,001		0,001		
	VV		Součet		0,001		
72	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	6,700	272,00	1 822,40
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP				
	VV		6,7*1		6,700		
	VV		Součet		6,700		
73	*M*	*62855015*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro dopravní stavby tl 5,0mm*	*m2*	*8,040*	*594,00*	*4 775,76*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro dopravní stavby tl 5,0mm				
	VV		6,7*1,2		8,040		
	VV		Součet		8,040		
74	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	6,700	272,00	1 822,40
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP				
	VV		6,7*1"ochrana izolace		6,700		
	VV		Součet		6,700		
75	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*8,040*	*422,00*	*3 392,88*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		6,7*1,2		8,040		
	VV		Součet		8,040		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				175,00
76	K	789124153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	1,000	175,00	175,00
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D				
	VV		1"odhad množství		1,000		
	VV		očištění odhalené výstuže od rzi				
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
02 - VRN - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Čepice	Datum:	11.06.2026
Zadavatel:		IČ:	
	SÚSPK	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05568714
	JSF stavební s.r.o.	DIČ:	CZ05568714
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**35 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**42 350,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
02 - VRN - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

Místo:	Čepice	Datum:	11.06.2026
Zadavatel:	SÚSPK	Projektant:	
Uchazeč:	JSF stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**35 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	14 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice
Objekt:
02 - VRN - Oprava záchytného systému - most ev.č. 1695-2 Čepice

Místo: Čepice Datum: 11.06.2026

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
Uchazeč: JSF stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**35 000,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				13 000,00
1	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost				
	VV		1"zaměření stávajícího stavu jako podkladu pro projektování a stavbu		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	013002000	Projektové práce	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Projektové práce				
	VV		1"Výkres tvaru a výstuže říms		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				14 000,00
4	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
	VV		1"Projekt DIO, včetně projednání		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				
	VV		1"montáž, demontáž, pronájem DIO po celou dobu stavby		1,000		
	VV		včetně přesunů mezi etapami (realizace po polovinách)				
	VV		Součet		1,000		
6	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Rušení stavby silničním provozem				
	VV		1" ztížené podmínky při provádění stavby - realizace za provozu po polovinách mostu		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00
7	K	090001000	Ostatní náklady	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Ostatní náklady				
	VV		1"Příplatek za další nájezdy mechanizace, pracovníků - realizace po polovinách		1,000		
	VV		Součet		1,000		