

Objednávka číslo: 265/2026

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 26.06.2026

ŠPELDA s.r.o.
Říkov 82
552 03 Česká Skalice
IČO: 28800125

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
stavební úpravy opěrné zídky v prostoru okolo sklípku v ul. U Zázvorky dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.06.2026. Termín realizace: červenec – září 2026			255 074,81
DPH 21 %			53 535,71
Cena celkem včetně DPH			308 640,52 Kč

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Korda

26.06.2026

Příkazce operace: Ing. Milan Slavík

26.06.2026

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Na fakturu uveďte číslo a datum objednávky.

rozpočet

Stavba: Opěrná zídka u Zázvorky

Investor: **Nové Město nad Metují**

Zhotovitel: **ŠPELDA s.r.o.**

Zpracoval: Jan Špelda

Datum: 11.6. 2026

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Zemní práce, bourání a odvoz

60 596,88

1	Výkopové práce (základy, drenáž šachta) - ručně (0,85 x 0,5 x 10,5) + (0,6 x 0,5 x 9) + (0,5 x 1 x 10) + (2 x 2 x 1,5)	m3	18,163	880,00	15 983,00
2	poplatek za zeminu - výkopek	t	32,693	400,00	13 077,00
3	nakládka a odvoz materiálu z výkopku na skládku	m3	18,163	1 150,00	20 886,88
4	Bourání stávající zdi	m3	1,000	2 200,00	2 200,00
5	terénní úpravy za zídkou dovoz ornice, rozprostření	kmpl.	1,000	8 450,00	8 450,00

Základy a svislé konstrukce

182 087,94

6	Základové konstrukce, základ do rostlé zeminy z monolitického železobetonu tř. C 20/25 (0,75x0,5)x10,5 + (0,6x0,5x9)	m3	6,638	5 880,00	39 028,50
7	Zřízení bednění (0,5 x 9) x 2 M+D	m2	9,000	480,00	4 320,00
8	Zdění zdiva nadzákladového z opukového kamene na cementovou maltu (0,35x0,2 x 8,9) + (0,6x 0,08 x 8,9) + (0,6 x 0,3 x 8,9) + (0,95 x 0,3 x 1,5)	m3	3,080	9 880,00	30 427,44
9	Ocelové trny pro zajištění zídky d16/0,5m	ks	18,000	420,00	7 560,00
10	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm (1x9)	m2	9,000	145,00	1 305,00
11	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 (2,5x9)	m2	22,500	45,00	1 012,50
12	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	9,000	120,00	1 080,00
13	Zásyp kamenivem 16/32 (1*0,5*9)	m3	4,500	1 345,00	6 052,50
14	Dodávka a zřízení vsakovací šachty vč. zásypu obsypu a napojení na drenáž	kpl.	1,000	12 300,00	12 300,00
15	D+M dřevěný sedák z exotického dřeva (4,0 x 0,48 x 0,03) vč. podkladního roštu	m2	2,000	8 240,00	16 480,00
16	přesun hmot kmpl. stavba - ruční (32,7+2,5+4+16,5+7,5+9+0,5)= 72,7t	t	72,700	860,00	62 522,00

VRN

12 390,00

16	zabezpečení stavby	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
17	zaměření při realizaci, doprava	kpl.	1,000	8 890,00	8 890,00

Celková cena stavby bez DPH 21%

255 074,81