

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0872/2025
„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Václav Tomšíček – referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Jednající/Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 28. 7. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0872/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. etapa“**.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna ceny díla dle změnových listů č. 8, 9, 10 a 11 z důvodu podrobně popsanych v těchto změnových listech:
 - ZL08: Doměřovací změnový list, dle geodetického zaměření skutečného provedení díla.
Méněpráce – dle § 222 odst. 5 v hodnotě 26.461,40 Kč bez DPH
Vícepráce - dle § 222 odst. 5 v hodnotě 5.816,50 Kč bez DPH
 - ZL09: Ochrana stávajících sítí uložení do chrániček
Vícepráce - dle § 222 odst. 5 v hodnotě 267.055,12 Kč bez DPH
 - ZL10: Propojení hlavní trasy na stávající komunikace

Vícepráce - dle § 222 odst. 5 v hodnotě 113.348,00 Kč bez DPH

ZL11: Dodatečné doplnění dopravního značení a zařízení

Vícepráce - dle § 222 odst. 5 v hodnotě 347.692,00 Kč bez DPH

Nová cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH: 20.337.297,35 Kč

DPH (21 %): 4.270.832,44 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 24.608.129,79 Kč

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Znojma v usnesení č. 190/2026, bod č. 6266, dne 22.06.2026.


Přílohy: změnové listy 8, 9, 10 a 11 a změnové rozpočty

Za objednatele:

Elektronický podpis: 30.6.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 4:45:06 +02:00

.....
Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 8

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa		
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Strabag a.s.		
TDI:	Ing, Leoš Kučeřík		
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02		
Popis změny:			
MÉNĚPRÁCE – DOMĚŘOVACÍ ZL, DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA			
Odůvodnění změny: Tento změnový list porovnává skutečné provedení podle geodetického zaměření stavby s výměrami rozpočtu dle smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		5 816,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-26 461,40
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-20 644,90
	Výše DPH	sazba: 21	-4 335,43
	náklady na změnu vč. DPH		-24 980,33
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín	Termín realizace změny:		4/2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	Ing. Leoš Kučeřík	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Václav Tomšíček	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet změny		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snižení ceny	bez dopadu do ceny	nad- rámec ceny	cenné údaje bez DPH			cenné údaje vč. DPH
				připočetý	odpočetý	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	18 256 639,80	22 090 534,16
Změnový list č. 1	x				-138 111,40	18 118 528,40	21 923 419,37
Změnový list č. 2			x	149 055,50		18 267 583,90	22 103 776,51
Změnový list č. 3			x	156 765,14		18 424 349,04	22 293 462,33
Změnový list č. 4			x	85 976,62		18 510 325,66	22 397 494,04
Změnový list č. 5			x	443 351,57		18 953 677,23	22 933 949,44
Změnový list č. 6			x	537 408,40	-149 055,50	19 342 030,13	23 403 856,45
Změnový list č. 7			x	287 817,00		19 629 847,13	23 752 115,02
Změnový list č. 8	x				-20 644,90	19 609 202,23	23 727 134,69
Součetý				1 660 374,23	-307 811,80		

Geodetické zaměření:

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.i.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů				
			1 - Zemní práce celkem				0.00
			2 - Základy celkem				0.00
			3 - Svislé konstrukce celkem				-12 440.00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0.00
			5 - Komunikace celkem				-30 401.40
			6 - Povrchové úpravv celkem				0.00
			8 - Trubní vedení celkem				-14 697.00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				31 077.00
		PSV	HSV celkem				-26 461.40
			711 - Izolace proti vodě celkem				0.00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0.00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0.00
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0.00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0.00
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem				0.00
			783 - Nátěry celkem				0.00
			PSV celkem				0.00
			ZRN celkem (HSV+PSV)				-26 461.40
							-26 461.40

1	348401130	231 A04	<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u> Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 40 m - použije se původní materiál - viz výkresová příloha Situace	m	-40	311,00	-12 440,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				-12 440,00

6	565155121	221 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 4411 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	54	340,00	18 360,00
7	573231106	221 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	54	14,00	756,00
8	577134121	221 A01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 6	m2	54	265,00	14 310,00
9	596211113	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - včetně nezbytného řezání - chodníky, ostrůvek 699+12 = 711 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	-9,6	333,00	-3 196,80
10	59245006		<u>Specifikace k pol. 9</u> dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červený varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku a signální pásy š. 0,80 m 19 m2	m2	3,9	590,00	2 301,00
11	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha chodníků a ostrůvek ztrátne 1% 711*1,01 - 19 = 700 m2	m2	-14,7	288,00	-4 233,60
12	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - pojižděný chodník 32 m2, vjezdový práh 50 m2, parkoviště 96 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	-82	345,00	-28 290,00
13	59245020		<u>Specifikace k pol. 12</u> dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - pojižděný chodník, vjezdový práh ztrátne 2% (32+50)*1,02 = 84 m2	m2	-84	362,00	-30 408,00
			5 - Komunikace celkem				-30 401,40
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>				
			6 - Povrchové úprav. celkem				0,00
2	895941311	271 A03	<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u> Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpustí 15 ks (přípojky vpustí jsou součástí objektu dešťové kanalizace) - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks	-1	7 459,00	-7 459,00
3	59223823		<u>Specifikace k pol. 2</u> vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	-1	1 625,00	-1 625,00
4	59223824		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	-1	1 084,00	-1 084,00
5	59223825		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	-1	478,00	-478,00
6	59223864		prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm (2 ks na každou vpust)	ks	-2	371,00	-742,00
7	899204112	271 A01	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks	-1	567,00	-567,00
8	59223876		<u>Specifikace k pol. 7</u> mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	-1	2 742,00	-2 742,00
			8 - Trubní vedení celkem				-14 697,00
			<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u>				
1	966071822	231 B04	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výškv do 2,0 m [0,00248 t] - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 40 m - viz výkresová příloha Situace	m	-40	124,00	-4 960,00
2	966071711	231 B04	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných [0,0657 t] - přeložení oplocení fy PFN včetně brány 16 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	-16	260,00	-4 160,00
11	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky zapuštěná obruba - 214 m, obruba s převýšením 20, resp. 50 mm - 166 m, obruba s převýšením 120 mm - 1021 m, přechodové 16 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	62	345,00	21 390,00
			<u>Specifikace k pol. 11</u>				

12	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - v místech pro přecházení, podél parkovacích stání, vjezdové prahy - 166 ks včetně nezbytného řezání, ztratné 1%	ks	133	138,00	18 354,00
13	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	8	425,00	3 400,00
14	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	9	425,00	3 825,00
16	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztratné 1% $(1417-166-8-8-8*0,78)*1,01 = 1242$ ks	ks	-89	164,00	-14 596,00
17	916231213	221 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 363 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 17</u>	m	16	345,00	5 520,00
18	59217017		obrubník chodníkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztratné 1% $363*1,01 = 367$ ks	ks	16	144,00	2 304,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				31 077,00

Geodetické zaměření:

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky
Vícepráce - změny dle požadavku DI PCR

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů				
			1 - Zemní práce celkem				0,00
			2 - Základy celkem				0,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00
			5 - Komunikace celkem				5 816,50
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00
			8 - Trubní vedení celkem				0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				0,00
			HSV celkem				5 816,50
	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem					0,00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00
			783 - Nátěry celkem				0,00
			PSV celkem				0,00
			ZRN celkem (HSV+PSV)				5 816,50
							5 816,50

			Stavební náklady celkem ZRN (bez DPH)	%	21		5 816,50
			DPH				1 221,47
			Stavební náklady včetně DPH				7 037,97

12	596212212	221 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - pojižděný chodník a vjezd 92,6 m2, parkoviště 64 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy <u>Specifikace k pol. 12</u>	m2	-0,6	345,00	-207,00
13	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - pojižděný chodník, vjezd, parkoviště ztrátné 2% 145,4*1,02 = 148,3 m2	m2	-72,5	362,00	-26 245,00
	59248025	SPCM 5	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkoviště 69*17,6 = 1215 ks	ks	1215	26,00	31 590,00
14	59248059R	RTS/2025	Dlažba betonová Prefa GRANIT kámen reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná - červený varovný pás š. 0,40 m 7,5 m2	m2	0,5	844,00	422,00
15	59248070R	RTS/2025	Dlažba betonová Prefa GRANIT kámen vodící linie 200 x 200 x 80 mm, natural - vodící linie pojižděného chodníku 3,7 m2	m2	0,3	855,00	256,50
			<u>5 - Komunikace celkem</u>				5 816,50

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 9

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa		
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Strabag a.s.		
TDI:	Ing, Leoš Kučeřík		
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02		
Popis změny:			
VÍCEPRÁCE – OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ ULOŽENÍM DO CHRÁNIČEK			
Odůvodnění změny: V místě napojení místní komunikace na silnici II/361 se nachází v úrovni paraplaně kabely ve správě Cetin. V místě podélného stání před bytovými domy č.p. 490/7 a 759/9 se nachází kabely ve správě EGD. Další kabely u domu č.p. 946 ve správě Videon Tyto bylo nutné obnažit a uložit do betonových žlabů. Správci jednotlivých sítí požadovali uložení rezervních plastových chrániček. Celkem bylo navíc osazeno dle geodetického zaměření 94,5 m betonových tvárnic a 92,7 m plastových trubek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		267 055,12
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		267 055,12
	Výše DPH	sazba: 21	56 081,57
	náklady na změnu vč. DPH		323 136,69
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		3. a 4./2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI: Ing.Leoš Kučeřík		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce): Ing.Václav Tomšíček		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet změny		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX	18 256 639,80	22 090 534,16
Změnový list č. 1	x				-138 111,40	18 118 528,40	21 923 419,37
Změnový list č. 2			x	149 055,50		18 267 583,90	22 103 776,51
Změnový list č. 3			x	156 765,14		18 424 349,04	22 293 462,33
Změnový list č. 4			x	85 976,62		18 510 325,66	22 397 494,04
Změnový list č. 5			x	443 351,57		18 953 677,23	22 933 949,44
Změnový list č. 6			x	537 408,40	-149 055,50	19 342 030,13	23 403 856,45
Změnový list č. 7			x	287 817,00		19 629 847,13	23 752 115,02
Změnový list č. 8	x				-20 644,90	19 609 202,23	23 727 134,69
Změnový list č. 9			x	267 055,12		19 876 257,35	24 050 271,39
Součty				1 927 429,35	-307 811 80		

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky
rozpočet ke ZL č. 9 , vícepráce - ochrana kabelovodů

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů				
			1 - Zemní práce celkem				76 011,52
			2 - Základy celkem				0,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				151 167,60
			5 - Komunikace celkem				0,00
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00
			8 - Trubní vedení celkem				39 876,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				0,00
		PSV	HSV celkem				267 055,12
			711 - Izolace proti vodě celkem				0,00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00
			783 - Nátěry celkem				0,00
			PSV celkem				0,00
			ZRN celkem (HSV+PSV)				267 055,12
							267 055,12
			Stavební náklady celkem ZRN (bez DPH)				267 055,12
			DPH	%	21		56 081,57
			Stavební náklady včetně DPH				323 136,69

11	129001101	HSV: 001 A01	1 - ZEMNÍ PRÁCE Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	94,08	395,00	37 161,60
16	132351103	001 A01	- souběh a křížení kabelového vedení (chráničky) 179,2*0,75*0,70 = 94,08 m3	m3	40,32	329,00	13 265,28
18	162751137	001 A01	HLoubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	40,32	97,00	3 911,04
21	171251201	001 A01	- pro kabelové chráničky 179,2*0,75*0,3 = 40,32 m3	m3	40,32	3,00	120,96
22	171201221	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	t	72,576	61,00	4 427,14
23	174151101	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	21	350,00	7 350,00
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
			- přepočet na tuny 1,8 t/m3 40,32*1,8 = 72,576 t				
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				

24	58331200		- obsyp a zásyp ochanných trubek samostatných štěrkopískem 100*0,7*0,3 = 21 m3 <u>Specifikace k pol. 23</u> štěrkopísek netříděný zásypový - přepočet na tuny 1,75 t/m3 21*1,75 = 36,75 t	t	36,75	266,00	9 775,50
			1 - Zemní práce celkem				76 011,52
1	460520131	946 A01	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových - kabelové chráničky stávajících kabelů 94,5m <u>Specifikace k pol. 1</u>	m	94,5	302,00	28 539,00
2	59213011		žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	94,5	478,00	45 171,00
3	59213345		poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm	kus	189	158,00	29 862,00
4	460520165	946 A01	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 133 mm uložených do rýhy - rezervní chránička v souběhu s kabelovým žlabem <u>Specifikace k pol. 4</u>	m	93	62,00	5 766,00
5	34571356		trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE - rezervní chráničky	m	0,3	73,00	21,90
6	3457114740R	RTS2026	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	m	92,7	451,00	41 807,70
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				151 167,60
1	899623151	271 A01	8 - TRUBNÍ VEDENÍ Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - chráničky 79,1*0,15 = 12 m3 - viz výkresová příloha Situace a Chránička	m3	12	3 323,00	39 876,00
			8 - Trubní vedení celkem				39 876,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 10

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa			
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky			
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	Strabag a.s.			
TDI:	Ing, Leoš Kučeřík			
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02			
Popis změny:				
VÍCEPRÁCE – PROPOJENÍ HLAVNÍ TRASY NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE				
Odůvodnění změny:				
V PD bylo uvedeno, že neřeší propojení na stávající komunikace. Propojení do nivelet stávajících komunikací bylo nutné provést k uvedení díla do provozuschopného stavu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	x	
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení		x		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	113 348,-		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	113 348,00		
	Výše DPH	sazba: 21	23 803,08	
	náklady na změnu vč. DPH	137 151,08		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1			
termíny	Termín realizace změny:	4./2026		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:	Ing. Leoš Kučeřík		
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Václav Tomšíček		
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet změny			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	18 256 639,80	22 090 534,16
Změnový list č. 1	x				-138 111,40	18 118 528,40	21 923 419,37
Změnový list č. 2			x	149 055,50		18 267 583,90	22 103 776,51
Změnový list č. 3			x	156 765,14		18 424 349,04	22 293 462,33
Změnový list č. 4			x	85 976,62		18 510 325,66	22 397 494,04
Změnový list č. 5			x	443 351,57		18 953 677,23	22 933 949,44
Změnový list č. 6			x	537 408,40	-149 055,50	19 342 030,13	23 403 856,45
Změnový list č. 7			x	287 817,00		19 629 847,13	23 752 115,02
Změnový list č. 8	x				-20 644,90	19 609 202,23	23 727 134,69
Změnový list č. 9			x	267 055,12		19 876 257,35	24 050 271,87
Změnový list č. 10			x	113 348,00		19 989 605,35	24 187 422,47
Součty				2 040 777,35	-307 811,80		

Název stavby:

**Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky**

rozpočet ke ZL č. 10

	916561111R	RTS I/202	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15, včetně zahradního obrubníku ABO, rozměr 50	m	11	367,50	4 042,50
	591241111R	RTS I/202	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z cementové malty tl. 50 mm	m2	13	1 313,00	17 069,00
	58380120AR	RTS I/202	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	14	684,00	9 576,00
	113106123	221 B01	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně [0,260t]	m2	50	96,00	4 800,00
	596211113	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9	333,00	2 997,00
	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	42	345,00	14 490,00
	N1		Oprava a snížení stávajících šachet, včetně zemních prací, D+M	kpl	3	10 720,00	32 160,00
	K	07200002	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	kpl	0,5	56 427,00	28 213,50
			Celkem bez DPH				113 348,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 11

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa		
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Strabag a.s.		
TDI:	Ing, Leoš Kučeřík		
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02		
Popis změny:			
VÍCEPRÁCE – DODATEČNÉ DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění PVC obrubníků a zpomalovacích polštářů. Toto opatření bude provedeno po termínu předání díla			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	OBJEDNATEL	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	347 692,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	347 692,00	
	Výše DPH sazba: 21	73 015,32	
	náklady na změnu vč. DPH	420 707,32	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termín	Termín realizace změny:	2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Po dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI: Ing.Leoš Kučeřík		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce): Ing.Václav Tomšíček		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet změny		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	18 256 639,80	22 090 534,16
Změnový list č. 1	x				-138 111,40	18 118 528,40	21 923 419,37
Změnový list č. 2			x	149 055,50		18 267 583,90	22 103 776,51
Změnový list č. 3			x	156 765,14		18 424 349,04	22 293 462,33
Změnový list č. 4			x	85 976,62		18 510 325,66	22 397 494,04
Změnový list č. 5			x	443 351,57		18 953 677,23	22 933 949,44
Změnový list č. 6			x	537 408,40	-149 055,50	19 342 030,13	23 403 856,45
Změnový list č. 7			x	287 817,00		19 629 847,13	23 752 115,02
Změnový list č. 8	x				-20 644,90	19 609 202,23	23 727 134,69
Změnový list č. 9			x	267 055,12		19 876 257,35	24 050 271,87
Změnový list č. 10			x	113 348,00		19 989 605,35	24 187 422,47
Změnový list č. 11			x	347 692,00		20 337 297,35	24 608 129,79
Součty				2 388 469,35	-307 811,80		

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky
rozpočet ke změnovému listu č.11

Poř.č. pol.	Číslo položku	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotkov	celkem
	Základní rozpočtové nákladu	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů				
			1 - Zemní práce celkem				0.00
			2 - Základy celkem				0.00
			3 - Svislé konstrukce celkem				0.00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0.00
			5 - Komunikace celkem				0.00
			6 - Povrchové úpravy celkem				0.00
			8 - Trubní vedení celkem				0.00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				347 692.00
			HSV celkem				347 692.00
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem				0.00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0.00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0.00
			765 - Křutiny tvrdé celkem				0.00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0.00
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0.00
			783 - Natěrv celkem				0.00
			PSV celkem				0.00
			ZRN celkem (HSV+PSV)				347 692.00
							347 692.00
			Stavební nákladu celkem ZRN (bez DPH)				347 692.00
			DPH	%	21		73 015.32
			Stavební nákladu včetně DPH				420 707.32

			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	#####	221 A01	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	ks	18	427.00	7 686.00
			Specifikace k pol. 3				
2	40445600		dopravní značku základní velikost. FeZn	ks	16	1 024.00	16 384.00
3	40445055	RT S2028	Značka dopravní informativní - rozměr 750 x 1000 mm	ks	1	2 090.00	2 090.00
4	40445109	RT S2028	Značka dopravní informativní dodatková - rozměr 500 x 300 mm, fólie 1	ks	1	684.00	684.00
5	#####	221 A01	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	16	2 559.00	40 944.00
6	40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	ks	16	810.00	12 960.00
7	#####	221 A01	Vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce, šipku, symbolu retroreflexní bílá barva	m2	160	232.00	37 120.00
8	#####	221 A01	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	160	24.00	3 840.00
9	N1		Vodorovné značení křutů, dělicí čáry plastem - sil. III/361	kol	1	#####	25 920.00
10	N2		Zoomalovací polštář 2000x1800. D+M	ks	4	#####	168 000.00
11	28324815	RT S2028	Obrobek PVC v. 158 x 160 x 580 mm barvený	ks	16	461.50	7 384.00
12	N3		Svodičlo betonové 440x 500x 2000 D+M	ks	4	6 170.00	24 680.00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				347 692.00