

# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/21210

na zhotovení díla

### „Speciální ZŠ Svitavy - oprava venkovní omítky, stavební úpravy objektů, přístavba dílen“

#### Smluvní strany

##### Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení:

a

##### Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo - adresa: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Josef Malinský nebo Ing. Martin Štourač, stavitel  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Josef Malinský nebo Ing. Martin Štourač, stavitel  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Josef Malinský nebo Ing. Martin Štourač, stavitel  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Josef Malinský nebo Ing. Martin Štourač, stavitel  
IČ: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
Bankovní spojení:  
  
Spisová značka  
rejstříkového soudu: B2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/21210 na zhotovení díla „Speciální ZŠ Svitavy - oprava venkovní omítky, stavební úpravy objektů, přístavba dílen“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/21210 je rozšíření rozsahu prováděných restaurátorských prací na opravě historické fasády hlavní budovy a dalších stavebních prací na přístavbě objektu dílen v areálu Speciální ZŠ Svitavy, jejichž nezbytná potřeba vyšla najevo v průběhu provádění stavby. Dále dochází k úpravě termínu dokončení dílčí části předmětu smlouvy z důvodu nutnosti koordinace prací s prováděnou přeložkou vedení NN.

## Článek I.

### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**11.198.955,34 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **2.351.780,62 Kč**

Cena včetně DPH činí **13.550.735,96 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 3 článku III. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **30. 11. 2017**; to neplatí pro části předmětu díla označené v projektové dokumentaci jako *D1 - Hlavní budova*.

Části předmětu díla označené v projektové dokumentaci jako *D1 - Hlavní budova* zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do **15. 8. 2018**.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### **4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 9. 2017 a schválen usnesením číslo R/614/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 26. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

-----  
**MARHOLD a.s.**  
Ing. Lukáš Skokan  
člen představenstva

**Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací****Stavba:** Speciální ZŠ Svitavy - oprava venkovní omítky, stavební úpravy objektů, přístavba dílen

změnový list č.	Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH 21 %
1	Kanalizace, zemní práce	290 364,67 Kč	60 976,58 Kč	351 341,25 Kč
2	Navýšení přístavby dílen	235 989,25 Kč	49 557,74 Kč	285 546,99 Kč
3	Zdivo, příčky	162 705,60 Kč	34 168,18 Kč	196 873,78 Kč
4	Hlavní budova fasáda + okna	1 798 019,40 Kč	377 584,07 Kč	2 175 603,47 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>2 487 078,92 Kč</b>	<b>522 286,57 Kč</b>	<b>3 009 365,49 Kč</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

**ZL 1 - Kanalizace, zemní práce**

		Venkovní kanalizace	242 306,63			
K	721R11102R00	Retenční nádrž DN 1 m, h=1m + komínek DN 0,6 m, h=0,2 m	kus	1,00000	21 159,00	21 159,00
K	721R11103R00	Šachtová kopule s otvory, délka 470 - 950, průměr 600mm	m	1,00000	12 654,00	12 654,00
K	721R11104R00	Montáž, usazení retenční nádoby	soubor	1,00000	15 560,00	15 560,00
K	721R11105R00	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 250	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00
K	721R11106R00	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	28,00000	370,00	10 360,00
K	721R11107R00	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	22,00000	459,00	10 098,00
K	721R11108R00	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	12,00000	786,00	9 432,00
K	721R11109R00	Šachtové dno 250 korungované	soubor	1,00000	32 156,00	32 156,00
K	721R11110R00	Šachta 315	soubor	1,00000	16 587,00	16 587,00
K	721R11111R00	Montáž šachet	kus	2,00000	9 850,00	19 700,00
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu (pro kanalizační potrubí, nové kanalizační dno, nová šachta, retenční jímka)	m3	64,56000	415,00	26 792,40
3	132201219R00	Příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	64,56000	20,00	1 291,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	38,17000	35,00	1 335,95
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10000 m	m3	26,39000	189,00	4 987,71
6	162701109R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	395,85000	18,00	7 125,30
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,17000	15,20	580,18
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,17000	100,00	3 817,00
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	26,39000	215,00	5 673,85
11	271571112R00	Polštář pod šachtu a potrubí ze štěrkopísku netříděného	m3	7,18000	740,00	5 313,20
60	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	19,40000	250,00	4 850,00
65	113106023R00	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	19,40000	64,00	1 241,60
66	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,64000	766,00	28 832,24
		Topný kanál				48 058,04
9	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,57500	2 520,00	21 609,00
2	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,80000	83,00	1 643,40
3	4600707R01	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce - výkop zásypu původního kanálu	m3	14,35000	272,00	3 903,20
4	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	26,70800	145,00	3 872,66
10	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,80000	28,50	564,30
8	171201201	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,70800	10,00	267,08
5	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	26,70800	169,00	4 513,65
6	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	667,70000	9,50	6 343,15
7	997013811	Poplatek za uložení stavební suti	t	26,70800	200,00	5 341,60

**Celkem**

**290 364,67**

**Položkový soupis prací a dodávek**

**ZL 2 - Navýšení přístavby dílen**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				10 432,58
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
	2 132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,28000	415,00	3 851,20
	3 132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,28000	20,00	185,60
	5 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,28000	189,00	1 753,92
	6 162701109R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	139,20000	18,00	2 505,60
	7 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,28000	15,20	141,06
	9 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,28000	215,00	1 995,20
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				64 048,88
	271 5	Polštáře ztuhlé pod základy				
	11 271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	4,69700	740,00	3 475,78
	12 274272160V16	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 50 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	4,64000	1 580,00	7 331,20
	13 274313611R00	Beton základových pasů prostý z betonu C 16/20	m3	8,76400	2 232,50	19 565,63
	89 631315621R00	Beton prostý třídy C 20/25 mezi ztracené bednění a budovou tělocvičny	m3	7,97600	2 843,00	22 675,77
	16 274361821R00	Výztuž základových pasů 10 505(R)	t	0,44900	24 500,00	11 000,50
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				18 056,93
	30 311238513R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,1 MPa, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>yk</sub> = 2,05 MPa, součinitel bezpečnosti γ <sub>d</sub> = 2,5	m2	21,69000	832,50	18 056,93
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 975,55
	52 389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,13600	5 100,00	693,60
	53 411133901R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, ve výšce do 18 m	kus	1,00000	730,00	730,00
	54 417238111R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 195 mm	m	1,96000	160,00	313,60
	55 417238121R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 210 mm	m	1,96000	130,00	254,80
	56 417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 20/25	m3	0,16900	2 850,00	481,65
	57 417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců 10505	t	0,07340	28 500,00	2 091,90
	58 593467591R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	4,20000	1 050,00	4 410,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				7 610,20
	64 602015112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	28,36000	205,00	5 813,80
	65 602015172R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	14,97000	120,00	1 796,40
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				15 219,48
	71 311419618T00	Izolace perimetr.deskami tl.18cm, omítka mozaiková	m2	2,30000	1 197,00	2 753,10
	72 311419828T00	Izolace perimetr.deskami tl.18 cm, nopová fólie	m2	2,30000	1 000,00	2 300,00
	78 622323337RT3	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, s omítkou silikonovou Betadekor SIF20	m2	8,90000	1 103,09	9 817,50
	80 622319021R00	Profily zakládací plastové, pro izolaci tl. 180 mm	m	1,96000	123,00	241,08
	81 622319031R00	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	1,96000	55,00	107,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				49 076,45
	89 631315621R00	Mazanina z betonu prostého třídy C 20/25	m3	9,66000	2 843,00	27 463,38
	91 631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	9,66000	100,00	966,00
	92 631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,35670	21 500,00	7 669,05
	93 631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	6,65000	880,00	5 852,00
	95 632421150R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 40 mm, ruční zpracování	m2	5,49000	452,00	2 481,48

96	632421180R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 70 mm, ruční zpracování	m2	5,49000	791,00	4 342,59
97	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	5,49000	20,00	109,80
100	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	5,49000	35,00	192,15
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce				3 498,60
49	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,	m2	6,86000	510,00	3 498,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				545,55
102	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5,00500	36,00	180,18
103	941941191R00	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	10,01000	24,00	240,24
104	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	5,00500	25,00	125,13
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				181,50
107	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů světlá výška podlaží do 4 m	m2	5,50000	33,00	181,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 188,28
128	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	32,67400	220,00	7 188,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 095,49
129	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,49000	27,00	148,23
131	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	5,49000	169,00	927,81
133	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky pod hydroizolační stěrky	m2	12,64000	150,00	1 896,00
134	711212002RT4	stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,64000	311,00	3 931,04
135	711212601RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	5,49000	250,00	1 372,50
137	62836109R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	5,49000	125,00	686,25
139	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	t	0,16300	820,00	133,66
Díl:	713	Izolace tepelné				6 945,32
140	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	5,49000	65,00	356,85
141	713111211RO6	parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	5,49000	85,00	466,65
142	713111221RO3	Montáž tepelné izolace stropů zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	5,49000	85,00	466,65
143	713111127T00	Montáž tepelné izolace stropů izolace tuhá pěna stropů rovných spodem šroubováním	m2	5,49000	148,00	812,52
144	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	5,49000	26,90	147,68
145	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn pásky na sucho, tloušťky 100 mm,	m	1,96000	40,00	78,40
146	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	6,86000	35,00	240,10
147	283758581T	Deska polystyrenová EXTRAPOR 150 tl. 140 mm	m2	5,49000	248,00	1 361,52
148	28376064R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,910 m2K/W	m2	5,49000	48,00	263,52
149	28376501T	Tepelně izolační desky 022 PIR tl.80mm	m2	5,49000	398,00	2 185,02
150	63150981T	Minerální vata G 035r role 160 mm	Soubor	3,60000	124,00	446,40
151	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,14600	822,00	120,01
Díl:	762	Konstrukce tesařské				11 724,57
236	762332120R00	Vázané konstrukce krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,90000	165,00	1 138,50
237	762332130R00	Vázané konstrukce krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	1,96000	215,00	421,40
238	762341220R00	Bednění , laťování a rošty z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	5,49000	93,00	510,57
240	762342202RT4	Bednění , laťování a rošty při vzdálenost laťů do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	5,49000	144,00	790,56
241	762342205RT4	Bednění , laťování a rošty kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	5,49000	88,00	483,12
242	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,96700	950,00	918,65
243	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,96700	1 200,00	1 160,40
244	766427112R00	Montáž obložení podhledů podkladový rošt	m	6,50000	70,00	455,00
245	595906302R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava lazurovací lak	m2	0,90000	880,00	792,00
246	60515018T	Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm	m3	0,15400	5 850,00	900,90

247	60515230R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,17390	5 850,00	1 017,32
248	60515239R	Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm	m3	0,11900	5 850,00	696,15
250	60715314R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; stěnová, střešní; tl = 24,0 mm; š = 600 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,052 W/mK; R = 0,45 m2K/W	m2	5,90000	242,00	1 427,80
251	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,96400	1 050,00	1 012,20
Díl:	764	Konstrukce klempířské				5 554,15
253	764908105RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	m	5,20000	350,00	1 820,00
257	764908346T00	lemování zdí r.š.600mm,plech FOP/PO tl.0,6mm	m	5,20000	715,00	3 718,00
258	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,01700	950,00	16,15
Díl:	765	Krytiny tvrdé				4 037,68
260	765331862R00	Krytina betonová drážkovou i bobrovku, větrací mřížka	m	0,89000	100,00	89,00
261	765331871R00	Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hák protisněhový	kus	10,00000	33,00	330,00
262	765339211R00	Montáž zastřešení krytinou betonovou drážkovou, střech jednoduchých	m2	5,49000	130,00	713,70
264	765901110R00	Fólie podstřešní difuzní na bednění, s integrovanými samolepicími okraji	m2	5,49000	120,00	658,80
265	596622503R	taška základní; pálená hlína; drážková; l = 472 mm; š = 313 mm; spotřeba 9,4 kus/m2; povrch. úprava engoba; barva tmavočervená	kus	45,70000	42,00	1 919,40
268	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,36800	888,00	326,78
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				5 851,93
307	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	6,86000	25,00	171,50
309	771212113R00	Kladení dlažby keramické velikosti do 400 x 400 m	m2	6,86000	350,00	2 401,00
311	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	3,08000	35,00	107,80
312	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	6,86000	50,00	343,00
313	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,86000	20,00	137,20
314	24592160R	hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezropouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá	kg	1,37200	96,00	131,71
315	58582138.AR	tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	30,87000	12,80	395,14
316	59763021.A	Dlažba dle výběru investora	m2	7,55000	285,00	2 151,75
317	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02700	475,00	12,83
Díl:	781	Obklady keramické				7 281,91
328	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	9,74000	18,00	175,32
333	781210131R00	Obkládání stěn z obkladaček pórovinových velikosti do 300 x 300 mm	m2	9,74000	350,00	3 409,00
336	781479705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,74000	12,50	121,75
337	24592160R	hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezropouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá	kg	5,60000	96,00	537,60
339	58582138.AR	tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	26,34000	9,00	237,06
340	597813491.A	Obklady vnitřní dle výběru investora	m2	9,74000	285,00	2 775,90
342	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,05460	463,00	25,28
Díl:	784	Malby				664,20
343	784121101R00	Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	16,20000	13,00	210,60
344	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	16,20000	28,00	453,60

**Celkem 235 989,25**

**Položkový soupis prací a dodávek**

**ZL 3 - Zdivo, omítky**

		Zdění + bourací práce				<b>124 867,76</b>
8	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	76,23800	699,00	53 290,36
9	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	22,28000	80,10	1 784,63
9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	152,47600	169,00	25 768,44
10	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	152,47600	101,00	15 400,08
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	76,23800	83,00	6 327,75
2	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	23,69000	145,00	3 435,05
3	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	23,69000	169,00	4 003,61
4	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	592,25000	9,50	5 626,38
5	997013811	Poplatek za uložení stavební sutí	t	23,69000	200,00	4 738,00
6	171201211	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	23,69000	10,00	236,90
13	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,34800	220,00	4 256,56
		<b>Omítky</b>				<b>74 051,28</b>
	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	156,83000	62,00	9 723,46
64	602015112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	156,83000	205,00	32 150,15
65	602015172R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	156,83000	120,00	18 819,60
128	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	19,42000	220,00	4 272,40
121	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,21000	145,00	1 335,45
122	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,21000	169,00	1 556,49
123	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmo příplatek za každý další 1 km	t	230,25000	9,50	2 187,38
124	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,21000	145,00	1 335,45
125	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,05000	16,00	736,80
126	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,21000	200,00	1 842,00
127	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,21000	10,00	92,10
Díl:	784	Malby				<b>15 556,53</b>
343	784121101R00	Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	281,73000	13,00	3 662,49
344	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	281,73000	28,00	7 888,44
	784121001	Oškrabání malby stropu	m2	166,90000	24,00	4 005,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské				<b>8 360,00</b>
12	7647R1112U00	Oplechování soklu z lakovaného Pz rš 250 mm	m	22,00000	380,00	8 360,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				<b>-60 129,97</b>
622 31-3 Zateplení fasády						
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
26	622319434RT1	... , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky, 3,3 kg/m2	m2	-69,04750	864,99	-59 725,40
622 31-5 Zateplení ostění						
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.						
27	622319153RT3	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky	m2	-40,80000	922,63	-37 643,30
622 33 Profily zakládací						
29	622319014R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	-21,88500	105,00	-2 297,93
622 35 Těsnící prvky						
30	622319031R00	...expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	-21,88500	20,00	-437,70
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,						
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2						
31	622422511R00	...v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , hladkých	m2	-69,04750	201,47	-13 911,00
37	622392190T00	Fasádní dekorační profil plošný tl.20mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-24,11000	510,00	-12 296,10
1	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	69,04750	316,00	21 819,01
2	612325301	Vápenocementová hladká omítky ostění nebo nadpraží	m2	40,80000	495,00	20 196,00
3	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	109,84750	220,00	24 166,45

**Celkem 162 705,60**

**Položkový soupis prací a dodávek**

**ZL 4 - Hlavní budova + okna**

R: 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče				
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 922 145,20</b>
16	622428001T00	Oprava restaurátor. figurální hlavy-vč. materiálu, očištění,konsolidace,zpevnění	kus	-8,00000	9 150,00	-73 200,00
19	622428004T00	Oprava restaurátorská hlavy sloupů vč. materiálu	kus	-4,00000	4 300,00	-17 200,00
22	622428007T00	Oprava restaurátorská meziokenní štuky, očištění, konsolidace, zpevnění, vč.materiálu	kus	-6,00000	11 120,00	-66 720,00
23	622428008T00	Oprava restaurátorská nadokenní profily, očištění, konsolidace, zpevnění, vč.materiálu	kus	-5,00000	8 700,00	-43 500,00
24	622428007T01	Provedení nové figurální hlavy-vč. Materiálu	kus	8,00000	12 876,00	103 008,00
25	622428008T01	Výroba formy nové figurální hlavy	kus	8,00000	19 874,00	158 992,00
26	622428007T02	Provedení nových hlav sloupů - včetně materiálu	kus	4,00000	13 059,00	52 236,00
27	622428008T02	Výroba formy nových hlav sloupů	kus	4,00000	19 642,00	78 568,00
28	622428007T03	Provedení nových meziokenních štuků - včetně materiálu	kus	6,00000	9 973,00	59 838,00
29	622428008T03	Výroba nové šablony pro meziokenní štuky	kus	6,00000	11 397,00	68 382,00
30	622428007T04	Provedení nových nadokenních profilů - včetně materiálu	kus	5,00000	11 236,00	56 180,00
31	622428008T04	Výroba nové šablony pro nadokenní profily	kus	5,00000	12 569,00	62 845,00
12	622427321R00	Příplatek za provedení opravy fadsády stupně členitosti 7 ve vyšším rozsahu opravované plochy o 50 %	m2	571,80000	1 360,00	777 648,00
13	622427321R01	Ruční odstranění nesoudržných maleb fasádních nátěrů	m2	571,80000	264,00	150 955,20
14	622427321R02	Provedení injektáže prasklin na výápenné bázi	m	349,00000	469,00	163 681,00
15	622427321R03	Provedení kamenických prací na podokenní římsě a patkách pilastrů včetně šablon	m	49,00000	7 968,00	390 432,00
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>102 367,85</b>
307	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	102,30000	25,00	2 557,50
307	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení odmaštění	m2	102,30000	20,00	2 046,00
308	771130111R00	Obklad soklíků rovných, výšky do 100 mm	m	66,82000	85,00	5 679,70
309	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů velikosti do 400 x 400 m	m2	102,30000	350,00	35 805,00
310	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	102,30000	72,90	7 457,67
311	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	102,30000	35,00	3 580,50
313	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	102,30000	20,00	2 046,00
314	24592160R	hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá	kg	15,80000	96,00	1 516,80
315	58582138.AR	tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	315,60000	12,80	4 039,68
316	59763021.A	Dlažba základní TAURUS	m2	117,65000	285,00	33 530,25
317	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	8,65000	475,00	4 108,75
		<b>Oprava historických dveří</b>				<b>94 563,00</b>
		Provedení opravy historických dveří z vnější strany (oskřábání staré barvy, zatmelení děr a prasklin, nový nátěr)	kpl	1,00000	94 563,00	94 563,00
		<b>Okna</b>				<b>-321 056,65</b>

**Hlavní budova**

40	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	-39,10000	300,00	-11 730,00
54	968061112R00	Vybourání dřevěných ráků oken, plochy do 1,5 m2	kus	-156,00000	5,50	-858,00
55	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-4,20500	128,00	-538,24
56	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	-62,96250	106,00	-6 674,03
57	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	-14,91750	120,00	-1 790,10
58	968062746R00	Vybourání dřevěných ráků stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2	m2	-3,00000	50,00	-150,00
59	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	-1,20000	215,00	-258,00
60	968095003T00	Bourání parapetů dřevěných š. nad 50 cm	m	-32,70000	22,00	-719,40
66	787100802R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachetsklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	-3,00000	52,00	-156,00

67	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-11,97000	169,00	-2 022,93
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-179,55000	9,50	-1 705,73
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-11,97000	145,00	-1 735,65
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-95,76000	16,00	-1 532,16
71	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-11,97000	220,00	-2 633,40
72	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-11,97000	10,00	-119,70
93	766601122T00	Montáž PVC profil, přípoj. spáry, parapet vnitřní	m	-39,10000	55,00	-2 150,50
94	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	-5,00000	1 000,00	-5 000,00
95	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	-3,00000	1 050,00	-3 150,00
96	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	-20,00000	1 150,00	-23 000,00
97	766629305T00	Montáž oken plastových plochy nad 4,5 m2, na 3D pěnu, parametry dle PD	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
98	28350107.AR	profil okenní, pod parapet; plast	m	-43,01000	55,00	-2 365,55
99	61143001	Okno plastové 125x225cm, tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	-6,00000	7 734,38	-46 406,25
100	61143002	Okno plastové 195x330cm, tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	-1,00000	17 696,25	-17 696,25
101	61143003	Okno plastové 155x225cm, tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	-2,00000	9 590,63	-19 181,25
102	61143004	Okno plastové 120x225cm, tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	-3,00000	7 965,00	-23 895,00
103	61143011R	okno plastové š = 600 mm; h = 1 200,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	-12,00000	3 240,00	-38 880,00
104	61143017R	okno plastové š = 600 mm; h = 2 100,0 mm; P1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm	kus	-2,00000	4 725,00	-9 450,00
105	61143018	Okno plastové 105x40cm, tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	-3,00000	1 470,00	-4 410,00
106	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-1,72376	1 200,00	-2 068,51
<b>Přístavba dílen</b>						
	59554251R01	Úspora za provedení střešních oken ve variantě dvojskla	kpl	-1,00000	18 500,00	-18 500,00
54	767316230R00	Montáž světlíků akrylonových 750 x 2550 mm	kus	-2,00000	1 520,00	-3 040,00
55	562884820R	světlík kopule obdélníková akrylát; světlost 800x1800 mm; rozměr střešní 1000x2000 mm; dvouvrstvý; K < 2,50 W/m2K; čirý	kus	-2,00000	7 920,00	-15 840,00
56	56288803R	podstava laminátová; obdélníková; světlost 800x1800 mm; rozměr střešní 1000x2000 mm; výška 300 mm	kus	-2,00000	5 700,00	-11 400,00
		Úspora za provedení oken v dílnách ve variantě dvojsklo	kpl	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
293	767430000	Úspora za provedení dveří ve variantě PVC	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00

**Celkem 1 798 019,40**