

Číslo smlouvy objednatele: D/2035/2026/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 6444/2026

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Pionýrská louka“


uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Zástupce : Ing. Radim Holíš, hejtmán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jan Gloser, vedoucí odboru investic
b) ve věcech technických : 
IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon : 577 043 898
E-mail : jan.gloser@zlinskykraj.cz
ID DS : scsbwku

Zhotovitel

: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Sídlo : Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Pavel Navláčil, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, spis.zn. C 23287
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Pavel Navláčil, jednatel
b) ve věcech technických : 
IČO : 25301144
DIČ : CZ25301144
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 926601002/5500
Telefon : 577 212 049
E-mail : info@navlacil.cz
ID DS : 5f2pqxs

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Pionýrská louka
Místo stavby	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Kojetínská ulice 84a, KÚ 674834 Kroměříž, pozemek parc. č.: st. 5979 429/1, 431/2, 431/4 3654/15 , 3188/1 428/13, 432/10 a další pozemky vymezené projektovou dokumentací/povolením záměru
Povolení záměru (stavby)	rozhodnutí o odstranění stavby, jeho podmínkami a vydanými stanovisky vydaným Městským Úřadem Kroměříž č.j. 02/334/026637/269/69/2025/Hol/Po ze dne 2. 4. 2025, které nabylo právní moci dne 30. 4. 2025 a rozhodnutím o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, vydaným Městským Úřadem Kroměříž, dne 22. 5. 2025, č. j. 02/334/026250/351/12/2025/Po ze dne 30.4.2025, které nabylo právní moci dne 22. 5. 2025
Správce majetku	Střední škola hotelová a služeb, [REDACTED]
Projektová dokumentace	JaP architects s.r.o. pod názvem „Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka – bourací práce“ (dále „Dokumentace 1“) JaP architects s.r.o. pod názvem „Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská louka“ ze srpna 2025 (dále „Dokumentace 2“)
Projektant Hlavní inženýr projektu (HIP) Autorský dozor (dozor projektanta=AD)	JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, Zlín 76001 Ing. arch. Jan Přehnal, ČKA 4525 Ing. arch. Jan Přehnal, ČKA 4525
Technický dozor stavebníka (TDS)	Fako spol. s r.o., [REDACTED]
Koordinátor BOZP objednatele	Fako spol. s r.o., [REDACTED]
Realizační tým:	[REDACTED]
Stavbyvedoucí zhotovitele	[REDACTED]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Pionýrská louka “

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- 2.2.1.1 Dokumentací 1 (dále jen „**Dílo 1**“) a Dokumentací 2 (dále jen „**Dílo 2**“)
- 2.2.1.2 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“),
- 2.2.1.3 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.2.1.4 povolením záměru (stavby) dle odst. 1.3 této smlouvy,
- 2.2.1.5 touto smlouvou o dílo,

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části,

2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů), je-li právním řádem vyžadováno.

- 2.3. Dílo je konkrétně (položkově) specifikováno v oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také jen „výkaz výměr“). **V případě rozporu mezi vymezením díla v jednotlivých dokumentech/ částech dokumentů má přednost vymezení díla uvedené ve výkazu výměr (příloha č. 1).**

- 2.4. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.5. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské a ostatní objekty:**

Dílo 1:

- D.1 – Objekt sociálního zázemí
- D.2 – Objekty skladů
- D.3 – Sportovní hřiště
- D.4 – Zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy

Dílo 2:

- HTÚ – Hrubé terénní úpravy
- SO 01 – Objekt sociálního zázemí
- SO 02 – Objekt skladu
- SO 03 – Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
- SO 04 - Zpevněné plochy
- SO 05 - Sadové úpravy
- SO 06 - Úprava přípojky vody
- SO 07 - Dešťová kanalizace
- SO 08 - Přípojka optického kabelu

SO 09 – Přípojka nn a venkovní osvětlení
SO 10 – Dětské hřiště
SO 11 – Workout
SO 12 - Petangue
SO 13 – Vnitřní vybavení a venkovní mobiliář

- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, povolením záměru, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. **Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.**
- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.7.1. provedení řádné pasportizace stávajícího stavu území, přístupových komunikací a okolních budov dle Dokumentace 1 a Dokumentace 2. Pasportizací je míněno prokazatelné doložení stávajícího stavu před zahájením realizace stavebních a přípravných prací. Pasportizace bude předána objednateli 1x v digitální formě prostřednictvím CDE prostředí,
 - 2.7.2. zpracování technologických postupů a technických metod, kterých hodlá zhotovitel užít při zhotovování díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu a na vyžádání je předložit objednateli nebo TDS. V případě, že tyto technologické postupy jsou vyžadovány závaznými stanovisky dotčených orgánů a/nebo Národním památkovým ústavem, musí být odsouhlaseny i těmito dotčenými orgány a/nebo Národním památkovým ústavem. Technologický postup/technická metoda musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, budou předány objednateli 1x v digitální formě prostřednictvím CDE prostředí,
 - 2.7.3. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle povolení záměru a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 2.7.7. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
 - 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovými dokumentacemi (dále také jen „PD“), dále závaznými stanovisky dotčených orgánů či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, v případě, že je tato dokumentace vyžadována závaznými stanovisky dotčených orgánů a/nebo Národním památkovým ústavem, musí být odsouhlasena i těmito dotčenými orgány a/nebo Národním památkovým ústavem (dále také „NPÚ“). Dílenská a výrobní dokumentace musí být zpracována v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské či výrobní dokumentace. Požadavky

účastníků KD musí být zapracovány do dílenské a výrobní dokumentace. Dílenské a výrobní dokumentace budou předávány v digitální formě prostřednictvím CDE, v případě požadavku budou podklady digitálně podepsány zhotovitelem,

- 2.7.11. provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 541/2020 Sb.“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.12. demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. Tento zisk bude zohledněn ve změnovém listu formou méněpráce. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.
- 2.7.13. průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14.** zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění díla,
- 2.7.15.** veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- 2.7.16.** ostrahu zhotovované stavby a staveniště,
- 2.7.17.** zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.18.** zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.19. umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,**
- 2.7.21.** bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.7.22. dokumentace skutečného provedení stavby** (v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn, a dále projektové dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci) a dalších podkladů potřebných pro kolaudaci dané stavby dle stavebního zákona
- 2.7.23.** přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.24. poskytnutí know-how,** licencí, programového vybavení (**SW**, včetně dodání výchozí konfigurace tohoto SW, uživatelských a administrátorských účtů) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.25.** vypracování manipulačních a provozních řádů nezbytných pro provoz a údržbu zhotovované stavby v rozsahu PD, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu zhotovované stavby a dokumentaci údržby, a to i po dokončení stavby v rámci odstranění vady díla,
- 2.7.26.** dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.27. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.28. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,**
- 2.7.29. aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 2.7.30. přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, zpevněných ploch, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.** Podklady pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány objednateli 1x v digitální formě prostřednictvím CDE.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě prostřednictvím CDE. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána (každá, tj. **projektová** dokumentace pro provádění stavby s vyznačením všech odchylek a změn, a dále projektová dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci) ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x prostřednictvím CDE v digitální formě (ve formátu PDF případně .IFC a formátu nativně zpracované PD .rvt, .dwg, .dgn, .docx, .xlsx) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
- 2.11.1.** Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Podklady budou předávány v digitální formě prostřednictvím CDE, v případě požadavku budou podklady digitálně podepsány zhotovitelem.

- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.11.5. Bude obsahovat výkresy potřebné k provedení stavby z hlediska zhotovitelem používaných materiálů a technologií konkrétně neuvedených v PD,
 - 2.11.6. bude obsahovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů příslušného stavebního či konstrukčního materiálu,
 - 2.11.7. DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav,
 - 2.11.8. součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
 - 2.11.9. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně zpracovaného seznamu výkresové dokumentace a dokladové části předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.12.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem.
 - 2.12.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
 - 2.12.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně

v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. SPOLEČNÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ (CDE)

- 3.1. Zhotovitel bude s objednatelem/TDS/AD komunikovat o průběhu a provádění díla prostřednictvím datového úložiště (CDE). Veškeré podklady, doklady, soupisy prací k odsouhlasení, fakturace k odsouhlasení, revizní zprávy, návrhy změnových listů, vzorky, protokoly a veškeré doklady dle této smlouvy a PD budou předávány jak TDS, tak AD či objednateli prostřednictvím CDE, nestanoví-li tato smlouva jinak. Dokumenty úřední povahy budou zasílány prostřednictvím datové schránky. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických může požádat zhotovitele o podpis dokumentů elektronickým podpisem a zhotovitel je povinen mu vyhovět.
- 3.2. Náklady za provoz CDE nese objednatel.
- 3.3. Zhotovitel předá objednateli do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy kontaktní údaje osob, jež mají mít za zhotovitele přístup do CDE. Kontaktní údaje budou obsahovat jméno dané osoby, e-mailovou adresu a pozici v realizačním týmu.
 - 3.3.1. **Kontaktní údaje** pro zabezpečení přístupu do CDE jednotlivých účastníků výstavby budou zhotovitelem průběžně **aktualizovány**. Zhotovitel odpovídá za to, že včas požádá objednatele o zřízení přístupu svých pracovníků.
 - 3.3.2. Zhotovitel odpovídá za řádné vedení všech dokumentů spojených s plněním této smlouvy.
 - 3.3.3. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit proškolení svých pracovníků, jak používat CDE. Zhotovitel použije společného datového úložiště (CDE) objednatele „Trimble Connect“ <https://trimbleconnect.cz>.
 - 3.3.4. Zhotovitel bude využívat CDE výhradně pro plnění a komunikaci dle této smlouvy.
 - 3.3.5. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a licenční ujednání provozovatele CDE dle přílohy č.1 smlouvy o pronájmu softwaru dle <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31474604>.
 - 3.3.6. Zhotovitel předloží objednateli návrh uspořádání složek/složky CDE, prostřednictvím kterých bude komunikovat a předávat podklady objednateli/dalším smlouvou určeným osobám. Průběžně aktualizuje členění složky/složek a informuje objednatele o provedené aktualizaci. Maximální délka cesty k dokumentu uloženého ve složce, včetně názvu dokumentu nesmí překročit 256 znaků. Všechna značení složek a názvů souborů a dokumentů budou bez diakritiky a interpunkčních znamének v souladu s požadavky na práci v prostředí CDE objednatele – viz příloha č. 2.
 - 3.3.7. V případě že objednatel nezřídí včas zhotoviteli přístup do CDE dle této smlouvy, bude zhotovitel zasílat podklady e-mailovou korespondencí případně datovou schránkou.

4. ZMĚNA SMLOUVY

4.1. Forma změny smlouvy

- 4.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- 4.1.3.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 4.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.
- 4.3. **Změna závazku**
- 4.3.1. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
- 4.3.1.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
 - 4.3.1.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
 - 4.3.1.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.,
 - 4.3.1.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
 - 4.3.1.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
 - 4.3.1.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
 - 4.3.1.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.,
 - 4.3.1.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 4.3.1.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.12.4. a 2.12.5 smlouvy.
 - 4.3.1.10 Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 4.3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 4.3.2 a 4.3.3. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)
- 4.3.2. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 4.3.3. Změna dodavatele v ostatních případech (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
V případě ukončení smlouvy dle článků 4.3.1.1. až 4.3.1.6 a čl. 4.3.1.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále

jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 4.4. Postup podle čl. 4.3.1 až 4.3.3. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 4.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 4.3.1. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 4.6. V případě, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží zhotovitel neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.7. **Změnový list**
 - 4.7.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
 - 4.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován zhotovitelem dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 8 této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 4.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou uzavření **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po uzavření dodatku smlouvy**.
- 4.8. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 4.8.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 4.8.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
 - 4.8.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku užitém v PD platného v době realizace víceprací.
 - 4.8.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit objednateli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.

- 4.8.5.** K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

- 5.1.** Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění):

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude **potvrzení** splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit objednateli originál bankovní záruky dle této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 13.3 a 13.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.

K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně pět pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím pátého pracovního dne pokládána za doručenou zhotoviteli.

- 5.2.** Doba realizace díla: **do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště zhotovitelem**

- 5.3.** **Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:**

5.3.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

5.3.2. harmonogram stavby bude objednateli předán při protokolárním předání a převzetí staveniště,

5.3.3. harmonogram bude **členěn v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části stavby či profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.);

5.3.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** (každá aktualizace harmonogramu musí být odsouhlasená ze strany TDS na KD) a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

5.3.5. termín dokončení a předání díla dle **odst. 5.2** této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

- 5.4.** Zhotovitel předá společně s harmonogramem prostřednictvím TDS objednateli také finanční harmonogram v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s MS Excel a *.pdf s uvedením předpokládaných nákladů na dílo v průběhu celé realizace díla. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o zpracování podrobnějšího finančního harmonogramu a zhotovitel je povinen žádosti objednatele vyhovět, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti objednatele. Zhotovitel je povinen alespoň jednou za kalendářní měsíc projednat s objednatelem, zda finanční plnění odpovídá předloženému finančnímu harmonogramu. Neodpovídá-li fakturace předpokládaným nákladům na dílo uvedeným ve finančním harmonogramu, je zhotovitel povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu návrh aktualizovaného finančního harmonogramu. Stejnou povinnost k předložení aktualizovaného Harmonogramu má zhotovitel též kdykoliv na výzvu objednatele nebo TDS.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.2.1. Cena za Dílo 1

4 654 705,25 Kč (bez DPH)

977 488,10 Kč DPH 21 %

5 632 193,35 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů šest set třicet dva tisíc sto devadesát tři korun českých a třicet pět haléřů)

6.2.2. Cena za Dílo 2

36 625 122,47 Kč (bez DPH)

7 691 275,72 Kč DPH 21 %

44 316 398,19 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet čtyři milionů tři sta šestnáct tisíc tři sta devadesát osm korun českých a devatenáct haléřů)

6.2.3. Cena celkem:

41 279 827,72 Kč (bez DPH)

8 668 763,82 Kč DPH 21 %

49 948 591,54 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet devět milionů devět set čtyřicet osm tisíc pět set devadesát jedna korun českých a padesát čtyři haléřů)

- 6.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 6.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

- 6.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 6.5. **Cena** díla podle odst. 6.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem** smlouvy.
- 6.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 7.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 7.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) **ODSOUHLASENÉ (elektronicky podepsané) ze strany TDS** (odsouhlasení faktury/jejích příloh ze strany TDS není třeba v případě, kdy objednatel sdělí emailem zhotoviteli, že netrvá na odsouhlasení ze strany TDS) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsány platným elektronickým podpisem. **Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS (to neplatí v případě specifikovaném v první větě tohoto odstavce)**. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neobsahuje-li přílohy dle této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS (to neplatí, stanoví-li tato smlouva jinak). Faktury v digitální (elektronické) budou předávány objednateli prostřednictvím CDE.
- 7.5. Každá faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona o DPH. Na faktuře musí být uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno.

Soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 7.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 7.5.3. této smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže). Soupisy provedených prací bude předáván též editovatelném formátu .xlsx.
- 7.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním

měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele fotodokumentaci příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty.

7.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 5 kalendářních dnů k předloženému soupisu a/nebo zjišťovacímu protokolu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis i zjišťovací protokol jsou ze strany objednatele odsouhlaseny a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.

7.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

7.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

7.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

7.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 18 této smlouvy.

7.6. Objednatel schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol je součástí faktury. Bez tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.

7.7. Fakturace:

7.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

7.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Doručením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 7.7.2. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 16 této smlouvy.

7.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

7.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

7.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce (zádržném)** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši.

Pozastávka (zádržné) bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla (resp. jeho příloze).

7.9. Bankovní záruky:

7.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **2.500.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí (bez vad a nedodělků) oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (čl. 7.9.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo písemně odstoupit.

7.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **2.000.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 7.10.1.** nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 7.10.2.** mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.10.3.** nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 7.10.4.** úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 7.10.5.** úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 7.10.6.** nebude nespolehlivým plátcem,
- 7.10.7.** bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 7.10.8.** souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.10.9.** souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce této smlouvy.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 8.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .pdf, .dwg, .dgn, .docx prostřednictvím CDE,
 - 8.1.2. projektovou dokumentaci pro odstranění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .pdf, .dwg, .dgn, .docx prostřednictvím CDE,
 - 8.1.3. schválenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .pdf, .dwg, .dgn, .docx prostřednictvím CDE,
 - 8.1.4. vzor změnového listu,
 - 8.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby
- 8.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 8.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště dle této smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle čl. 7.9.1 této smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 9.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 9.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
 - 9.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 9.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:

- 9.4.1. s identifikačními údaji stavby** obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 9.4.2.** Návrh tabule včetně její velikosti, obsahu a umístění musí být **předem odsouhlasen objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule za tabuli odpovídající požadavkům této smlouvy.
- 9.4.3.** Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 9.5.1.** řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 9.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 9.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 9.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 9.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 9.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 9.5.2.** vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 9.5.3.** poskytnutí osvětlených prostorů vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením, pro pořádání KD.
- 9.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 9.8. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 9.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.
- 9.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- 9.11. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 10.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

- 10.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 10.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 10.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným (postačí email) souhlasem objednatele.
- 10.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
- 10.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 10.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 10.10. Stavební deník (dále také jen „SD“):
- 10.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
- 10.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 10.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.

10.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

10.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby prostřednictvím CDE.

10.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10.13. **Výkresy a vzorky:**

10.13.1. výkresy:

10.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (výrobní, dílenské, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě prostřednictvím CDE (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

10.13.2. vzorky:

10.13.2.1 pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

10.13.2.2 bude-li zhotovitel předkládat TDS vzorky v souladu s odst.10.13.2.1. této smlouvy, je povinen je předkládat v jednotné formě se vzorkovacím protokolem v digitální podobě prostřednictvím CDE.

10.13.2.3 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to i opakovaně), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat.

10.13.2.4 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. V případě, že je vzorek objednatelem odmítnut, jelikož nesplňuje technické parametry stanovené v PD, je zhotovitel povinen předložit objednateli do následujícího pracovního dne nový vzorek splňující parametry stanovené PD. V případě, že je vzorek objednatelem odmítnut z estetických důvodů, je zhotovitel povinen do 7 dnů od tohoto odmítnutí předložit objednateli nový vzorek (splňující parametry PD) za totožnou cenu,

jaká je stanovena u odmítnutého vzorku ve výkazu výměr, nebo písemně (email) objednateli sdělit, že takovým vzorkem nedisponuje a sdělit cenu nového vzorku a termín, do kdy bude vzorek objednateli předložen; případná změna termínu plnění či cena za dílo bude řešena postupem dle této smlouvy. Po předložení nového vzorku se objednatel k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Vzorky specifikované v povolení záměru (viz. odst. 1.3 této smlouvy) a v souvisejících závazných stanoviscích budou před zabudováním do díla předloženy k odsouhlasení příslušnému dotčenému orgánu a NPÚ, bez tohoto odsouhlasení nemohou být zabudovány do díla

10.13.2.5 Zhotovitel předloží tyto vzorky materiálů:

- a. Fasáda
- b. Betonové plochy
- c. Zateplovací systém stěn
- d. Veškeré exteriérové a interiérové výplně otvorů (včetně kování)
- e. Viditelné prvky silnoproudu, slaboproudu a VZT
- f. Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky apod.)
- g. Svítidla areálového osvětlení
- h. Prvky technického zařízení budov
- i. Zabudované technické zařízení a stoje zabezpečující chod budovy
- j. Sportovní povrchy
- k. Prvky interiérového vybavení

10.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

10.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddávatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

10.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

10.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají vlastnictvím objednatele.

10.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit/poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení/poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.

10.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních jednání omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

- 10.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

11. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 11.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za 14 dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 11.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 11.3.1.** hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 11.3.2.** je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
 - 11.3.3.** je ohrožena bezpečnost stavby
 - 11.3.4.** hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 11.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:
- 11.4.1.** Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - 11.4.2.** Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
 - 11.4.3.** Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
 - 11.4.4.** Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
 - 11.4.5.** Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - 11.4.5.1** stavební deník,
 - 11.4.5.2** doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 11.4.5.3** seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 11.4.5.4** seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

11.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 12.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 12.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.

12.3.1. Individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací:

- 12.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 12.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis (doklad) osvědčující jejich průběh, písemný zápis musí být podepsán ze strany TDS. Zkoušek se účastní vždy TDS. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. Kopie těchto dokladů (jedná-li se o samostatné dokumenty, nikoliv zápis do stavebního deníku) budou objednateli předány také prostřednictvím CDE.

12.4. Přejímací řízení:

- 12.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **20 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **10 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění protokol (seznam) do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech díla, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v dané části jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 12.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít** (toto neplatí v případě výskytu drobných vad specifikovaných v odst. 12.1 této

smlouvy). Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. V případě, že objednatel nepřevzme dílo z důvodu, že není řádně dokončeno (neplatí v případě výskytu jiných než drobných vad - viz výše), je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

12.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě (shodné s tištěnou formou) prostřednictvím CDE:

- 12.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (shodné s tištěnou formou) prostřednictvím CDE. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 12.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
- 12.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách
- 12.4.4.4 revizní zprávy vyhrazených technických zařízení
- 12.4.4.5 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 12.4.4.6 doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb.
- 12.4.4.7 návrh provozního řádu díla a provozních řádů jednotlivých částí,
- 12.4.4.8 protokoly o zaškolení obsluhy
- 12.4.4.9 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
- 12.4.4.10 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.
- 12.4.4.11 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 12.4.4.12 souhlasná závazná stanoviska požadovaná rozhodnutími dle odst. 1.3 smlouvy
- 12.4.4.13 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek dle rozhodnutí uvedených v odst. 1.3 této smlouvy
- 12.4.4.14 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 21 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 12.4.4.15 Bankovní záruku dle odst. 7.9.2 této smlouvy – jedno vyhotovení

12.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.

12.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

12.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.

12.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 13.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **20.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 13.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **20.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 13.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 14.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 14.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 14.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 14.5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 14.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 14.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla; to neplatí v případě lokální opravy technologického zařízení, kdy se záruka na dané technologické zařízení prodlouží tak, aby trvala (po celou, dosud neuplynulou záruční dobu uvedenou v odst. 14.6. této smlouvy) dále po dobu 12 měsíců bezprostředně následujících po uplynutí doby uvedené v odst. 14.6 této smlouvy.
- 14.8. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 14.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

15. REKLAMACE

- 15.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky (pokud je to možné) zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně (postačí email) **reklamací** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamacie telefonická či odeslaná objednatelem (správcem majetku) v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- 15.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamacie a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamacie, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 15.1 této smlouvy písemně jinak. Zhotovitel je povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamací, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li osoba, jež uplatnila reklamací, se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá zhotovitel bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamacie (tzn. již od uplatnění telefonické reklamacie, pokud byla touto formou učiněna).

- 15.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (i telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (i telefonického) oznámení**.
- 15.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 15.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a/nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 15.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
- 15.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 15.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (případně správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

16. SMLUVNÍ SANKCE

- 16.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla v termínu dle této smlouvy (viz odst. 5.2 této smlouvy). Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 10 této smlouvy;
- 16.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady;
- 16.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 15.2. této smlouvy) **ve výši 0,025% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstraňování reklamovaných vad;
- 16.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě dle odst. 15.2 této smlouvy, a to **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;

- 16.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí) či jeho zástupce v případech předvídaných touto smlouvou**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000 Kč**;
- 16.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá čl. 9 této smlouvy) **ve výši 0,01 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 16.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000 Kč**;
- 16.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 15.3. této smlouvy) **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin od nahlášení (oznámení) havarijního stavu;
- 16.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** (tak jak stanovuje odst. 15.3 této smlouvy) **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 16.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle odst. 7.9.1 nebo odst. 7.9.2. této smlouvy,
- 16.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2.3 této smlouvy**.
- 16.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši **3.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 10.10. této smlouvy), a to ve výši **2.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud zhotovitel nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací v termínech dle čl. 10.11. této smlouvy, a to ve výši **1.500 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 16.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředloží pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu dle odst. 13.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 13.3 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 16.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá stavebně-montážní pojištění rizik v termínu dle odst. 13.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 13.4 této smlouvy, a to ve výši **2.500 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 16.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 4.5 této smlouvy.

- 16.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 16.19. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi dle této smlouvy.
- 16.20. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení se splněním povinnosti uvedené ve větě třetí odst. 10.13.2.4 této smlouvy.
- 16.21. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.22. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 16.23. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

17. UKONČENÍ SMLOUVY

- 17.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 17.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 17.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 17.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 17.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 17.5.1.** prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
- 17.5.2.** prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů

- 17.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným povolením záměru a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- 17.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
- 17.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- 17.5.6. **zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku zhotovitele, zrušení zhotovitele**
- 17.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
 - 17.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - 17.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 kalendářních dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 17.6.3. **přerušeni prací** ze strany objednatele v délce více jak **6 měsíců (přerušení se sčítají)**, toto právo zhotoviteli nenáleží, bylo-li přerušeno prací ze strany objednatele zapříčiněno porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (zejména z důvodu nekvalitního provedení prací apod.),
- 17.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 17.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 17.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 17.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - 17.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - 17.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
 - 17.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - 17.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - 17.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
 - 17.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - 17.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
 - 17.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 18 této smlouvy.

- 17.11. Přerušeni prací ze strany objednatele do rozsahu 6 měsíců (jednotlivá přerušeni se sčítají) nezakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. Tím není vyloučen postup dle čl. 21 této smlouvy.
- 17.12. V případě přerušeni prací ze strany objednatele z důvodů nepřičitatelných zhotoviteli se o dobu daného přerušeni prodlužuje termín pro řádné dokončení a předání a převzetí díla (čl. 5.2. této smlouvy).

18. SPORY

- 18.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

19. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 19.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

20. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 20.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 20.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 20.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

21. VYŠŠÍ MOC

- 21.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 21.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 21.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.

22. ROZHODNÉ PRÁVO

- 22.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 22.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 23.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 23.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
- 23.5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
 - a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
 - b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 208/2014“);
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo

v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

- d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
 - e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- 23.6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 23.5 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně písemně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 23.5 tohoto článku smlouvy.
- 23.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 23.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 23.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 23.11. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 – oceněné soupisy prací (položkové rozpočty) a příloha č. 2 - požadavky na práci v prostředí CDE objednatele.
- 23.12. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 01.06.2026, usnesení číslo 0588/R13/26

Ve Zlíně

Ve Zlíně

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš - hejtmán

.....
Pavel Navláčil, jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce	
Zadavatel	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 760 01 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 230 622,69
PSV			190 470,56
MON			38 211,00
Vedlejší náklady			66 000,00
Ostatní náklady			129 401,00
Celkem			4 654 705,25
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 654 705,25 CZK
Základní DPH	21 %		977 488,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,25 CZK
Cena celkem s DPH			5 632 193,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	195 401,00	41 034,21	236 435,21	4
D.0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	195 401,00	41 034,21	236 435,21	4
	Stavební objekt			0,00		
D.1	Objekt sociálního zázemí	0,00	1 221 619,05	256 540,00	1 478 159,05	26
D.1.1	Bourací práce	0,00	1 221 619,05	256 540,00	1 478 159,05	26
D.2	Objekty skladů	0,00	342 043,33	71 829,10	413 872,43	7
D.1.1	Bourací práce	0,00	342 043,33	71 829,10	413 872,43	7
D.3	Sportovní hřiště	0,00	2 315 101,04	486 171,22	2 801 272,26	50
D.1.1	Bourací práce	0,00	2 315 101,04	486 171,22	2 801 272,26	50
D.4	Zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy	0,00	580 540,83	121 913,57	702 454,40	12
D.1.1	Bourací práce	0,00	580 540,83	121 913,57	702 454,40	12
Celkem za stavbu		0,00	4 654 705,25	977 488,10	5 632 193,35	100

Popis stavby: 192024P - Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce

Popis objektu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: D.1 - Objekt sociálního zázemí

Popis rozpočtu: D.1.1 - Bourací práce

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: D.2 - Objekty skladů

Popis rozpočtu: D.1.1 - Bourací práce

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: D.3 - Sportovní hřiště

Popis rozpočtu: D.1.1 - Bourací práce

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: D.4 - Zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Bourací práce

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			679 580,17	14,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 610,00	0,9
5	Komunikace	HSV			79 800,00	1,7
90	Systémové skladby	HSV			47 500,00	1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 056,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 240 548,05	26,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 235,34	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			3 815,10	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			5 041,68	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			8 767,82	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			368,00	0,0
721A	Venkovní kanalizace	PSV			5 845,00	0,1
722A	Venkovní vodovod	PSV			5 845,00	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			18 939,00	0,4
732	Strojovny	PSV			5 064,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			644,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 829,94	0,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			14 878,66	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			105 432,36	2,3

M21	Elektromontáže	MON			34 711,00	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 500,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 097 293,13	45,1
VN	Vedlejší náklady	VN			66 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			129 401,00	2,8
Cena celkem					4 654 705,25	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 25/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 25/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00		RTS 25/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 25/ I
6	005122010R	Provoz objednatele	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 25/ I
7	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				129 401,00		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 25/ I
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 25/ I
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 300,00	12 300,00		RTS 25/ I
13	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 25/ I
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 25/ I
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
17	005261020R	Bankovní záruky	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00		RTS 25/ I
18	005281010R	Propagace	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 25/ I
Celkem						195 401,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.1	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				58 720,90		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,43500	221,00	4 074,14	800-1	RTS 25/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,84350	20,00	36,87	800-1	RTS 25/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,43500	100,00	1 843,50	800-1	RTS 25/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	184,35000	19,00	3 502,65	800-1	RTS 25/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	73,61250	105,00	7 729,31	800-1	RTS 25/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,43500	417,00	7 687,40	800-1	RTS 25/ I
7	59691002.AR	Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	178,14225	190,00	33 847,03	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				672 071,40		
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	69,32250	2 800,00	194 103,00	801-3	RTS 25/ I
9	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	176,26450	141,00	24 853,29	801-3	RTS 25/ I
10	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	95,19923	776,00	73 874,60	801-3	RTS 25/ I
11	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	12,65850	4 196,00	53 115,07	801-3	RTS 25/ I
12	963011512R00	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm	m2	192,46000	310,00	59 662,60	801-3	RTS 25/ I
13	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,24600	4 414,00	84 951,84	801-3	RTS 25/ I
14	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,42900	3 623,00	1 554,27	801-3	RTS 25/ I
15	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	27,02100	1 865,00	50 394,17	801-3	RTS 25/ I
16	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	27,45000	1 609,00	44 167,05	801-3	RTS 25/ I
17	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	48,11500	350,00	16 840,25	801-3	RTS 25/ I
18	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	18,00000	12,00	216,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.1	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	26,00000	20,00	520,00	801-3	RTS 25/ I
20	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	19,44000	278,00	5 404,32	801-3	RTS 25/ I
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,58000	414,00	11 418,12	801-3	RTS 25/ I
22	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	21,60000	33,00	712,80	801-3	RTS 25/ I
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	128,89500	120,00	15 467,40	801-3	RTS 25/ I
24	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	136,00400	156,00	21 216,62	801-3	RTS 25/ I
25	96R001	Odvoz a likvidace interiérového vybavení o hmotnosti cca 2000 kg	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 214,75		
26	998001011R01	Přesun hmot pro konstrukce zhotovované na místě	t	178,58147	46,00	8 214,75		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 815,10		
27	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	183,00000	18,00	3 294,00	800-711	RTS 25/ I
28	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	28,95000	18,00	521,10	800-711	RTS 25/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				5 041,68		
29	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	210,07000	24,00	5 041,68	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				8 767,82		
30	713101311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	11,10600	40,00	444,24	800-713	RTS 25/ I
31	713103311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	28,86000	35,00	1 010,10	800-713	RTS 25/ I
32	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	192,46000	38,00	7 313,48	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				368,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.1	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	184,00	368,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 721A		Venkovní kanalizace				5 845,00		
34	721AR001	Odpojení objektu od splaškové a dešťové kanalizace	kus	1,00000	5 845,00	5 845,00		Vlastní
Díl: 722A		Venkovní vodovod				5 845,00		
35	722AR001	Odpojení objektu od veřejného vodovodu	kus	1,00000	5 845,00	5 845,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				18 939,00		
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	10,00000	184,00	1 840,00	800-721	RTS 25/ I
37	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	5,00000	295,00	1 475,00	800-721	RTS 25/ I
38	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,00000	151,00	2 114,00	800-721	RTS 25/ I
39	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	2,00000	229,00	458,00	800-721	RTS 25/ I
40	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	14,00000	49,00	686,00	800-721	RTS 25/ I
41	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	4,00000	161,00	644,00	800-721	RTS 25/ I
42	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	4,00000	8,00	32,00	800-721	RTS 25/ I
43	725R001	Demontáž, odvoz a likvidace ŽT rozvodů	kpl	1,00000	11 690,00	11 690,00		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				5 064,00		
44	732212821R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l	kus	4,00000	1 266,00	5 064,00	800-731	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 829,94		
45	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	192,46000	54,00	10 392,84	800-764	RTS 25/ I
46	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	18,15000	37,00	671,55	800-764	RTS 25/ I
47	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	18,15000	41,00	744,15	800-764	RTS 25/ I
48	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	25,30000	54,00	1 366,20	800-764	RTS 25/ I
49	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	41,95000	56,00	2 349,20	800-764	RTS 25/ I
50	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	9,00000	34,00	306,00	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				14 878,66		
51	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	61,37000	185,00	11 353,45	800-766	RTS 25/ I
52	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	61,37000	33,00	2 025,21	800-766	RTS 25/ I
53	766R001	Demontáž střešního výlezu rozměr 100/60 cm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.1	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	42 402,36					
54	767132812R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných	m2	35,28000	355,00	12 524,40	800-767	RTS 25/ I
55	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	60,00000	57,00	3 420,00	800-767	RTS 25/ I
56	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	800,00000	33,00	26 400,00	800-767	RTS 25/ I
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,04300	1 348,00	57,96	800-767	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže	34 711,00					
58	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	40,00000	146,00	5 840,00	M65	RTS 25/ I
59	M21R001	Demontáž, odvoz a likvidace el. rozváděče	kus	4,00000	1 754,00	7 016,00		Vlastní
60	M21R002	Demontáž, odvoz a likvidace venkovní bezpečnostní kamery včetně příslušenství	kus	4,00000	585,00	2 340,00		Vlastní
61	M21R003	Demontáž, odvoz a likvidace rádiového přijímače na střeše včetně venkovního nadzemního, telefonního rozvodu (40 m)	kus	1,00000	3 507,00	3 507,00		Vlastní
62	M21R004	Demontáž, odvoz a likvidace zásuvek a vypínačů	kus	110,00000	18,00	1 980,00		Vlastní
63	M21R005	Demontáž, odvoz a likvidace el. rozvodů	kpl	1,00000	11 690,00	11 690,00		Vlastní
64	M21R006	Odpojení objektu od sítě NN	kus	1,00000	2 338,00	2 338,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3 500,00					
65	M22R001	Odpojení objektu od nadzemní telefonní přípojky	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	317 604,44					
66	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	3,16087	-1 574,00	-4 975,21	801-3	RTS 25/ I
67	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	2,15608	-1 889,00	-4 072,84	801-3	RTS 25/ I
68	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,18131	902,00	3 771,54	801-3	RTS 25/ I
69	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,57353	22 656,00	12 993,90	801-3	RTS 25/ I
70	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,66549	1 154,00	3 075,98	801-3	RTS 25/ I
71	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	2,96074	6 000,00	17 764,44	801-3	RTS 25/ I
72	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	67,36100	225,00	15 156,23	801-3	RTS 25/ I
73	97999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	196,75440	68,00	13 379,30	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.1	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	102,73120	68,00	6 985,72	801-3	RTS 25/ I
75	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	239,07246	300,00	71 721,74	801-3	RTS 25/ I
76	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	21,68206	300,00	6 504,62	801-3	RTS 25/ I
77	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	643,29914	50,00	32 164,96	801-3	RTS 25/ I
78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 222,68373	7,50	91 670,13	801-3	RTS 25/ I
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	643,29914	70,00	45 030,94	801-3	RTS 25/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	643,29914	10,00	6 432,99	801-3	RTS 25/ I

Celkem	1 221 619,05
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.2	Objekty skladů
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	34 510,92					
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	51,48000	221,00	11 377,08	800-1	RTS 25/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,14800	20,00	102,96	800-1	RTS 25/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,48000	100,00	5 148,00	800-1	RTS 25/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	514,80000	19,00	9 781,20	800-1	RTS 25/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,24000	105,00	235,20	800-1	RTS 25/ I
6	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	67,68840	101,00	6 836,53	800-1	RTS 25/ I
7	59691002.AR	Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	5,42080	190,00	1 029,95	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	241 471,17					
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,24000	2 800,00	6 272,00	801-3	RTS 25/ I
9	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	54,37800	1 865,00	101 414,97	801-3	RTS 25/ I
10	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	54,37800	1 609,00	87 494,20	801-3	RTS 25/ I
11	96R001	Rozebrání, odvoz a likvidace mobilní buňky o rozměru 2900x5300x3070 mm (objekt A)	kpl	3,00000	4 092,00	12 276,00		Vlastní
12	96R002	Rozebrání, odvoz a likvidace mobilní buňky o rozměru 2900x5000x3070 mm (objekt B)	kpl	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
13	96R003	Rozebrání, odvoz a likvidace plechového skladu o rozměru 4500x4100x2000 mm (objekt C)	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
14	96R004	Rozebrání, odvoz a likvidace dřevěného skladu o rozměru 9000x7200x3300 mm (objekt D)	kpl	1,00000	7 014,00	7 014,00		Vlastní
15	96R005	Odvoz a likvidace interiérového vybavení o hmotnosti cca 200 kg	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	249,36					
16	998001011R01	Přesun hmot pro konstrukce zhotovované na místě	t	5,42080	46,00	249,36		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské	644,00					
17	762963810R00	Rozebrání oplocení bez příčníků s dřevěnými sloupky, z prken a latí	m	7,00000	92,00	644,00	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.2	Objekty skladů
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65 167,88		
18	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,38500	1 154,00	444,29	801-3	RTS 25/ I
19	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	95,23800	225,00	21 428,55	801-3	RTS 25/ I
20	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	125,00760	73,00	9 125,55	801-3	RTS 25/ I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	125,39260	50,00	6 269,63	801-3	RTS 25/ I
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 382,45940	7,50	17 868,45	801-3	RTS 25/ I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	125,39260	70,00	8 777,48	801-3	RTS 25/ I
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	125,39260	10,00	1 253,93	801-3	RTS 25/ I

Celkem	342 043,33
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.3	Sportovní hřiště
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	447 447,35					
1	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 720,00000	45,00	77 400,00	822-1	RTS 25/ I
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 250,00000	45,00	56 250,00	822-1	RTS 25/ I
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 250,00000	45,00	56 250,00	822-1	RTS 25/ I
4	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 250,00000	23,00	28 750,00	822-1	RTS 25/ I
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	396,00000	80,00	31 680,00	822-1	RTS 25/ I
6	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	84,00000	88,00	7 392,00	800-1	RTS 25/ I
7	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	25,20000	20,00	504,00	800-1	RTS 25/ I
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,06250	303,00	4 260,94	800-1	RTS 25/ I
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,40625	157,00	220,78	800-1	RTS 25/ I
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,06250	100,00	9 806,25	800-1	RTS 25/ I
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	980,62500	19,00	18 631,88	800-1	RTS 25/ I
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	280,00000	30,00	8 400,00	800-1	RTS 25/ I
13	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	540,00000	7,00	3 780,00	800-1	RTS 25/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	108,06250	216,00	23 341,50	800-1	RTS 25/ I
15	113107424R01	Odstranění podkladu nad 50 m2, škvára + antuka tl.24 cm	m2	1 720,00000	28,00	48 160,00		Vlastní
16	113107424R02	Odstranění podkladu nad 50 m2, škvára + antuka tl.10 cm	m2	540,00000	28,00	15 120,00		Vlastní
17	113108405R01	Odstranění asfaltové vrstvy, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tl. vrstvy 40 mm	m2	1 250,00000	23,00	28 750,00		Vlastní
18	113108405R02	Odstranění makadamu živichného vsypného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tl. vrstvy 10 mm	m2	1 250,00000	23,00	28 750,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	36 110,00					
19	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	560,00000	13,00	7 280,00	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.3	Sportovní hřiště
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	289971213R01	Odstranění vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	1 281,40000	10,00	12 814,00		Vlastní
21	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	616,00000	26,00	16 016,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				79 800,00		
22	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	280,00000	53,00	14 840,00	822-1	RTS 25/ I
23	564271111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	280,00000	232,00	64 960,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 056,00		
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	65,00000	310,00	20 150,00	822-1	RTS 25/ I
25	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	67,00000	118,00	7 906,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				296 775,08		
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,92000	3 149,00	43 834,08	801-3	RTS 25/ I
27	96R001	Demontáž, odvoz a likvidace mantinelu ze sklolaminátu výšky 1200 mm	m	150,00000	800,00	120 000,00		Vlastní
28	96R002	Rozebrání, odvoz a likvidace střídací lavice o rozměru 10000x3000 mm, výšky 3000 mm	kpl	1,00000	5 845,00	5 845,00		Vlastní
29	96R003a	Přesunutí (demontáž, přesun a následná montáž) podlahy kruhovky z plastových dílců	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
30	96R003b	Přesunutí (demontáž, přesun a následná montáž) ocelové konstrukce kruhovky pro koně včetně, převezení původního písku tl. 300 mm	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
31	96R004	Demontáž, odvoz a likvidace venkovní lavičky délky 2000 mm (dřevěné desky + ocelová podnož)	kus	20,00000	351,00	7 020,00		Vlastní
32	96R005	Demontáž, odvoz a likvidace empire pro rozhodčí (jeklová konstrukce)	kus	6,00000	1 754,00	10 524,00		Vlastní
33	96R006	Demontáž, odvoz a likvidace plechové skříně 2000x3000x1500 mm	kus	1,00000	1 169,00	1 169,00		Vlastní
34	96R007	Demontáž, odvoz a likvidace velké branky (ocelová konstrukce)	kus	8,00000	1 169,00	9 352,00		Vlastní
35	96R008	Demontáž, odvoz a likvidace malé branky (ocelová konstrukce)	kus	4,00000	585,00	2 340,00		Vlastní
36	96R009	Demontáž, odvoz a likvidace ocelových sloupů na volejbalovou síť	kus	6,00000	1 169,00	7 014,00		Vlastní
37	96R010	Demontáž, odvoz a likvidace ocelové konstrukce z jeklů s košem na basketbal	kus	2,00000	1 754,00	3 508,00		Vlastní
38	96R011	Demontáž, odvoz a likvidace dřevěného poutače 3000x3000 mm	kus	1,00000	1 169,00	1 169,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.3	Sportovní hřiště
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 582,85		
39	998001011R01	Přesun hmot pro konstrukce zhotovované na místě	t	186,58360	46,00	8 582,85		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				54 618,00		
40	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,00000	862,00	862,00	800-767	RTS 25/ I
41	767911140R01	Demontáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m, napínací drát	m	356,00000	151,00	53 756,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 363 711,76		
42	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	3,94112	-1 574,00	-6 203,32	801-3	RTS 25/ I
43	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,64070	3 409,00	2 184,15	801-3	RTS 25/ I
44	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2 167,78000	282,00	611 313,96	801-3	RTS 25/ I
45	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	87,12000	73,00	6 359,76	801-3	RTS 25/ I
46	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	27,84000	73,00	2 032,32	801-3	RTS 25/ I
47	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	281,87500	170,00	47 918,75	801-3	RTS 25/ I
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 569,19682	50,00	128 459,84	801-3	RTS 25/ I
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48 814,73958	7,50	366 110,55	801-3	RTS 25/ I
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2 569,19682	70,00	179 843,78	801-3	RTS 25/ I
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 569,19682	10,00	25 691,97	801-3	RTS 25/ I
Celkem						2 315 101,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.4	Zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				138 901,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	290,00000	69,00	20 010,00	800-1	RTS 25/ I
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	1,50000	3 094,00	4 641,00	823-1	RTS 25/ I
3	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	350,00000	50,00	17 500,00	822-1	RTS 25/ I
4	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	450,00000	45,00	20 250,00	822-1	RTS 25/ I
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	800,00000	45,00	36 000,00	822-1	RTS 25/ I
6	113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	450,00000	45,00	20 250,00	822-1	RTS 25/ I
7	113108405R02	Odstranění makadamu živичného vsypného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tl. vrstvy 10 mm	m2	450,00000	45,00	20 250,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 500,00		
8	289971213R01	Odstranění vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	450,00000	10,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 90		Systémové skladby				47 500,00		
9	900100002RBS	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka	100 m	0,50000	95 000,00	47 500,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 230,40		
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,60000	3 149,00	30 230,40	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				188,38		
11	998001011R01	Přesun hmot pro konstrukce zhotovované na místě	t	4,09528	46,00	188,38		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 412,00		
12	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,00000	862,00	862,00	800-767	RTS 25/ I
13	767911140R01	Demontáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m, napínací drát	m	40,00000	151,00	6 040,00		Vlastní
14	767911140R02	Demontáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát	m	10,00000	151,00	1 510,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				350 809,05		
15	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,74720	-1 574,00	-1 176,09	801-3	RTS 25/ I
16	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,22500	3 409,00	767,03	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192024P	Střední škola hotelová a služeb - Pionýrská Louka - bourací práce
O:	D.4	Zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy
R:	D.1.1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	451,00000	282,00	127 182,00	801-3	RTS 25/ I
18	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	142,80000	73,00	10 424,40	801-3	RTS 25/ I
19	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	19,20000	73,00	1 401,60	801-3	RTS 25/ I
20	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	101,47500	170,00	17 250,75	801-3	RTS 25/ I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	715,44720	50,00	35 772,36	801-3	RTS 25/ I
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 593,49680	7,50	101 951,23	801-3	RTS 25/ I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	715,44720	70,00	50 081,30	801-3	RTS 25/ I
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	715,44720	10,00	7 154,47	801-3	RTS 25/ I

Celkem	580 540,83							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **192025P** **Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka**

Zadavatel	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320
------------------	--	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 760 01 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 330 831,26
PSV			15 296 432,21
MON			3 013 458,00
Vedlejší náklady			541 000,00
Ostatní náklady			443 401,00
Celkem			36 625 122,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 625 122,47 CZK
Základní DPH	21 %	7 691 275,72 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	44 316 398,19 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____	dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	2 083 886,20	437 616,10	2 521 502,30	6
D.0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	984 401,00	206 724,21	1 191 125,21	3
D.1	HTÚ	0,00	1 099 485,20	230 891,89	1 330 377,09	3
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Objekt sociálního zázemí	0,00	18 108 638,56	3 802 814,10	21 911 452,66	49
D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení	0,00	12 373 872,27	2 598 513,18	14 972 385,45	34
D.1.2.1	Zdravotechnika	0,00	2 268 647,18	476 415,91	2 745 063,09	6
D.1.2.2	Ústřední vytápění	0,00	1 451 403,71	304 794,78	1 756 198,49	4
D.1.2.3	Vzduchotechnika	0,00	358 946,90	75 378,85	434 325,75	1
D.1.2.4	Elektroinstalace a hromosvod	0,00	940 071,00	197 414,91	1 137 485,91	3
D.1.2.5 CCTV	Slaboproud - CCTV	0,00	60 255,00	12 653,55	72 908,55	0
D.1.2.5 SK	Slaboproud - strukturovaná kabeláž	0,00	313 368,00	65 807,28	379 175,28	1
D.1.2.6	Fotovoltaická výroba	0,00	342 074,50	71 835,65	413 910,15	1
SO 02	Objekt skladu	0,00	1 028 778,89	216 043,57	1 244 822,46	3
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	1 028 778,89	216 043,57	1 244 822,46	3
SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště	0,00	6 516 388,32	1 368 441,55	7 884 829,87	18
1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště	0,00	6 516 388,32	1 368 441,55	7 884 829,87	18
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	4 480 489,21	940 902,73	5 421 391,94	12
01	Stavební rozpočet	0,00	4 480 489,21	940 902,73	5 421 391,94	12
SO 05	Sadové úpravy	0,00	701 854,00	147 389,34	849 243,34	2
1	Sadové úpravy	0,00	701 854,00	147 389,34	849 243,34	2
SO 06	Úprava přípojky vody	0,00	798 042,53	167 588,93	965 631,46	2
1	Úprava přípojky vody	0,00	798 042,53	167 588,93	965 631,46	2
SO 07	Dešťová kanalizace	0,00	1 233 282,39	258 989,30	1 492 271,69	3
1a	Dešťová kanalizace SO 01	0,00	1 166 738,53	245 015,09	1 411 753,62	3
1b	Dešťová kanalizace SO 02	0,00	66 543,86	13 974,21	80 518,07	0
SO 08	Přípojka optického kabelu	0,00	23 699,04	4 976,80	28 675,84	0
1	Přípojka optického kabelu	0,00	23 699,04	4 976,80	28 675,84	0
SO 09	Přípojka nn a venkovní osvětlení	0,00	354 998,00	74 549,58	429 547,58	1

1	Přípojka nn a venkovní osvětlení	0,00	354 998,00	74 549,58	429 547,58	1
SO 10	Dětské hřiště	0,00	650 162,64	136 534,15	786 696,79	2
1	Dětské hřiště	0,00	650 162,64	136 534,15	786 696,79	2
SO 11	Workout	0,00	547 079,36	114 886,67	661 966,03	1
1	Workout	0,00	547 079,36	114 886,67	661 966,03	1
SO 12	Petanque	0,00	97 823,33	20 542,90	118 366,23	0
1	Petanque	0,00	97 823,33	20 542,90	118 366,23	0
Celkem za stavbu		0,00	36 625 122,47	7 691 275,72	44 316 398,19	100

Popis stavby: 192025P - Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1 - HTÚ

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 01 - Objekt sociálního zázemí

Popis rozpočtu: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis rozpočtu: D.1.2.1 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: D.1.2.2 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: D.1.2.3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.2.4 - Elektroinstalace a hromosvod

Popis rozpočtu: D.1.2.5 CCTV - Slaboproud - CCTV

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Popis rozpočtu: D.1.2.5 SK - Slaboproud - strukturovaná kabeláž

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Popis rozpočtu: D.1.2.6 - Fotovoltaická výroba

Popis objektu: SO 02 - Objekt skladu

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 03 - Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

Popis rozpočtu: 1 - Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

Popis objektu: SO 04 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 05 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 1 - Sadové úpravy

Popis objektu: SO 06 - Úprava přípojky vody

Popis rozpočtu: 1 - Úprava přípojky vody

Popis objektu: SO 07 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 1a - Dešťová kanalizace SO 01

Popis rozpočtu: 1b - Dešťová kanalizace SO 02

Popis objektu: SO 08 - Přípojka optického kabelu

Popis rozpočtu: 1 - Přípojka optického kabelu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 09 - Přípojka nn a venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: 1 - Přípojka nn a venkovní osvětlení

Popis objektu: SO 10 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 1 - Dětské hřiště

Popis objektu: SO 11 - Workout

Popis rozpočtu: 1 - Workout

Popis objektu: SO 12 - Petanque

Popis rozpočtu: 1 - Petanque

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	KÁCENÍ STROMŮ - Zemní práce - A01 Přípravné a přidružené práce	HSV			87 906,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			1 745 076,59	4,8
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			51 300,00	0,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			71 906,19	0,2
16	Přemístění výkopku	HSV			453 904,32	1,2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			16 515,39	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			87 662,67	0,2
2	KÁCENÍ STROMŮ - Zemní práce - A07 Násypy, skládky a zásypy	HSV			9 016,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			560 330,42	1,5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			109 307,25	0,3
21	Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	HSV			110 614,65	0,3
27	Základy	HSV			1 632 690,58	4,5
3	OŠETŘENÍ STROMŮ	HSV			37 191,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 007 482,51	2,8
30	Prefabrikované konstrukce	HSV			99 000,00	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			957 369,50	2,6
4	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - A02 Odkopávky a prokopávky	HSV			32 550,00	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			112 851,70	0,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	HSV			3 934,85	0,0

5	Komunikace	HSV			4 624,00	0,0
5	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - A01 Parkové úpravy a krajinářství	HSV			376 376,00	1,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			735 450,00	2,0
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			1 361 305,60	3,7
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV			968 098,20	2,6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			386 672,85	1,1
59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV			20 824,56	0,1
591	Sportovní povrchy	HSV			983 346,10	2,7
592	Sportovní vybavení	HSV			421 631,00	1,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			189 699,78	0,5
6	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - C01 Parkové úpravy a krajinářství - opravy a údržba	HSV			68 200,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			472 158,77	1,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			512 152,50	1,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			590 775,78	1,6
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	HSV			13 310,17	0,0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			34 713,00	0,1
89	Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	HSV			42 200,00	0,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			28 046,00	0,1
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			18 080,00	0,0
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV			83 847,20	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			318 405,50	0,9

93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV			675 441,00	1,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 267,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			69 775,13	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 148,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 625,00	0,1
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			36 675,47	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			334 568,56	0,9
99.1	Sanace pláně	HSV			1 322 513,05	3,6
7	VÝSADBA STROMŮ	PSV			90 615,00	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			511 215,10	1,4
712	Povlakové krytiny	PSV			375 375,62	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			991 358,85	2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			602 217,97	1,6
721a	Vnější splašková kanalizace	PSV			33 543,05	0,1
721b	Vnější splašková a dešťová kanalizace	PSV			1 190 282,39	3,2
722	Vnější vodovod	PSV			505 027,00	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			449 361,84	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			899 530,32	2,5
728	Vzduchotechnika	PSV			304 282,90	0,8
733	Rozvod potrubí	PSV			454 466,35	1,2
734	Armatury	PSV			106 364,48	0,3

735	Otopná tělesa	PSV			189 518,45	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 654,31	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			182 990,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			643 549,00	1,8
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			35 480,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 314 934,21	17,2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			540 960,00	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			502 687,30	1,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			9 401,47	0,0
781	Obklady keramické	PSV			229 459,71	0,6
784	Malby	PSV			70 156,89	0,2
M	Ostatní materiál	MON			904 329,00	2,5
M21_1	Elektromontáže - Rozvadece	MON			25 921,00	0,1
M21_1	Rozváděče	MON			156 428,00	0,4
M21_2	Elektromontáže - Fotovoltaika	MON			184 486,00	0,5
M21_2	Svítilna - přesný typ svítidel upřesnění investor/architekt	MON			162 831,00	0,4
M21_3	Elektromontážní materiál	MON			572 826,00	1,6
M21_3	Kabely a instalační materiál	MON			36 404,50	0,1
M21_4	Místnost FVE - elektroinstalace	MON			7 945,00	0,0
M21_4	Stavební práce a zemní práce	MON			166 613,00	0,5
M21_5	HZS	MON			56 077,00	0,2

M21_5	Konstrukce FVE	MON			33 810,00	0,1
M21_6	Hromosvod a uzemnění	MON			0,00	0,0
M21_6	Ochrana před bleskem	MON			180 294,00	0,5
M21_7	Hodinové zúčtovací sazby	MON			53 508,00	0,1
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			98 362,50	0,3
M22_1	Kamerový systém - CCTV - Zařízení	MON			56 874,00	0,2
M22_1	Strukturovaná kabeláž - SK - Zařízení RD	MON			64 424,00	0,2
M22_2	Kamerový systém - CCTV - Ostatní	MON			3 381,00	0,0
M22_2	Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní zařízení	MON			74 133,00	0,2
M22_3	Strukturovaná kabeláž - SK - Trasy	MON			168 048,00	0,5
M22_4	Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní	MON			6 763,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			291,42	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			541 000,00	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			443 401,00	1,2
Cena celkem					36 625 122,47	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				541 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00		RTS 26/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 26/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 26/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	480 000,00	480 000,00		RTS 26/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 26/ I
6	005122010R	Provoz objednatele	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 26/ I
7	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 26/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				443 401,00		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 26/ I
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 26/ I
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	69 000,00	69 000,00		RTS 26/ I
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 26/ I
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00		RTS 26/ I
13	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 26/ I
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	59 000,00	59 000,00		RTS 26/ I
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	54 000,00	54 000,00		RTS 26/ I
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 26/ I
17	005261020R	Bankovní záruky	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00		RTS 26/ I
18	005281010R	Propagace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I
19	ONR001	Výrobní dokumentace pro skládaný strop	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
20	ONR002	Výrobní dokumentace pro prefa prvky	soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
21	ONR003	Statické zatěžovací zkoušky zemní pláň a podklaních vrstev	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						984 401,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.1	HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 099 485,20		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	495,00000	51,00	25 245,00	800-1	RTS 26/ I
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 452,00000	112,00	162 624,00	800-1	RTS 26/ I
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	435,60000	22,00	9 583,20	800-1	RTS 26/ I
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	280,00000	80,00	22 400,00	800-1	RTS 26/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 217,00000	92,00	111 964,00	800-1	RTS 26/ I
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6 085,00000	21,00	127 785,00	800-1	RTS 26/ I
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	325,00000	46,00	14 950,00	800-1	RTS 26/ I
8	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	280,00000	61,00	17 080,00	800-1	RTS 26/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,00000	12,00	540,00	800-1	RTS 26/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	9 075,00000	11,00	99 825,00	800-1	RTS 26/ I
11	199000001R00	Poplatky za skládku ornice,	m3	45,00000	417,00	18 765,00	800-1	RTS 25/ II
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 172,00000	417,00	488 724,00	800-1	RTS 26/ I

Celkem	1 099 485,20
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	97 378,02					
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,07350	438,00	12 296,19	800-1	RTS 26/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,42205	159,00	1 339,11	800-1	RTS 26/ I
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	77,12325	197,00	15 193,28	800-1	RTS 26/ I
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	23,13698	35,00	809,79	800-1	RTS 26/ I
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00000	1 411,00	2 822,00	800-1	RTS 26/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,02650	92,00	6 994,44	800-1	RTS 26/ I
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	760,26500	21,00	15 965,57	800-1	RTS 26/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,67025	107,00	3 067,72	800-1	RTS 26/ I
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2,50000	500,00	1 250,00	800-1	RTS 26/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	425,00000	11,00	4 675,00	800-1	RTS 26/ I
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	74,22750	17,00	1 261,87	800-1	RTS 26/ I
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	76,02650	417,00	31 703,05	800-1	RTS 26/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	539 682,42					
13	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,79966	4 002,00	7 202,24	800-2	RTS 26/ I
14	212571111R00	Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným	m3	13,24800	753,00	9 975,74	800-2	RTS 26/ I
15	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	82,80000	29,00	2 401,20	827-1	RTS 26/ I
16	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	198,72000	38,00	7 551,36	800-2	RTS 26/ I
17	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	3,71137	3 735,00	13 861,97	801-1	RTS 26/ I
18	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	75,84544	1 490,00	113 009,71	800-2	RTS 26/ I
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	11,77500	925,00	10 891,88	801-1	RTS 26/ I
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	11,77500	128,00	1 507,20	801-1	RTS 26/ I
21	273353121R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m	kus	22,00000	332,00	7 304,00	801-5	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25	m2	13,26450	999,00	13 251,24	801-1	RTS 26/ I
23	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25	m2	70,12500	1 331,00	93 336,38	801-1	RTS 26/ I
24	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	38,41273	3 670,00	140 974,72	801-1	RTS 26/ I
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,27500	691,00	2 954,03	801-1	RTS 26/ I
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,27500	128,00	547,20	801-1	RTS 26/ I
27	274353121R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m	kus	5,00000	332,00	1 660,00	801-5	RTS 26/ I
28	274353122R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m	kus	3,00000	511,00	1 533,00	801-5	RTS 26/ I
29	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	2,50314	40 500,00	101 377,17	821-1	RTS 26/ I
30	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	86,94000	36,00	3 129,84	SPCM	RTS 26/ I
31	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	218,59200	33,00	7 213,54	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 007 482,51		
32	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2	93,72500	1 400,00	131 215,00	801-1	RTS 26/ I
33	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	339,61500	1 400,00	475 461,00	801-1	RTS 26/ I
34	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000	425,00	2 975,00	801-1	RTS 26/ I
35	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	12,00000	494,00	5 928,00	801-1	RTS 26/ I
36	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	687,00	10 305,00	801-1	RTS 26/ I
37	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	851,00	5 106,00	801-1	RTS 26/ I
38	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 242,00	3 726,00	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	1 763,00	31 734,00	801-1	RTS 26/ I
40	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	56,33500	850,00	47 884,75	801-1	RTS 26/ I
41	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	253,20000	950,00	240 540,00	801-1	RTS 26/ I
42	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	48,26400	1 090,00	52 607,76	801-1	RTS 26/ I
Díl: 30		Prefabrikované konstrukce				99 000,00		
43	30R001	D+M prefa schodiště, beton C30/37 XC4, XF1, ocel S235	kpl	1,00000	99 000,00	99 000,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				957 369,50		
44	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	2,95000	3 985,00	11 755,75	801-1	RTS 26/ I
45	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	42,45000	673,00	28 568,85	801-1	RTS 26/ I
46	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	42,45000	210,00	8 914,50	801-1	RTS 26/ I
47	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	4,00000	376,00	1 504,00	801-1	RTS 26/ I
48	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	4,00000	108,00	432,00	801-1	RTS 26/ I
49	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	8,42138	4 469,00	37 635,15	801-1	RTS 26/ I
50	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	155,40000	443,00	68 842,20	801-1	RTS 26/ I
51	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	155,40000	96,00	14 918,40	801-1	RTS 26/ I
52	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,99294	40 500,00	40 214,07	801-1	RTS 26/ I
53	411168241RTS	D+M strop z nosníků a ker. vložek s nadbeton., osová vzdálenost nosníků 500mm, délka nosníku do 2m, tloušťka stropu 250 mm, s nadbetonávkou tl. 60 mm s Kari sítí KH30 (drát d 8 mm, oko 100 x 100 mm)	m2	29,40000	3 870,00	113 778,00		Vlastní
54	411168243RTS	D+M strop z nosníků a ker. vložek s nadbet., osová vzdál. nosníků 500mm, délka nosníku od 3,25 do 4m, tl. stropu 250 mm, s nadbetonávkou tl. 60 mm s Kari sítí KH30 (drát d 8 mm, oko 100 x 100 mm) - D+M	m2	31,42750	2 011,00	63 200,70		Vlastní
55	411168245RTS	D+M strop z nosníků a ker. vložek s nadbet., osová vzdál. nosníků 500mm, délka nosníku od 5,25 do 6m, tl. stropu 250 mm, s nadbetonávkou tl. 60 mm s Kari sítí KH30 (drát d 8 mm, oko 100 x 100 mm) - D+M	m2	263,88000	2 151,00	567 605,88		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				112 851,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	98,95000	943,00	93 309,85	801-1	RTS 26/ I
57	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	17,35000	72,00	1 249,20	801-1	RTS 26/ I
58	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	12,20000	77,00	939,40	801-1	RTS 26/ I
59	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	64,90000	89,00	5 776,10	801-1	RTS 26/ I
60	416264091R00	Příplatek k sádrokartonového podhledu za desky tl. 15 mm	m2	98,95000	24,00	2 374,80		Vlastní
61	416R001	PŘÍPLATEK K SDK PODHLEDU ZA ÚPRAVY PRO VZT A OSVĚTLENÍ	m2	98,95000	93,00	9 202,35		Vlastní
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			189 699,78					
62	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	63,85900	418,00	26 693,06	801-1	RTS 26/ I
63	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	178,86950	42,00	7 512,52	801-1	RTS 26/ I
64	602R001	D+M TŘÍVRSTVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON S FINÁLNÍM PRŮHLEDNÝM, OMYVATELNÝM MATNÝM LAKEM	m2	115,01050	1 352,00	155 494,20		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			472 158,77					
65	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	107,15000	18,00	1 928,70	801-1	RTS 26/ I
66	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	149,80000	372,00	55 725,60	801-1	RTS 26/ I
67	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 013,00100	11,00	11 143,01	801-1	RTS 26/ I
68	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	352,76760	11,00	3 880,44	801-1	RTS 26/ I
69	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	131,08200	316,00	41 421,91	801-1	RTS 26/ I
70	612474611RT2	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi dvouvrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	881,91900	406,00	358 059,11	801-1	RTS 26/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější			512 152,50					
71	622319512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	51,36250	747,00	38 367,79	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	622319517R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm	m2	15,29000	1 274,00	19 479,46	801-1	RTS 26/ I
73	622319137RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	320,14900	1 118,00	357 926,58	801-1	RTS 26/ I
74	622319450RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	21,43000	1 213,00	25 994,59	801-1	RTS 26/ I
75	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	8,55000	122,00	1 043,10	801-1	RTS 26/ I
76	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky,	m	83,00000	24,00	1 992,00	801-1	RTS 26/ I
77	622473187RT2	Příplatek za okenní začistiřovací lištu včetně dodávky	m	107,15000	45,00	4 821,75	801-1	RTS 26/ I
78	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	63,85900	225,00	14 368,28	801-1	RTS 26/ I
79	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	86,27500	40,00	3 451,00	801-1	RTS 26/ I
80	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž podparapetní lišty do výztužné stěrky, bez dodávky	m	20,87500	40,00	835,00	801-1	RTS 26/ I
81	28350214R	Lišta omítková napojovací; materiál: plast; tkanina sklovláknitá	m	84,66000	483,00	40 890,78	SPCM	RTS 26/ I
82	283502831R	Lišta omítková soklová, nadpražní, s viditelnou okapnicí; materiál: plast; tkanina 100 x 100 mm	m	88,00050	23,00	2 024,01	SPCM	RTS 26/ I
83	283502835R	Lišta omítková napojovací, parapetní; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	21,29250	45,00	958,16	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				590 775,78		
84	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	16,40700	4 700,00	77 112,90	801-1	RTS 26/ I
85	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	48,08325	4 350,00	209 162,14	801-1	RTS 26/ I
86	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	16,40700	1 079,00	17 703,15	801-1	RTS 26/ I
87	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	48,08325	270,00	12 982,48	801-1	RTS 26/ I
88	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	96,16650	82,00	7 885,65	801-1	RTS 26/ I
89	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,41538	36 064,00	14 980,26	801-1	RTS 26/ I
90	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,27232	36 064,00	81 948,95	801-1	RTS 26/ I
91	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	7,84375	274,00	2 149,19	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	632922951RT1	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 300 x 300 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	137,74000	869,00	119 696,06	801-1	RTS 26/ I
93	632922996RT2	Kladení dlaždic na terče - podložky Položení podkladního přířezu fólie pod nosný terč podlahy s dodávkou přířezu 200 x 200 mm	kus	345,00000	19,00	6 555,00	801-1	RTS 26/ I
94	592453320R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 40,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní	m2	140,00000	290,00	40 600,00	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			69 775,13					
95	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	277,05000	85,00	23 549,25	800-3	RTS 26/ I
96	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	415,57500	41,00	17 038,58	800-3	RTS 26/ I
97	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	277,05000	56,00	15 514,80	800-3	RTS 26/ I
98	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	273,45000	50,00	13 672,50	800-3	RTS 26/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			40 148,00					
99	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	362,70000	90,00	32 643,00	801-1	RTS 26/ I
100	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	85,00	425,00	801-1	RTS 26/ I
101	953981302R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	4,00000	80,00	320,00	801-4	RTS 26/ I
102	44984114R1	Přístroj hasicí práškový - hasící schopnost 21A - dodávka	kus	4,00000	1 352,00	5 408,00		Vlastní
103	44984142R1	Přístroj hasicí sněhový - hasící schopnost 183B - dodávka	kus	1,00000	1 352,00	1 352,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí			27 125,00					
104	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,75000	4 500,00	7 875,00	801-3	RTS 26/ I
105	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	2,25000	4 500,00	10 125,00	801-3	RTS 26/ I
106	970036160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 160 mm	m	1,75000	2 000,00	3 500,00	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	970036200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 200 mm	m	2,25000	2 500,00	5 625,00	801-3	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				264 142,27		
108	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	889,36790	297,00	264 142,27	801-1	RTS 26/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				502 358,50		
109	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	320,55500	85,00	27 247,18	800-711	RTS 26/ I
110	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	39,25000	90,00	3 532,50	800-711	RTS 26/ I
111	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	54,63500	197,00	10 763,10	800-711	RTS 26/ I
112	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	320,55500	254,00	81 420,97	800-711	RTS 26/ I
113	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	39,25000	282,00	11 068,50	800-711	RTS 26/ I
114	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	250,03860	51,00	12 751,97	800-711	RTS 26/ I
115	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	250,03860	338,00	84 513,05	800-711	RTS 26/ I
116	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	218,06200	135,00	29 438,37	800-711	RTS 26/ I
117	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	133,00000	237,00	31 521,00	800-711	RTS 26/ I
118	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	58,20000	135,00	7 857,00	800-711	RTS 26/ I
119	28323132R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopů = 8 mm	m2	60,09850	85,00	5 108,37	SPCM	RTS 26/ I
120	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	415,73825	213,00	88 552,25	SPCM	RTS 26/ I
121	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	415,73825	222,00	92 293,89	SPCM	RTS 26/ I
122	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	5,18141	3 144,00	16 290,35	800-711	RTS 26/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				367 943,76		
123	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	341,68400	68,00	23 234,51	800-711	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	341,68400	107,00	36 560,19	800-711	RTS 26/ I
125	712361701R00	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou volně, bez dodávky fólie	m2	321,85600	73,00	23 495,49	800-711	RTS 26/ I
126	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	321,85600	30,00	9 655,68	800-711	RTS 26/ I
127	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	321,85600	33,00	10 621,25	800-711	RTS 26/ I
128	712391382RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 včetně dodávky kameniva tl. 50 mm	m2	162,72000	233,00	37 913,76	800-711	RTS 26/ I
129	283221092R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož	m2	371,20420	265,00	98 369,11	SPCM	RTS 26/ I
130	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	375,85240	213,00	80 056,56	SPCM	RTS 26/ I
131	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	354,04160	35,00	12 391,46	SPCM	RTS 26/ I
132	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	354,04160	62,00	21 950,58	SPCM	RTS 26/ I
133	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t	16,50021	830,00	13 695,17	800-711	RTS 26/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	929 790,92					
134	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	273,45000	60,00	16 407,00	800-713	RTS 26/ I
135	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	165,92525	161,00	26 713,97	800-713	RTS 26/ I
136	713135112RS1	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	230,00000	136,00	31 280,00	800-713	RTS 26/ I
137	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé	m2	300,46000	81,00	24 337,26	800-713	RTS 26/ I
138	713141337R00	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrtvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	300,46000	283,00	85 030,18	800-713	RTS 26/ I
139	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	273,45000	37,00	10 117,65	800-713	RTS 26/ I
140	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	376,56600	23,00	8 661,02	800-713	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	283757486R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	574,24500	189,00	108 532,31	SPCM	RTS 26/ I
142	283757492R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	170,85600	379,00	64 754,42	SPCM	RTS 26/ I
143	283757494R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	170,85600	442,00	75 518,35	SPCM	RTS 26/ I
144	28375933R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 50 mm; OH = 17 kg/m ³ ; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m ²	128,91401	107,00	13 793,80	SPCM	RTS 26/ I
145	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ³	11,95992	3 708,00	44 347,38	SPCM	RTS 26/ I
146	28376423.AR	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 50 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m ²	45,30750	394,00	17 851,16	SPCM	RTS 26/ I
147	28376818R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 30 kg/m ³ ; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m ²	144,62700	947,00	136 961,77	SPCM	RTS 26/ I
148	283768191R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 30 kg/m ³ ; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m ²	144,62700	1 104,00	159 668,21	SPCM	RTS 25/ II
149	283768865R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: spádová deska; pevnost v tlaku = 150 kPa	m ³	13,01643	7 889,00	102 686,62	SPCM	RTS 26/ I
150	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	5,06443	618,00	3 129,82	800-713	RTS 26/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské	63 654,31					
151	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m ²	44,60000	293,00	13 067,80	800-762	RTS 26/ I
152	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m ³	0,93660	243,00	227,59	800-762	RTS 26/ I
153	60623355R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BŘ; tl = 21,0 mm	m ²	48,16800	1 031,00	49 661,21	SPCM	RTS 26/ I
154	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,69149	1 009,00	697,71	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	182 990,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	764R001	K-1 D+M OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016, R.Š. 350 MM - podrobný popis viz PD	m	25,00000	538,00	13 450,00		Vlastní
156	764R002	K-2 D+M OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016, R.Š. 720 MM - podrobný popis viz PD	m	90,00000	1 040,00	93 600,00		Vlastní
157	764R003	K-3 D+M OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016, R.Š. 520 MM - podrobný popis viz PD	m	25,00000	807,00	20 175,00		Vlastní
158	764R004	K-4 D+M STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM VIPLANYL R.Š. 70 MM, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, VČETNĚ UPEVNŮV. PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ - podrobný popis viz PD	m	120,00000	222,00	26 640,00		Vlastní
159	764R005	K-5 D+M KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VIPLANYL 50x50 MM Z PZ PLECHU TL. 0,6 MM POVRCHOVĚ, CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, VČETNĚ UPEVNŮV. PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, R.Š. 100MM - podrobný popis viz PD	m	120,00000	222,00	26 640,00		Vlastní
160	764R006	K-6 D+M OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z NEREZ PLECHU TL. 2,0 MM VČETNĚ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, R.Š. 500 MM - podrobný popis viz PD	m	2,50000	994,00	2 485,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				643 549,00		
161	766R001	D-1 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽARNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 900/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	26 407,00	26 407,00		Vlastní
162	766R002	D-2 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 1000/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	14 549,00	14 549,00		Vlastní
163	766R003	D-3 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 800/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	7,00000	14 656,00	102 592,00		Vlastní
164	766R004	D-4 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 800/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	5,00000	14 656,00	73 280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	766R005	D-5 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODŘÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 700/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	14 656,00	29 312,00		Vlastní
166	766R006	D-6 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODŘÁŽKOU, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 700/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	10,00000	14 656,00	146 560,00		Vlastní
167	766R007	D-7 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, POVRCH LAMINO HPL O ROZMĚRU 800/2100 MM - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	21 849,00	21 849,00		Vlastní
168	766R008	T-1 D+M PRACOVNÍ PULT V MÍSTNOSTI BUFETU - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	229 000,00	229 000,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 350 887,61		
169	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	24,70000	908,00	22 427,60	800-767	RTS 26/ I
170	767587211RT4	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	24,70000	725,00	17 907,50	800-767	RTS 26/ I
171	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	859,50000	31,00	26 644,50	800-767	RTS 26/ I
172	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	497,50000	49,00	24 377,50	800-767	RTS 26/ I
173	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	335,00000	37,00	12 395,00	800-767	RTS 26/ I
174	767R001	Z-1 D+M VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, TYP GUMOVÁ ROHOŽ 1600x1200 MM	kus	2,00000	10 900,00	21 800,00		Vlastní
175	767R002	Z-2 D+M VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, DOČIŠŤOVACÍ ROHOŽ Z PROPYLENOVÝCH VLÁKEN, VČETNĚ ROHOŽOVÉHO RÁMU, ZAPUŠTĚNO DO KCE PODLAHY, 1700x1000 MM	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00		Vlastní
176	767R003	Z-6 D+M REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, OC. RÁM, DVÍŘKA PRO VLOŽENÍ SDK DESKY, 600x600 MM, SDK TL. 15 MM	kus	2,00000	916,00	1 832,00		Vlastní
177	767R004	Z-7 D+M VNITŘNÍ WC LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA V PROVEDENÍ HPL, S DVEŘMI, DL. 1650 MM TL. 19 MM, V=2100 MM, VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU	kus	1,00000	19 709,00	19 709,00		Vlastní
178	767R005	Z-8 D+M ZRCADLO O ROZMĚRU 2000x900 MM, TL. 4 MM, VLEPENO MEZI KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. ZAPRAVENÍ SILOKONEM PO OBVODĚ, VČETNĚ LEPIDLA A MONTÁŽE, 2000x900 MM	kus	4,00000	2 835,00	11 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
179	767R006	Z-9 D+M ZRCADLO O ROZMĚRU 900x900 MM, TL. 4 MM, VLEPENO MEZI KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. ZAPRAVENÍ SILOKONEM PO OBVODĚ, VČETNĚ LEPIDLA A MONTÁŽE, 900x900 MM	kus	2,00000	1 882,00	3 764,00		Vlastní
180	767R007	Z-10 D+M POJISTNÝ PŘEPAD HRANATÝ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, MATERIÁL, CHRLIČE PVC, BARVA ČERNÁ, INTEGROVANÁ BITUMENOVÁ MANŽETA, PRŮŘEZ CHRLIČE 150x150, DL. 800 MM	kus	2,00000	4 325,00	8 650,00		Vlastní
181	767R008	Z-11 D+M INTEGROVANÁ STŘEŠNÍ VPUŠT' VČETNĚ PVC MANŽETY (HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, VČ. OCHRANNÉHO KOŠE, DN 150/160 MM	kus	4,00000	6 897,00	27 588,00		Vlastní
182	767R009	Z-11 D+M PROSTUPKA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PLOCHÉ STŘECHY PRO VZT DN 200 MM, ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	kus	8,00000	3 273,00	26 184,00		Vlastní
183	767R010	Z-12 D+M PROSTUPKA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PLOCHÉ STŘECHY PRO NN, SLB DN 150 MM, ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	kus	2,00000	3 273,00	6 546,00		Vlastní
184	767R011	Z-13 D+M PROSTUPKA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PLOCHÉ STŘECHY PRO ZT DN 150 MM, ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	kus	5,00000	3 273,00	16 365,00		Vlastní
185	767R012	Z-14 D+M VENKOVNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ A PÁSOVINY, DÉLKA 3000+250 MM	kus	1,00000	52 605,00	52 605,00		Vlastní
186	767R013	Z-15 D+M VENKOVNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ A PÁSOVINY, DÉLKA 3000 MM	kus	1,00000	52 605,00	52 605,00		Vlastní
187	767R014	Z-16 D+M VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ NA TERASE, Z JEKLU 50x50 MM, KOTVENO Z VNITŘÍ STRANY ATIKY, POMOCÍ CHEM. KOTEV DO ŽB VĚNCE A KER. ZDIVA, VÝŠKA 700 MM	m	57,00000	1 754,00	99 978,00		Vlastní
188	767R015	Z-17 D+M OPLÁŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO SCHODIŠŤE NA ÚROVNI 1.NP POMOCÍ PERFOROVANÝCH AL PLECHŮ A, OCELOVÉ KONSTRUKCE Z JEKLOVÝCH PROFILŮ, DÉLKA 7600 M, VÝŠKA 2800 MM	kus	1,00000	248 786,00	248 786,00		Vlastní
189	767R016	Z-18 D+M VNITŘNÍ KOVOVÉ MADLO Z JACKLU 30/15, DL. 2,8 M, 4 BODY UCHYCENÍ VČ. KOTVÍČÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍČÍCH PRVKŮ, JACKL 50/30	m	4,40000	3 390,00	14 916,00		Vlastní
190	767R017	Z-19 D+M TYPOVÁ ZÁKLADNA - KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ PRO UMÍSTĚNÍ EXTERNÍ JEDNOTKY TEPELNÉHO, ČERPADLA NA STŘEŠE, NOSNOST KONSTRUKCE MIN 360 KG	kus	1,00000	5 845,00	5 845,00		Vlastní
191	767R018	Z-20 KOMPLETNÍ DODÁVKA PLECHOVÉ FASÁDY VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE	m2	230,00000	8 712,00	2 003 760,00		Vlastní
192	767R019	Z-21 D+M PROSTOROVÉ ÚNIKOVÉ ZNAČENÍ SE STROPNÍM DRŽÁKEM, ROZMĚR 200x100 MM, VČ. KOTVÍČÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍČÍCH PRVKŮ	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	767R020	Z-22 KOMPLETNÍ DODÁVKA PLECHOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE, TRAPÉZOVÝ PLECH S PRAVOÚHLÝMI ZÁHYBY 40x40 MM, TL. PLECHU FeZn 0,5 MM	m2	10,00000	8 712,00	87 120,00		Vlastní
194	767R021	Z-23 KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VÝSUVNÉ LÁTKOVÉ MARKÝZY S ELEKTRICKÝM POHONEM, ROZMĚRY MARKÝZY 5500x3000 MM	kus	3,00000	105 000,00	315 000,00		Vlastní
195	767R022	Z-24 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, OC. RÁM, DVÍŘKA PRO VLOŽENÍ SDK DESKY, 300x300 MM, SDK TL. 15 MM	kus	1,00000	631,00	631,00		Vlastní
196	767R023	Z-25 PLASTOVÝ VENKOVNÍ TRUHLÍK O ROZMĚRU 1000x400x500 MM K OSÁZENÍ KVĚTINAMI, TRVALKAMI, OKRASNÝMI STROMY A KEŘI, ROZMĚR 1000x400x500 MM	kus	14,00000	6 199,00	86 786,00		Vlastní
197	767R024	Z-26 KOMPLETNÍ DODÁVKA KONSTRUKCE ATIKY V MÍSTĚ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, ATIKA DÉLKY 4,40 M, VÝŠKY 1,50 M	kus	1,00000	59 000,00	59 000,00		Vlastní
198	767R050	PŘÍPLATEK KE KAZETOVÉMU PODHLEDU ZA ÚPRAVY PRO VZT A OSVĚTLENÍ	m2	24,70000	93,00	2 297,10		Vlastní
199	13432590R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 160 mm; šířka ramene2 = 160 mm; t = 14,0 mm	t	0,16280	42 000,00	6 837,60	SPCM	RTS 26/ I
200	13487115R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm	t	0,20570	42 000,00	8 639,40	SPCM	RTS 26/ I
201	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	0,00595	42 000,00	249,90	SPCM	RTS 26/ I
202	14587296R1	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 140 mm; T = 4,0 mm	t	0,54725	42 000,00	22 984,50		Vlastní
203	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	41,62500	260,00	10 822,50	SPCM	RTS 26/ I
204	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,10869	1 348,00	1 494,51	800-767	RTS 26/ I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				540 960,00		
205	769R001	O-1 D+M VCHODOVÉ DVEŘE S FIXNÍ ČÁSTÍ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO, PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 1700/2300 MM	kus	1,00000	61 507,00	61 507,00		Vlastní
206	769R002	O-2 D+M VCHODOVÉ DVEŘE S FIXNÍ ČÁSTÍ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO, PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 1700/2300 MM	kus	1,00000	61 507,00	61 507,00		Vlastní
207	769R003	O-3 D+M VCHODOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 1100/2300 MM	kus	1,00000	34 469,00	34 469,00		Vlastní
208	769R004	O-4 D+M VCHODOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 1200/2300 MM	kus	3,00000	34 310,00	102 930,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	769R005	O-5 D+M VCHODOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 1200/2300 MM	kus	2,00000	35 021,00	70 042,00		Vlastní
210	769R006	O-6 D+M OKNO VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SLOŽENÉ Z FIXNÍ ČÁSTI A OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ ČÁSTI, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 2500/1000 MM	kus	1,00000	15 424,00	15 424,00		Vlastní
211	769R007	O-7 D+M OKNO VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SLOŽENÉ Z FIXNÍ ČÁSTI A OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ ČÁSTI, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 2500/1000 MM	kus	2,00000	16 846,00	33 692,00		Vlastní
212	769R008	O-8 D+M OKNO VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SLOŽENÉ Z OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ ČÁSTI, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 2500/1000 MM	kus	2,00000	13 451,00	26 902,00		Vlastní
213	769R009	O-9 D+M OKNO VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SLOŽENÉ Z VÝKLOPNÝCH ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 2000/750 MM	kus	4,00000	26 924,00	107 696,00		Vlastní
214	769R010	O-10 D+M OKNO VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SLOŽENÉ Z OTVÍRAVÉ Z FIXNÍ ČÁSTI A POSUVNÉ, ČÁSTI, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 250 MM, 2500/1250 MM	kus	1,00000	26 791,00	26 791,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	502 687,30					
215	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	273,45000	51,00	13 945,95	800-771	RTS 26/ I
216	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	242,81000	197,00	47 833,57	800-771	RTS 26/ I
217	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	242,81000	23,00	5 584,63	800-771	RTS 26/ I
218	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	273,45000	789,00	215 752,05	800-771	RTS 26/ I
219	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	619,37600	73,00	45 214,45	800-771	RTS 26/ I
220	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	26,95000	23,00	619,85	800-771	RTS 26/ I
221	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	273,45000	23,00	6 289,35	800-771	RTS 26/ I
222	59764207R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	318,57217	473,00	150 684,64	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
223	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	8,33556	2 011,00	16 762,81	800-771	RTS 26/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				9 401,47		
224	777615223R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr	m2	17,03750	550,00	9 370,63	800-773	RTS 26/ I
225	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,07156	431,00	30,84	800-773	RTS 26/ I
Díl: 781		Obklady keramické				229 459,71		
226	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	131,08200	51,00	6 685,18	800-771	RTS 26/ I
227	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	131,08200	744,00	97 525,01	800-771	RTS 26/ I
228	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	131,08200	135,00	17 696,07	800-771	RTS 26/ I
229	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	73,12350	23,00	1 681,84	800-771	RTS 26/ I
230	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	128,16300	147,00	18 839,96	800-771	RTS 26/ I
231	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	63,67600	203,00	12 926,23	800-771	RTS 26/ I
232	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm	m2	140,25774	473,00	66 341,91	SPCM	RTS 26/ I
233	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,50497	2 215,00	7 763,51	800-771	RTS 26/ I
Díl: 784		Malby				70 156,89		
234	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 031,71900	18,00	18 570,94	800-784	RTS 26/ I
235	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1 031,71900	50,00	51 585,95	800-784	RTS 26/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				291,42		
236	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,19047	470,00	89,52	801-3	RTS 26/ I
237	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,19047	255,00	48,57	801-3	RTS 26/ I
238	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,61888	20,00	72,38	801-3	RTS 26/ I
239	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,19047	380,00	72,38	801-3	RTS 26/ I
240	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19047	45,00	8,57	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.1-2	Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						12 373 872,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721a		Vnější splašková kanalizace				33 543,05		
1	Pol_0001	Areálová splašková kanalizace SO01		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	132200010RAA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	2,57400	492,00	1 266,41	AP-HSV	RTS 26/ I
3	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	2,57400	35,00	90,09		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,57400	138,00	355,21	800-1	RTS 26/ I
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,57400	45,00	115,83	800-1	RTS 26/ I
6	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	1,98000	52,00	102,96	800-1	RTS 26/ I
7	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	0,19800	82,00	16,24	822-1	RTS 26/ I
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,89100	1 190,00	1 060,29	800-1	RTS 26/ I
9	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	3,30000	630,00	2 079,00	800-721	RTS 26/ I
10	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	3,30000	200,00	660,00	827-1	RTS 26/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,48500	123,00	182,66	800-1	RTS 26/ I
12	894431423RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	20 312,00	20 312,00	AP-HSV	RTS 26/ I
13	POL_01	Montáž revizní šachty	ks	1,00000	3 507,00	3 507,00		Vlastní
14	POL_02	Napojení přípojky splaškové kanalizace do stávající RŠ DN425	ks	1,00000	3 507,00	3 507,00		Vlastní
15	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	0,81000	356,00	288,36		RTS 26/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				602 217,97		
16	721223440RT2	Vpusť sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, 170x240mm/155x225 mm, litina, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 247,00	12 988,00	800-721	RTS 26/ I
17	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	66,00000	564,00	37 224,00	800-721	RTS 26/ I
18	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	30,00000	627,00	18 810,00	800-721	RTS 26/ I
19	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	66,00000	915,00	60 390,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	721177735R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,	m	19,00000	1 556,00	29 564,00	800-721	RTS 26/ I
21	POL_03	Kotvení potrubí HT objímka DN 40 M8/10 s gumičkou a závěsem vč. dod. a montáže	ks	33,00000	236,00	7 788,00		Vlastní
22	POL_04	Zvukově-izolační objímka DN 110 M8/10 s gumičkou a závěsem vč. dod. a montáže	ks	42,50000	310,00	13 175,00		Vlastní
23	POL_05	Střešní vpust' vyhřívaná DN110, přímá, BIT manžeta vč. dod. a montáže	kus	4,00000	6 562,00	26 248,00		Vlastní
24	POL_06	Nástavec pro tepelnou izolaci střešní vpustí DN110, přímý, PVC manžeta vč. dod. a montáže	kus	4,00000	3 738,00	14 952,00		Vlastní
25	POL_07	Čisticí kus tiché kanalizace, odpadní svislé DN 110 vč. dod. a montáže	kus	6,00000	596,00	3 576,00		Vlastní
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	29,00000	124,00	3 596,00	800-721	RTS 26/ I
27	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	14,00000	185,00	2 590,00	800-721	RTS 26/ I
28	POL_08	Střešní větrací hlavice DN110, vč. průchodové manžety a montáže	kus	6,00000	2 631,00	15 786,00		Vlastní
29	POL_09	Průchodka pro odvětrávací komínek DN110, přímý, BIT manžeta vč. dod. a montáže	kus	6,00000	2 410,00	14 460,00		Vlastní
30	POL_10	Tvarovka s integrovanou PVC/asf. manžetou 110 (prostup spodní stavby HI) odolnost 1,5 bar, šířka, límce 110 mm vč. dod. a montáže	ks	20,00000	2 483,00	49 660,00		Vlastní
31	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	88,00000	500,00	44 000,00	800-721	RTS 26/ I
32	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	36,00000	639,00	23 004,00	800-721	RTS 26/ I
33	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	18,00000	958,00	17 244,00	800-721	RTS 26/ I
34	132200010RAA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	74,97600	492,00	36 888,19	AP-HSV	RTS 26/ I
35	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	74,97600	35,00	2 624,16		Vlastní
36	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	74,97600	138,00	10 346,69	800-1	RTS 26/ I
37	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	74,97600	45,00	3 373,92	800-1	RTS 26/ I
38	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	42,17400	1 190,00	50 187,06	800-1	RTS 26/ I
39	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	93,72000	82,00	7 685,04	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	85,20000	52,00	4 430,40	800-1	RTS 26/ I
41	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	29,82000	123,00	3 667,86	800-1	RTS 26/ I
42	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m ³	38,34000	356,00	13 649,04		RTS 26/ I
43	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	142,00000	49,00	6 958,00	827-1	RTS 26/ I
44	POL_11	Půjčení montážního lešení 10 dní	ks	10,00000	733,00	7 330,00		Vlastní
45	551623506R	Sifon k vzduchotechnickým jednotkám DN 32	kus	7,00000	674,00	4 718,00		Vlastní
46	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	91,56392	604,00	55 304,61	800-721	RTS 26/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	449 361,84					
47	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	142,00000	159,00	22 578,00	800-721	RTS 26/ I
48	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	136,00000	216,00	29 376,00	800-721	RTS 26/ I
49	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	36,00000	302,00	10 872,00	800-721	RTS 26/ I
50	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	30,00000	571,00	17 130,00	800-721	RTS 26/ I
51	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	36,00000	825,00	29 700,00	800-721	RTS 26/ I
52	722176112R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, svařovaných polyfuzně	m	142,00000	261,00	37 062,00	800-721	RTS 26/ I
53	722176113R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, svařovaných polyfuzně	m	136,00000	285,00	38 760,00	800-721	RTS 26/ I
54	722176114R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, svařovaných polyfuzně	m	36,00000	337,00	12 132,00	800-721	RTS 26/ I
55	722176115R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, svařovaných polyfuzně	m	30,00000	381,00	11 430,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	722176116R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, svařovaných polyfuzně	m	36,00000	436,00	15 696,00	800-721	RTS 26/ I
57	POL_12	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	380,00000	62,00	23 560,00		Vlastní
58	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	380,00000	26,00	9 880,00	800-721	RTS 26/ I
59	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	56,00000	311,00	17 416,00	800-721	RTS 26/ I
60	722191134R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 600 mm	kus	56,00000	356,00	19 936,00	800-721	RTS 26/ I
61	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	68,00000	285,00	19 380,00	800-721	RTS 26/ I
62	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	183,00	2 928,00	800-721	RTS 26/ I
63	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	2,00000	230,00	460,00	800-721	RTS 26/ I
64	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	14,00000	312,00	4 368,00	800-721	RTS 26/ I
65	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	6,00000	492,00	2 952,00	800-721	RTS 26/ I
66	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	4,00000	820,00	3 280,00	800-721	RTS 26/ I
67	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	10,00000	1 192,00	11 920,00	800-721	RTS 26/ I
68	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16	kus	1,00000	144,00	144,00	800-721	RTS 26/ I
69	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12	kus	1,00000	447,00	447,00	800-721	RTS 26/ I
70	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	135,00	135,00	800-721	RTS 26/ I
71	722235525R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 40, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	447,00	447,00	800-721	RTS 26/ I
72	734263312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	241,00	482,00	800-731	RTS 26/ I
73	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	307,00	3 070,00	800-731	RTS 26/ I
74	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	531,00	5 310,00	800-731	RTS 26/ I
75	POL_13	Šroubení topenářské, přímé, mosazné DN 40 vč. montáže	kus	6,00000	870,00	5 220,00		Vlastní
76	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	16,00000	73,00	1 168,00	800-721	RTS 26/ I
77	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	16,00000	146,00	2 336,00	800-721	RTS 26/ I
78	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	6,00000	159,00	954,00	800-721	RTS 26/ I
79	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	4,00000	187,00	748,00	800-721	RTS 26/ I
80	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	12,00000	243,00	2 916,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	POL_14	Ventil pojistný 1/2"x1/2"-Studená voda vč. dopojovací sady a odvodňovací hadice	kus	1,00000	1 015,00	1 015,00		Vlastní
82	55141103	Ventil rohový 1/2x3/8", oválný design, chrom	kus	56,00000	311,00	17 416,00		Vlastní
83	POL_15	Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním vnitřní závit, PN25	ks	2,00000	2 463,00	4 926,00		Vlastní
84	POL_16	Termostatický vyvažovací ventil cirkulace DN 15 vnitřní závit, PN25, (+35 až +60°C) vč. mech., By-Passu na termickou desinfekci	ks	2,00000	4 588,00	9 176,00		Vlastní
85	POL_17	Pojistný směšovací ventil TV 35-65°C, DN32	kus	1,00000	5 222,00	5 222,00		Vlastní
86	POL_18	Filtr vodní s redukčním ventilem 6/4" (sítu s jemností 100 µm, Plastová průhledná jímka s maximálním, vstupním tlakem 16 bar)	kus	1,00000	21 633,00	21 633,00		Vlastní
87	POL_19	Trubní fitinky na dopojení armatur, vsuvky, šroubení apod.	soubor	1,00000	24 981,00	24 981,00		Vlastní
88	POL_20	Hadice zahradní 10m-3/4" vč. zahradního rozprašovače	soubor	1,00000	243,00	243,00		Vlastní
89	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,54115	1 029,00	556,84	800-721	RTS 26/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				899 530,32		
90	POL_21	Umyvadlo na šrouby, 60 x 42 cm, bílé (specifikace viz TZ D.1.2.1)	soubor	16,00000	6 438,00	103 008,00		Vlastní
91	POL_22	Umyvadlová baterie stojánková s tlačným ventilem pro samouzavírání vody a s možností nastavení, teploty vody (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	16,00000	4 407,00	70 512,00		Vlastní
92	POL_23	Výpusť (špunt) pro umyvadla s funkcí click clack (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	16,00000	394,00	6 304,00		Vlastní
93	POL_24	Umyvadlový sifon kovový pohledový vč. gumové redukce (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	16,00000	803,00	12 848,00		Vlastní
94	POL_25	Upevňovací sada pro umyvadla (specifikace viz TZ D.1.2.1)	sada	16,00000	211,00	3 376,00		Vlastní
95	POL_26	Zdravotní keramické umyvadlo s výkrojem, s otvorem pro baterii, bez přepadu (specifikace viz TZ, D.1.2.1)	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
96	POL_27	Umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou, bez výpusti (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	1,00000	2 655,00	2 655,00		Vlastní
97	POL_28	Neuzavíratelná výpusť pro bezpřepadová umyvadla (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	1,00000	394,00	394,00		Vlastní
98	POL_29	Umyvadlový sifon kovový pohledový (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	1,00000	803,00	803,00		Vlastní
99	POL_30	Upevňovací sada pro umyvadla (specifikace viz TZ D.1.2.1)	sada	1,00000	211,00	211,00		Vlastní
100	POL_31	Gumová redukce/přechodka pro připojení sifonu do odpadu (specifikace viz TZ D.1.2.1)	sada	1,00000	49,00	49,00		Vlastní
101	POL_32	Nerezové bezpečnostní madlo závěsné pevné, délka 55 cm (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	2 620,00	2 620,00		Vlastní
102	POL_33	Nerezové zrcadlo s pákou pro nastavitelnost náklonu zrcadla (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	3 601,00	3 601,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	POL_34	Závěsné wc s prodlouženou délkou 70 cm a hlubokým splachováním (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	1,00000	5 677,00	5 677,00		Vlastní
104	POL_35	Duroplastové wc sedátko bez poklopu s ocelovými úchyty	soubor	1,00000	556,00	556,00		Vlastní
105	POL_36	Připojovací trubka s vrapovou gumou pro wc	soubor	1,00000	373,00	373,00		Vlastní
106	POL_37	Pneumatické ovládací tlačítko pro wc - možnost umístění v místnosti až do vzdálenosti 1,5 m od záchodu	soubor	1,00000	4 860,00	4 860,00		Vlastní
107	POL_38	Předstěnový systém pro závěsný klozet pro zazdění nebo do SDK (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	11 242,00	11 242,00		Vlastní
108	POL_39	Zvukoizolační vložka mezi wc a obklad (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	232,00	232,00		Vlastní
109	POL_40	Nerezové bezpečnostní madlo závěsné pevné, délka 90 cm (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	3 184,00	3 184,00		Vlastní
110	POL_41	Nerezové bezpečnostní madlo závěsné sklopné, délka 80 cm (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	1,00000	4 085,00	4 085,00		Vlastní
111	POL_42	Předstěnový systém pro závěsný klozet pro zazdění nebo do SDK (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	11,00000	6 431,00	70 741,00		Vlastní
112	POL_43	Ovládací tlačítko pro wc 3/6 l (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	11,00000	1 761,00	19 371,00		Vlastní
113	POL_44	Zvukoizolační vložka mezi wc a obklad (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	11,00000	232,00	2 552,00		Vlastní
114	POL_45	Mísa klozetová závěsná (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	11,00000	6 934,00	76 274,00		Vlastní
115	POL_46	Odsávací urinál s vnitřním přívodem vody (specifikace viz TZ D.1.2.1)	soubor	6,00000	4 015,00	24 090,00		Vlastní
116	POL_47	Instalační sada pro pisoár s chromovanými krytkami, Sifon pro pisoár - vodorovný/svislý odpad, (specifikace viz TZ D.1.2.1)	soubor	6,00000	289,00	1 734,00		Vlastní
117	POL_48	Trubička pro napojení odpadu, pro pisoáry s vnitřním přívodem vody, Vnitřní gumové těsnění k pisoáru, (specifikace viz TZ D.1.2.1)	soubor	6,00000	416,00	2 496,00		Vlastní
118	POL_49	Automatický splachovač s infračerveným senzorem pro pisoáry s vnitřním přívodem vody (specifikace, viz TZ D.1.2.1)	soubor	6,00000	5 705,00	34 230,00		Vlastní
119	POL_50	Napájecí zdroj pro maximálně 5 pisoárů (specifikace viz TZ D.1.2.1)	soubor	6,00000	1 403,00	8 418,00		Vlastní
120	POL_51	Urinálová dělící stěna mezi pisoáry (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	6,00000	2 141,00	12 846,00		Vlastní
121	POL_52	Volně stojící keramická výlevka s plastovou mřížkou - zadní odpad (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	2,00000	5 353,00	10 706,00		Vlastní
122	POL_53	Instalační sada pro montáž výlevky, gumová vložka - těsnění přívodu vody (specifikace viz TZ, D.1.2.1)	sada	2,00000	493,00	986,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	POL_54	Nástěnná baterie páková s otočným ramenem délky 21 cm - rozteč 150 mm (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	2,00000	2 324,00	4 648,00		Vlastní
124	POL_55	Podlahový nerezový sprchový žlab pro montáž do prostoru s instalační výškou 95-153 mm (specifikace, viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	7 607,00	45 642,00		Vlastní
125	POL_56	Rošt pro vložení do podlahového žlabu - pro vlepení dlažby (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	1 691,00	10 146,00		Vlastní
126	POL_57	Dveře sprchové kloubové 890 cm Pearl (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	10 847,00	65 082,00		Vlastní
127	POL_58	Podomítková sprchová baterie nerezová, s tlačným ventilem pro samouzavírání vody a s možností, nastavení teploty vody - horní díl (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	4 719,00	28 314,00		Vlastní
128	POL_59	Sprchová hlavice pro pevnou montáž na zeď, s ochranou antivandal (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	2 958,00	17 748,00		Vlastní
129	POL_60	Podomítkový díl sprchové baterie nutný pro hrubou montáž baterie (specifikace viz TZ D.1.2.1)	kus	6,00000	9 157,00	54 942,00		Vlastní
130	POL_61	Bezdotykový elektrický osoušeč rukou nerezový, 1850 W (specifikace viz TZ D.1.2.1)	ks	4,00000	19 361,00	77 444,00		Vlastní
131	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	12,00000	795,00	9 540,00	800-721	RTS 26/ I
132	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	17,00000	1 118,00	19 006,00	800-721	RTS 26/ I
133	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	6,00000	1 774,00	10 644,00	800-721	RTS 26/ I
134	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 449,00	2 898,00	800-721	RTS 26/ I
135	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	6,00000	4 600,00	27 600,00	800-721	RTS 26/ I
136	POL_62	Montáž konstrukce pro závěsné WC, pisoár a výlevku	soubor	12,00000	1 707,00	20 484,00		Vlastní
137	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	2,47369	805,00	1 991,32	800-721	RTS 26/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				30 084,00		
138	POL_63	Protipožární bandáž vč. montáže a výchozí revize	kus	6,00000	5 014,00	30 084,00		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				34 713,00		
139	POL_64	Montáž tepelné z PE izolace potrubí PP-RCT vč. sponek	m	290,00000	87,00	25 230,00		Vlastní
140	POL_65	Montáž tepelné z MW izolace potrubí PP-RCT vč. hliníkové pásky	m	90,00000	87,00	7 830,00		Vlastní
141	POL_66	Montáž tepelné izolace z kaučuku potrubí dešťových svodů	m	19,00000	87,00	1 653,00		Vlastní
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				96 000,00		
142	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	146,00000	221,00	32 266,00		RTS 26/ I
143	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	146,00000	98,00	14 308,00		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	146,00000	56,00	8 176,00		RTS 26/ I
145	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	110,00000	221,00	24 310,00		RTS 26/ I
146	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	110,00000	98,00	10 780,00		RTS 26/ I
147	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	110,00000	56,00	6 160,00		RTS 26/ I
Díl: M		Ostatní materiál				123 197,00		
148	283773019R	Izolace potrubí z PE 20 x 13 mm šedá vč. sponek (rozvody ve stěnách/ podlaze)	m	142,00000	22,00	3 124,00		Vlastní
149	283773031R	Izolace potrubí z PE 25 x 13 mm šedá vč. sponek (rozvody ve stěnách/ podlaze)	m	136,00000	26,00	3 536,00		Vlastní
150	283773043R	Izolace potrubí z PE 32 x 13 mm šedá vč. sponek (rozvody ve stěnách/ podlaze)	m	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
151	POL_67	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí Dn 32 mm vč.hliníkové folie (Potrubí SV,, TV a Cirkulace vedeno volně/ v šachtě)	m	24,00000	239,00	5 736,00		Vlastní
152	POL_68	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí Dn 40 mm vč.hliníkové folie (Potrubí SV,, TV a Cirkulace vedeno volně/ v šachtě)	m	30,00000	205,00	6 150,00		Vlastní
153	POL_69	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí Dn 50 mm vč.hliníkové folie (Potrubí SV,, TV a Cirkulace vedeno volně/ v šachtě)	m	36,00000	270,00	9 720,00		Vlastní
154	POL_70	Izolace kaučuková - tl. 20 mm, potrubí Dn 110 mm (Potrubí dešťové kanalizace volně/ v šachtě) vč., izolační pásy	m	19,00000	642,00	12 198,00		Vlastní
155	POL_71	Drobný montážní materiál pro tepelnou izolaci potrubí	kpl	1,00000	6 593,00	6 593,00		Vlastní
156	POL_72	Kompletační činnosti, revize, atestace, certifikáty apod.	ks	1,00000	28 671,00	28 671,00		Vlastní
157	POL_73	Odstranění odpadů vč. likvidace	soubor	1,00000	21 977,00	21 977,00		Vlastní
158	POL_74	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	12 453,00	12 453,00		Vlastní
159	POL_75	Doprava materiálu	kpl	1,00000	12 679,00	12 679,00		Vlastní
Celkem						2 268 647,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				61 567,93		
1	283773019R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 20 mm; tl = 13 mm; provozní teplota do 100 °C	m	96,00000	23,00	2 208,00	SPCM	RTS 26/ I
2	283773031R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 25 mm; tl = 13 mm; provozní teplota do 100 °C	m	90,00000	26,00	2 340,00	SPCM	RTS 26/ I
3	283773043R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 32 mm; tl = 13 mm; provozní teplota do 100 °C	m	22,00000	32,00	704,00	SPCM	RTS 26/ I
4	283773055R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 40 mm; tl = 13 mm; provozní teplota do 100 °C	m	20,00000	38,00	760,00	SPCM	RTS 26/ I
5	POL_01	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí Dn 22 mm vč.hliníkové folie (Potrubí ÚT, vedeno volně)	m	12,00000	138,00	1 656,00		Vlastní
6	POL_02	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí Dn 28 mm vč.hliníkové folie (Potrubí ÚT, vedeno volně)	m	12,00000	227,00	2 724,00		Vlastní
7	POL_03	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí Dn 35 mm vč.hliníkové folie (Potrubí ÚT, vedeno volně)	m	42,00000	239,00	10 038,00		Vlastní
8	POL_04	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí Dn 42 mm vč.hliníkové folie (Potrubí ÚT, vedeno volně)	m	18,00000	174,00	3 132,00		Vlastní
9	POL_05	Montáž tepelné z PE izolace potrubí PP-RCT vč. sponek	m	228,00000	87,00	19 836,00		Vlastní
10	POL_06	Montáž tepelné z MW izolace potrubí PP-RCT vč. hliníkové pásy	m	84,00000	120,00	10 080,00		Vlastní
11	POL_07	Drobný montážní materiál pro tepelnou izolaci potrubí	kpl	1,00000	8 058,00	8 058,00		Vlastní
12	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,01804	1 770,00	31,93	800-713	RTS 26/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				424 382,35		
13	31941154	Koleno 90° Mapress d 22 uhlíková ocel	kus	12,00000	144,00	1 728,00		Vlastní
14	31941156	Koleno 90° Mapress d 35, uhlíková ocel	kus	20,00000	356,00	7 120,00		Vlastní
15	31941157	Koleno 90° Mapress d 42, uhlíková ocel	kus	10,00000	561,00	5 610,00		Vlastní
16	31945515	T-tvarovka jednoznačná 90° Mapress d 28 mm	kus	2,00000	330,00	660,00		Vlastní
17	31945516	T-tvarovka jednoznačná 90° Mapress d 35 mm	kus	4,00000	459,00	1 836,00		Vlastní
18	733165212R00	Montáž spoje tvarovky měděné lisovací lisováním, D 15-22 mm, dva spoje	kus	12,00000	54,00	648,00	800-731	RTS 26/ I
19	733165214R00	Montáž spoje tvarovky měděné lisovací lisováním, D 35 mm, dva spoje	kus	24,00000	64,00	1 536,00	800-731	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	733165215R00	Montáž spoje tvarovky měděné lisovací lisováním, D 42 mm, dva spoje	kus	10,00000	70,00	700,00	800-731	RTS 26/ I
21	722132114R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 22 mm, s 1,5 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	12,00000	678,00	8 136,00	800-721	RTS 26/ I
22	722132115R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,5 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	12,00000	820,00	9 840,00	800-721	RTS 26/ I
23	722132116R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	42,00000	1 064,00	44 688,00	800-721	RTS 26/ I
24	722132117R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	18,00000	1 160,00	20 880,00	800-721	RTS 26/ I
25	733178114RT2	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé potrubí PEX/ AL/ PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	96,00000	512,00	49 152,00	800-731	RTS 26/ I
26	733178115RT2	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé potrubí PEX/ AL/ PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	90,00000	631,00	56 790,00	800-731	RTS 26/ I
27	733178116RT2	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé potrubí PEX/ AL/ PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	22,00000	767,00	16 874,00	800-731	RTS 26/ I
28	733178117RT2	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé potrubí PEX/ AL/ PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	20,00000	1 172,00	23 440,00	800-731	RTS 26/ I
29	733191113R00	Manžeta prostupová pro trubky vytápění a chlazení přes DN 32 do DN 50	kus	4,00000	514,00	2 056,00	800-731	RTS 26/ I
30	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	274,00000	15,00	4 110,00	800-731	RTS 26/ I
31	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	38,00000	18,00	684,00	800-731	RTS 26/ I
32	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	4 980,00	4 980,00		RTS 26/ I
33	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	274,00000	61,00	16 714,00		RTS 26/ I
34	230120043R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	38,00000	74,00	2 812,00		RTS 26/ I
35	POL_08	Expanzní nádoba membránová 25/10 SV, objem 25 l vč. montáže+ Průtočná armatura Flowjet 3/4" a držák	kus	1,00000	5 026,00	5 026,00		Vlastní
36	POL_09	Čerpadlová skupina nesměšovací kVs=7,2, DN25, OČ 25-60/180 (KK, ZK, teploměry) kompletně izolováno, vč. montáže	ks	1,00000	15 032,00	15 032,00		Vlastní
37	728311123R00	Montáž ohříváče, chladiče, eliminátoru kapek ohříváče vzduchu, elektrického, do kruhového potrubí, o průměru potrubí přes d 400 mm do d 600 mm	kus	1,00000	2 071,00	2 071,00	800-728	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	728311123R00	Montáž ohřivače, chladiče, eliminátoru kapek ohřivače vzduchu, elektrického, do kruhového potrubí, o průměru potrubí přes d 400 mm do d 600 mm	kus	1,00000	2 071,00	2 071,00	800-728	RTS 25/ II
39	POL_10	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	1,00000	1 339,00	1 339,00		Vlastní
40	POL_11	Oběhové čerpadlo mokroběžné okruhu cirkulace TV, DN15-1,2/80	kus	1,00000	4 578,00	4 578,00		Vlastní
41	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	402,00	402,00	800-731	RTS 26/ I
42	48466205R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 50 l; v = 487 mm; d = 441 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 6 bar	kus	1,00000	3 118,00	3 118,00	SPCM	RTS 26/ I
43	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor	1,00000	819,00	819,00	800-731	RTS 26/ I
44	POL_12	Protipožární bandáž a tmel vč. revize prostupu a zapravení prostupu	ks	4,00000	2 834,00	11 336,00		Vlastní
45	POL_13	Odlučovač mikrobublin vzduchu a nečistot 6/4" vč. montáže	ks	1,00000	10 395,00	10 395,00		Vlastní
46	POL_14	Montážní víko pro elektrickou topnou tyč, závit 6/4"	ks	1,00000	1 822,00	1 822,00		Vlastní
47	POL_15	Elektrická topná tyč 6,0 kW / 400 V, vč. termostatu	ks	1,00000	7 324,00	7 324,00		Vlastní
48	POL_16	Zapůjčení napouštěcí demineralizační kolony P8000 vč. náplně na prvotní napuštění systému	ks	1,00000	44 307,00	44 307,00		Vlastní
49	POL_17	Demineralizační kolona 4000 l x °dH pro dopouštění s konduktometrem vč. vzorkovacího kohoutu a, montážní sady	kpl	1,00000	12 929,00	12 929,00		Vlastní
50	POL_18	Náhradní náplň do demineralizační kolony 2 l	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
51	POL_19	Montáž demineralizační sady	ks	1,00000	2 495,00	2 495,00		Vlastní
52	POL_20	Potrubní oddělovač, riz. třída 4, MOSAZ, DN 15, 1/2"	ks	1,00000	9 656,00	9 656,00		Vlastní
53	POL_21	Přípravek proti korozi AV Equen Q 100 Basic (dávkování 1/100)	l	4,00000	1 089,00	4 356,00		Vlastní
54	POL_22	Vodoměr DN16, Q3=1,5m3/h na straně dopouštění SV do systému ÚT	l	1,00000	3 197,00	3 197,00		Vlastní
55	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,38450	300,00	115,35	800-731	RTS 26/ I
Díl: 734		Armatury				106 364,48		
56	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	519,00	10 380,00	800-731	RTS 26/ I
57	891163221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech, DN 25	kus	20,00000	167,00	3 340,00	827-1	RTS 26/ I
58	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	199,00	3 980,00	800-731	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	147,00	882,00	800-731	RTS 26/ I
60	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	201,00	804,00	800-731	RTS 26/ I
61	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	346,00	2 768,00	800-731	RTS 26/ I
62	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	533,00	8 528,00	800-731	RTS 26/ I
63	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	813,00	3 252,00	800-731	RTS 26/ I
64	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	101,00	101,00	800-731	RTS 26/ I
65	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	168,00	168,00	800-731	RTS 26/ I
66	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	330,00	330,00	800-731	RTS 26/ I
67	734245425R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	447,00	447,00	800-731	RTS 26/ I
68	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	135,00	135,00	800-731	RTS 26/ I
69	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	245,00	245,00	800-731	RTS 26/ I
70	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	346,00	346,00	800-731	RTS 26/ I
71	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	447,00	447,00	800-731	RTS 26/ I
72	POL_23	Redukce, přechodky, vsuvky, tesnění a drobné fitinky	kpl	1,00000	36 628,00	36 628,00		Vlastní
73	POL_24	Vyvažovací ventil DN 32, s vypouštěním, PN25	ks	1,00000	3 934,00	3 934,00		Vlastní
74	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	148,00	592,00	800-731	RTS 26/ I
75	734265324R00	Šroubení topenářské, rohové, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	253,00	1 012,00	800-731	RTS 26/ I
76	734265325R00	Šroubení topenářské, rohové, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	344,00	2 064,00	800-731	RTS 26/ I
77	734265326R00	Šroubení topenářské, rohové, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	629,00	2 516,00	800-731	RTS 26/ I
78	POL_25	Přechodka PRESS - závit vnitřní - 1/2"Fx20	kus	42,00000	154,00	6 468,00		Vlastní
79	POL_26	Přechodka PRESS - závit vnitřní - 5/4"Fx40	kus	2,00000	798,00	1 596,00		Vlastní
80	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	138,00	828,00	800-731	RTS 26/ I
81	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	173,00	1 038,00	800-731	RTS 26/ I
82	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	194,00	1 940,00	800-731	RTS 26/ I
83	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	18,00000	231,00	4 158,00	800-731	RTS 26/ I
84	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	301,00	1 806,00	800-731	RTS 26/ I
85	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitěm, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	40,00000	138,00	5 520,00	800-731	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,06407	1 740,00	111,48	800-731	RTS 26/ I
Díl: 735		Otopná tělesa	189 518,45					
87	735153300R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce příplatek za odvzdušňovací ventil, bez ohledu na počet desek	kus	21,00000	126,00	2 646,00	800-731	RTS 26/ I
88	5513730630	Hlavice termostatická se zabezpečením proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	21,00000	1 043,00	21 903,00		Vlastní
89	POL_27	Montáž termostatické hlavice	ks	21,00000	100,00	2 100,00		Vlastní
90	735171311R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 981,00	2 981,00	800-731	RTS 26/ I
91	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	4 130,00	24 780,00	800-731	RTS 26/ I
92	735157664R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 653,00	9 306,00	800-731	RTS 26/ I
93	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 181,00	5 181,00	800-731	RTS 26/ I
94	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 754,00	13 508,00	800-731	RTS 26/ I
95	735157671R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 284,00	7 284,00	800-731	RTS 26/ I
96	735157672R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	7 812,00	15 624,00	800-731	RTS 26/ I
97	735157685R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 555,00	13 110,00	800-731	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	735157688R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	5 811,00	23 244,00	800-731	RTS 26/ I
99	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	15,00000	1 041,00	15 615,00	800-731	RTS 26/ I
100	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	5,00000	971,00	4 855,00	800-731	RTS 26/ I
101	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	634,00	634,00	800-731	RTS 26/ I
102	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	20,00000	460,00	9 200,00	800-731	RTS 26/ I
103	551272710R	Šroubení spodní, typ H pro 2-trubkové soustavy Rp 1/2 G 3/4 rohové vnitřní závit vč. svérného, šroubení	kus	20,00000	674,00	13 480,00		Vlastní
104	POL_28	Šroubení spodní, typ H pro 2-trubkové soustavy Rp 1/2 G 3/4 rohový vnitřní závit vč. termostatické, vložky a hlavice (koupelnový žebřík)	kus	1,00000	2 073,00	2 073,00		Vlastní
105	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,94974	2 100,00	1 994,45	800-731	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				35 480,00		
106	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	80,00000	349,00	27 920,00	800-767	RTS 26/ I
107	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	30,00000	252,00	7 560,00	800-767	RTS 26/ I
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				18 080,00		
108	POL_29	Topná zkouška systému ÚT+zaregulování ÚT	hod	24,00000	568,00	13 632,00		Vlastní
109	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	16,00000	278,00	4 448,00	800-731	RTS 26/ I
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				2 362,50		
110	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	6,30000	221,00	1 392,30		RTS 26/ I
111	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	6,30000	98,00	617,40		RTS 26/ I
112	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	6,30000	56,00	352,80		RTS 26/ I
Díl: M		Ostatní materiál				613 648,00		
113	POL_30	Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/ voda (14,32 kW A2/W35), COP=4,04 (A2/W35) vč. vnitřní jednotky, P=2,0-9,0 kW, zásobník TV 2771,AN 200l	soubor	1,00000	390 545,00	390 545,00		Vlastní
114	POL_31	Montáž vnitřní a venkovní jednotky TČ	soubor	1,00000	45 441,00	45 441,00		Vlastní
115	POL_32	Systemová ocelová konstrukce pod venkovní jednotku TČ	soubor	1,00000	27 332,00	27 332,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	POL_33	Uvedení do provozu, spuštění, zaškolení topné technologie	soubor	1,00000	8 791,00	8 791,00		Vlastní
117	POL_34	Regulace TČ	soubor	1,00000	42 691,00	42 691,00		Vlastní
118	POL_35	Odstranění odpadů vč. likvidace	soubor	1,00000	21 977,00	21 977,00		Vlastní
119	POL_36	Sada pro nástěnnou montáž	soubor	1,00000	5 143,00	5 143,00		Vlastní
120	POL_37	Označení tras v tech.m.	soubor	1,00000	2 135,00	2 135,00		Vlastní
121	POL_38	Kompletační činnosti, revize, atestace, certifikáty apod.	ks	1,00000	21 977,00	21 977,00		Vlastní
122	POL_39	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	12 453,00	12 453,00		Vlastní
123	POL_40	Doprava materiálu	kpl	1,00000	13 186,00	13 186,00		Vlastní
124	POL_41	Jeřábová technologie pro osazení TČ	soubor	1,00000	21 977,00	21 977,00		Vlastní

Celkem	1 451 403,71							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				304 282,90		
1	Pol_01	Potrubní odtahový ventilátor DN125- 150 m3/h s doběhem	ks	1,00000	6 203,00	6 203,00		Vlastní
2	Pol_02	Potrubní odtahový ventilátor DN160- 500 m3/h s doběhem	ks	5,00000	7 541,00	37 705,00		Vlastní
3	Pol_03	Stropní axiální odtahový ventilátor DN125- 60 m3/h s doběhem	ks	1,00000	4 820,00	4 820,00		Vlastní
4	Pol_04	Drobný montážní a kotvicí materiál pro montáž odtahových ventilátorů	kus	7,00000	62,00	434,00		Vlastní
5	Pol_05	Montáž odtahových ventilátorů	ks	7,00000	344,00	2 408,00		Vlastní
6	Pol_06	Montáž prostupů na střeche VZT potrubí vč. dopojení ventilátorů	ks	7,00000	1 288,00	9 016,00		Vlastní
7	Pol_07	Drobný kotvicí materiál pro montáž talířových ventilů	kus	23,00000	30,00	690,00		Vlastní
8	Pol_08	Ventil talířový odvodní plastový 125	kus	23,00000	276,00	6 348,00		Vlastní
9	Pol_09	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	23,00000	409,00	9 407,00		Vlastní
10	Pol_10	Mřížka dveřní 600 x 75 mm	kus	25,00000	384,00	9 600,00		Vlastní
11	Pol_11	Mřížka stěnová 500 x 200 mm	kus	7,00000	1 183,00	8 281,00		Vlastní
12	Pol_12	Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	32,00000	357,00	11 424,00		Vlastní
13	Pol_13	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m, 20% tvarovek a objímek, nástavců, odboček, oblouků apod.	m	42,00000	383,00	16 086,00		Vlastní
14	Pol_14	Spiro roura hladká d 160, délka 1 m, 20% tvarovek a objímek, nástavců, odboček, oblouků apod.	m	40,00000	513,00	20 520,00		Vlastní
15	Pol_15	Spiro roura hladká d 200, délka 1 m, 20% tvarovek a objímek, nástavců, odboček, oblouků apod.	m	16,00000	685,00	10 960,00		Vlastní
16	Pol_16	Montáž potrubí plechového kruhového do d 125 mm vč. tvarovek	m	42,00000	571,00	23 982,00		Vlastní
17	Pol_17	Montáž potrubí plechového kruhového do d 160 mm vč. tvarovek	m	40,00000	628,00	25 120,00		Vlastní
18	Pol_18	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. tvarovek	m	16,00000	684,00	10 944,00		Vlastní
19	Pol_19	Hadice ohebná Sonoflex, 125 mm	m	23,00000	327,00	7 521,00		Vlastní
20	Pol_20	Hadice ohebná Sonoflex, 160 mm	m	1,50000	520,00	780,00		Vlastní
21	Pol_21	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 200 mm	m	24,50000	233,00	5 708,50		Vlastní
22	Pol_22	Drobný spojovací a montážní materiál VZT potrubí	kpl	1,00000	9 580,00	9 580,00		Vlastní
23	Pol_23	Závěsná konstrukce VZT potrubí vč. montážního materiálu (objímky, závěsné tyče, apod.)	ks	33,00000	231,00	7 623,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol_24	Výfuková hlavice DN125	kpl	2,00000	525,00	1 050,00		Vlastní
25	Pol_25	Výfuková hlavice DN160	kpl	6,00000	864,00	5 184,00		Vlastní
26	Pol_26	Výfuková hlavice DN200	kpl	1,00000	942,00	942,00		Vlastní
27	Pol_27	Zaregulování systému	kpl	8,00000	958,00	7 664,00		Vlastní
28	Pol_28	Pojízdné lešení pro montáž VZT potrubí a distribučních prvků	den	10,00000	1 226,00	12 260,00		Vlastní
29	Pol_29	Prostup pro VZT potrubí střešní konstrukcí	ks	8,00000	3 552,00	28 416,00		Vlastní
30	Pol_30	Doprava materiálu VZT	kpl	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
31	Pol_31	Přesun hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,30000	4 508,00	1 352,40		Vlastní
Díl: M		Ostatní materiál				54 664,00		
32	Pol_32	Stavební přípomoci- vysekání prostupů pro mřížky	kpl	1,00000	7 889,00	7 889,00		Vlastní
33	Pol_33	Kompletační činnosti- zapravení střešního prostupu a zapravení prostupů pro mřížky	kpl	1,00000	16 905,00	16 905,00		Vlastní
34	Pol_34	Zhotovení prostupů potrubí (stěnou/ stropem)	kpl	8,00000	1 127,00	9 016,00		Vlastní
35	Pol_35	Požární ucpávka potrubí- Vyplnění prostupu proti-požárním tmelem/ zhotovení požární objímky	ks	9,00000	1 691,00	15 219,00		Vlastní
36	Pol_36	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
Celkem						358 946,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Rozváděče	122 618,00					
1	1	ER - 2x dvousazbový 3f elektroměr do 63A vč. přípravy na FVE	kpl	1,00000	14 088,00	14 088,00		Vlastní
2	2	RH	kpl	1,00000	87 906,00	87 906,00		Vlastní
3	3	RTČ	kpl	1,00000	20 624,00	20 624,00		Vlastní
Díl: M21_2		Svítlidla - přesný typ svítidel upřesnění investor/architekt	148 194,00					
4	4	Svítlidlo vestavné 22W, opalizovaný difuzor, odstín 4000K, IP44	ks	12,00000	1 283,00	15 396,00		Vlastní
5	5	Svítlidlo vestavné 14W, opalizovaný difuzor, odstín 4000K, IP44	ks	9,00000	1 138,00	10 242,00		Vlastní
6	6	Svítlidlo přisazené 49W, mikroprizmatický difuzor, odstín 3000K/4000K a výkon volitelný při montáži	ks	10,00000	2 522,00	25 220,00		Vlastní
7	7	Přisazené 35W, mikroprizmatický difuzor, odstín 3000K/4000K a výkon volitelný při montáži	ks	11,00000	2 150,00	23 650,00		Vlastní
8	8	Přisazené 18W, mikroprizmatický difuzor, 4000K a výkon volitelný při montáži	ks	6,00000	1 675,00	10 050,00		Vlastní
9	9	Nouzové svítidlo vč. piktogramu, 5W odstín 6500K, autotest, samostatnost 3h, IP65, třída II	ks	14,00000	1 203,00	16 842,00		Vlastní
10	10	Nouzové svítidlo přisazené 4W, odstín 6500K, autotest, samostatnost 1h, IP20, třída II	ks	2,00000	1 203,00	2 406,00		Vlastní
11	11	Nouzové svítidlo bez piktogramu 5W, odstín 6500K, autotest, samostatnost 3h, IP65, třída II	ks	2,00000	1 203,00	2 406,00		Vlastní
12	12	Svítlidlo přisazené 21W, opalizovaný difuzor, odstín 3000K/4000K volitelný při montáži	ks	3,00000	1 283,00	3 849,00		Vlastní
13	13	Nouzové svítidlo s piktogramem hasicí přístroj, 5W, samostatnost 3h, třída II	ks	4,00000	1 240,00	4 960,00		Vlastní
14	14	Svítlidlo venkovní, antracit, svícení směr dolů, IP44, nástěnné, 10-12W, 4000K	ks	8,00000	3 841,00	30 728,00		Vlastní
15	15	Svítlidlo s čidlem pohybu - schodiště	ks	2,00000	1 098,00	2 196,00		Vlastní
16	16	Recyklační poplatek	ks	83,00000	3,00	249,00		Vlastní
Díl: M21_3		Elektromontážní materiál	402 190,00					
17	17	KRABICE PRISTROJOVA KU 1901	ks	80,00000	118,00	9 440,00		Vlastní
18	18	KRABICE PROPOJOVACÍ KU 1903	ks	10,00000	130,00	1 300,00		Vlastní
19	19	Svorka WAGO	ks	50,00000	12,00	600,00		Vlastní
20	20	VODIC CY 4 ZELENOZLUTY	m	255,00000	39,00	9 945,00		Vlastní
21	21	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	m	45,00000	113,00	5 085,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	22	VODIC CY 16 ZELENOZLUTY	m	30,00000	97,00	2 910,00		Vlastní
23	23	Doplňkové pospojení	ks	28,00000	90,00	2 520,00		Vlastní
24	24	JYSTY 4x2x0,8	m	60,00000	60,00	3 600,00		Vlastní
25	25	Kabel se zachováním funkční schopnosti při požáru P-15R 3X1,5-O	m	20,00000	74,00	1 480,00		Vlastní
26	26	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	100,00000	53,00	5 300,00		Vlastní
27	27	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	725,00000	53,00	38 425,00		Vlastní
28	28	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	820,00000	65,00	53 300,00		Vlastní
29	29	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	105,00000	68,00	7 140,00		Vlastní
30	30	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	445,00000	88,00	39 160,00		Vlastní
31	31	KABEL CYKY-J 5x10	m	20,00000	275,00	5 500,00		Vlastní
32	32	KABEL CYKY-J 4x16	m	455,00000	338,00	153 790,00		Vlastní
33	33	Silový vývod zakončený svorkovnicí	ks	18,00000	180,00	3 240,00		Vlastní
34	34	Tlačítko TS	ks	1,00000	1 183,00	1 183,00		Vlastní
35	35	VYP.c.1 vč. krytky	ks	28,00000	302,00	8 456,00		Vlastní
36	36	Žaluziový spínač	ks	7,00000	387,00	2 709,00		Vlastní
37	37	Zásuvka jednonásobná	ks	17,00000	265,00	4 505,00		Vlastní
38	38	Zásuvka jednonásobná IP44	ks	7,00000	367,00	2 569,00		Vlastní
39	39	Rámeček jednonásobný	ks	59,00000	29,00	1 711,00		Vlastní
40	40	Zásuvka dvojnásobná	ks	30,00000	354,00	10 620,00		Vlastní
41	41	Zásuvka dvojnásobná IP44	ks	8,00000	415,00	3 320,00		Vlastní
42	42	Ventilátor s doběhem	ks	7,00000	1 634,00	11 438,00		Vlastní
43	43	Dopojení otvírače oken	ks	4,00000	282,00	1 128,00		Vlastní
44	44	Dopojení markýzy	ks	3,00000	676,00	2 028,00		Vlastní
45	45	Dopojení zdroj pisoáry	ks	1,00000	507,00	507,00		Vlastní
46	46	Pohybové čidlo 360°	ks	9,00000	449,00	4 041,00		Vlastní
47	47	Termostat pro spínání vpustí	ks	1,00000	3 888,00	3 888,00		Vlastní
48	48	Ekvitermní čidlo	ks	1,00000	1 352,00	1 352,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_4		Stavební práce a zemní práce				50 706,00		
49	49	Stavební přímomoce(drážky, krabice, průrazy, otvory pro vestavná svítidla...)	hod	60,00000	676,00	40 560,00		Vlastní
50	50	Prostup přes základ vč. utěsnění	kpl	6,00000	1 691,00	10 146,00		Vlastní
Díl: M21_5		HZS				36 069,00		
51	51	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
52	52	Prořez	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
53	53	Koordinace koncových prvků	hod	15,00000	620,00	9 300,00		Vlastní
54	54	Koordinace s TZB	hod	15,00000	958,00	14 370,00		Vlastní
55	55	Doprava	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
56	56	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
57	57	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	3 945,00	3 945,00		Vlastní
58	58	Výchozí revize	kpl	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní
Díl: M21_6		Ochrana před bleskem				180 294,00		
59	59	Svorkovnice HOP	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
60	60	UZ.VED.FeZn 30/4mm	m	100,00000	81,00	8 100,00		Vlastní
61	61	UZ.VED.FeZn 10mm PVC	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
62	62	Jímací stožář pro vysokonapěťový vodič - SET -	ks	4,00000	20 444,00	81 776,00		Vlastní
63	63	Podložka plast D 370mm černá	ks	12,00000	175,00	2 100,00		Vlastní
64	64	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem	ks	12,00000	391,00	4 692,00		Vlastní
65	65	Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči vodivým částem podle ČSN, EN62305-3. Použití pro ekvivalent s do 60cm vzduch nebo s do 120cm pevný nevodivý materiál	m	40,00000	1 627,00	65 080,00		Vlastní
66	66	Připojovací prvek M12 pro vysokonapěťový vodič	ks	8,00000	1 071,00	8 568,00		Vlastní
67	67	Podpěra vedení se základnou	ks	4,00000	126,00	504,00		Vlastní
68	68	Podpěra vedení pro vodič	ks	16,00000	195,00	3 120,00		Vlastní
69	69	Označovací štítek, AL	ks	4,00000	96,00	384,00		Vlastní
70	70	UNI-zkušební svorka nerez	ks	4,00000	270,00	1 080,00		Vlastní
71	71	Svorka pásek/pásek	ks	8,00000	69,00	552,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	72	Svorka pásek/drát	ks	4,00000	71,00	284,00		Vlastní
73	73	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
74	74	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní

Celkem	940 071,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.5 CCTV Slaboproud - CCTV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22_1		Kamerový systém - CCTV - Zařízení				56 874,00		
1	1	4Mpx kamera, motor zoom objektiv 2,7–12 mm / F1.8, 5x optický zoom, úhel záběru 114°–47°, IR, přísvit 40m, napájení PoE, IP67, vč montážního krytu	ks	7,00000	5 948,00	41 636,00		Vlastní
2	2	Adaptér pro nástěnnou montáž kamery, materiál: hliník, barva: bílá	ks	4,00000	125,00	500,00		Vlastní
3	3	Adaptér pro montáž kamery na sloup, materiál: hliník, barva: bílá	ks	3,00000	786,00	2 358,00		Vlastní
4	4	10-portový switch pro 8 IP kamer, 2x Hi-PoE, 6x 1Gbit PoE plus, max 90W na jeden port, 2x 1Gbit SFP, fiber optický portNapájení: 230VAC, 48VDC/2,5A napájecí adaptér součástí balení	ks	1,00000	3 337,00	3 337,00		Vlastní
5	5	16 kanálový NVR pro IP kameryVideo komprese H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4Maximální datový tok, 160Mb / 160Mb (záznam / odchozí)Živý náhled a ukládání záznamu s vysokým rozlišením až 12	ks	1,00000	5 148,00	5 148,00		Vlastní
6	6	4TB pevný disk určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 - s kompresí H.264+ 14 dní nepřetržitého, záznamu, Rozhraní SATA II/III, Velikost 3,5"	ks	1,00000	3 895,00	3 895,00		Vlastní
Díl: M22_2		Kamerový systém - CCTV - Ostatní				3 381,00		
7	7	Naprogramování, konfigurace systému, kamerové zkoušky	kpl	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
Celkem						60 255,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.5 SK	Slaboproud - strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22_1		Strukturovaná kabeláž - SK - Zařízení RD	64 424,00					
1	1	Nástěnný rozvaděč, 18U, š. 600mm, hl. 600mm, prosklené dveře, vč. zemnicí svorky a montážních šroubů, 1ks, 19" poličky, 2 ventilátorová jednotka s termostatem, zámek vč. 2ks náhradních klíčů, osvětlovací	kpl	1,00000	11 187,00	11 187,00		Vlastní
2	2	Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený	ks	2,00000	2 085,00	4 170,00		Vlastní
3	3	19" vyvaz. panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá	ks	2,00000	451,00	902,00		Vlastní
4	4	Patch kabel Cat.6 1m	ks	30,00000	65,00	1 950,00		Vlastní
5	5	Napájecí panel 5x230V, vypínač, přepěťová ochrana, tep. pojistka	ks	1,00000	966,00	966,00		Vlastní
6	6	Firewall 4x GE RJ45 port, 1x GE RJ45 WAN port, Konzolový port, USB port, Počet současných, (konkurenčních) připojení – 0,9 milionů, Počet nových sessions/sec – 15 000, Propustnost VPN – 35	ks	1,00000	4 170,00	4 170,00		Vlastní
7	7	Switch 24x GbE PoE+ port, 4x 1G SFP port, PoE budget 370W, web management, QoS, VLAN, PoE standardy, 802.3af, 802.3at, max. přenosová rychlost 56 Gbps	ks	1,00000	12 228,00	12 228,00		Vlastní
8	8	Záložní zdroj - 1500 VA / 900 W, 1U rack mount, 6 zásuvek IEC 320 C13	ks	1,00000	28 851,00	28 851,00		Vlastní
Díl: M22_2		Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní zařízení	74 133,00					
9	9	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá	ks	7,00000	879,00	6 153,00		Vlastní
10	10	WiFi AP, rychlost WiFi přenosu - 1 300 Mb/s; přenosová rychlost LAN portů – 1 Gbit, 1x LAN, 1x USB,, Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, PoE, QoS, MU-MIMO, 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g	ks	4,00000	2 761,00	11 044,00		Vlastní
11	11	Přepěťová ochrana pro vnitřní i venkovní použití, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE, 10 kV,, IP66, pracovní teplota -40 °C až 85 °C, instalace do stojánu CCTV či dobíjecího sloupku elektrokol	ks	4,00000	4 154,00	16 616,00		Vlastní
12	12	Přepěťová ochrana pro vnitřní i venkovní použití, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE, 10 kV,, IP66, pracovní teplota -40 °C až 85 °C, vč. instalační krabice na povrch	kpl	4,00000	4 869,00	19 476,00		Vlastní
13	13	LAN extender 10/100 Base-T, PoE IEEE 802.3af / IEEE 802.3at, vč. inst. krabice	kpl	1,00000	4 627,00	4 627,00		Vlastní
14	14	Stožár kamerový bezpaticový třístupňový přírubový, výška 4m, ocelový, povrch žárový zinek, základový, rám, plastová zátka, svorkovnice pro připojení uzemnění	kpl	2,00000	7 545,00	15 090,00		Vlastní
15	15	Drobný montážní a instalační materiál, konektory, instalační krabice apod.	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
Díl: M22_3		Strukturovaná kabeláž - SK - Trasy	168 048,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.5 SK	Slaboproud - strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	16	Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH	m	715,00000	39,00	27 885,00		Vlastní
17	17	Kabel FTP PE 4p.Cat.6, venkovní instalace	m	315,00000	55,00	17 325,00		Vlastní
18	18	Drátěný žlab 50x50 pozink, vč. příchytého a spojovacího materiálu	m	25,00000	321,00	8 025,00		Vlastní
19	19	Drátěný žlab 50x50 pozink, vč. příchytého a spojovacího materiálu	m	10,00000	321,00	3 210,00		Vlastní
20	20	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 25mm, pod omítku, do podlahy	m	15,00000	77,00	1 155,00		Vlastní
21	21	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku, do podlahy	m	35,00000	82,00	2 870,00		Vlastní
22	22	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytého materiálu	m	30,00000	115,00	3 450,00		Vlastní
23	23	Základ z prostého betonu 700x700x1000 mm včetně výkopu, odvozu zeminy a uložení zeminy, pro kamerový, stožár	kpl	2,00000	6 762,00	13 524,00		Vlastní
24	24	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 40 mm	m	145,00000	26,00	3 770,00		Vlastní
25	25	Uložení trubky 40, výkop 300x700mm (ŠxV), pískové lože, výstražná folie	m	95,00000	558,00	53 010,00		Vlastní
26	26	Zemnicí páska 30x4 FeZn (0,95 kg/m), uložení do výkopu	m	85,00000	81,00	6 885,00		Vlastní
27	27	Kabelová těsnicí prostupka základem chráničky pro 3x 40mm	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
28	27a	Kabelová těsnicí prostupka základem chráničky pro 1x 40mm	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
29	27b	Ukončení datových kabelů v rozvaděčích	kpl	1,00000	8 114,00	8 114,00		Vlastní
30	28	Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
31	29	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí	hod	24,00000	620,00	14 880,00		Vlastní
Díl: M22_4		Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní				6 763,00		
32	30	Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 072,00	5 072,00		Vlastní
33	31	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní

Celkem	313 368,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.6	Fotovoltaická výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Elektromontáže - Rozvadece				25 921,00		
1	PC001	cca600x1000x250mm	ks	1,00000	14 651,00	14 651,00		Vlastní
2	PC002	cca400x600x200mm	ks	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
Díl: M21_2		Elektromontáže - Fotovoltaika				184 486,00		
3	PC003	2xMPP tracker, DC-3016A, 1000V/ AC-10kW, 14,5A, 400V, IP65, fce dle PPDS provozování distribuční, soustavy, Wlan/Ethernet	ks	1,00000	41 699,00	41 699,00		Vlastní
4	PC004	400-415V, 3x50kA, Modbus RTU (RS485). Obousměrný elektroměr určený pro optimalizaci vlastní spotřeby, , evidenci křivky zatížení a řízení různých toků energie	ks	1,00000	4 283,00	4 283,00		Vlastní
5	PC005	Battery 3,1 kWh	ks	3,00000	20 850,00	62 550,00		Vlastní
6	PC006	Battery BMS	ks	1,00000	14 651,00	14 651,00		Vlastní
7	PC007	Výkonový optimizér 700W, 16-80Vdc,15Adc, do systému 1000Vdc, IP68, vlhkost 0-100%	ks	16,00000	1 014,00	16 224,00		Vlastní
8	PC008	komunikační jednotka pro optimizery - napájení, bezdrátový přenos, připojení na internet....	ks	1,00000	6 311,00	6 311,00		Vlastní
9	PC009	monokrystalický solární panel 530Wp, 40,22V, 13,18A, In= 1500V DC, 2094x1134x35, 26kg	ks	16,00000	2 367,00	37 872,00		Vlastní
10	PC010	příspěvek na recyklaci do 700W	ks	16,00000	56,00	896,00		Vlastní
Díl: M21_3		Kabely a instalační materiál				36 404,50		
11	PC011	tlačítko total stop pod sklem, IP20, červený komplet	ks	2,00000	1 071,00	2 142,00		Vlastní
12	PC012	H07V-K 16 žl, CYA 16 zž	m	85,00000	68,00	5 780,00		Vlastní
13	PC013	Ekvipotenciální přípojnice MINI	ks	3,00000	507,00	1 521,00		Vlastní
14	PC014	DC kabel 1x6mm ² , 1,8kV - dle EN 50618, Odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2, odolný vůči, povětrnostním vlivům-UV záření dle EN 50618, odolný proti ozonu dle EN 50696, bez halogenů dle IEC	m	160,00000	34,00	5 440,00		Vlastní
15	PC015	konektor mínus 6mm ²	ks	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
16	PC016	konektor plus 6mm ²	ks	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
17	PC017	B2cas1d1-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	20,00000	56,00	1 120,00		Vlastní
18	PC018	kabelové příchytky protipožární dle ČSN 730895 (HL P) - P90-R, rozvody PO, jednotlivé až dva kabely,, kotvení turbošrouby do zdiva, texti šroub na kovové konstrukce	m	20,00000	23,00	460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.6	Fotovoltaická výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	PC019	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5	m	25,00000	18,00	450,00		Vlastní
20	PC020	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5	m	25,00000	32,00	800,00		Vlastní
21	PC021	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6	m	20,00000	130,00	2 600,00		Vlastní
22	PC022	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23,	m	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
23	PC023	Konektor RJ-45 UTP, Cat.6,	ks	6,00000	259,00	1 554,00		Vlastní
24	PC024	UKONČENÍ KABELŮ - 5x4 mm2	ks	3,00000	23,00	69,00		Vlastní
25	PC025	UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm3	ks	4,00000	28,00	112,00		Vlastní
26	PC026	UKONČENÍ VODIČŮ - Do 2,5 mm2	ks	20,00000	51,00	1 020,00		Vlastní
27	PC027	UKONČENÍ VODIČŮ - Do 6 mm2	ks	60,00000	56,00	3 360,00		Vlastní
28	PC028	kabelová přepážka s požární odolností EI 30 realizovaná podle ČSN 730810	m2	0,50000	293,00	146,50		Vlastní
29	PC029	62/50 s víkem	m	30,00000	214,00	6 420,00		Vlastní
30	PC030	Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka, UV odolná - 16mm	m	30,00000	26,00	780,00		Vlastní
31	PC031	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ, VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - 80x40mm	m	10,00000	135,00	1 350,00		Vlastní
32	PC032	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	20,00000	5,00	100,00		Vlastní
33	PC033	svorka spojovací	ks	2,00000	17,00	34,00		Vlastní
34	PC034	svorka připojovací	ks	2,00000	56,00	112,00		Vlastní
35	PC035	Popisovací štítky - popisný štítek	ks	10,00000	3,00	30,00		Vlastní
36	PC036	Výstražná tabulka -FVE	ks	4,00000	23,00	92,00		Vlastní
Díl: M21_4		Místnost FVE - elektroinstalace				7 945,00		
37	PC037	hasící přístroj práškový 6kg (21a/113b/c) s revizí	ks	1,00000	1 409,00	1 409,00		Vlastní
38	PC038	hasící přístroje na hašení Lithia (AVD Lith EX9 - 9l s revizí)	ks	1,00000	4 395,00	4 395,00		Vlastní
39	PC039	kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou - drátový včetně baterie, možnost napojení do MaR,EPS	ks	1,00000	2 141,00	2 141,00		Vlastní
Díl: M21_5		Konstrukce FVE				33 810,00		
40	PC040	AL konstrukce kopírující sklon střechy do 3°, sklon panelů vůči střeše 10° jih	kpl	1,00000	33 810,00	33 810,00		Vlastní
Díl: M21_6		Hromosvod a uzemnění				0,00		
41	40a	součást stavební připravenosti - řeší elektroinstalace		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21_7		Hodinové zúčtovací sazby				53 508,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 01	Objekt sociálního zázemí
R:	D.1.2.6	Fotovoltaická výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	PC041	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00000	338,00	338,00		Vlastní
43	PC042	Zabezpečení pracoviště	hod	3,00000	338,00	1 014,00		Vlastní
44	PC043	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00000	338,00	676,00		Vlastní
45	PC044	Oživení střídače	hod	3,00000	338,00	1 014,00		Vlastní
46	PC045	dopojení datové rozhraní, práce technika slp	hod	3,00000	338,00	1 014,00		Vlastní
47	PC046	nastavení monitoringu FVE, dálkové ovládání	hod	2,00000	338,00	676,00		Vlastní
48	PC047	Zkusební provoz	hod	4,00000	338,00	1 352,00		Vlastní
49	PC048	Zaucení obsluhy	hod	3,00000	518,00	1 554,00		Vlastní
50	PC049	Montážní plošina, jeřáb	kpl	1,00000	4 508,00	4 508,00		Vlastní
51	PC050	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00000	338,00	1 352,00		Vlastní
52	PC051	Revizní technik	kpl	1,00000	21 413,00	21 413,00		Vlastní
53	PC052	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	14 651,00	14 651,00		Vlastní
54	PC053	Vypracování provozního předpisu	kpl	1,00000	564,00	564,00		Vlastní
55	PC054	Zpracování a podání žádosti o První paralelní připojení	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
56	PC055	Příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ERÚ	kpl	1,00000	564,00	564,00		Vlastní
57	PC056	Podružný materiál	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní

Celkem	342 074,50							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 02	Objekt skladu
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 586,80		
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	1,40000	1 251,00	1 751,40	800-1	RTS 26/ I
2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,42000	191,00	80,22	800-1	RTS 26/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,40000	92,00	128,80	800-1	RTS 26/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	7,00000	21,00	147,00	800-1	RTS 26/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,02500	107,00	644,68	800-1	RTS 26/ I
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	26,10000	17,00	443,70	800-1	RTS 26/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,40000	417,00	583,80	800-1	RTS 26/ I
8	583336652R	Kamenivo přírodní těžené; kačírek; typ: praný; frakce 16,0 až 32,0 mm	m3	6,62750	1 178,00	7 807,20	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 648,00		
9	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	0,20000	1 490,00	298,00	800-2	RTS 26/ I
10	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	2,00000	3 599,00	7 198,00	801-1	RTS 26/ I
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	8,00000	706,00	5 648,00	801-1	RTS 26/ I
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	8,00000	128,00	1 024,00	801-1	RTS 26/ I
13	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , ,	t	0,16000	40 500,00	6 480,00	821-1	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				877,23		
14	998001011R01	Přesun hmot pro konstrukce betonované na místě	t	16,55151	53,00	877,23		Vlastní
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 431,86		
15	712391382RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 včetně dodávky kameniva tl. 50 mm	m2	22,62000	243,00	5 496,66	800-711	RTS 26/ I
16	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t	1,86615	1 037,00	1 935,20	800-711	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				988 235,00		
17	767R001	D+M TYPOVÝ KONTEJNER O ROZMĚRECH 3,0x9,0x2,8 m	kus	1,00000	415 000,00	415 000,00		Vlastní
18	767R002	Z-1 D+M KOMPLETNÍ PLECHOVÁ FASÁDA	m2	65,00000	8 819,00	573 235,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 02	Objekt skladu
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 028 778,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	40 400,00					
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500, m3	m3	400,00000	101,00	40 400,00		URS
Díl: 13		Hloubené vykopávky	61 133,66					
2	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,18100	197,00	8 900,66		URS
3	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,75300	1 251,00	52 233,00		URS
Díl: 16		Přemístění výkopku	373 234,93					
4	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	491,64900	79,00	38 840,27		URS
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	482,21900	92,00	44 364,15		URS
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2 411,09500	21,00	50 633,00		URS
7	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	486,93400	46,00	22 398,96		URS
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	964,43800	225,00	216 998,55		URS
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	16 515,39					
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,71500	107,00	504,51		URS
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	10,49900	634,00	6 656,37		URS
11	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	18,89800	495,00	9 354,51		URS
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	23 291,40					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním	m2	2 117,40000	11,00	23 291,40		URS
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	91 488,55					
13	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně, kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,81200	1 231,00	29 312,57		URS
14	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se, stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	286,64000	53,00	15 191,92		URS
15	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	358,30000	26,00	9 315,80		URS
16	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	3,72400	1 515,00	5 641,86		URS
17	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	186,20000	172,00	32 026,40		URS
Díl: 27		Základy	388 320,54					
18	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32, mm	m3	5,05900	1 675,00	8 473,83		URS
19	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	53,79900	3 710,00	199 594,29		URS
20	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	114,90000	706,00	81 119,40		URS
21	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	114,90000	128,00	14 707,20		URS
22	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění, a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	6,00000	242,00	1 452,00		URS
23	275353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění, a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	4,00000	332,00	1 328,00		URS
24	275353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění, a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50	kus	124,00000	511,00	63 364,00		URS
25	275353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění, a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	2,00000	643,00	1 286,00		URS
26	275S3X101	Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech	m3	0,40900	1 709,00	698,98		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	278311051	Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, při objemu jednoho, otvoru do 0,02 m3	m3	3,21500	5 069,00	16 296,84		URS
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku						3 934,85		
28	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,33800	1 683,00	3 934,85		URS
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						1 335 265,60		
29	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes, 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 117,40000	245,00	518 763,00		URS
30	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 395,00000	86,00	119 970,00		URS
31	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 117,40000	116,00	245 618,40		URS
32	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl., 200 mm	m2	26,86000	220,00	5 909,20		URS
33	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP, 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 395,00000	319,00	445 005,00		URS
Díl: 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné						968 098,20		
34	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 395,00000	15,00	20 925,00		URS
35	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu, šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	722,40000	306,00	221 054,40		URS
36	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu, šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	722,40000	337,00	243 448,80		URS
37	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8, v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 395,00000	346,00	482 670,00		URS
Díl: 59 Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch						20 824,56		
38	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se, smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm	m2	26,86000	310,00	8 326,60		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	29,54600	423,00	12 497,96		URS
Díl: 591		Sportovní povrchy				865 623,70		
40	591S3X101	Dodávka a montáž lajnování sportovního asfaltového povrchu, stříkané lajny š. do 50 mm	m	270,98600	107,00	28 995,50		Vlastní
41	591S3X102	Dodávka a montáž lajnování sportovního asfaltového povrchu, stříkané lajny š. do 300 mm	m	82,30000	270,00	22 221,00		Vlastní
42	591S3X201	Dodávka a montáž víceúčelového sportovního pryžového povrchu tl. 10 mm, jednovrstvá litá, vodopropustná konstrukce, probarvený pryžový granulát (např. EPDM, TPV) s polyuretanovým pojivem,	m2	722,40000	1 093,00	789 583,20		Vlastní
43	591S3X202	Dodávka a montáž lajnování sportovního víceúčelového povrchu pryžového, stříkané lajny š. do 50 mm	m	232,00000	107,00	24 824,00		Vlastní
Díl: 592		Sportovní vybavení				94 218,00		
44	592S3X101	Dodávka a montáž hokejové branky 183x127cm do exteriéru, ocelová konstrukce, povrchová úprava, komaxit, barva červená, včetně sítě, kotvicí soupravy a chráničů	ks	2,00000	9 016,00	18 032,00		Vlastní
45	592S3X201	Dodávka a montáž volejbalového vybavení, hliníkové sloupky, výškově nastavitelný napínací, mechanismus, nerezové pouzdra, volejbalová síť - vhodné do exteriéru	ks	2,00000	15 778,00	31 556,00		Vlastní
46	592S3X202	Dodávka a montáž konstrukce basketbalového koše, vyložení desky 125 cm, ocelová jednoohá konstrukce, , žárový pozink	ks	2,00000	9 354,00	18 708,00		Vlastní
47	592S3X203	Dodávka a montáž basketbalového koše, deska 120x90cm, ocelová obroučka a řetízková síťka, do, exteriéru	ks	2,00000	6 762,00	13 524,00		Vlastní
48	592S3X301	Dodávka a montáž jednostranné informační tabule, včetně základu	ks	2,00000	6 199,00	12 398,00		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub plastických a skleněných				13 310,17		
49	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	1,50000	100,00	150,00		URS
50	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	1,54500	127,00	196,22		URS
51	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	28,72000	150,00	4 308,00		URS
52	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	29,58200	225,00	6 655,95		URS
53	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceek, nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	9,00000	100,00	900,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	9,00000	49,00	441,00		URS
55	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček, nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,00000	100,00	100,00		URS
56	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,00000	104,00	104,00		URS
57	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN, 150	kus	1,00000	100,00	100,00		URS
58	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,00000	179,00	179,00		URS
59	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo, redukci DN 150	kus	1,00000	100,00	100,00		URS
60	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,00000	76,00	76,00		URS
Díl: 89		Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				21 100,00		
61	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160,, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,00000	21 100,00	21 100,00		URS
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				68 815,50		
62	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s, boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	176,45000	320,00	56 464,00		URS
63	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	176,45000	70,00	12 351,50		URS
Díl: 93		Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				133 029,00		
64	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	159,00000	312,00	49 608,00		URS
65	59227200	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mřížkovým roštem Pz š 100mm	m	159,00000	371,00	58 989,00		URS
66	56241003	rošt mřížkový A15 Pz pro žlab š 100mm	m	160,00000	110,00	17 600,00		URS
67	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	4,00000	50,00	200,00		URS
68	56280025	aretace pro mřížkové rošty Pz	kus	320,00000	1,00	320,00		URS
69	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 210 mm	kus	2,00000	1 768,00	3 536,00		URS
70	59223170	vpust' odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a mřížkového roštu Pz š 100mm	m	2,00000	1 388,00	2 776,00		URS
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				21 972,67		
71	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	258,50200	85,00	21 972,67		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 03	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště
R:	1	Hokejbalové hřiště a multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 975 811,60		
72	767S3X101	Dodávka a montáž hrazení hokejbalového hřiště s mantinelem a sítěmi, mantinel PP výšky 1,2m,, sportovní síť PP 45x45x3 bezuzlové černé do výšky 3,2 m, sloupky z profilů 70/3 vetknuté do základů,	m	118,30000	7 453,00	881 689,90		Vlastní
73	767S3X102	Dodávka a montáž hrazení hokejbalového hřiště s mantinelem, mantinel PP výšky 1,2m, sloupky z, profilů 70/50/3 vetknuté do základů, rámy mantinelu z profilů 50/30/3 a 30/30/3, okopový pás, madlo,	m	24,00000	7 453,00	178 872,00		Vlastní
74	767S3X103	Příplatek za provedení barevné fólie na vnější stranu desek mantinelového hrazení, barva RAL 9006, MAT	m2	170,76000	610,00	104 163,60		Vlastní
75	767S3X104	Dodávka a montáž atypické hokejbalové kabiny dl. 21,0 m š. 2,0 m v. 2,5 m, členění na hráčské lavice, 2x7,0m, trestné lavice 2x2,0m, lavice pro pomocné rozhodčí 1x3,0m, konstrukce z ocelových profilů,	ks	1,00000	373 037,00	373 037,00		Vlastní
76	767S3X201	Dodávka a montáž oplocení hřiště v. 4,0m - zámečnické konstrukce, včetně žárového pozinkování,, zpracování dílenské dokumentace	kg	2 115,00000	135,00	285 525,00		Vlastní
77	767S3X202	Dodávka a montáž oplocení hřiště v. 4,0m - zámek, klika, doraz, dveřní zástrč	ks	4,00000	3 381,00	13 524,00		Vlastní
78	767S3X203	Dodávka a montáž oplocení hřiště v. 4,0m - pant H16	ks	8,00000	564,00	4 512,00		Vlastní
79	767S3X204	Dodávka a montáž oplocení hřiště v. 4,0m - výplň oplocení ze sportovních sítí PP, oko 45x45,, bezuzlový spoj, barva černá, včetně montážního materiálu, lan, napínáků a ok	m2	523,30000	257,00	134 488,10		Vlastní

Celkem	6 516 388,32
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 04	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	298 856,00					
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	175,25000	97,00	16 999,25	800-1	RTS 26/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	175,25000	36,00	6 309,00	800-1	RTS 26/ I
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	175,25000	191,00	33 472,75	800-1	RTS 26/ I
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	175,25000	50,00	8 762,50	800-1	RTS 26/ I
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,00000	80,00	1 200,00	800-1	RTS 26/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	335,50000	92,00	30 866,00	800-1	RTS 26/ I
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,00000	277,00	4 155,00	800-1	RTS 26/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,00000	107,00	1 605,00	800-1	RTS 26/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 881,00000	11,00	20 691,00	800-1	RTS 26/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	335,50000	521,00	174 795,50	800-1	RTS 26/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry	109 307,25					
11	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebor kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	12,15000	1 231,00	14 956,65	800-2	RTS 26/ I
12	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žebor z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	162,00000	38,00	6 156,00	800-2	RTS 26/ I
13	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	1 881,00000	13,00	24 453,00	800-2	RTS 26/ I
14	69366198T01	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 400 g/m	m2	2 257,20000	26,00	58 687,20		Vlastní
15	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	194,40000	26,00	5 054,40	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 27		Základy	1 199 565,90					
16	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	159,75000	3 859,00	616 475,25	801-1	RTS 26/ I
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	45,00000	925,00	41 625,00	801-1	RTS 26/ I
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	45,00000	128,00	5 760,00	801-1	RTS 26/ I
19	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	13,22730	40 500,00	535 705,65	801-1	RTS 26/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	735 450,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 04	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 881,00000	220,00	413 820,00	822-1	RTS 26/ I
21	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 065,00000	302,00	321 630,00	822-1	RTS 26/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	386 672,85					
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	645,00000	258,00	166 410,00	822-1	RTS 26/ I
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	15,00000	222,00	3 330,00	822-1	RTS 26/ I
24	5924511915R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; provedení: přírodní	m2	651,45000	333,00	216 932,85	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	28 046,00					
25	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	10 579,00	21 158,00	827-1	RTS 26/ I
26	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	3 444,00	6 888,00	827-1	RTS 26/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	318 405,50					
27	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	725,00000	320,00	232 000,00	822-1	RTS 26/ I
28	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	732,25000	118,00	86 405,50	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	3 267,00					
29	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	13,50000	242,00	3 267,00	801-1	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	69 549,06					
30	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	2 045,56051	34,00	69 549,06	822-1	RTS 26/ I
Díl: 99.1		Sanace pláň	1 322 513,05					
31	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	376,20000	62,00	23 324,40	800-1	RTS 26/ I
32	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	376,20000	36,00	13 543,20	800-1	RTS 26/ I
33	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	376,20000	115,00	43 263,00	800-1	RTS 26/ I
34	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	376,20000	50,00	18 810,00	800-1	RTS 26/ I
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	752,40000	92,00	69 220,80	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 04	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	752,40000	521,00	392 000,40	800-1	RTS 26/ I
37	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 881,00000	26,00	48 906,00	822-1	RTS 26/ I
38	59691019T01	Materiál vhodný pro sanaci pláně, nákup a dovoz z 20 km	t	1 429,75000	451,00	644 817,25		Vlastní
39	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	1 429,75000	48,00	68 628,00	823-1	RTS 26/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 856,60		
40	711482001RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka snopy 8 mm	m2	37,20000	238,00	8 853,60	800-711	RTS 26/ I
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,00000	3,00	3,00	800-711	RTS 26/ I
Celkem						4 480 489,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		KÁCENÍ STROMŮ - Zemní práce - A01 Přípravné a přidružené práce	87 906,00					
1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	1,00000	7 889,00	7 889,00		Vlastní
2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	3,00000	4 508,00	13 524,00		Vlastní
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	1,00000	4 508,00	4 508,00		Vlastní
4	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	3,00000	5 635,00	16 905,00		Vlastní
5	1R001	Odvoz biomasy	%	10,00000	4 508,00	45 080,00		Vlastní
Díl: 2		KÁCENÍ STROMŮ - Zemní práce - A07 Násypy, skládky a zásypy	9 016,00					
6	174211201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm ručně	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
7	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	ks	3,00000	2 254,00	6 762,00		Vlastní
Díl: 3		OŠETŘENÍ STROMŮ	37 191,00					
8	1R002	S - RZ	ks	3,00000	3 381,00	10 143,00		Vlastní
9	1R003	S - RO	ks	3,00000	3 381,00	10 143,00		Vlastní
10	1R004	S - RLLR SYM	ks	2,00000	3 381,00	6 762,00		Vlastní
11	1R005	S - VDH	ks	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
12	1R006	Odvoz biomasy	kpl	1,00000	6 762,00	6 762,00		Vlastní
Díl: 4		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - A02 Odkopávky a prokopávky	32 550,00					
13	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 100,00000	10,50	32 550,00		Vlastní
Díl: 5		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - A01 Parkové úpravy a krajinářství	376 376,00					
14	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	6 200,00000	6,00	37 200,00		Vlastní
15	1R007	Totální herbicid (např. Touchdown Quattro) - přípravek	ks	28,00000	248,00	6 944,00		Vlastní
16	1R008	Rozrušení a urovnání povrchu terénu kultivátorem, rotačními branami, smykem, případně částečné, odstranění původního dřvu	m2	3 100,00000	17,00	52 700,00		Vlastní
17	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 100,00000	6,00	18 600,00		Vlastní
18	1R009	Aplikace startovacího hnojiva	m2	6 200,00000	6,00	37 200,00		Vlastní
19	1R010	Startovací hnojivo	bal	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 100,00000	6,00	18 600,00		Vlastní
21	1R011	Travní směs pro rekreační trávník	bal	1,00000	27 048,00	27 048,00		Vlastní
22	1R012	Závlaha	dávka	18,00000	4 508,00	81 144,00		Vlastní
23	1R013	Vícesložkové hnojivo (NPK)	bal	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
24	1R014	Odstranění plevelů a jeho odklizení	m2	12 400,00000	6,00	74 400,00		Vlastní
Díl: 6		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - Zemní práce - C01 Parkové úpravy a krajinářství - opravy a údržba				68 200,00		
25	183451421	Prořezání trávníku bez přísevu pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 100,00000	11,00	34 100,00		Vlastní
26	183451321	Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 100,00000	11,00	34 100,00		Vlastní
Díl: 7		VÝSADBA STROMŮ				90 615,00		
27	1R015	lípa srdčitá (Tilia cordata), vel. 12-14	ks	1,00000	4 508,00	4 508,00		Vlastní
28	1R016	javor babyka (Acer campestre), vel. 12-14	ks	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
29	1R017	ořešák královský (Juglans regia), vel. 12-14	ks	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
30	1R018	kalina pražská (Viburnum pragensense)	ks	3,00000	902,00	2 706,00		Vlastní
31	1R019	stabilizace (kůly, úvazky, chránička kmene)	strom	3,00000	7 889,00	23 667,00		Vlastní
32	1R020	ochrana proti korní spále, hydrogel	výsadba	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
33	1R021	výsadba - práce	ks	6,00000	6 762,00	40 572,00		Vlastní
34	1R022	doprava	výsadba	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
35	1R023	závlaha	dávka	6,00000	564,00	3 384,00		Vlastní
Celkem						701 854,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 06	Úprava přípojky vody
R:	1	Úprava přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				223 195,53		
1	Pol__0001	Přípojka a areálový rozvod vody objektu SO01		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	132200010RAA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	134,94000	553,00	74 621,82	AP-HSV	RTS 26/ I
3	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	134,94000	35,00	4 722,90		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	134,94000	138,00	18 621,72	800-1	RTS 26/ I
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	134,94000	40,00	5 397,60	800-1	RTS 26/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	93,42000	107,00	9 995,94	800-1	RTS 26/ I
7	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	103,80000	52,00	5 397,60	800-1	RTS 26/ I
8	210800524RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 1,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	173,00000	32,00	5 536,00	M21	RTS 26/ I
9	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	103,80000	124,00	12 871,20	822-1	RTS 26/ I
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	31,14000	1 538,00	47 893,32	800-1	RTS 26/ I
11	Pol__0011	Zemní výkopové práce pro akumulační nádrž dešťové vody AN= 6 m3		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
12	131100110RA0	Hloubení jam zapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	19,80000	985,00	19 503,00	AP-HSV	RTS 26/ I
13	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	19,80000	35,00	693,00		Vlastní
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,80000	138,00	2 732,40	800-1	RTS 26/ I
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,80000	40,00	792,00	800-1	RTS 26/ I
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,80000	107,00	1 476,60	800-1	RTS 26/ I
17	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	9,00000	52,00	468,00	800-1	RTS 26/ I
18	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	9,00000	124,00	1 116,00	822-1	RTS 26/ I
19	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového třídy C -/12,5	m3	2,47500	3 723,00	9 214,43	827-1	RTS 26/ I
20	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	6,00000	357,00	2 142,00		RTS 26/ I
Díl: 722		Vnější vodovod				505 027,00		
21	Pol__0021	Přípojka a areálový rozvod vody objektu SO01	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 06	Úprava přípojky vody
R:	1	Úprava přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	90,00000	560,00	50 400,00	800-721	RTS 26/ I
23	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	91,00000	462,00	42 042,00	800-721	RTS 26/ I
24	722176117R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, svařovaných polyfuzně	m	90,00000	674,00	60 660,00	800-721	RTS 26/ I
25	722176116R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, svařovaných polyfuzně	m	91,00000	674,00	61 334,00	800-721	RTS 26/ I
26	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	1,50000	514,00	771,00	M21	RTS 26/ I
27	POL_01	Trubní fitinky na dopojení armatur, koleno apod.	soubor	1,00000	16 409,00	16 409,00		Vlastní
28	POL_02	Montáž vodovodních armatur 2závity	soubor	4,00000	192,00	768,00		Vlastní
29	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	173,00000	35,00	6 055,00	800-721	RTS 26/ I
30	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70	m	173,00000	115,00	19 895,00	827-1	RTS 26/ I
31	POL_03	Šachta vodoměrná VODO 150/120/180 N	kus	1,00000	43 000,00	43 000,00		Vlastní
32	POL_04	Obetonování vodoměrné šachty	m3	2,66400	7 000,00	18 648,00		Vlastní
33	131100020RA0	Hloubení jam nezapažených v hornině 5 ÷ 7, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	22,50000	974,00	21 915,00	AP-HSV	RTS 26/ I
34	POL_05	Trubní elektrotvarovky, pro napojení vod. přípojky	ks	1,00000	7 765,00	7 765,00		Vlastní
35	POL_06	Venkovní mechanické pítko s nerezovým žlabem max tlak 0,6 Mpa, G1/2", specifikace viz TZ Vodovodní, přípojky (specifikace viz TZ SO06)	ks	1,00000	38 949,00	38 949,00		Vlastní
36	POL_07	Betonový základ 400x400x400 mm z prostého betonu včetně bednění, včetně chem. kotev a všech, připevňovacích a těsnících prvků, včetně výkopu, odvozu a uložení zeminy (specifikace viz TZ SO06)	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
37	POL_08	Výtlačné čerpadlo s FV měničem, 400V, 1,5kW s tlakovým spínačem, výtlač m=60l/min (dP=45m)	ks	1,00000	17 874,00	17 874,00		Vlastní
38	POL_09	Montáž a napojení výtlačných čerpadel	soubor	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
39	POL_10	Dvouplášťová nádrž na vodu kruhová 6 m3 / 6000 l, plastová- obetonovaná	ks	1,00000	31 634,00	31 634,00		Vlastní
40	POL_11	Montáž a obetonování nádrže na pitnou vodu	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
41	POL_12	Ventilová šachta s kulovým kohoutem DN20, pro připojení zahradní hadice	ks	3,00000	1 409,00	4 227,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 06	Úprava přípojky vody
R:	1	Úprava přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	388214621R	vodoměr domovní, vícevrtkový, mokroběžný; teplota vody do 50°C, horizontální montážní poloha, Q3 = 10 m3/hod; PN 16; R = 1"; G 5/4"; stavební délka 260 mm	kus	1,00000	8 030,00	8 030,00	SPCM	RTS 26/ I
43	55111446R	filtr do potrubí médium voda; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	SPCM	RTS 26/ I
44	55113529.A	Kohout kulový R250D, PN 35 2" páčka	kus	2,00000	1 979,00	3 958,00		Vlastní
45	551135736R	klapka zpětná PN 12; 2"; pracovní teplota do 110 ° C	kus	1,00000	1 509,00	1 509,00	SPCM	RTS 26/ I
46	POL_13	Likvidace stávající vodoměrné šachty	kpl	1,00000	24 794,00	24 794,00		Vlastní
Díl: M		Ostatní materiál				69 820,00		
47	POL_14	Stavební přípomoci	ks	1,00000	28 175,00	28 175,00		Vlastní
48	POL_15	Kompletační činnosti, revize, atestace, certifikáty apod.	ks	1,00000	16 905,00	16 905,00		Vlastní
49	POL_16	Zhotovení prostupů (základovou deskou)	ks	1,00000	7 326,00	7 326,00		Vlastní
50	POL_17	Zhotovení prostupů (základovými pasy)	ks	1,00000	5 072,00	5 072,00		Vlastní
51	POL_18	Zasekání drážek do zdiva	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
52	POL_19	Zapravení drážek a prostupů	kpl	1,00000	1 071,00	1 071,00		Vlastní
53	POL_20	Doprava materiálu	kpl	1,00000	3 945,00	3 945,00		Vlastní
54	POL_21	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 635,00	5 635,00		Vlastní
Celkem						798 042,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 07	Dešťová kanalizace
R:	1a	Dešťová kanalizace SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721b		Vnější splašková a dešťová kanalizace	1 143 738,53					
1	132200010RAA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	168,48000	553,00	93 169,44	AP-HSV	RTS 26/ I
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	168,48000	138,00	23 250,24	800-1	RTS 26/ I
3	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	168,48000	35,00	5 896,80		Vlastní
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	168,48000	40,00	6 739,20	800-1	RTS 26/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	90,72000	107,00	9 707,04	800-1	RTS 26/ I
6	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	129,60000	52,00	6 739,20	800-1	RTS 26/ I
7	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	129,60000	124,00	16 070,40	822-1	RTS 26/ I
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	77,76000	1 538,00	119 594,88	800-1	RTS 26/ I
9	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	77,76000	357,00	27 760,32		RTS 26/ I
10	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	216,00000	599,00	129 384,00	800-721	RTS 26/ I
11	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	216,00000	32,00	6 912,00	827-1	RTS 26/ I
12	894431423RA0	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	22 428,00	22 428,00	AP-HSV	RTS 26/ I
13	894431423RA0	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	3,00000	22 428,00	67 284,00	AP-HSV	RTS 26/ I
14	894431421RA0	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	21 500,00	43 000,00	AP-HSV	RTS 26/ I
15	POL_01	Napojení dešťové kanalizace do vsakovacího objektu	ks	1,00000	3 507,00	3 507,00		Vlastní
16	721242110RT2	Lapač sřešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem, se suchou a nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 481,00	10 962,00	800-721	RTS 26/ I
17	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	216,00000	26,00	5 616,00	827-1	RTS 26/ I
18	131100110RA0	Hloubení jam zapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	132,58080	985,00	130 592,09	AP-HSV	RTS 26/ I
19	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	132,58080	35,00	4 640,33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 07	Dešťová kanalizace
R:	1a	Dešťová kanalizace SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	132,58080	138,00	18 296,15	800-1	RTS 26/ I
21	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	132,58080	40,00	5 303,23	800-1	RTS 26/ I
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,55200	107,00	2 627,06	800-1	RTS 26/ I
23	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	74,40000	52,00	3 868,80	800-1	RTS 26/ I
24	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	74,40000	124,00	9 225,60	822-1	RTS 26/ I
25	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	132,58080	357,00	47 331,35		RTS 26/ I
26	POL_02	Systemový vsakovací objekt- Tvořen prefabrikovanými boxy 168x 422 litrů, vč. 2 ks čistících, revizních šachet DN600, havarijní přepad na terén	kus	1,00000	299 555,00	299 555,00		Vlastní
27	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	168,00000	120,00	20 160,00	827-1	RTS 26/ I
28	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	164,73600	25,00	4 118,40	827-1	RTS 26/ I
Díl: M		Ostatní materiál				23 000,00		
29	POL_03	Stavební přípomoci	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
30	POL_04	Kompletační činnosti, revize, atestace, certifikáty apod.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
31	POL_05	Doprava materiálu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
32	POL_06	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Celkem	1 166 738,53
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 07	Dešťová kanalizace
R:	1b	Dešťová kanalizace SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721b		Vnější splašková a dešťová kanalizace				46 543,86		
1	Pol__0001	Dešťová kanalizace SO02		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	132200010RAA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	0,90000	553,00	497,70	AP-HSV	RTS 26/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,90000	138,00	124,20	800-1	RTS 26/ I
4	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	0,90000	35,00	31,50		Vlastní
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,90000	40,00	36,00	800-1	RTS 26/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,36000	107,00	38,52	800-1	RTS 26/ I
7	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	0,90000	52,00	46,80	800-1	RTS 26/ I
8	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	0,90000	124,00	111,60	822-1	RTS 26/ I
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,45000	1 538,00	692,10	800-1	RTS 26/ I
10	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	1,50000	599,00	898,50	800-721	RTS 26/ I
11	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	1,50000	32,00	48,00	827-1	RTS 26/ I
12	871311111R02F	Napojení dešťové kanalizace do vsakovacího objektu	ks	1,00000	3 507,00	3 507,00		Vlastní
13	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	1,50000	26,00	39,00	827-1	RTS 26/ I
14	131100110RA0	Hloubení jam zapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	10,08000	985,00	9 928,80	AP-HSV	RTS 26/ I
15	132201219R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3	m3	10,08000	35,00	352,80		Vlastní
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,08000	138,00	1 391,04	800-1	RTS 26/ I
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	10,08000	40,00	403,20	800-1	RTS 26/ I
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,02400	107,00	323,57	800-1	RTS 26/ I
19	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	10,08000	52,00	524,16	800-1	RTS 26/ I
20	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	10,08000	124,00	1 249,92	822-1	RTS 26/ I
21	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	6,65280	357,00	2 375,05		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 07	Dešťová kanalizace
R:	1b	Dešťová kanalizace SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	POL_01	Systemový vsakovací objekt- Tvořen prefabrikovanými boxy 6x 422 litrů, vč. 1 ks čistících revizních, šachet DN600, havarijní přepad na terén	kus	1,00000	22 848,00	22 848,00		Vlastní
23	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	6,00000	120,00	720,00	827-1	RTS 26/ I
24	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	14,25600	25,00	356,40	827-1	RTS 26/ I
Díl: M		Ostatní materiál				20 000,00		
25	POL_04	Doprava materiálu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	POL_02	Stavební přípomoci	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
27	POL_03	Kompletační činnosti	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Celkem						66 543,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 08	Přípojka optického kabelu
R:	1	Přípojka optického kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	14 575,04					
1	113106000RAE	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek rozebrání zámkové dlažby, tl. 6 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 10 cm, naložení a odvoz na skládku do 10 km, plocha do 50 m ²	m2	4,00000	374,00	1 496,00	AP-HSV	RTS 26/ I
2	132200010RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	6,24000	783,00	4 885,92	AP-HSV	RTS 26/ I
3	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m	m3	6,24000	1 313,00	8 193,12	AP-HSV	RTS 26/ I
Díl: 5		Komunikace	4 624,00					
4	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní, tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	4,00000	1 156,00	4 624,00	AP-HSV	RTS 26/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 500,00					
5	96R001	Prostup 100x100 mm základovým pasem stávajícího oplocení	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Celkem	23 699,04							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 09	Přípojka nn a venkovní osvětlení
R:	1	Přípojka nn a venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Rozváděče				33 810,00		
1	1	R-SO03.1	kpl	1,00000	16 905,00	16 905,00		Vlastní
2	2	R-SO03.2	kpl	1,00000	16 905,00	16 905,00		Vlastní
Díl: M21_2		Svítlidla - přesný typ svítidel upřesnění investor/architekt				14 637,00		
3	3	Venkovní lampa, materiál: eloxovaný hliník + sklo, výška max 1,0 m, LED integrovaný zdroj, 11 W., 2700 K	ks	7,00000	2 085,00	14 595,00		Vlastní
4	4	Recyklační poplatek	ks	7,00000	6,00	42,00		Vlastní
Díl: M21_3		Elektromontážní materiál				170 636,00		
5	5	KRABICE PROPOJOVACÍ IP66	ks	10,00000	71,00	710,00		Vlastní
6	6	Chránička vnější pr. 110mm, vnitřní pr.94mm	m	580,00000	70,00	40 600,00		Vlastní
7	7	CYA 6	m	40,00000	28,00	1 120,00		Vlastní
8	8	UTP cat.6	m	155,00000	15,00	2 325,00		Vlastní
9	9	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	405,00000	31,00	12 555,00		Vlastní
10	10	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	80,00000	51,00	4 080,00		Vlastní
11	11	KABEL CYKY-J 5x6	m	200,00000	128,00	25 600,00		Vlastní
12	12	KABEL CYKY-J 4x16	m	115,00000	270,00	31 050,00		Vlastní
13	13	Kabelová koncovna 4P 63A	ks	2,00000	1 234,00	2 468,00		Vlastní
14	14	Zásuvka v uzamykatelné krabici	kpl	1,00000	1 103,00	1 103,00		Vlastní
15	15	Nabíjecí stanice pro 4 elektrokola	kpl	1,00000	49 025,00	49 025,00		Vlastní
Díl: M21_4		Stavební práce a zemní práce				115 907,00		
16	16	Výkop rýhy 0,5x1,2m, vč. pískového lože, krycí beton. desky, folie a záhozu	m	110,00000	297,00	32 670,00		Vlastní
17	17	Výkop rýhy 0,9x1,2m, vč. pískového lože, krycí beton. desky, folie a záhozu	m	150,00000	376,00	56 400,00		Vlastní
18	18	Zemní kabelová šachta 550x550x520mm vč. výkopu a usazení	kpl	2,00000	2 254,00	4 508,00		Vlastní
19	19	„Betonový základ 200 x 200 x 250 mm z prostého betonu včetně chem. kotev pro uchycení venkovní lampy	kpl	7,00000	2 288,00	16 016,00		Vlastní
20	20	Betonový základ pro nabíjecí stanici	kpl	1,00000	6 313,00	6 313,00		Vlastní
Díl: M21_5		HZS				20 008,00		
21	21	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 09	Přípojka nn a venkovní osvětlení
R:	1	Přípojka nn a venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	22	Prořez	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
23	23	Koordinace s výkopů	hod	15,00000	620,00	9 300,00		Vlastní
24	24	Doprava	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
25	25	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
26	26	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní
27	27	Výchozí revize	kpl	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní

Celkem	354 998,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 10	Dětské hřiště
R:	1	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	3 520,00					
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,00000	176,00	3 520,00		URS
Díl: 13		Hloubené vykopávky	4 491,09					
2	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,59000	1 251,00	4 491,09		URS
Díl: 16		Přemístění výkopku	33 915,12					
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	33,78000	79,00	2 668,62		URS
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	33,78000	92,00	3 107,76		URS
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	168,90000	21,00	3 546,90		URS
6	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,78000	278,00	9 390,84		URS
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,56000	225,00	15 201,00		URS
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	22 134,63					
8	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do, 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,00000	10,00	900,00		URS
9	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	49,60000	222,00	11 011,20		URS
10	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,00000	43,00	3 870,00		URS
11	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,80000	175,00	315,00		URS
12	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez, zhutnění	m2	90,00000	7,00	630,00		URS
13	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním	m2	60,00000	11,00	660,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 10	Dětské hřiště
R:	1	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	0,50	90,00		URS
15	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	0,50	90,00		URS
16	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	6,00	1 080,00		URS
17	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	0,20	36,00		URS
18	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,00000	4,50	405,00		URS
19	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,00300	8 560,00	25,68		URS
20	25191155	hnojivo průmyslové	kg	2,70000	140,00	378,00		URS
21	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	450,00000	5,00	2 250,00		URS
22	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,25000	175,00	393,75		URS
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				5 208,00		
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se, stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	60,00000	53,00	3 180,00		URS
24	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	78,00000	26,00	2 028,00		URS
Díl: 27		Základy				22 726,42		
25	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,59000	3 710,00	13 318,90		URS
26	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	11,28000	706,00	7 963,68		URS
27	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	11,28000	128,00	1 443,84		URS
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 960,00		
28	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl., 100 mm	m2	60,00000	116,00	6 960,00		URS
Díl: 93		Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				542 412,00		
29	936009122	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z písku	m2	20,00000	1 032,00	20 640,00		URS
30	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku	m2	40,00000	1 281,00	51 240,00		URS
31	936S10X11	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - kůly k balancování s provazem, provedení akátové dřevo., podrobná specifikace v TZ	ks	1,00000	38 616,00	38 616,00		Vlastní
32	936S10X12	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - pružinové houpadlo, včela, provedení akátové dřevo., podrobná specifikace dle PD	ks	1,00000	147 212,00	147 212,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 10	Dětské hřiště
R:	1	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	936S10X13	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - hrací domeček s plotem, štítem a pulty, provedení, akátové dřevo, podrobná specifikace dle PD	ks	1,00000	104 446,00	104 446,00		Vlastní
34	936S10X14	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - pružinové houpadlo, dvojité, provedení akátové dřevo,, podrobná specifikace dle PD	ks	1,00000	47 812,00	47 812,00		Vlastní
35	936S10X15	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - dětský stůl se 4 špalky, provedení akátové dřevo,, podrobná specifikace dle PD	ks	1,00000	53 700,00	53 700,00		Vlastní
36	936S10X16	Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště - houpačka, dva sedáky, provedení akátové dřevo, podrobná, specifikace dle PD	ks	1,00000	78 746,00	78 746,00		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				8 795,38		
37	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	103,47500	85,00	8 795,38		URS
Celkem						650 162,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 11	Workout
R:	1	Workout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	3 520,00					
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,00000	176,00	3 520,00		URS
Díl: 13		Hloubené vykopávky	5 136,61					
2	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,10600	1 251,00	5 136,61		URS
Díl: 16		Přemístění výkopku	24 202,42					
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	24,10600	79,00	1 904,37		URS
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	24,10600	92,00	2 217,75		URS
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	120,53000	21,00	2 531,13		URS
6	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,10600	278,00	6 701,47		URS
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,21200	225,00	10 847,70		URS
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	41 576,64					
8	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	144,80000	101,00	14 624,80		URS
9	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	52,12800	222,00	11 572,42		URS
10	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,80000	43,00	6 226,40		URS
11	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,89600	175,00	506,80		URS
12	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez, zhutnění	m2	144,80000	7,00	1 013,60		URS
13	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,60000	0,50	144,80		URS
14	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,60000	0,50	144,80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 11	Workout
R:	1	Workout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,60000	6,00	1 737,60		URS
16	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,60000	0,20	57,92		URS
17	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli, výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,80000	4,50	651,60		URS
18	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,00400	8 560,00	34,24		URS
19	25191155	hnojivo průmyslové	kg	4,34400	140,00	608,16		URS
20	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	724,00000	5,00	3 620,00		URS
21	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,62000	175,00	633,50		URS
Díl: 27		Základy				22 077,72		
22	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,69200	3 710,00	17 407,32		URS
23	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	5,60000	706,00	3 953,60		URS
24	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	5,60000	128,00	716,80		URS
Díl: 591		Sportovní povrchy				117 722,40		
25	591S8X101	Dodávka a montáž dopadové plochy ze zatravněvacích desek tl. 0,02m, materiál recyklovaný plast., včetně zatravněvacího pletiva a instalačních kolíčků, certifikovaný útlum pádu pro výšku pádu (HIC)	m2	144,80000	813,00	117 722,40		Vlastní
Díl: 592		Sportovní vybavení				327 413,00		
26	592S11X11	Dodávka a montáž workoutového vybavení - workoutová klec, rozměr 757 x 555 cm, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	130 671,00	130 671,00		Vlastní
27	592S11X12	Dodávka a montáž workoutového vybavení - bradla a vysoká hrazda, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	57 445,00	57 445,00		Vlastní
28	592S11X13	Dodávka a montáž workoutového vybavení - nízké hrazdy, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	13 677,00	13 677,00		Vlastní
29	592S11X14	Dodávka a montáž workoutového vybavení - bradlová lavice, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	25 040,00	25 040,00		Vlastní
30	592S11X15	Dodávka a montáž workoutového vybavení - dvojité šikmá lavice, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	39 559,00	39 559,00		Vlastní
31	592S11X16	Dodávka a montáž workoutového vybavení - minibradélka, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	11 678,00	11 678,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 11	Workout
R:	1	Workout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	592S11X17	Dodávka a montáž workoutového vybavení - stupínky, ocelová konstrukce, barva černá	ks	2,00000	18 359,00	36 718,00		Vlastní
33	592S11X18	Dodávka a montáž workoutového vybavení - informační tabule, ocelová konstrukce, barva černá	ks	1,00000	12 625,00	12 625,00		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				5 430,57		
34	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	63,88900	85,00	5 430,57		URS

Celkem	547 079,36
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 12	Petanque
R:	1	Petangue

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	3 860,00					
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,00000	193,00	3 860,00		URS
Díl: 13		Hloubené vykopávky	1 144,83					
2	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,46200	465,00	1 144,83		URS
Díl: 16		Přemístění výkopku	22 551,85					
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	22,46200	79,00	1 774,50		URS
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	22,46200	92,00	2 066,50		URS
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	112,31000	21,00	2 358,51		URS
6	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,46200	278,00	6 244,44		URS
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,92400	225,00	10 107,90		URS
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	660,00					
8	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním	m2	60,00000	11,00	660,00		URS
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	13 918,10					
9	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně, kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,13800	1 231,00	2 631,88		URS
10	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se, stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	93,67200	53,00	4 964,62		URS
11	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	117,09000	26,00	3 044,34		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	192025P	Střední škola hotelová a služeb – Pionýrská Louka
O:	SO 12	Petanque
R:	1	Petanque

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	0,32400	1 515,00	490,86		URS
13	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	16,20000	172,00	2 786,40		URS
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				19 080,00		
14	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl., 250 mm	m2	60,00000	269,00	16 140,00		URS
15	571907115	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství, přes 50 do 55 kg/m2	m2	60,00000	49,00	2 940,00		URS
Díl: 89		Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				21 100,00		
16	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160,, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,00000	21 100,00	21 100,00		URS
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				15 031,70		
17	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s, boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	38,20000	320,00	12 224,00		URS
18	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	40,11000	70,00	2 807,70		URS
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				476,85		
19	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	5,61000	85,00	476,85		URS
Celkem						97 823,33		

ŘEŠENÍ A POSTUPY PRO SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ CDE

Pro účely této přílohy je za:

- „Objednatele“ považován Zlínský kraj,
- „Zhotovitele“ považován zhotovitel příslušné stavby,
- „TDS“ považována osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka příslušné stavby

Tato příloha definuje požadavky na společné datové prostředí (CDE) pro sdílení a správu informací v rámci projektu. CDE bude využíváno v souladu s ČSN EN ISO 19650. Specifické detaily implementace a užívání CDE budou dále rozpracovány v dokumentu BEP (BIM Execution Plan), který vypracuje Zhotovitel a Objednatel jej bude připomínkovat a schvalovat.

1. Požadavky na řešení pro CDE

Objednatel provozuje a poskytne projektové CDE – Trimble Connect, které splňuje následující požadavky:

- Jednoznačné pojmenování informačních kontejnerů (souborů): CDE umožňuje jednoznačnou identifikaci všech souborů.
- **Správa stavů informačních kontejnerů:** CDE umožňuje evidenci a změnu stavů informačních kontejnerů (viz kapitola 2).
- **Zaznamenávání historie změn:** CDE zaznamenává jméno uživatele a datum každé změny stavu informačního kontejneru. Nesmí být možné smazat nebo změnit informační kontejnery bez uložení záznamu o provedené akci.
- **Řízený přístup:** CDE umožňuje nastavení přístupových práv k prohlížení a editaci informačních kontejnerů a složek.
- **Komunikace:** CDE podporuje komunikaci o informačních kontejnerech, včetně připomínkování a diskuze.
- **Podpora postupů pro výměnu informací:** CDE podporuje postupy popsané v kapitole 3.

Tyto funkčnosti se primárně vztahují na informační model stavby (datové modely, výkresová dokumentace a další dokumenty). Přiměřeně se použijí i pro další informace v CDE, pokud se na ně vztahují postupy pro výměnu informací a nejsou v rozporu s jinými požadavky.

Splnění těchto požadavků může být zajištěno jedním nebo více softwarovými nástroji. Zhotovitel v dokumentu BEP popíše, jakým způsobem budou tyto požadavky splněny.

2. Stavy informačních kontejnerů

CDE podporuje následující stavy informačních kontejnerů:

- **Rozpracováno:** Dokument je ve fázi tvorby. Přístup může být omezen na autora.
- **Sdíleno:** Dokument je připraven k revizi, schválení či autorizaci.
- **Publikováno:** Dokument je schválen a určen k použití.
- **Archivováno:** Dokument je nahrazen novější verzí a archivován pro audit a sledování historie.

Způsob identifikace stavů v CDE (metadata, pojmenování, složky) bude specifikován v BEP.

3. Postupy pro výměnu informací prostřednictvím CDE

Následující postupy pro výměnu informací musí být implementovány v CDE a popsány v BEP:

- **Požadavky na statusový kód a kód revize:** Všechny informační kontejnery v CDE musí obsahovat metadata definující jejich status a revizi. Zhotovitel v BEP popíše způsob práce s těmito metadaty a jejich kodifikaci.

- **Konvence pojmenování informačních kontejnerů:** Všechny informační kontejnery musí být pojmenovány dle definované konvence (viz níže).

3.1 Struktura pojmenování

Název souboru

stupeň PD		kód zóny		profese		Č. výkresu		typ souboru		Popis	Přípona
XXX	-	XXČČ	-	XXX	-	ČČ	-	PPP	-	Xxxxx_xxx	. xxx
3		4		3		2		3		Max. 20	3
DPS	-	SO01	-	ASR	-	01	-	TZP	-	Technicka_zprava	. pdf

příklad:

DPS-SO01-ASR-01-TZP-Technicka_zprava.pdf

3.2 Obecné požadavky na pojmenování

- Maximální délka názvu souboru/složky je 50 znaků.
- Zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |) nejsou povoleny.
- Celková délka cesty k dokumentu nesmí přesáhnout 250 znaků. Doporučuje se délka názvu souboru do 20 znaků.

3.3 Adresářová struktura

Adresářová struktura bude vytvořena v rámci odsouhlasení BEP.

4. Odpovědnosti

Odpovědnosti za jednotlivé činnosti v CDE budou specifikovány v BEP protokolu.

5. Postupy pro správu informací v jednotlivých stavech

Tato kapitola popisuje postupy pro práci s informačními kontejnery v jednotlivých stavech v rámci CDE.

5.1 Vytváření informací ve stavu "Rozpracováno"

Jednotlivé úkolové týmy (subdodavatelé) vytvářejí a/nebo sdílejí informace:

- ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemají jiní aktéři přístup, nebo
- ve společném datovém prostředí (CDE), kde se tyto informace nachází ve stavu "Rozpracováno" a jsou přístupné pouze členům daného úkolového týmu.

5.2 Přejít kontrolou/přezkoumáním/schválením

Před sdílením informací s ostatními účastníky projektu musí úkolový tým provést:

- **Kontrolu prokázání kvality:** Ověření souladu vytvořených informací s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací.
- **Přezkoumání informací:** Zhodnocení informací z hlediska požadavků na informace, úrovně informačních potřeb a projektového informačního standardu.

5.3 Informace ve stavu "Sdíleno"

Informace ve stavu "Sdíleno" slouží jako referenční podklady pro konzultaci a koordinaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tyto informace jsou přístupné k nahlížení, ale nikoliv k úpravám. Pokud je nutné provést změny, vrátí se informační kontejner zpět do stavu "Rozpracováno" a autor provede úpravy. Po úpravě je informační kontejner znovu sdílen.

Pro modely a dokumenty schválené pro sdílení s Objednatelem a připravené k autorizaci lze využít specifický stav "Sdíleno s Objednatelem".

5.4 Přejechod přezkoumáním/autorizováním

Modely a dokumenty, ať už samostatně nebo jako součást informačního modelu stavby, jsou předány k přezkoumání/autorizování TDS na straně Zhotovitele. Během přezkoumání/autorizování se ověřuje:

- soulad s požadavky na informace;
- splnění akceptačních kritérií (soulad s projektovým informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací);
- naplnění úrovně informačních potřeb.

Pokud model nebo dokument splňuje všechny požadavky, jeho stav se změní na "Publikováno". V opačném případě se vrací do stavu "Rozpracováno" k úpravám a zároveň se archivuje v stavu "Archivováno".

5.5 Stav "Publikováno"

Stav "Publikováno" se používá pro informace, které byly autorizovány a jsou určeny k použití, například pro výstavbu nebo provoz.

5.6 Předání informačního modelu Objednateli

Před předáním informačního modelu stavby nebo jeho části Objednateli provede TDS na straně Zhotovitele finální přezkoumání a autorizaci.

Vyhovující informační model je následně předán Objednateli k akceptaci v CDE. TDS na straně Objednatele provede vlastní kontrolu informačního modelu.

Objednatel akceptuje nebo odmítne informační model jako celek. Doporučuje se neakceptovat modely částečně, aby se předešlo problémům s koordinací. Pokud model nevyhovuje, Objednatel jej odmítne a vrátí Zhotoviteli k úpravám. Odmítnutý model se zároveň archivuje.

5.7 Stav "Archivováno"

Stav "Archivováno" slouží k uchovávání historie všech modelů a dokumentů, které byly v CDE sdíleny a publikovány. Archiv umožňuje sledovat vývoj informací a slouží pro audit.

Archiv obsahuje i modely a dokumenty, které byly dříve ve stavu "Publikováno", ale byly nahrazeny novějšími verzemi. Tyto informace mohou být relevantní pro další fáze projektu.