

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/194

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řiřářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

IČO: 250 30 795

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 12968

sídlo: Hejnická 608, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Martinem Tobišem, ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **PB Šrotovník-kolna-oprava**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/194** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.**Změny smlouvy**

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „29.9.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „16.10.2017“. Důvod změny: Z důvodu víceprací.

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „540.466,- Kč bez DPH, slovy pětsetčtyřicettisícčtyřistašedesátšest korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „622.330,- Kč bez DPH, slovy šestsetdvacetdvatisíctřistatřicet korun českých bez DPH“. Popis změny: Změny schválené projektantem.

Uvedené více práce (výměna přízemních nosných trámů) se na stavbě vyskytly v průběhu stavby a po kompletním vyklizení kůlen. Dále při hloubení odvodňovacího rigolu pro žlabovky odkryt starý betonový sloup pod betonovou podlahou-částečně poničená, po rozkrytí střechy byla měněna větší část bednění než byl odhadnuta v projektu.

Zhotovení tesařské konstrukce uvnitř skladu sloužící pro sklad volně loženého krmiva. Součástí rozpočtu méně prací je odpočet položky tesařských oprav konstrukcí.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: 29.9.2017


TOBIS
STAVEBNÍ FIRMA
Hejnická 608, 464 01 FRYDL
IČ 25030795, DIČ CZ25030

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Liberec, Česká republika, s.p. (071)
se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frydl, IČ 25030795
IČ 25030795, DIČ CZ25030795
Kontakt: +420 479 11 111
Svatováclavská 10, 460 01 Liberec

29-09-2017

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny:25.9.2017		
Název veř. zakázky: PB Šrotovník-kolna-oprava.				
Zhotovitel: Tobis, s.r.o.				
Objednatel: LČR, s.p. KŘ Liberec				
Název akce (majetku): 721-249559	Charakter akce: N	Čísla objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny: dohodnuté více-méněpráce: V příloze rozpočet více a méně prací od f. Tobis s.r.o. na základě požadavků zástupců objednatele, zapsaných do SD při kontrolním dnu, schválený projektantem. Uvedené více práce (výměna přízemních nosných trámů) se na stavbě vyskytly v průběhu stavby a po kompletním vyklizení kůlen. Dále při hloubení odvodňovacího rigolu pro žlabovky odkryt starý betonový sloup pod betonovou podlahou-částečně poničena, po rozkrytí střechy byla měněna větší část bednění než byl odhadnuta v projektu. Zhotovení tesařské konstrukce uvnitř skladu sloužící pro sklad volně loženého krmiva. Součástí rozpočtu méně prací je odpočet položky tesařských oprav konstrukcí.</p>				
Posouzení změny - vyjádření projektanta: souhlas v příloze		Datum:27.9.17	Podpis:	
Dopady :	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 16.10.2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -12000,-	Bilance: 540466,- + 81864,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 93864,-	
	Konečná celková cena akce po změně		622330,- Kč bez DPH	
				
Zástupce zhotovitele - jméno:	Martin Tobiška	Datum: 27.9.17	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:	Václav Hradec, Vít Polák,	Datum:27.9.17	Podpis.	
Přílohy: (položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				



Položkový rozpočet

Zakázka **Šrotovník a kolna, p.č. 3241/2, k.u. Raspenava, ostatní práce**

Objednatel: **Lesy ČR s.p.**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Tobis, s.r.o.**

IČ: **25030795**

Hejnická 608

DIČ:

46401 Frýdlant

Vypracoval: **Jiří Zoufalý**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 606,51
PSV			73 257,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 864,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		81 864,32 CZK
Základní DPH	21 %		17 192,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,32 CZK

Cena celkem s DPH

99 056,00 CZK

v

dne

27.9.2017

TOBIS
STAVEBNÍ FIRM
Hejnická 608, 464 01 Frýdlant
IČ 25030795, DIČ CZ2

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 155,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 125,30
5	Komunikace	HSV			2 118,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 177,74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 029,82
762	Konstrukce tesařské	PSV			66 157,81
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 100,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 000,00
800	Měněpráce	HSV			-12 000,00
Cena celkem					81 864,32

Položkový rozpočet

S:	Šrotovník a kolna, p.č. 3241/2, k.ú. Raspenava, ostatní práce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 155,48
	1 0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, pro patky ve skladě	m3	2,52000	1 220,00	3 074,40
	2 0	Příplatek za lepivost - ruční hloubení jam, hor. 4	m3	2,52000	200,00	504,00
	3 0	Vodorovné přemístění výkopku kolečkem, hor. tř 4, do 10m	m3	2,52000	70,00	176,40
	4 0	Příplatek za vodorovné přemístění kolečkem, za každých dalších 10m	m3	5,04000	70,00	352,80
	5 0	Uložení výkopku do násypů neuhnutých	m3	2,52000	19,00	47,88
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				7 125,30
	6 0	Základový beton prostý C 16/20, patky ve skladě	m3	2,52000	2 490,00	6 274,80
	7 0	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	3,50000	198,00	693,00
	8 0	Odstranění bednění základových patek	m2	3,50000	45,00	157,50
Díl:	5	Komunikace				2 118,17
	9 0	Hutnění stáv. podkl. vrstev, podlaha pod přístřeškem	m2	11,76760	80,00	941,41
	10 0	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, podlaha pod přístřeškem	m2	11,76760	100,00	1 176,76
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 177,74
	11 0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm, podlaha pod přístřeškem	m2	11,76760	440,00	5 177,74
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 029,82
	12 0	Přesun hmot pro budovy výšky do 6m	t	11,27680	180,00	2 029,82
Díl:	762	Konstrukce tesařské				66 157,81
	13 0	Podepření a podchycení konstrukce, sklad	m	13,33500	288,00	3 840,48
	14 0	DMTŽ trámů v úrovni podlahy, v úrovni vrat, u přístřešku	hzs	32,00000	220,00	7 040,00
	15 0	DMTŽ bednění stěn, příčky sklady	m2	7,10000	25,00	177,50
	16 0	DMTŽ bednění střež z prken, přístřešek	m2	13,15440	25,00	328,86
	17 0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57730	200,00	115,46
	18 0	Vnitrostaveništní doprava suti za každých dalších , 5m	t	1,15460	20,00	23,09
	19 0	Odvoz suti na skládku	t	0,57730	330,00	190,51
	20 0	Odvoz suti na skládku za každý další 1 km	t	5,19570	11,00	57,15
	21 0	Poplatek za skládkovné - dřevo	t	0,57730	580,00	334,83
	22 0	MTŽ konstrukce vázané z řeziva hraněného do 224cm2, trámy v úrovni podlahy	m	14,15500	120,00	1 698,60
	23 0	MTŽ konstrukce vázané z řeziva hraněného do 224cm2, výškové doplnění stěn, vrata, přístřešek, sklady	m	34,94500	120,00	4 193,40
	24 0	MTŽ konstrukce vázané z řeziva hraněného do 224cm2, sklad - velká kolna, zábrany pro krmivo	m	44,40000	120,00	5 328,00
	25 0	MTŽ bednění střechy, přístřešek	m2	13,15440	75,00	986,58
	26 0	Montáž bednění stěn, příčky sklady	m2	30,58000	35,00	1 070,30
	27 0	Dodávka - řezivo jehličnaté	m3	3,36010	6 300,00	21 168,63
	28 0	Impregnace řeziva	m3	3,36010	850,00	2 856,09
	29 0	Dodávka OSB desky	m2	24,57600	216,00	5 308,42
	30 0	Montáž svorníků, L profilů	kus	45,00000	41,00	1 845,00
	31 0	Dodávka - svorníky, L profily	kus	45,00000	55,00	2 475,00
	32 0	Spojovací prostředky pro mtž tesařské kce prostor	m3	3,90130	700,00	2 730,91
	33 0	Přesun hmot pro tesařské kce, do výšky 12m	t	2,92600	1 500,00	4 389,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 100,00
	34 0	DMTŽ trouby kruhové D 75 a 100 mm, velká kolna	m	6,00000	13,00	78,00
	35 0	Odpadní trouby plech TiZn kruhové D 100mm, vč. objímek a kolen	m	6,00000	337,00	2 022,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 000,00
36	0	Úprava oken, doplnění otvíravých křidel	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl:	800	Měněpráce				-12 000,00
37	116	Tesařská oprava nosných konstrukcí malé kolny	m3	-1,20000	10 000,00	-12 000,00