

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Čtyřlístek - Oprava koupelen na ulici Vývozní

Objekt:

01 - Koupelna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>305 406,39</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	305 406,39	12,00%		36 648,77
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>342 055,16</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: Čtyřlístek - Oprava koupelen na ulici Vývozní

Objekt: **01 - Koupelna**

Místo:

Datum: 10. 6. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>305 406,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	76 781,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 332,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 241,77
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	23 764,16
998 - Přesun hmot	4 442,46
PSV - Práce a dodávky PSV	228 625,30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	100 145,44
781 - Dokončovací práce - obklady	106 525,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 954,82

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Čtyřlístek - Oprava koupelen na ulici Vývozní

Objekt:

01 - Koupelna

Místo:

Datum: 10. 6. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>305 406,39</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 781,09	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 332,70	
1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	42,900	107,00	4 590,30	CS ÚRS 2025 02
	WV		(4,15*3+1,5*3+1,5*3)*2		42,900			
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	42,900	300,00	12 870,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,870	332,00	4 272,84	CS ÚRS 2025 02
	WV		"Uvažované vysprávký po odsekání, cca do 30% opravované plochy					
	WV		42,9*0,3		12,870			
4	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	9,960	261,00	2 599,56	CS ÚRS 2025 02
	WV		"Uvažované vysprávký po odsekání dlažby, cca do 30%					
	WV		(4,15*4*2)*0,3		9,960			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 241,77	
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,900	151,00	11 460,90	CS ÚRS 2025 02
	WV		33+42,9		75,900			
6	K	965046111	Broušení nebo přisekání stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	33,200	201,00	6 673,20	CS ÚRS 2025 02
	WV		4,15*4*2		33,200			
7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	66,460	91,90	6 107,67	CS ÚRS 2025 02
	WV		33,23*2		66,460			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				23 764,16	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,281	1 010,00	6 343,81	CS ÚRS 2025 02
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,281	304,00	1 909,42	CS ÚRS 2025 02
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,215	13,30	1 253,06	CS ÚRS 2025 02
	WV		6,281*15		94,215			
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,281	2 270,00	14 257,87	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				4 442,46	
12	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,498	1 270,00	4 442,46	CS ÚRS 2025 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				228 625,30	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				20 000,00	
13	K	725220851	Demontáž, uschování, zpětná montáž, zkoušky zařizovacích předmětů	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
D	771		Podlahy z dlaždic				100 145,44	
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,200	17,30	574,36	CS ÚRS 2025 02
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,200	65,70	2 181,24	CS ÚRS 2025 02
16	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	33,200	415,00	13 778,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	33,200	185,00	6 142,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	33,200	746,00	24 767,20	CS ÚRS 2025 02
19	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	36,520	952,00	34 767,04	CS ÚRS 2025 02
	WV		33,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,520			
20	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,200	452,00	15 006,40	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	16,300	49,90	813,37	CS ÚRS 2025 02
	vv		4,15*2+4*2		16,300			
22	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,150	66,40	541,16	CS ÚRS 2025 02
23	M	59054221	páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm	m	8,558	184,00	1 574,67	CS ÚRS 2025 02
	vv		8,15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,558			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				106 525,04	
24	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	42,900	8,31	356,50	CS ÚRS 2025 02
25	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	42,900	65,70	2 818,53	CS ÚRS 2025 02
26	K	781131112	izolace pod obklad nátěrem nebo stérkou ve dvou vrstvách	m2	42,900	519,00	22 265,10	CS ÚRS 2025 02
27	K	781131232	izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	12,000	432,00	5 184,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		3*4		12,000			
28	K	781131241	izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	781131264	izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,300	217,00	1 801,10	CS ÚRS 2025 02
	vv		4,15*2		8,300			
30	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	42,900	148,00	6 349,20	CS ÚRS 2025 02
31	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	42,900	829,00	35 564,10	CS ÚRS 2025 02
32	M	59761791	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	47,190	624,00	29 446,56	CS ÚRS 2025 02
	vv		42,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		47,190			
33	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	9,300	104,00	967,20	CS ÚRS 2025 02
	vv		1,5+1,3*2*3		9,300			
34	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m	5,000	7,55	37,75	CS ÚRS 2025 02
35	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,000	60,50	847,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		4*2+3*2		14,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 954,82	
36	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,200	6,86	228,42	CS ÚRS 2025 02
	vv		*Výmalba stropu					
	vv		4,15*4*2		33,200			
37	K	784211001	Jednonásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	33,200	52,00	1 726,40	CS ÚRS 2025 02