

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/10570-001
 Stavba: **Oprava silnice III/10570**



KSO:
 Místo: Drahotěšice-MÚK Ševětín

CC-CZ:
 Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
 Nachtigal Petr

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Délka realizace: 45 kalendářních dnů

Cena bez DPH **14 626 140,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 626 140,22	3 071 489,45
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 697 629,67
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/10570-001

Stavba: Oprava silnice III/10570

Místo: **Drahotěšice-MÚK Ševětín**

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 626 140,22	17 697 629,67
SO101	Oprava silnice III/10570 staničení km 7,375-8,568	9 111 378,45	11 024 767,92
SO102	Oprava silnice III/10570 staničení km 8,568-8,914	2 226 133,54	2 693 621,58
SO103	Oprava silnice III/10570 staničení km 8,914-9,985	2 722 853,23	3 294 652,41
SO104	DIO	355 275,00	429 882,75
SO105	Doplňující údaje	210 500,00	254 705,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 7,375-8,568

KSO:

Místo: Drahotěšice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 111 378,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 111 378,45	21,00%	1 913 389,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 024 767,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 7,375-8,568

Místo: Drahotěšice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 111 378,45

HSV - Práce a dodávky HSV

8 036 003,39

1 - Zemní práce

1 679 328,57

5 - Komunikace pozemní

6 208 587,57

8 - Trubní vedení

19 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 587,25

OST - Ostatní

1 075 375,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 7,375-8,568

Místo: Drahotěšice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 111 378,45

D HSV Práce a dodávky HSV

8 036 003,39

D 1 Zemní práce

1 679 328,57

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	2 067,576	320,00	661 624,32	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům.tl. 280 mm (teoretická tl. 200-350 mm)

VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel

VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)

VV délka 1191

VV šířka 6,2

VV hloubka 0,28

VV 1191*6,2*0,28

2 067,576

49	K	113432	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	1 476,840	420,00	620 272,80	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům. tl. 0,2 m

VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavby k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147

VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV délka 1191

VV šířka 6,2

VV hloubka 0,2

VV 1191*6,2*0,2

1 476,840

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	11,056	1 500,00	16 584,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku, připojení sjezdů a MK)

VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA

VV délka 6,2

VV šířka 1

VV počet 2

VV délka 264

VV šířka 1

VV hloubka 0,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		(6,2*1*2+264*1)*0,04		11,056			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	959,946	325,00	311 982,45	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		v prům.tl 0,13 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,13					
	VV		1191*6,2*0,13		959,946			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 425,000	35,00	49 875,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 30 km, o šířce 0,8-1,2 m					
	VV		délka 1425					
	VV		šířka 1					
	VV		1425*1		1 425,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	211,000	90,00	18 990,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		délka 211					
	VV		211		211,000			
	D	5	Komunikace pozemní				6 208 587,57	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	7 384,200	186,00	1 373 461,20	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -130 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 6,2					
	VV		1191*6,2		7 384,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 425,000	60,00	85 500,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	PSC							
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1425					
	VV		šířka 1					
	VV		1425*1		1 425,000			
66	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 598,580	11,00	83 584,38	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 0,18					
	VV		1191*6,2+1191*0,18		7 598,580			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 756,040	11,00	85 316,44	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1193					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1193					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 264					
	VV		šířka 1					
	VV		1193*6,2+1193*0,08+264*1		7 756,040			
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	7 708,320	195,00	1 503 122,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 1193					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1193					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 264					
	VV		šířka 1					
	VV		1193*6,2+1193*0,04+264*1		7 708,320			
75	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 539,030	205,00	1 545 501,15	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	VV		ACL 16+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 0,13					
	VV		1191*6,2+1191*0,13		7 539,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
77	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	766,051	2 000,00	1 532 102,00	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACL 16 + (50/70)					
	VV		vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 1191					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		1191*6,7*0,04*2,4		766,051			
	D	8	Trubní vedení				19 500,00	
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	3 000,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 5					
	VV		5		5,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 587,25	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	298,250	105,00	31 316,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 1193					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		1193*2*0,125		298,250			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	30,000	720,00	21 600,00	OTSKP 2025
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 30					
	VV		30		30,000			
76	M	M001	odstranění silničních a chodníkových betonových obrubníků včetně odvozu na skládku do 25 km a včetně poplatku za skládkovné	m	30,000	150,00	4 500,00	
	PP		odstranění silničních a chodníkových betonových obrubníků včetně odvozu na skládku do 25 km a včetně poplatku za skládkovné					
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	50,000	685,00	34 250,00	OTSKP 2025
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 50					
	VV		50		50,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	369,210	100,00	36 921,00	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			délka 1191					
VV			šířka 6,2					
VV			hloubka 0,05					
VV			1191*6,2*0,05		369,210			
D	OST		Ostatní				1 075 375,06	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 727,903	20,00	34 558,06	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 959,946					
VV			koeficient 1,8					
VV			959,946*1,8		1 727,903			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	7 384,200	140,00	1 033 788,00	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
VV			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 1191					
VV			šířka 6,2					
VV			1191*6,2		7 384,200			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	351,450	20,00	7 029,00	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 1425					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 211					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1425*0,1*1,8+211*0,25*1,8		351,450			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,568-8,914

KSO:

Místo: Drahotěšice-za kř. s III/10571 odbočka Vlkov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 226 133,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 226 133,54	21,00%	467 488,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 693 621,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,568-8,914

Místo: Drahotěšice-za kř. s III/10571 odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 226 133,54

HSV - Práce a dodávky HSV

2 206 138,28

1 - Zemní práce

345 414,50

5 - Komunikace pozemní

1 836 041,28

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 682,50

OST - Ostatní

19 995,26

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,568-8,914

Místo: Drahotěšice-za kř. s III/10571 odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 226 133,54

D HSV Práce a dodávky HSV

2 206 138,28

D 1 Zemní práce

345 414,50

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	456,720	420,00	191 822,40	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,2 m (rozšíření do krajnic)
 VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii
 VV dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. k dalšímu využití pro RS CA
 VV dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 346
 VV šířka 6,6
 VV hloubka 0,2
 VV 346*6,6*0,2

456,720

50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	296,868	325,00	96 482,10	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141***

VV v prům.tl 0,13 m - s odvozem na skládku
 VV délka 346
 VV šířka 6,6
 VV hloubka 0,13
 VV 346*6,6*0,13

296,868

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	346,000	35,00	12 110,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)*

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,4-0,6 m					
	VV		délka 346					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		346*2*0,5		346,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	500,000	90,00	45 000,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 250					
	VV		počet 2					
	VV		250*2		500,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 836 041,28	
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	2 283,600	186,00	424 749,60	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -130 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,6					
	VV		346*6,6		2 283,600			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	346,000	60,00	20 760,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 346					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		346*2*0,5		346,000			
66	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 276,680	11,00	25 043,48	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 0,18					
	VV		346*6,4+346*0,18		2 276,680			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 242,080	11,00	24 662,88	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 346					
	VV		šířka 0,08					
	VV		346*6,4+346*0,08		2 242,080			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 228,240	198,00	441 191,52	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 0,04					
	VV		346*6,4+346*0,04		2 228,240			
65	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 259,380	210,00	474 469,80	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 0,13					
	VV		346*6,4+346*0,13		2 259,380			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	212,582	2 000,00	425 164,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</i>					
	VV		ACL 16 + (50/70)					
	VV		vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 346					
	VV		šířka 6,4					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		346*6,4*0,04*2,4		212,582			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 682,50	
71	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	650,00	1 300,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
70	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	86,500	105,00	9 082,50	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 346					
	VV		počet 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		koeficient 0,125					
	VV		346*2*0,125		86,500			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	685,00	13 700,00	OTSKP 2025
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvární předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování</i>					
	PSC		<i>Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem (vtok a výtok propustku)					
	VV		délka 5					
	VV		počet 4					
	VV		5*4		20,000			
	D	OST	Ostatní				19 995,26	
72	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	287,280	20,00	5 745,60	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice, příkopy))					
	VV		plocha 346					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		délka 500					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		$(346*0,1+500*0,25)*1,8$		287,280			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	712,483	20,00	14 249,66	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 296,868					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		$296,868*2,4$		712,483			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,914-9,985

KSO:

Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 722 853,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 722 853,23	21,00%	571 799,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 294 652,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,914-9,985

Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 722 853,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 688 962,51

1 - Zemní práce

690 962,08

5 - Komunikace pozemní

1 961 086,68

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 913,75

OST - Ostatní

33 890,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10570 staničení km 8,914-9,985

Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 722 853,23

D HSV Práce a dodávky HSV

2 688 962,51

D 1 Zemní práce

690 962,08

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	332,010	500,00	166 005,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 50 mm

VV délka 1071

VV šířka 6,2

VV hloubka 0,05

VV 1071*6,2*0,05

332,010

74	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	796,824	-1,00	-796,82	OTSKP 2025
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1,T2

VV objem 332,010

VV koeficient 2,4

VV 332,010*2,4

796,824

75	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	298,809	160,00	47 809,44	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)

VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odfrézování

VV předpoklad 10% plochy

VV délka 1071

VV šířka 6,2

VV hloubka 0,45

VV koeficient 0,1

VV 1071*6,2*0,45*0,1

298,809

76	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	5 976,180	20,00	119 523,60	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 298,809					
	VV		vzdálenost 20					
	VV		298,809*20		5 976,180			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 071,000	35,00	37 485,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,4-0,6 m					
	VV		délka 1071					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		1071*2*0,5		1 071,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 142,000	90,00	192 780,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 1071					
	VV		počet 2					
	VV		1071*2		2 142,000			
77	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	199,206	600,00	119 523,60	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		1071*6,2*0,3*0,1		199,206			
78	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	664,020	13,00	8 632,26	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 6,2					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		1071*6,2*0,1		664,020			
	D	5	Komunikace pozemní				1 961 086,68	
79	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	99,603	960,00	95 618,88	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
	VV		(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 1071					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		1071*6,2*0,150*0,1		99,603			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 071,000	60,00	64 260,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1071					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		1071*2*0,5		1 071,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 747,300	11,00	74 220,30	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 0,1					
	VV		1071*6,2+1071*0,1		6 747,300			
71	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 693,750	258,00	1 726 987,50	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 1071					
	VV		šířka 0,05					
	VV		1071*6,2+1071*0,05		6 693,750			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 913,75	
81	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	650,00	5 200,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 8					
	VV		8		8,000			
82	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	24,000	150,00	3 600,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 24					
	VV		24		24,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	267,750	105,00	28 113,75	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 1071					
	VV		počet 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			koeficient 0,125					
VV			1071*2*0,125		267,750			
D OST			Ostatní				33 890,72	
80	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	537,856	20,00	10 757,12	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 298,809					
VV			koeficient 1,8					
VV			298,809*1,8		537,856			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 156,680	20,00	23 133,60	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 1071					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 2142					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1071*0,1*1,8+2142*0,25*1,8		1 156,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava silnice III/10570
Objekt:
SO104 - DIO

KSO:
Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **355 275,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 275,00	21,00%	74 607,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **429 882,75**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

355 275,00

HSV - Práce a dodávky HSV

175 275,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

175 275,00

OST - Ostatní

180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10570
 Objekt: **SO104 - DIO**



Místo: za kř. s III/10571 odbočka Vlkov-MÚK Ševětín
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 275,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 275,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 275,00		
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	73,000	200,00	14 600,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 73						
	VV		73		73,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	73,000	150,00	10 950,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 73						
	VV		73		73,000				
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 285,000	15,00	49 275,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 73						
	VV		dny 45						
	VV		73*45		3 285,000				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000	200,00	4 400,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 22						
	VV		22		22,000				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	150,00	3 300,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 22						
	VV		22		22,000				
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	990,000	20,00	19 800,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 22						
	VV		dny 45						
	VV		22*45		990,000				
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	100,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 45					
			VV 2*45		90,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	150,00	13 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 45					
			VV 2*45		90,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	900,000	15,00	13 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 45					
			VV 20*45		900,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Drahotěšice-MÚK Ševětín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 500,00	21,00%	44 205,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 705,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Drahotěšice-MÚK Ševětín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 500,00

OST - Ostatní

210 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Drahotěšice-MÚK Ševětín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 500,00

D	OST	Ostatní	210 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	15 000,00	30 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	85 000,00	85 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/10571-001
Stavba: Oprava silnice III/10571



KSO:
Místo: odbočka Vlkov

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 50 kalendářních dnů

Cena bez DPH **10 504 777,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 504 777,11	2 206 003,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **12 710 780,30** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/10571-001

Stavba: Oprava silnice III/10571

Místo: **odbočka Vlkov**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 504 777,11	12 710 780,30
SO102	Oprava silnice III/10571 staničení km 0,820-2,341	4 729 527,06	5 722 727,74
SO103	Oprava silnice III/10571 staničení km 2,341-2,602	1 475 056,78	1 784 818,70
SO101	Oprava silnice III/10571 staničení km 0,002-0,820	4 026 343,27	4 871 875,36
SO104	DIO	113 350,00	137 153,50
SO105	Doplňující údaje	160 500,00	194 205,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,820-2,341

KSO:

Místo: začátek lesa-Vlkov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 729 527,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 729 527,06	21,00%	993 200,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 722 727,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,820-2,341

Místo: začátek lesa-Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 729 527,06

HSV - Práce a dodávky HSV

4 679 961,58

1 - Zemní práce

686 032,13

5 - Komunikace pozemní

3 954 003,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 926,25

OST - Ostatní

49 565,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,820-2,341

Místo: začátek lesa-Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 729 527,06

D HSV Práce a dodávky HSV

4 679 961,58

D 1 Zemní práce

686 032,13

95	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,625	3 000,00	7 875,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 50 mm (připojení MK samota)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA na SO103
 VV délka 17,5
 VV šířka 3
 VV hloubka 0,05
 VV 17,5*3*0,05

2,625

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	362,759	160,00	58 041,44	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
*Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
 VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
 VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
 VV předpoklad 10% plochy
 VV délka 1521
 VV šířka 5,3
 VV hloubka 0,45
 VV koeficient 0,1
 VV 1521*5,3*0,45*0,1

362,759

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	7 255,180	20,00	145 103,60	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 362,759
 VV vzdálenost 20
 VV 362,759*20

7 255,180

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 961,400	35,00	68 649,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			<p>čistění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,6-0,8 m</p>					
			délka 1521					
			počet 2					
			délka 40					
			délka 200					
			šířka 0,7					
			(1521*2-40-200)*0,7		1 961,400			
98	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	140,000	35,00	4 900,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			<p>čistění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,6-0,8 m (pod svodidly)</p>					
			délka 200					
			šířka 0,7					
			200*0,7		140,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 732,000	90,00	245 880,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			délka 1521					
			počet 2					
			délka 310					
			1521*2-310		2 732,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	241,839	600,00	145 103,40	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			délka 1521					
			šířka 5,3					
			hloubka 0,3					
			koeficient 0,1					
			1521*5,3*0,3*0,1		241,839			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	806,130	13,00	10 479,69	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 1521					
			šířka 5,3					
			koeficient 0,1					
			1521*5,3*0,1		806,130			
D	5		Komunikace pozemní				3 954 003,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,920	960,00	116 083,20	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
	VV		(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		1521*5,3*0,15*0,1		120,920			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 101,400	60,00	126 084,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,7 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1521					
	VV		počet 2					
	VV		délka 40					
	VV		šířka 0,7					
	VV		(1521*2-40)*0,7		2 101,400			
99	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 265,900	11,00	90 924,90	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 0,1					
	VV		délka 17,5					
	VV		šířka 3					
	VV		1521*5,3+1521*0,1+17,5*3		8 265,900			
100	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 365,500	11,00	92 020,50	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,5 kg/m2					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 0,2					
	VV		1521*5,3+1521*0,2		8 365,500			
101	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	8 189,850	196,00	1 605 210,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 1521					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 17,5					
	VV		šířka 3					
	VV		1521*5,3+1521*0,05+17,5*3		8 189,850			
102	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	455,920	4 000,00	1 823 680,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm VV ČSN 736121, TKP kap.7 VV vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky VV délka 1521 VV šířka 5,3 VV délka 1521 VV šířka 0,15 VV hloubka 0,05 VV koeficient 1,1 VV $(1521*5,3+1521*0,15)*0,05*1,1$		455,920			
97	M	M003	výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety asfaltových vrstev	m	200,000	500,00	100 000,00	OTSKP 2025
			PP výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety VV délka 60 VV délka 140 VV 60+140		200,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 926,25	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	380,250	105,00	39 926,25	OTSKP 2025
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
			VV V4 - vodící čára 125 mm VV délka 1521 VV počet 2 VV koeficient 0,125 VV $1521*2*0,125$		380,250			
	D	OST	Ostatní				49 565,48	
75	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	870,622	20,00	17 412,44	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky) VV objem 362,759 VV koeficient 2,4 VV $362,759*2,4$		870,622			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 607,652	20,00	32 153,04	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy) VV plocha 1961,4 VV plocha 140 VV hloubka 0,1 VV koeficient 1,8 VV délka 2732 VV koeficient 0,25 VV koeficient 1,8 VV $(1961,4+140)*0,1*1,8+2732*0,25*1,8$		1 607,652			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10571 staničení km 2,341-2,602

KSO:

Místo: Vlkov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 475 056,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 475 056,78	21,00%	309 761,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 784 818,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10571 staničení km 2,341-2,602

Místo: Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 475 056,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 459 229,64

1 - Zemní práce

292 067,73

5 - Komunikace pozemní

987 190,66

8 - Trubní vedení

25 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 971,25

OST - Ostatní

15 827,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/10571 staničení km 2,341-2,602

Místo: Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 475 056,78

D HSV Práce a dodávky HSV

1 459 229,64

D 1 Zemní práce

292 067,73

105	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	293,625	320,00	93 960,00	OTSKP 2025
-----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,25m
rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
VV délka 261
VV šířka 4,5
VV hloubka 0,25
VV 261*4,5*0,25

293,625

89	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,180	5 500,00	990,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	--------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku)
VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
VV délka 4,5
VV šířka 1
VV hloubka 0,04
VV 4,5*1*0,04

0,180

88	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	302,940	380,00	115 117,20	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku
VV délka 261
VV šířka 4,5
VV hloubka 0,12
VV 561*4,5*0,12

302,940

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	52,853	160,00	8 456,48	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
VV předpoklad 10% plochy
VV délka 261
VV šířka 4,5
VV hloubka 0,45
VV koeficient 0,1
VV 261*4,5*0,45*0,1

52,853

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 057,060	20,00	21 141,20	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 52,853
VV vzdálenost 20
VV 52,853*20

1 057,060

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	403,000	35,00	14 105,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,8-1,2 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 403					
	VV		šířka 1					
	VV		403*1		403,000			
96	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	48,000	35,00	1 680,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o š. 1 m (pod svodidly)					
	VV		délka 48					
	VV		šířka 1					
	VV		48*1		48,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	155,000	90,00	13 950,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 155					
	VV		155		155,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,235	600,00	21 141,00	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		261*4,5*0,3*0,1		35,235			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	117,450	13,00	1 526,85	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		261*4,5*0,1		117,450			
	D	5	Komunikace pozemní				987 190,66	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	17,618	800,00	14 094,40	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
	VV		(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		261*4,5*0,15*0,1		17,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
90	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	1 174,500	221,00	259 564,50	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v tl. 250 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		261*4,5		1 174,500			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	451,000	60,00	27 060,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,7 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 403					
	VV		délka 48					
	VV		šířka 1					
	VV		(403+48)*1		451,000			
92	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 221,480	11,00	13 436,28	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 0,18					
	VV		261*4,5+261*0,18		1 221,480			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 195,380	11,00	13 149,18	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 0,08					
	VV		261*4,5+261*0,08		1 195,380			
73	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 184,940	200,00	236 988,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 0,04					
	VV		261*4,5+261*0,04		1 184,940			
91	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 208,430	210,00	253 770,30	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 0,13					
	VV		261*4,5+261*0,13		1 208,430			
93	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	84,564	2 000,00	169 128,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</i>					
	VV		ACO 11 + (50/70)					
	VV		vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 261					
	VV		šířka 4,5					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		261*4,5*0,03*2,4		84,564			
	D	8	Trubní vedení				25 000,00	
103	K	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	18 000,00	18 000,00	OTSKP 2025
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - míže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné					
	VV		připojení do stávající UV do vzdálenosti 6 m					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
104	M	M001	odstranění kamenných sloupků s odvozem na skládku objednatele do 20 km	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		odstranění kamenných sloupků s odvozem na skládku objednatele do 20 km					
100	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 971,25	
97	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 000,00	56 000,00	OTSKP 2025
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i></p>					
		VV	délka 56					
		VV	56		56,000			
99	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
		PP	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	počet 2					
		VV	2		2,000			
98	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	16,000	450,00	7 200,00	OTSKP 2025
		PP	ODRAZKY NA SVODIDLA					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	počet 16					
		VV	16		16,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	65,250	105,00	6 851,25	OTSKP 2025
		PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
		VV	V4 - vodící čára 125 mm					
		VV	délka 261					
		VV	počet 2					
		VV	koeficient 0,125					
		VV	261*2*0,125		65,250			
101	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,000	480,00	21 600,00	OTSKP 2025
		PP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonového lože					
		VV	délka 45					
		VV	45		45,000			
102	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	92,000	685,00	63 020,00	OTSKP 2025
		PP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
		VV	včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
		VV	délka 92					
		VV	92		92,000			
	D	OST	Ostatní				15 827,14	
75	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	640,427	20,00	12 808,54	OTSKP 2025
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
		VV	objem 302,94					
		VV	objem 52,853					
		VV	koeficient 1,8					
		VV	(302,94+52,853)*1,8		640,427			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	150,930	20,00	3 018,60	OTSKP 2025
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		objemová hmotnost před těžním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	W		plocha 403					
	W		plocha 48					
	W		hloubka 0,1					
	W		koeficient 1,8					
	W		délka 155					
	W		koeficient 0,25					
	W		koeficient 1,8					
	W		(403+48)*0,1*1,8+155*0,25*1,8		150,930			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,002-0,820

KSO:

Místo: kř. s III/10570-začátek lesa

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 026 343,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 026 343,27	21,00%	845 532,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 871 875,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,002-0,820

Místo: kř. s III/10570-začátek lesa

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 026 343,27

HSV - Práce a dodávky HSV

3 984 003,49

1 - Zemní práce

585 637,00

5 - Komunikace pozemní

3 373 702,11

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 664,38

OST - Ostatní

42 339,78

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10571 staničení km 0,002-0,820

Místo: kř. s III/10570-začátek lesa

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 026 343,27

D HSV Práce a dodávky HSV

3 984 003,49

D 1 Zemní práce

585 637,00

96	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	105,875	320,00	33 880,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,25m
 rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 77
 VV šířka 5,5
 VV hloubka 0,25
 VV 77*5,5*0,25

105,875

89	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,736	5 500,00	4 048,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
 VV délka 18,4
 VV šířka 1
 VV hloubka 0,04
 VV 18,4*1*0,04

0,736

88	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	490,200	380,00	186 276,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku
VV délka 817
VV šířka 5
VV hloubka 0,12
VV 817*5*0,12

490,200

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	183,825	160,00	29 412,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
VV předpoklad 10% plochy
VV délka 817
VV šířka 5
VV hloubka 0,45
VV koeficient 0,1
VV 817*5*0,45*0,1

183,825

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3 676,500	20,00	73 530,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 183,825
VV vzdálenost 20
VV 183,825*20

3 676,500

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 098,300	35,00	38 440,50	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,6-0,8 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV délka 817					
			VV počet 2					
			VV délka 65					
			VV šířka 0,7					
			VV (817*2-65)*0,7		1 098,300			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 569,000	90,00	141 210,00	OTSKP 2025
		PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV délka 817					
			VV počet 2					
			VV délka 65					
			VV 817*2-65		1 569,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	122,550	600,00	73 530,00	OTSKP 2025
		PP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			VV délka 817					
			VV šířka 5					
			VV hloubka 0,3					
			VV koeficient 0,1					
			VV 817*5*0,3*0,1		122,550			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	408,500	13,00	5 310,50	OTSKP 2025
		PP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			VV délka 817					
			VV šířka 5					
			VV koeficient 0,1					
			VV 817*5*0,1		408,500			
		D 5	Komunikace pozemní				3 373 702,11	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	61,275	800,00	49 020,00	OTSKP 2025
		PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postříky, nátěry</i>					
			VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			VV (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			VV délka 817					
			VV šířka 5					
			VV hloubka 0,15					
			VV koeficient 0,1					
			VV 817*5*0,15*0,1		61,275			
90	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	4 085,000	221,00	902 785,00	OTSKP 2025
		PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postříky, nátěry</i>					
			VV v tl. 250 mm					
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 817					
	VV		šířka 5					
	VV		817*5		4 085,000			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 098,300	60,00	65 898,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,7 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 817					
	VV		počet 2					
	VV		délka 65					
	VV		šířka 0,7					
	VV		(817*2-65)*0,7		1 098,300			
92	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 232,060	11,00	46 552,66	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 817					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 817					
	VV		šířka 0,18					
	VV		817*5+817*0,18		4 232,060			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 155,440	11,00	45 709,84	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 818					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 818					
	VV		šířka 0,08					
	VV		818*5+818*0,08		4 155,440			
73	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 122,720	198,00	816 298,56	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 818					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 818					
	VV		šířka 0,04					
	VV		818*5+818*0,04		4 122,720			
91	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 191,210	205,00	859 198,05	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VW ACL 16+ S (50/70) VW ČSN 736121, TKP kap.7 VW délka 817 VW šířka 5 VW délka 817 VW šířka 0,13 VW 817*5+817*0,13		4 191,210			
93	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	294,120	2 000,00	588 240,00	OTSKP 2025
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL P <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T VW AC0 11 + (50/70) VW vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm VW ČSN 736121, TKP kap. 7 VW délka 817 VW šířka 5 VW hloubka 0,03 VW koeficient 2,4 VW 817*5*0,03*2,4		294,120			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 664,38	
94	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	650,00	1 300,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i> VW počet 2 VW 2		2,000			
95	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	150,00	1 800,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i> VW počet 12 VW 12		12,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	205,375	105,00	21 564,38	OTSKP 2025
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i> VW V4 - vodící čára 125 mm VW délka 817 VW počet 2 VW délka 9 VW koeficient 0,125 VW (817*2+9)*0,125		205,375			
	D	OST	Ostatní				42 339,78	
75	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 213,245	20,00	24 264,90	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> VW objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (odkopávky) VW objem 490,2 VW objem 183,825 VW koeficient 1,8 VW (490,2+183,825)*1,8		1 213,245			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	903,744	20,00	18 074,88	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> VW objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy) VW plocha 1098,3 VW hloubka 0,1 VW koeficient 1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			délka 1569					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1098,3*0,1*1,8+1569*0,25*1,8		903,744			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Oprava silnice III/10571
Objekt:
SO104 - DIO

KSO:
Místo: odbočka Vlkov

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **113 350,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 350,00	21,00%	23 803,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **137 153,50**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10571

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

113 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10571
 Objekt: SO104 - DIO



Místo: odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 350,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 350,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 350,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000	200,00	5 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 25					
	VV		25		25,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	150,00	3 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 25					
	VV		25		25,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 250,000	15,00	18 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 25					
	VV		dny 50					
	VV		25*50		1 250,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	200,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 5					
	VV		5		5,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	150,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 5					
	VV		5		5,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	20,00	5 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 5					
	VV		dny 50					
	VV		5*50		250,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	100,00	10 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 50					
	VV		2*50		100,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	150,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 50					
	VV		2*50		100,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	15,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 50					
	VV		20*50		1 000,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 2			
			VV		dny 50			
			VV		2*50		100,000	
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	20,00	20 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 50			
			VV		20*50		1 000,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10571

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: odbočka Vlkov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 500,00	21,00%	33 705,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 205,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10571

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 500,00

OST - Ostatní

160 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10571

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: odbočka Vlkov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 500,00

D	OST	Ostatní	160 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	60 000,00	60 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - ohrubná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12224-001
Stavba: Oprava silnice III/12224



KSO:
Místo: Dříteň-Strachovice

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 30 kalendářních dnů

Cena bez DPH **11 247 784,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 247 784,65	2 362 034,78
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **13 609 819,43** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/12224-001

Stavba: Oprava silnice III/12224

Místo: **Dříteň-Strachovice**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 247 784,65	13 609 819,43
SO101	Oprava silnice III/12224 staničení km 0,000-0,381 + větve	3 265 979,59	3 951 835,30
SO102	Oprava silnice III/12224 staničení km 0,381-2,885	7 681 455,06	9 294 560,62
SO103	DIO	144 850,00	175 268,50
SO104	Doplňující údaje	155 500,00	188 155,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,000-0,381 + větve

KSO:

Místo: Dříteň

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 265 979,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 265 979,59	21,00%	685 855,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 951 835,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,000-0,381 + větve



Místo: Dříteň

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 265 979,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 898 365,87

1 - Zemní práce

728 648,78

5 - Komunikace pozemní

2 137 232,19

8 - Trubní vedení

9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 484,90

OST - Ostatní

367 613,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12224
Objekt:



SO101 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,000-0,381 + větve

Místo: Dříteň Datum: 05.05.2026
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 265 979,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 898 365,87

D 1 Zemní práce 728 648,78

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	781,165	320,00	249 972,80	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC
VV v prům.tl. 250 mm
VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
VV délka 47,6
VV šířka 10,1
VV délka 18,5
VV šířka 11,1
VV délka 32,5
VV šířka 12,9
VV délka 381
VV šířka 5,3
VV hloubka 0,25
VV $(47,6*10,1+18,5*11,1+32,5*12,9+381*5,3)*0,25$ 781,165

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	781,165	420,00	328 089,30	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC
VV v prům. tl. 0,25m
VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavby k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
VV délka 47,6
VV šířka 10,1
VV délka 18,5
VV šířka 11,1
VV délka 32,5
VV šířka 12,9
VV délka 381
VV šířka 5,3
VV hloubka 0,25
VV $(47,6*10,1+18,5*11,1+32,5*12,9+381*5,3)*0,25$ 781,165

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,660	5 000,00	8 300,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VV v tl. 50 mm (napojení větví)					
			VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 1					
			VV délka 15,7					
			VV šířka 1					
			VV hloubka 0,05					
			VV (17,5*1+15,7*1)*0,05		1,660			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	374,959	325,00	121 861,68	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
			VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 381					
			VV šířka 5,3					
			VV hloubka 0,12					
			VV (47,6*10,1+18,5*11,1+32,5*12,9+381*5,3)*0,12		374,959			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	95,000	35,00	3 325,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,4-0,6 m					
			VV délka 190					
			VV šířka 0,5					
			VV 190*0,5		95,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	190,000	90,00	17 100,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV délka 190					
			VV 190		190,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 137 232,19	
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	3 124,660	235,00	734 295,10	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
			VV v tl. 250 mm					
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:					
			VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
			VV hutnění na niveletu -120 mm					
			VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 381					
			VV šířka 5,3					
			VV 47,6*10,1+18,5*11,1+32,5*12,9+381*5,3		3 124,660			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	95,000	60,00	5 700,00	OTSKP 2025
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
			VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 190					
			VV šířka 0,5					
			VV 190*0,5		95,000			
79	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 974,189	11,00	32 716,08	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 46,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 46,6					
			VV šířka 0,09					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 0,09					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 157					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 0,18					
			VV 46,6*10,1+46,6*0,09+17,5*11,1+17,5*0,09+32,5*12,9+157*5,3+192*5,3+192*0,18		2 974,189			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 973,064	11,00	32 703,70	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 0,04					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 0,04					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV délka 157					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 0,08					
			VV 47,6*10,1+47,6*0,04+18,5*11,1+18,5*0,04+32,5*12,9+157*5,3 +192*5,3+192*0,08		2 973,064			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 964,062	205,00	607 632,71	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 47,6					
			VV šířka 0,02					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 18,5					
			VV šířka 0,02					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 157					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 0,04					
			VV 47,6*10,1+47,6*0,02+18,5*11,1+18,5*0,02+32,5*12,9+157*5,3 +192*5,3+192*0,04		2 964,062			
77	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 962,987	185,00	548 152,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV délka 46,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 46,6					
			VV šířka 0,065					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 0,065					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 157					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 5,3					
			VV délka 192					
			VV šířka 0,13					
			VV 46,6*10,1+46,6*0,065+17,5*11,1+17,5*0,065+32,5*12,9+157* 5,3+192*5,3+192*0,13		2 962,987			
78	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	88,016	2 000,00	176 032,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</i>					
			VV ACO 11 + (50/70)					
			VV vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap. 7					
			VV délka 46,6					
			VV šířka 10,1					
			VV délka 17,5					
			VV šířka 11,1					
			VV délka 32,5					
			VV šířka 12,9					
			VV délka 349					
			VV šířka 5,3					
			VV hloubka 0,03					
			VV (46,6*10,1+17,5*11,1+32,5*12,9+349*5,3)*0,03		88,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 8			Trubní vedení					9 000,00
74	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	3 000,00	9 000,00	OTSKP 2025
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 3					
VV			3	3,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 484,90
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	111,900	105,00	11 749,50	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 47,6					
VV			počet 2					
VV			délka 18,5					
VV			počet 2					
VV			délka 381,5					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			$(47,6*2+18,5*2+381,5*2)*0,125$	111,900				
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	117,354	100,00	11 735,40	OTSKP 2025
PP			dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
VV			Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
VV			případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
VV			délka 46,6					
VV			šířka 10,1					
VV			délka 17,5					
VV			šířka 11,1					
VV			délka 32,5					
VV			šířka 12,9					
VV			délka 349					
VV			šířka 5,3					
VV			hloubka 0,04					
VV			$(46,6*10,1+17,5*11,1+32,5*12,9+349*5,3)*0,04$	117,354				
D OST			Ostatní					367 613,72
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	674,926	20,00	13 498,52	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 374,959					
VV			koeficient 1,8					
VV			$374,959*1,8$	674,926				
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	2 933,860	120,00	352 063,20	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm					
VV			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 46,6					
VV			šířka 10,1					
VV			délka 17,5					
VV			šířka 11,1					
VV			délka 32,5					
VV			šířka 12,9					
VV			délka 349					
VV			šířka 5,3					
VV			$46,6*10,1+17,5*11,1+32,5*12,9+349*5,3$	2 933,860				
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	102,600	20,00	2 052,00	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 95					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 190					
VV			koeficient 0,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			koeficient 1,8					
VV			95*0,1*1,8+190*0,25*1,8		102,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,381-2,885

KSO:

Místo: Dříteň-Strachovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 681 455,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 681 455,06	21,00%	1 613 105,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 294 560,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,381-2,885

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 681 455,06

HSV - Práce a dodávky HSV

7 582 476,52

1 - Zemní práce

1 145 052,16

5 - Komunikace pozemní

6 365 694,36

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 730,00

OST - Ostatní

98 978,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12224 staničení km 0,381-2,885

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 681 455,06

D HSV Práce a dodávky HSV

7 582 476,52

D 1 Zemní práce

1 145 052,16

93	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,280	5 500,00	1 540,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek a konec úseku, připojení sjezdů a MK)

VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA na SO101

VV délka 5,6

VV šířka 1

VV hloubka 0,05

VV 5,6*1*0,05

0,280

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	631,008	160,00	100 961,28	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora

VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev

VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)

VV předpoklad 10% plochy

VV délka 2504

VV šířka 5,6

VV hloubka 0,45

VV koeficient 0,1

VV 2504*5,6*0,45*0,1

631,008

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	10 096,128	20,00	201 922,56	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	------------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 631,008

VV vzdálenost 16

VV 631,008*16

10 096,128

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	3 505,600	35,00	122 696,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			čistění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,6-0,8 m					
			délka 2504					
			počet 2					
			šířka 0,7					
			2504*2*0,7		3 505,600			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 970,000	90,00	447 300,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			délka 2485					
			počet 2					
			2485*2		4 970,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	420,672	600,00	252 403,20	OTSKP 2025
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			délka 2504					
			šířka 5,6					
			hloubka 0,3					
			koeficient 0,1					
			2504*5,6*0,3*0,1		420,672			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 402,240	13,00	18 229,12	OTSKP 2025
PP			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 2504					
			šířka 5,6					
			koeficient 0,1					
			2504*5,6*0,1		1 402,240			
D	5		Komunikace pozemní				6 365 694,36	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	210,336	960,00	201 922,56	OTSKP 2025
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			délka 2504					
			šířka 5,6					
			hloubka 0,15					
			koeficient 0,1					
			2504*5,6*0,15*0,1		210,336			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 505,600	60,00	210 336,00	OTSKP 2025
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,+6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 2504					
			počet 2					
			šířka 0,7					
			2504*2*0,7		3 505,600			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 272,800	11,00	157 000,80	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 2504					
			šířka 5,6					
			délka 2504					
			šířka 0,1					
			2504*5,6+2504*0,1		14 272,800			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 517,400	11,00	159 691,40	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 2503					
			šířka 5,6					
			délka 2503					
			šířka 0,2					
			2503*5,6+2503*0,2		14 517,400			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	14 147,600	197,00	2 787 077,20	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (50/70)					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			doplňná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
			délka 2504					
			šířka 5,6					
			délka 2504					
			šířka 0,05					
			2504*5,6+2504*0,05		14 147,600			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	791,574	3 600,00	2 849 666,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
			ČSN 736121, TKP kap.7					
			vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
			délka 2503					
			šířka 5,6					
			délka 2503					
			šířka 0,15					
			hloubka 0,05					
			koeficient 1,1					
			(2503*5,6+2503*0,15)*0,05*1,1		791,574			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 40					
	VV		40		40,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	626,000	105,00	65 730,00	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 2504					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		2504*2*0,125		626,000			
	D	OST	Ostatní				98 978,54	
90	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 514,419	20,00	30 288,38	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 631,008					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		631,008*2,4		1 514,419			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 867,508	20,00	57 350,16	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 3505,6					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 4970					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		3505,6*0,1*1,8+4970*0,25*1,8		2 867,508			
94	M	M001	zřízení drenáže pro odvodnění vody z konstrukce vč. zemních úprav	m	16,800	675,00	11 340,00	OTSKP 2025
	PP		zřízení drenáže pro odvodnění vody z konstrukce vč. zemních úprav					
	VV		délka 16,8					
	VV		16,8		16,800			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO103 - DIO

KSO:

Místo: Dříteň-Strachovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 850,00	21,00%	30 418,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 268,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV

144 850,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

144 850,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO103 - DIO

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 850,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 850,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				144 850,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,000	200,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 75					
	VV		75		75,000			
23	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Strachovice - IJ4b					
	VV		čerpání položky se souhlasem investora					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 75					
	VV		75		75,000			
24	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Strachovice					
	VV		čerpání položky se souhlasem investora					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 250,000	15,00	33 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 75					
	VV		dny 30					
	VV		75*30		2 250,000			
25	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	15,00	900,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		počet dnů 30					
	VV		2*30		60,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	20,00	12 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 30					
	VV		20*30		600,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	100,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 30					
	VV		3*30		90,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	150,00	13 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		dny 30					
	VV		3*30		90,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	15,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 30					
	VV		20*30		600,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	15,00	1 350,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 30					
	VV		3*30		90,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	20,00	12 000,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 30					
	VV		20*30		600,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	OST		Ostatní				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Dříteň-Strachovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 500,00	21,00%	32 655,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 155,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 500,00

OST - Ostatní

155 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Dříteň-Strachovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 500,00

D	OST	Ostatní	155 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	60 000,00	60 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12231-001
Stavba: Oprava silnice III/12231



KSO:
Místo: Dubenec-Radomilice

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 35 kalendářních dnů

Cena bez DPH **8 588 382,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 588 382,37	1 803 560,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 391 942,67

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/12231-001

Stavba: Oprava silnice III/12231

Místo: Dubenec-Radomilice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 588 382,37	10 391 942,67
SO101	Oprava silnice III/12231 staničení km 1,132-1,337	410 507,55	496 714,14
SO102	Oprava silnice III/12231 staničení km 2,170-4,035	5 594 763,18	6 769 663,45
SO103	Oprava silnice III/12231 staničení km 4,035-4,375	2 269 261,64	2 745 806,58
SO104	DIO	158 350,00	191 603,50
SO105	Doplňující údaje	155 500,00	188 155,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12231 staničení km 1,132-1,337

KSO:

Místo: Dubenec

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

410 507,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	410 507,55	21,00%	86 206,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

496 714,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12231 staničení km 1,132-1,337

Místo: Dubenec

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

410 507,55

HSV - Práce a dodávky HSV

409 713,75

1 - Zemní práce

76 922,00

5 - Komunikace pozemní

318 410,50

8 - Trubní vedení

9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 381,25

OST - Ostatní

793,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12231 staničení km 1,132-1,337

Místo: Dubenec

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

410 507,55

D HSV Práce a dodávky HSV

409 713,75

D 1 Zemní práce

76 922,00

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	56,725	500,00	28 362,50	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC s odvozem na skládku objednatele do 15 km

VV v tl. 50 mm
 VV délka 205
 VV šířka 5,4
 VV délka 55
 VV šířka 0,5
 VV hloubka 0,05
 VV (205*5,4+55*0,5)*0,05

56,725

73	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	2 042,100	20,00	40 842,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-----------	-------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 56,725
 VV koeficient 2,4
 VV vzdálenost 15
 VV 56,725*2,4*15

2 042,100

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	220,500	35,00	7 717,50	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
*Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)*

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,5-0,9 m
 VV délka 205
 VV počet 2
 VV délka 95
 VV šířka 0,7
 VV (205*2-95)*0,7

220,500

D 5 Komunikace pozemní

318 410,50

64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	220,500	60,00	13 230,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry

VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)
 VV délka 205
 VV počet 2
 VV délka 95
 VV šířka 0,7
 VV (205*2-95)*0,7

220,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 134,500	11,00	12 479,50	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 205					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 55					
	VV		šířka 0,5					
	VV		205*5,4+55*0,5		1 134,500			
71	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 134,500	258,00	292 701,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 205					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 55					
	VV		šířka 0,5					
	VV		205*5,4+55*0,5		1 134,500			
D	8		Trubní vedení				9 000,00	
72	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	3 000,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 381,25	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	51,250	105,00	5 381,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	PSC							
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 205					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		205*2*0,125		51,250			
D	OST		Ostatní				793,80	
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	39,690	20,00	793,80	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 220,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		220,5*0,1*1,8		39,690			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12231 staničení km 2,170-4,035

KSO:

Místo: za Dubenec-Radomilice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 594 763,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 594 763,18	21,00%	1 174 900,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 769 663,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12231 staničení km 2,170-4,035

Místo: za Dubenec-Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 594 763,18

HSV - Práce a dodávky HSV

5 534 071,50

1 - Zemní práce

828 566,00

5 - Komunikace pozemní

4 552 949,25

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

152 556,25

OST - Ostatní

60 691,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12231 staničení km 2,170-4,035

Místo: za Dubenec-Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 594 763,18

D HSV Práce a dodávky HSV

5 534 071,50

D 1 Zemní práce

828 566,00

88	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,260	5 500,00	1 430,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC v tl. 50 mm (začátek úseku)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA SO103
 VV délka 5,2
 VV šířka 1
 VV hloubka 0,05
 VV 5,2*1*0,05

0,260

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	436,410	160,00	69 825,60	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
 VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
 VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
 VV předpoklad 10% plochy
 VV délka 1865
 VV šířka 5,2
 VV hloubka 0,45
 VV koeficient 0,1
 VV 1865*5,2*0,45*0,1

436,410

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	8 728,200	20,00	174 564,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 436,410
 VV vzdálenost 20
 VV 436,410*20

8 728,200

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 865,000	35,00	65 275,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			čistění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,4-0,6 m					
			délka 1865					
			počet 2					
			šířka 0,5					
			1865*2*0,5		1 865,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 670,000	90,00	330 300,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			s odvozem do 20 km					
			délka 1835					
			počet 2					
			1835*2		3 670,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	290,940	600,00	174 564,00	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			hloubka 0,3					
			koeficient 0,1					
			1865*5,2*0,3*0,1		290,940			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	969,800	13,00	12 607,40	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			koeficient 0,1					
			1865*5,2*0,1		969,800			
	D	5	Komunikace pozemní				4 552 949,25	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	145,470	960,00	139 651,20	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			hloubka 0,15					
			koeficient 0,1					
			1865*5,2*0,15*0,1		145,470			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 865,000	60,00	111 900,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 1865					
			počet 2					
			šířka 0,5					
			1865*2*0,5		1 865,000			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 889,700	11,00	108 786,70	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			délka 1865					
			šířka 0,1					
			délka 5,2					
			šířka 1					
			1865*5,2+1865*0,1+5,2*1		9 889,700			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 071,000	11,00	110 781,00	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,5 kg/m2					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			délka 1865					
			šířka 0,2					
			1865*5,2+1865*0,2		10 071,000			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	9 796,450	215,00	2 106 236,75	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (50/70)					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			délka 1865					
			šířka 0,05					
			délka 5,2					
			šířka 1					
			1865*5,2+1865*0,05+5,2*1		9 796,450			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	548,776	3 600,00	1 975 593,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
			ČSN 736121, TKP kap.7					
			vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
			délka 1865					
			šířka 5,2					
			délka 1865					
			šířka 0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			hloubka 0,05					
VV			koeficient 1,1					
VV			(1865*5,2+1865*0,15)*0,05*1,1		548,776			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 556,25	
91	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,000	1 000,00	80 000,00	OTSKP 2025
PP			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
VV			délka 20					
VV			počet 2					
VV			délka 20					
VV			počet 2					
VV			20*2+20*2		80,000			
71	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000	650,00	6 500,00	OTSKP 2025
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 10					
VV			10		10,000			
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	30,000	150,00	4 500,00	OTSKP 2025
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 30					
VV			30		30,000			
92	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	28,000	450,00	12 600,00	OTSKP 2025
PP			ODRAZKY NA SVODIDLA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 28					
VV			28		28,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	466,250	105,00	48 956,25	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 1865					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			1865*2*0,125		466,250			
D	OST		Ostatní				60 691,68	
90	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 047,384	20,00	20 947,68	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 2,4 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 436,41					
VV			koeficient 2,4					
VV			436,41*2,4		1 047,384			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 987,200	20,00	39 744,00	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 1865					
VV			hloubka 0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 3670					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1865*0,1*1,8+3670*0,25*1,8		1 987,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/12231 staničení km 4,035-4,375

KSO:

Místo: Radomilice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 269 261,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 269 261,64	21,00%	476 544,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 745 806,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/12231 staničení km 4,035-4,375

Místo: Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 269 261,64

HSV - Práce a dodávky HSV

2 034 054,20

1 - Zemní práce

464 728,70

5 - Komunikace pozemní

1 444 863,50

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 462,00

OST - Ostatní

235 207,44

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/12231 staničení km 4,035-4,375

Místo: Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 269 261,64

D HSV Práce a dodávky HSV

2 034 054,20

D 1 Zemní práce

464 728,70

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	466,125	320,00	149 160,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 250 mm
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
 VV délka 339
 VV šířka 5,5
 VV hloubka 0,25
 VV 339*5,5*0,25

466,125

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	466,125	420,00	195 772,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,25m
 VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 339
 VV šířka 5,5
 VV hloubka 0,25
 VV 339*5,5*0,25

466,125

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,220	5 500,00	1 210,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (konec úseku)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
 VV délka 5,5
 VV šířka 1
 VV hloubka 0,04
 VV 5,5*1*0,04

0,220

76	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	223,740	380,00	85 021,20	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku					
			VV délka 339					
			VV šířka 5,5					
			VV hloubka 0,12					
			VV 339*5,5*0,12		223,740			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	563,000	35,00	19 705,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,8-1,2 m					
			VV délka 339					
			VV počet 2					
			VV délka 115					
			VV šířka 1					
			VV (339*2-115)*1		563,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	154,000	90,00	13 860,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			VV délka 154					
			VV 154		154,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 444 863,50	
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	1 864,500	223,00	415 783,50	OTSKP 2025
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			VV v tl. 250 mm					
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:					
			VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
			VV hutnění na niveletu -120 mm					
			VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2%					
			VV asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			VV délka 339					
			VV šířka 5,5					
			VV 339*5,5		1 864,500			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	563,000	60,00	33 780,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		Z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 339					
	VV		počet 2					
	VV		délka 115					
	VV		šířka 1					
	VV		(339*2-115)*1		563,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 902,700	11,00	20 929,70	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 340					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 340					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 1					
	VV		340*5,5+340*0,08+5,5*1		1 902,700			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	1 889,100	206,00	389 154,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 340					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 340					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 1					
	VV		340*5,5+340*0,04+5,5*1		1 889,100			
72	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 918,740	305,00	585 215,70	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 339					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 339					
	VV		šířka 0,16					
	VV		339*5,5+339*0,16		1 918,740			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 462,00	
74	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,000	1 000,00	36 000,00	OTSKP 2025
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i></p>					
		VV	délka 36					
		VV	36		36,000			
75	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	11,000	450,00	4 950,00	OTSKP 2025
		PP	ODRAZKY NA SVODIDLA					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
		VV	počet 11					
		VV	11		11,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	85,000	105,00	8 925,00	OTSKP 2025
		PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i></p>					
		VV	V4 - vodící čára 125 mm					
		VV	délka 340					
		VV	počet 2					
		VV	koeficient 0,125					
		VV	340*2*0,125		85,000			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	720,00	36 000,00	OTSKP 2025
		PP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
		VV	včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
		VV	délka 50					
		VV	50		50,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	40,000	685,00	27 400,00	OTSKP 2025
		PP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i></p>					
		VV	včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
		VV	délka 40					
		VV	40		40,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	111,870	100,00	11 187,00	OTSKP 2025
		PP	dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 268m, šířka 5,8 m, hloubka 0,15 m					
		VV	Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
		VV	případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
		VV	délka 339					
		VV	šířka 5,5					
		VV	hloubka 0,06					
		VV	339*5,5*0,06		111,870			
D	OST		Ostatní				235 207,44	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	402,732	20,00	8 054,64	OTSKP 2025
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
		VV	objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
		VV	objem 223,74					
		VV	koeficient 1,8					
		VV	223,74*1,8		402,732			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	1 864,500	120,00	223 740,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 339					
	VV		šířka 5,5					
	VV		339*5,5		1 864,500			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	170,640	20,00	3 412,80	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 563					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 154					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		563*0,1*1,8+154*0,25*1,8		170,640			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava silnice III/12231
Objekt:
SO104 - DIO

KSO:
Místo: Dubenec-Radomilice

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **158 350,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 350,00	21,00%	33 253,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **191 603,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12231

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: Dubenec-Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

158 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12231
 Objekt: SO104 - DIO



Místo: Dubenec-Radomilice
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 158 350,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				158 350,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 350,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,000	200,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 75					
	VV		75		75,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 75					
	VV		75		75,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 625,000	15,00	39 375,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 75					
	VV		dny 35					
	VV		75*35		2 625,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	20,00	14 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 20					
	VV		dny 35					
	VV		20*35		700,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	100,00	10 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 35					
			VV 3*35		105,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	150,00	15 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 35					
			VV 3*35		105,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	15,00	10 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 35					
			VV 20*35		700,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 3					
			3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 3					
			3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	15,00	1 575,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 3					
			dny 35					
			3*35		105,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	20,00	14 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			dny 35					
			20*35		700,000			

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12231

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Dubenec-Radomilice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 500,00	21,00%	32 655,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 155,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12231

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Dubenec-Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 500,00

OST - Ostatní

155 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12231

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Dubenec-Radomilice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 500,00

D	OST	Ostatní	155 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15433-001
Stavba: Oprava silnice III/15433



KSO:
Místo: Kojákovice-Mladošovice

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 50 kalendářních dnů

Cena bez DPH **15 317 545,19**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 317 545,19	3 216 684,49
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **18 534 229,68** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15433-001

Stavba: Oprava silnice III/15433

Místo: Kojákovice-Mladošovice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 317 545,19	18 534 229,68
SO101	Oprava silnice III/15433 staničení km 2,232-3,131	5 678 108,91	6 870 511,78
SO102	Oprava silnice III/15433 staničení km 3,131-5,634	7 347 117,51	8 890 012,19
SO103	Oprava silnice III/15433 staničení km 5,634-5,803	1 746 918,77	2 113 771,71
SO104	DIO	374 900,00	453 629,00
SO105	Doplňující údaje	170 500,00	206 305,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15433 staničení km 2,232-3,131

KSO:

Místo: Kojákovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 678 108,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 678 108,91	21,00%	1 192 402,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 870 511,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15433 staničení km 2,232-3,131

Místo: Kojákovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 678 108,91

HSV - Práce a dodávky HSV

4 938 843,43

1 - Zemní práce

1 195 580,50

5 - Komunikace pozemní

3 719 664,18

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 598,75

OST - Ostatní

739 265,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15433 staničení km 2,232-3,131

Místo: Kojákovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 678 108,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 938 843,43

D 1 Zemní práce 1 195 580,50

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	1 234,750	320,00	395 120,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům.tl. 250 mm (teoretická tl. 100-300 mm)
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev
 VV ŠD+G3+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii
 VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
 VV délka 898
 VV šířka 5,5
 VV hloubka 0,25
 VV 898*5,5*0,25 1 234,750

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	740,850	420,00	311 157,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům. tl. 0,15 m
 VV rozfrézování a odtěžení PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 898
 VV šířka 5,5
 VV hloubka 0,15
 VV 898*5,5*0,15 740,850

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,220	5 500,00	1 210,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
 VV délka 5,5
 VV počet 1
 VV šířka 1
 VV hloubka 0,04
 VV 5,5*1*1*0,04 0,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 086,580	325,00	353 138,50	OTSKP 2025
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
	VV		v prům.tl 0,22 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 898					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		898*5,5*0,22		1 086,580			
79	M	M004	Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	493,900	100,00	49 390,00	OTSKP 2025
PP			Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev					
	VV		délka 898					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		898*5,5*0,1		493,900			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 321,000	35,00	46 235,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 30 km, o šířce 0,8-1,2 m					
	VV		délka 1321					
	VV		šířka 1					
	VV		1321*1		1 321,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	437,000	90,00	39 330,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		délka 437					
	VV		437		437,000			
D	5		Komunikace pozemní				3 719 664,18	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	4 939,000	208,00	1 027 312,00	OTSKP 2025
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 898					
	VV		šířka 5,5					
	VV		898*5,5		4 939,000			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 321,000	60,00	79 260,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1321					
	VV		šířka 1					
	VV		1321*1		1 321,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 016,420	11,00	55 180,62	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 899					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 899					
	VV		šířka 0,08					
	VV		899*5,5+899*0,08		5 016,420			
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 980,460	200,00	996 092,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 899					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 899					
	VV		šířka 0,04					
	VV		899*5,5+899*0,04		4 980,460			
80	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	5 154,520	303,00	1 561 819,56	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 898					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 898					
	VV		šířka 0,24					
	VV		898*5,5+898*0,24		5 154,520			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 598,75	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	224,750	105,00	23 598,75	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
			V4 - vodící čára 125 mm					
			délka 899					
			počet 2					
			koeficient 0,125					
			899*2*0,125		224,750			
	D	OST	Ostatní				739 265,48	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 955,844	20,00	39 116,88	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
			objem 1086,58					
			koeficient 1,8					
			1086,58*1,8		1 955,844			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	4 939,000	140,00	691 460,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
			délka 898					
			šířka 5,5					
			898*5,5		4 939,000			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	434,430	20,00	8 688,60	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
			plocha 1321					
			hloubka 0,1					
			koeficient 1,8					
			délka 437					
			koeficient 0,25					
			koeficient 1,8					
			1321*0,1*1,8+437*0,25*1,8		434,430			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15433 staničení km 3,131-5,634

KSO:

Místo: Kojákovice-Mladošovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 347 117,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 347 117,51	21,00%	1 542 894,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 890 012,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15433 staničení km 3,131-5,634

Místo: Kojákovice-Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 347 117,51

HSV - Práce a dodávky HSV

7 275 075,17

1 - Zemní práce

995 705,88

5 - Komunikace pozemní

6 142 165,54

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 203,75

OST - Ostatní

72 042,34

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15433 staničení km 3,131-5,634

Místo: Kojákovice-Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 347 117,51

D HSV Práce a dodávky HSV

7 275 075,17

D 1 Zemní práce

995 705,88

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	585,702	160,00	93 712,32	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
 VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
 VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
 VV předpoklad 10% plochy
 VV délka 2503
 VV šířka 5,2
 VV hloubka 0,45
 VV koeficient 0,1
 VV 2503*5,2*0,45*0,1

585,702

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	7 028,424	20,00	140 568,48	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 585,702
 VV vzdálenost 12
 VV 585,702*12

7 028,424

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 962,400	35,00	68 684,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,3-0,5 m
 VV délka 2453
 VV počet 2
 VV šířka 0,4
 VV 2453*2*0,4

1 962,400

69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 906,000	90,00	441 540,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV délka 2453					
			VV počet 2					
			VV 2453*2		4 906,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	390,468	600,00	234 280,80	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV hloubka 0,3					
			VV koeficient 0,1					
			VV 2503*5,2*0,3*0,1		390,468			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 301,560	13,00	16 920,28	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV koeficient 0,1					
			VV 2503*5,2*0,1		1 301,560			
	D	5	Komunikace pozemní				6 142 165,54	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	195,234	960,00	187 424,64	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			VV (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV hloubka 0,15					
			VV koeficient 0,1					
			VV 2503*5,2*0,15*0,1		195,234			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 962,400	60,00	117 744,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 2453					
			VV počet 2					
			VV šířka 0,4					
			VV 2453*2*0,4		1 962,400			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 265,900	11,00	145 924,90	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 0,1					
			VV 2503*5,2+2503*0,1		13 265,900			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 516,200	11,00	148 678,20	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,5 kg/m2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 0,2					
			VV 2503*5,2+2503*0,2		13 516,200			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	13 140,750	220,00	2 890 965,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACO 11+ (50/70)					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 0,05					
			VV 2503*5,2+2503*0,05		13 140,750			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	736,508	3 600,00	2 651 428,80	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
			VV délka 2503					
			VV šířka 5,2					
			VV délka 2503					
			VV šířka 0,15					
			VV hloubka 0,05					
			VV koeficient 1,1					
			VV (2503*5,2+2503*0,15)*0,05*1,1		736,508			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 203,75	
71	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	110,000	650,00	71 500,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 110					
			VV 110		110,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	625,750	105,00	65 703,75	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 2503					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		2503*2*0,125		625,750			
	D	OST	Ostatní				72 042,34	
88	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 405,685	20,00	28 113,70	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 585,702					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		585,702*2,4		1 405,685			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 196,432	20,00	43 928,64	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 1962,4					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 4906					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		1962,4*0,1*1,8+4096*0,25*1,8		2 196,432			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15433 staničení km 5,634-5,803

KSO:

Místo: Mladošovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 746 918,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 746 918,77	21,00%	366 852,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 113 771,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15433 staničení km 5,634-5,803

Místo: Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 746 918,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 557 969,33

1 - Zemní práce

604 072,75

5 - Komunikace pozemní

891 679,08

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 017,50

OST - Ostatní

188 949,44

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15433 staničení km 5,634-5,803

Místo: Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 746 918,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 557 969,33					
79	M	M002	likvidace zábradlí s odvozem a uložením na skládku	m	4,000	800,00	3 200,00	OTSKP 2025

PP likvidace zábradlí s odvozem a uložením na skládku

D	1	Zemní práce	604 072,75					
63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	518,625	320,00	165 960,00	OTSKP 2025

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

PSC
*Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům.tl. 250 mm (teoretická tl. 100-300 mm)
 odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev
 VV ŠD+G3+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii
 k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C
 VV 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
 VV délka 130
 VV šířka 5
 VV hloubka 0,25
 VV délka 45
 VV šířka 6,5
 VV hloubka 0,25
 VV délka 39
 VV šířka 6,5
 VV hloubka 0,25
 VV 130*5*0,25+45*6,5+0,25+39*6,5*0,25
 518,625

49	K	113432	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	428,175	420,00	179 833,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

PSC
*Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům. tl. 0,15 m
 rozfrézování a odtěžení PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavby dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 130
 VV šířka 5
 VV hloubka 0,15
 VV délka 45
 VV šířka 6,5
 VV hloubka 0,15
 VV délka 39
 VV šířka 6,5
 VV hloubka 0,15
 VV 130*5*0,15+45*6,5+0,15+39*6,5*0,15
 428,175

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,860	5 500,00	4 730,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC							
	VV		v tl. 40 mm (začátek úseku)					
	VV		vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA					
	VV		délka 11,8					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		délka 9,7					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		11,8*1*0,04+9,7*1*0,04		0,860			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	491,490	325,00	159 734,25	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</i>					
	PSC							
	VV		v prům.tl 0,22 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 5					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		délka 39					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		130*5*0,22+45*6,5+0,22+39*6,5*0,22		491,490			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	838,000	35,00	29 330,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 30 km, o šířce 0,5-0,7 m					
	VV		délka 419					
	VV		počet 2					
	VV		419*2		838,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	291,000	90,00	26 190,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		délka 291					
	VV		291		291,000			
82	M	M004	Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	382,950	100,00	38 295,00	
	PP		Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		hloubka 0,1					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		délka 39					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		130*5*0,1+45*6,5+0,1+39*6,5*0,1		382,950			
	D	5	Komunikace pozemní				891 679,08	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 183,000	208,00	246 064,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 44					
	VV		šířka 6,5					
	VV		délka 38					
	VV		šířka 6,5					
	VV		130*5+44*6,5+38*6,5		1 183,000			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	251,400	60,00	15 084,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 419					
	VV		šířka 0,6					
	VV		419*0,6		251,400			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 213,120	11,00	13 344,32	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 6,5					
	VV		délka 45					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 39					
	VV		šířka 6,5					
	VV		délka 39					
	VV		šířka 0,08					
	VV		130*5+130*0,08+45*6,5+45*0,08+39*6,5+39*0,08		1 213,120			
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 204,560	202,00	243 321,12	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VW ACO 11+ (PmB 45/80-65) VW ČSN 736121,TKP kap.7 VW délka 130 VW šířka 5 VW délka 130 VW šířka 0,04 VW délka 45 VW šířka 6,5 VW délka 45 VW šířka 0,04 VW délka 39 VW šířka 6,5 VW délka 39 VW šířka 0,04 VW 130*5+130*0,04+45*6,5+45*0,04+39*6,5+39*0,04		1 204,560			
83	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 233,880	303,00	373 865,64	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VW ACL 22+ S (50/70) VW ČSN 736121, TKP kap.7 VW délka 130 VW šířka 5 VW délka 130 VW šířka 0,24 VW délka 44 VW šířka 6,5 VW délka 44 VW šířka 0,21 VW délka 38 VW šířka 6,5 VW délka 38 VW šířka 0,21 VW 130*5+130*0,24+44*6,5+44*0,24+38*6,5+38*0,24		1 233,880			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 017,50	
80	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	1 000,00	48 000,00	OTSKP 2025
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
			VW délka 20 VW délka 28 VW 20+28		48,000			
81	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000	450,00	5 400,00	OTSKP 2025
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VW počet 12 VW 12		12,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	53,500	105,00	5 617,50	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 130					
VV			počet 2					
VV			délka 45					
VV			počet 2					
VV			délka 39					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			(130*2+45*2+39*2)*0,125		53,500			
D OST			Ostatní				188 949,44	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	884,682	20,00	17 693,64	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 491,49					
VV			koeficient 1,8					
VV			491,49*1,8		884,682			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	1 183,000	140,00	165 620,00	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
VV			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 130					
VV			šířka 5					
VV			délka 44					
VV			šířka 6,5					
VV			délka 38					
VV			šířka 6,5					
VV			130*5+44*6,5+38*6,5		1 183,000			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	281,790	20,00	5 635,80	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 838					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 291					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			838*0,1*1,8+291*0,25*1,8		281,790			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO104 - DIO

KSO:

Místo: III/15433 Kojákovice-Mladošovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 900,00	21,00%	78 729,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 629,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO104 - DIO

Místo: III/15433 Kojákovice-Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

374 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

174 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

174 900,00

OST - Ostatní

200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15433
 Objekt: SO104 - DIO



Místo: III/15433 Kojákovice-Mladošovice
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

374 900,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 900,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				174 900,00		
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	55,000	200,00	11 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 55						
	VV		55		55,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	150,00	8 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 55						
	VV		55		55,000				
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 750,000	15,00	41 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 55						
	VV		dny 50						
	VV		55*50		2 750,000				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	200,00	3 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 15						
	VV		15		15,000				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	150,00	2 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 15						
	VV		15		15,000				
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	750,000	20,00	15 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 15						
	VV		dny 50						
	VV		15*50		750,000				
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	100,00	15 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 50					
			VV 3*50		150,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	150,00	22 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 50					
			VV 3*50		150,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	15,00	15 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 50					
			VV 20*50		1 000,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	15,00	2 250,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 50					
			VV 3*50		150,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	20,00	20 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 50					
			VV 20*50		1 000,000			
D	OST		Ostatní				200 000,00	
22	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH na den uzavírky					
			VV náhradní doprava v předpokládaném úseku Kojákovice-Mladošovice					
			VV předpoklad délky opravy úseku Kojákovice-Mladošovice je 50 dní					
			VV tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
			VV počet 1					
			VV 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15433

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Kojákovice-Mladošovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 500,00	21,00%	35 805,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 305,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15433

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Kojákovice-Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 500,00

OST - Ostatní

170 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15433

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Kojákovice-Mladošovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 500,00

D	OST	Ostatní	170 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	75 000,00	75 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15435-001
Stavba: Oprava silnice III/15435



KSO:
Místo: Kojákovice-Kramolín

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 50 kalendářních dnů

Cena bez DPH **15 109 606,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 109 606,88	3 173 017,44
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 282 624,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15435-001

Stavba: Oprava silnice III/15435

Místo: **Kojákovice-Kramolín**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 109 606,88	18 282 624,32
SO103	Oprava silnice III/15435 staničení km 1,858-2,579	4 743 578,14	5 739 729,55
SO101	Oprava silnice III/15435 staničení km 0,003-0,172	1 063 216,04	1 286 491,41
SO102	Oprava silnice III/15435 staničení km 0,172-1,858	8 983 202,70	10 869 675,27
SO104	DIO	172 110,00	208 253,10
SO105	Doplňující údaje	147 500,00	178 475,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15435 staničení km 1,858-2,579

KSO:

Místo: Kramolín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 743 578,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 743 578,14	21,00%	996 151,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 739 729,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15435 staničení km 1,858-2,579

Místo: Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 743 578,14

HSV - Práce a dodávky HSV

4 119 528,80

1 - Zemní práce

1 055 253,75

5 - Komunikace pozemní

2 999 506,30

8 - Trubní vedení

4 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 268,75

OST - Ostatní

624 049,34

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15435 staničení km 1,858-2,579

Místo: Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 743 578,14

D HSV Práce a dodávky HSV

4 119 528,80

D 1 Zemní práce

1 055 253,75

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	1 036,438	320,00	331 660,16	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 250 mm (teoretická tl. 100-300 mm)
 odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev
 VV ŠD+G3+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii
 VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
 VV délka 721
 VV šířka 5,75
 VV hloubka 0,25
 VV 721*5,75*0,25 1 036,438

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	621,863	420,00	261 182,46	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,15 m
 rozfrézování a odtěžení PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV délka 721
 VV šířka 5,75
 VV hloubka 0,15
 VV 721*5,75*0,15 621,863

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,320	5 500,00	1 760,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku)
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
 VV délka 8
 VV šířka 1
 VV hloubka 0,04
 VV 8*1*0,04 0,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	912,065	325,00	296 421,13	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		v prům.tl 0,22 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 5,75					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		721*5,75*0,22		912,065			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 370,000	35,00	47 950,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,8-1,2 m					
	VV		délka 685					
	VV		počet 2					
	VV		685*2		1 370,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	832,000	90,00	74 880,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		s odvozem na skládku do 12 km					
	VV		délka 832					
	VV		832		832,000			
81	M	M004	Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	414,000	100,00	41 400,00	
	PP		Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev tl. 100 mm					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 5,75					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		720*5,75*0,1		414,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 999 506,30	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	4 140,000	180,00	745 200,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postříky, nátěry</p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 5,75					
	VV		720*5,75		4	140,000		
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 370,000	60,00	82 200,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 685					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 1					
	VV		685*2*1		1	370,000		
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 205,700	11,00	46 262,70	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 5,75					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 1					
	VV		720*5,75+720*0,08+8,1		4	205,700		
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 182,590	200,00	836 518,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 5,75					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 1					
	VV		721*5,75+721*0,04+8*1		4	182,590		
80	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	4 255,200	303,00	1 289 325,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 5,75					
	VV		délka 720					
	VV		šířka 0,16					
	VV		720*5,75+720*0,16		4	255,200		
	D	8	Trubní vedení				4 500,00	
79	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 268,75	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	180,250	105,00	18 926,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 721					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		721*2*0,125		180,250			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	413,425	100,00	41 342,50	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 5,75					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		719*5,75*0,1		413,425			
	D	OST	Ostatní				624 049,34	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 641,717	20,00	32 834,34	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 912,065					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		912,065*1,8		1 641,717			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	4 134,250	140,00	578 795,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 5,75					
	VV		719*5,75		4 134,250			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	621,000	20,00	12 420,00	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 1370					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 832					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		1370*0,1*1,8+832*0,25*1,8		621,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,003-0,172

KSO:

Místo: Kojákovice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 063 216,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 063 216,04	21,00%	223 275,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 286 491,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,003-0,172

Místo: Kojákovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 063 216,04

HSV - Práce a dodávky HSV	926 906,30
1 - Zemní práce	243 161,65
5 - Komunikace pozemní	667 351,40
8 - Trubní vedení	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 393,25
OST - Ostatní	136 309,74

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,003-0,172

Místo: Kojákovice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 063 216,04

D HSV Práce a dodávky HSV 926 906,30

D 1 Zemní práce 243 161,65

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	223,925	320,00	71 656,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 250 mm (teoretická tl. 100-300 mm)

VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev

VV ŠD+G3+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii

VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel

VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)

VV délka 169

VV šířka 5,3

VV hloubka 0,25

VV 169*5,3*0,25

223,925

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	134,355	420,00	56 429,10	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,15 m

VV rozfrézování a odtěžení PM s odvozem na mezideponii dle

VV podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalším

VV využití pro RS CA dle ČSN 736147

VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV délka 169

VV šířka 5,3

VV hloubka 0,15

VV 169*5,3*0,15

134,355

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,764	5 500,00	4 202,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek úseku)

VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA

VV délka 19,1

VV šířka 1

VV hloubka 0,04

VV 19,1*1*0,04

0,764

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	197,054	325,00	64 042,55	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		v prům.tl 0,22 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,22					
	VV		169*5,3*0,22		197,054			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	303,000	35,00	10 605,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,8-1,2 m					
	VV		délka 169					
	VV		počet 2					
	VV		délka 35					
	VV		šířka 1					
	VV		(169*2-35)*1		303,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	303,000	90,00	27 270,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		s odvozem na skládku do 12 km					
	VV		délka 303					
	VV		303		303,000			
80	M	M004	Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	89,570	100,00	8 957,00	
	PP		Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev tl. 100 mm					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		169*5,3*0,1		89,570			
	D	5	Komunikace pozemní				667 351,40	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	895,700	180,00	161 226,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		169*5,3		895,700			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	303,000	60,00	18 180,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 303					
	VV		šířka 1					
	VV		303*1		303,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	928,320	11,00	10 211,52	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 19,1					
	VV		šířka 1					
	VV		169*5,3+169*0,08+19,1*1		928,320			
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	921,560	208,00	191 684,48	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 19,1					
	VV		šířka 1					
	VV		169*5,3+169*0,04+19,1*1		921,560			
79	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	922,740	310,00	286 049,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 0,16					
	VV		169*5,3+169*0,16		922,740			
	D	8	Trubní vedení				3 000,00	
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 393,25	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	42,250	105,00	4 436,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 169					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		169*2*0,125		42,250			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	89,570	100,00	8 957,00	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		169*5,3*0,1		89,570			
	D	OST	Ostatní				136 309,74	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	354,697	20,00	7 093,94	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 197,054					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		197,054*1,8		354,697			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	895,700	140,00	125 398,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 169					
	VV		šířka 5,3					
	VV		169*5,3		895,700			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	190,890	20,00	3 817,80	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 303					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 303					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		303*0,1*1,8+303*0,25*1,8		190,890			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,172-1,858

KSO:

Místo: Kojákovice-Kramolín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 983 202,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 983 202,70	21,00%	1 886 472,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 869 675,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,172-1,858

Místo: Kojákovice-Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 983 202,70

HSV - Práce a dodávky HSV

8 907 560,00

1 - Zemní práce

1 568 217,30

5 - Komunikace pozemní

7 196 185,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 157,50

OST - Ostatní

75 642,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15435 staničení km 0,172-1,858

Místo: Kojákovice-Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 983 202,70

D HSV Práce a dodávky HSV

8 907 560,00

D 1 Zemní práce

1 568 217,30

85	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	1 955,760	320,00	625 843,20	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům. tl. 0,2 m (rozšíření do krajnic)
 rozfrézování stávajícího krytu s předrcením na frakci max. 0/63 a převozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 do
 VV nové konstrukce - zajistí zhotovitel
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
 VV délka 1686
 VV šířka 5,8
 VV hloubka 0,2
 VV 1686*5,8*0,2

1 955,760

86	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	488,940	325,00	158 905,50	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

Poznámka k souboru cen:

*Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***

VV v prům.tl 0,05 m - s odvozem na skládku
 VV délka 1686
 VV šířka 5,8
 VV hloubka 0,05
 VV 1686*5,8*0,05

488,940

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	440,046	160,00	70 407,36	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
		PSC						
		VV	hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora					
		VV	jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev					
		VV	hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)					
		VV	předpoklad 10% plochy					
		VV	délka 1686					
		VV	šířka 5,8					
		VV	hloubka 0,45					
		VV	koeficient 0,1					
		VV	1686*5,8*0,45*0,1		440,046			
79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	5 285,520	20,00	105 710,40	OTSKP 2025
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i></p>					
		VV	objem 440,046					
		VV	vzdálenost 12					
		VV	440,46*12		5 285,520			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	3 372,000	35,00	118 020,00	OTSKP 2025
		PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
		VV	čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,8-1,2 m					
		VV	délka 1686					
		VV	počet 2					
		VV	šířka 1					
		VV	1686*2*1		3 372,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 340,000	90,00	300 600,00	OTSKP 2025
		PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
		VV	s odvozem na skládku do 12 km					
		VV	délka 1670					
		VV	počet 2					
		VV	1670*2		3 340,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	293,364	600,00	176 018,40	OTSKP 2025
		PP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</p>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			délka 1686					
			šířka 5,8					
			hloubka 0,3					
			koeficient 0,1					
			1686*5,8*0,3*0,1		293,364			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	977,880	13,00	12 712,44	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 1686					
			šířka 5,8					
			koeficient 0,1					
			1686*5,8*0,1		977,880			
	D	5	Komunikace pozemní				7 196 185,20	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	146,682	960,00	140 814,72	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			délka 1686					
			šířka 5,8					
			hloubka 0,15					
			koeficient 0,1					
			1686*5,8*0,15*0,1		146,682			
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	9 778,800	180,00	1 760 184,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			v tl. 200 mm					
			Recyklaci provést ve dvou krocích:					
			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
			hutnění na niveletu -120 mm					
			předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			délka 1686					
			šířka 5,8					
			1686*5,8		9 778,800			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 372,000	60,00	202 320,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV) délka 1686 počet 2 šířka 1 1686*2*1		3 372,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 913,680	11,00	109 050,48	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26 min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 min. 0,4 kg/m2 délka 1686 šířka 5,8 délka 1686 šířka 0,08 1686*5,8+1686*0,08		9 913,680			
73	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	9 846,240	200,00	1 969 248,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (PmB 45/80-65) ČSN 736121,TKP kap.7 délka 1686 šířka 5,8 délka 1686 šířka 0,04 1686*5,8+1686*0,04		9 846,240			
88	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	10 048,560	300,00	3 014 568,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACL 22+ S (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7 délka 1686 šířka 5,8 délka 1686 šířka 0,16 1686*5,8+1686*0,16		10 048,560			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				143 157,50	
77	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	1 000,00	48 000,00	OTSKP 2025
			PP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

	VV		délka 20					
	VV		délka 28					
	VV		20+28		48,000			
71	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	70,000	650,00	45 500,00	OTSKP 2025

PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x

	VV		počet 70					
	VV		70		70,000			
87	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000	450,00	5 400,00	OTSKP 2025

PP ODRAZKY NA SVODIDLA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x

	VV		počet 12					
	VV		12		12,000			

68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	421,500	105,00	44 257,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha

	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 1686					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		1686*2*0,125		421,500			

D OST Ostatní 75 642,70

75	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 672,175	20,00	33 443,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---------------------	---	-----------	-------	-----------	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 488,94					
	VV		objem 440,046					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(488,94+440,046)*1,8		1 672,175			

76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 109,960	20,00	42 199,20	OTSKP 2025
----	---	--------	--	---	-----------	-------	-----------	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 3372					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 3340					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		3372*0,1*1,8+3340*0,25*1,8		2 109,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava silnice III/15435
Objekt:
SO104 - DIO

KSO:
Místo: III/15435 Kojákovice-Kramolín

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **172 110,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 110,00	21,00%	36 143,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **208 253,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15435

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: III/15435 Kojákovice-Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 110,00

HSV - Práce a dodávky HSV

172 110,00

5 - Komunikace pozemní

11 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

160 950,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15435
 Objekt: SO104 - DIO

Místo: III/15435 Kojákovice-Kramolín
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 172 110,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 110,00	
D	5		Komunikace pozemní				11 160,00	
22	K	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	6,000	1 860,00	11 160,00	OTSKP 2025

PP KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV zřízení a odstranění dočasné náhradní autobusové zastávky - 2 ks panelů / zastávku
 VV silniční panel 300x100x180 mm
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV plocha 3
 VV počet 2
 VV 3*2

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 950,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	55,000	200,00	11 000,00	OTSKP 2025

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV počet 55
 VV 55 55,000

23	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	200,00	200,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky - IJ4b
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV počet 1
 VV 1 1,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	150,00	8 250,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV počet 55
 VV 55 55,000

24	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	150,00	150,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky IJ4b
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV počet 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1		1,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 750,000	15,00	41 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 55					
	VV		dny 50					
	VV		55*50		2 750,000			
25	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	15,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 1					
	VV		počet dnů 50					
	VV		1*50		50,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	200,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 15					
	VV		15		15,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	150,00	2 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 15					
	VV		15		15,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	750,000	20,00	15 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 15					
	VV		dny 50					
	VV		15*50		750,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	100,00	10 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 50					
	VV		2*50		100,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	150,00	15 000,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 2			
			VV		dny 50			
			VV		2*50		100,000	
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	15,00	15 000,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 50			
			VV		20*50		1 000,000	
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 2			
			VV		2		2,000	
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 2			
			VV		dny 50			
			VV		2*50		100,000	
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	20,00	20 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 50			
			VV		20*50		1 000,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15435

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Kojákovice-Kramolín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 500,00	21,00%	30 975,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 475,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15435

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Kojákovice-Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 500,00

OST - Ostatní

147 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15435

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Kojákovice-Kramolín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 500,00

D	OST	Ostatní	147 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	52 000,00	52 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15517-001
Stavba: Oprava silnice III/15517



KSO:
Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 25 kalendářních dnů

Cena bez DPH **7 446 763,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 446 763,88	1 563 820,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 9 010 584,29

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15517-001

Stavba: Oprava silnice III/15517

Místo: **Borovany, Hluboká u Borovan**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 446 763,88	9 010 584,29
SO101	Oprava silnice III/15517 staničení km 0,251-0,994	4 814 258,14	5 825 252,35
SO102	Oprava silnice III/15517 staničení km 2,349-2,683	2 377 280,74	2 876 509,70
SO103	DIO	119 725,00	144 867,25
SO104	Doplňující údaje	135 500,00	163 955,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15517 staničení km 0,251-0,994

KSO:

Místo: Borovany

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 814 258,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 814 258,14	21,00%	1 010 994,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 825 252,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15517 staničení km 0,251-0,994

Místo: Borovany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 814 258,14

HSV - Práce a dodávky HSV

4 763 884,38

1 - Zemní práce

943 483,87

5 - Komunikace pozemní

3 755 229,26

8 - Trubní vedení

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 171,25

OST - Ostatní

50 373,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15517 staničení km 0,251-0,994

Místo: Borovany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 814 258,14

D HSV Práce a dodávky HSV

4 763 884,38

D 1 Zemní práce

943 483,87

96	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	1 123,925	420,00	472 048,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,25m
VV rozfrézování a odtěžení AC+PM+ŠD odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147
VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
VV délka 743
VV délka 6
VV šířka 6,1
VV hloubka 0,25
VV (743-6)*6,1*0,25

1 123,925

89	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,048	1 500,00	4 572,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek a konec úseku, napojení MK)
VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
VV délka 6,1
VV šířka 1
VV počet 2
VV délka 39
VV šířka 1
VV délka 25
VV šířka 1
VV hloubka 0,04
VV (6,1*1*2+39*1+25*1)*0,04

3,048

97	K	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	539,484	260,00	140 265,84	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku
VV délka 743
VV délka 6
VV šířka 6,1
VV hloubka 0,12
VV (743-6)*6,1*0,12

539,484

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	202,307	160,00	32 369,12	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora
VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev
VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)
VV předpoklad 10% plochy
VV délka 743
VV délka 6
VV šířka 6,1
VV hloubka 0,45
VV koeficient 0,1
VV (743-6)*6,1*0,45*0,1

202,307

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 697,420	20,00	53 948,40	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 202,307
VV vzdálenost 5
VV 539,484*5

2 697,420

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	829,800	35,00	29 043,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV v tl. 250 mm					
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:					
			VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
			VV hutnění na niveletu -120 mm					
			VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			VV délka 743					
			VV délka 6					
			VV šířka 6,1					
			VV (743-6)*6,1		4 495,700			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	829,800	60,00	49 788,00	OTSKP 2025
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 743					
			VV délka 6					
			VV délka 91					
			VV počet 2					
			VV šířka 0,6					
			VV ((743-6)*2-91)*0,6		829,800			
92	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 615,800	11,00	50 773,80	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 741					
			VV délka 6					
			VV délka 6,1					
			VV délka 741					
			VV délka 6					
			VV šířka 0,18					
			VV (741-6)*6,1+(741-6)*0,18		4 615,800			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 618,660	11,00	50 805,26	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 743					
			VV délka 6					
			VV délka 6,1					
			VV délka 743					
			VV délka 6					
			VV šířka 0,08					
			VV délka 39					
			VV šířka 1					
			VV délka 25					
			VV šířka 1					
			VV (743-6)*6,1+(743-6)*0,08+39*1+25*1		4 618,660			
73	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 589,180	200,00	917 836,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 6					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		(743-6)*2*0,125		184,250			
99	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,000	685,00	17 125,00	OTSKP 2025
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	PSC							
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 25					
	VV		25		25,000			
101	K	935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	31,000	200,00	6 200,00	OTSKP 2025
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		délka 31					
	VV		31		31,000			
	D	OST	Ostatní				50 373,76	
75	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 335,224	20,00	26 704,48	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 539,484					
	VV		objem 202,307					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(539,484+202,307)*1,8		1 335,224			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	771,714	20,00	15 434,28	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice, příkopy)					
	VV		plocha 829,8					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 1383					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		829,8*0,1*1,8+1383*0,25*1,8		771,714			
100	M	M001	zřízení drenáže pro odvodnění vody z konstrukce vč. zemních úprav	m	12,200	675,00	8 235,00	OTSKP 2025
	PP		zřízení drenáže pro odvodnění vody z konstrukce vč. zemních úprav					
	VV		délka 12,2					
	VV		12,2		12,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15517 staničení km 2,349-2,683

KSO:

Místo: Hluboká u Borovan

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 377 280,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 377 280,74	21,00%	499 228,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 876 509,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15517 staničení km 2,349-2,683

Místo: Hluboká u Borovan

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 377 280,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 108 130,32

1 - Zemní práce

489 652,50

5 - Komunikace pozemní

1 564 710,32

8 - Trubní vedení

45 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 767,50

OST - Ostatní

269 150,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15517 staničení km 2,349-2,683

Místo: Hluboká u Borovan

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 377 280,74

D HSV Práce a dodávky HSV

2 108 130,32

D 1 Zemní práce

489 652,50

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	205,840	320,00	65 868,80	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
v prům.tl. 100 mm
odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev ŠD+G3 G-f+G4 GM s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel
s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm
položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
(položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)
VV
délka 332
VV
šířka 6,2
VV
hloubka 0,1
VV
332*6,2*0,1
205,840

49	K	113432	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	514,600	420,00	216 132,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP
ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
v prům. tl. 0,25m
rozfrézování a odtěžení AC+PM+ŠD s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavby k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel
položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie
VV
délka 332
VV
šířka 6,2
VV
hloubka 0,25
VV
332*6,2*0,25
514,600

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,496	5 500,00	2 728,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
v tl. 40 mm (začátek a konec úseku, připojení sjezdů a MK)
VV
vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA
VV
délka 6,2
VV
šířka 1
VV
počet 2
VV
hloubka 0,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		6,2*1*2*0,04		0,496			
77	K	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	535,184	300,00	160 555,20	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		v prům.tl 0,26 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 332					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,26					
	VV		332*6,2*0,26		535,184			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	385,500	35,00	13 492,50	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 1,4-1,6 m					
	VV		délka 257					
	VV		šířka 1,5					
	VV		257*1,5		385,500			
81	M	M004	Případné doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	308,760	100,00	30 876,00	OTSKP 2025
	PP		Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev					
	VV		délka 332					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		332*6,2*0,15		308,760			
	D	5	Komunikace pozemní				1 564 710,32	
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	2 058,400	230,00	473 432,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
	VV		v tl. 250 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
	VV		hutnění na niveletu -110 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 332					
	VV		šířka 6,2					
	VV		332*6,2		2 058,400			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	385,500	60,00	23 130,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		Z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 1,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 257					
	VV		šířka 1,5					
	VV		257*1,5		385,500			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 097,520	11,00	23 072,72	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 334					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 334					
	VV		šířka 0,08					
	VV		334*6,2+334*0,08		2 097,520			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 084,160	200,00	416 832,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 334					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 334					
	VV		šířka 0,04					
	VV		334*6,2+334*0,04		2 084,160			
76	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 108,200	298,00	628 243,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 332					
	VV		šířka 6,2					
	VV		délka 332					
	VV		šířka 0,15					
	VV		332*6,2+332*0,15		2 108,200			
D	8		Trubní vedení				45 000,00	
80	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
78	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	3 000,00	12 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
79	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,000	1 500,00	27 000,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 18					
VV			18		18,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 767,50	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,500	105,00	8 767,50	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 334					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			334*2*0,125		83,500			
D	OST		Ostatní				269 150,42	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	963,331	20,00	19 266,62	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 535,184					
VV			koeficient 1,8					
VV			535,184*1,8		963,331			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	2 070,800	120,00	248 496,00	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm					
			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 334					
VV			šířka 6,2					
VV			334*6,2		2 070,800			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	69,390	20,00	1 387,80	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice)					
VV			plocha 385,5					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			385,5*0,1*1,8		69,390			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO103 - DIO

KSO:

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 725,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 725,00	21,00%	25 142,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 867,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15517

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 725,00

HSV - Práce a dodávky HSV

119 725,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

119 725,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15517
 Objekt: SO103 - DIO

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 725,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 725,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 725,00		
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,000	200,00	15 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 75						
	VV		75		75,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 75						
	VV		75		75,000				
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 875,000	15,00	28 125,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 75						
	VV		dny 25						
	VV		75*25		1 875,000				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 20						
	VV		20		20,000				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 20						
	VV		20		20,000				
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	20,00	10 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 20						
	VV		dny 25						
	VV		20*25		500,000				
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	100,00	5 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 25					
			VV 2*25		50,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	150,00	7 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 25					
			VV 2*25		50,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	15,00	7 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 25					
			VV 20*25		500,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 2					
			2		2,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 2					
			2		2,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	15,00	750,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 2					
			dny 25					
			2*25		50,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	20,00	10 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			dny 25					
			20*25		500,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15517

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 500,00	21,00%	28 455,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 955,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15517

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 500,00

OST - Ostatní

135 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15517

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Borovany, Hluboká u Borovan

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 500,00

D	OST	Ostatní	135 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
VV počet 2
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x

VV počet 1
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	65 000,00	65 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
VV počet 1
VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15523-001
Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov



KSO:
Místo: Střížov

CC-CZ:
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Nachtigal Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 35 kalendářních dnů

Cena bez DPH **5 894 404,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 894 404,66	1 237 824,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 132 229,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15523-001

Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov

Místo: **Střížov**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 894 404,66	7 132 229,64
SO101	Oprava silnice III/15523 staničení km 1,860-2,606	5 479 569,66	6 630 279,29
SO102	Doplňující údaje	105 500,00	127 655,00
SO103	DIO	309 335,00	374 295,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15523 staničení km 1,860-2,606

KSO:

Místo: Střížov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 479 569,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 479 569,66	21,00%	1 150 709,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 630 279,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15523 staničení km 1,860-2,606

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 479 569,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 820 296,82

1 - Zemní práce

997 249,44

5 - Komunikace pozemní

3 622 443,08

8 - Trubní vedení

43 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

157 104,30

OST - Ostatní

659 272,84

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15523 staničení km 1,860-2,606

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 479 569,66

D HSV Práce a dodávky HSV

4 820 296,82

D 1 Zemní práce

997 249,44

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	965,712	320,00	309 027,84	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům.tl. 220 mm (teoretická tl. 200-250 mm)

VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev ŠD+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii

VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel

VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)

VV délka 744

VV šířka 5,9

VV hloubka 0,22

VV 744*5,9*0,22 965,712

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	877,920	420,00	368 726,40	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v prům. tl. 0,2m

VV rozfrézování a odtěžení AC+PM+ŠD s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147

VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV délka 744

VV šířka 5,9

VV hloubka 0,2

VV 744*5,9*0,2 877,920

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	8,072	1 000,00	8 072,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 40 mm (začátek a konec úseku, připojení sjezdů a MK)

VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA

VV délka 5,9

VV šířka 1

VV počet 2

VV hloubka 0,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 190					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(5,9*1*2+190*1)*0,04		8,072			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	921,816	325,00	299 590,20	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
	VV		v prům.tl 0,210 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 744					
	VV		šířka 5,9					
	VV		hloubka 0,21					
	VV		744*5,9*0,21		921,816			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	133,800	35,00	4 683,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m					
	VV		délka 223					
	VV		šířka 0,6					
	VV		223*0,6		133,800			
69	M	M006	2x symbol děti na vozovce(délka stran trojúhelníku 5,2/2, 1/5,2 m), stěrkovaný plast	m2	11,000	650,00	7 150,00	OTSKP 2025
	PP		2x symbol děti na vozovce(délka stran trojúhelníku 5,2/2, 1/5,2 m), stěrkovaný plast					
	D	5	Komunikace pozemní				3 622 443,08	
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	4 389,600	181,00	794 517,60	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -130 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 744					
	VV		šířka 5,9					
	VV		744*5,9		4 389,600			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	133,800	60,00	8 028,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 223					
			šířka 0,6					
			223*0,6		133,800			
66	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 523,520	11,00	49 758,72	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 744					
			šířka 5,9					
			délka 744					
			šířka 0,18					
			744*5,9+744*0,18		4 523,520			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 651,080	11,00	51 161,88	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 746					
			šířka 5,9					
			délka 746					
			šířka 0,08					
			délka 190					
			šířka 1					
			746*5,9+746*0,08+190*1		4 651,080			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 621,240	200,00	924 248,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			délka 746					
			šířka 5,9					
			délka 746					
			šířka 0,04					
			délka 190					
			šířka 1					
			746*5,9+746*0,04+190*1		4 621,240			
65	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 486,320	209,00	937 640,88	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACL 16+ S (50/70)					
			ČSN 736121, TKP kap.7					
			délka 744					
			šířka 5,9					
			délka 744					
			šířka 0,13					
			744*5,9+744*0,13		4 486,320			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	428,544	2 000,00	857 088,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
VV			ACL 16 + (50/70)					
VV			vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm					
VV			ČSN 736121, TKP kap. 7					
VV			délka 744					
VV			šířka 6					
VV			hloubka 0,04					
VV			koeficient 2,4					
VV			744*6*0,04*2,4		428,544			
D	8		Trubní vedení				43 500,00	
67	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	3 000,00	9 000,00	OTSKP 2025
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			počet 3					
VV			3		3,000			
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	9,000	3 000,00	27 000,00	OTSKP 2025
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			počet 9					
VV			9		9,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 500,00	7 500,00	OTSKP 2025
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			počet 5					
VV			5		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 104,30	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	186,500	105,00	19 582,50	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
PSC								
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 746					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			746*2*0,125		186,500			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	88,000	720,00	63 360,00	OTSKP 2025
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
VV			délka 88					
VV			88		88,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	57,000	685,00	39 045,00	OTSKP 2025
PP			PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
PSC								
VV			včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
VV			délka 87					
VV			57		57,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	351,168	100,00	35 116,80	OTSKP 2025
PP			dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 268m, šířka 5,8 m, hloubka 0,15 m					
			Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
VV			případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			délka 744					
VV			šířka 5,9					
VV			hloubka 0,08					
VV			744*5,9*0,08		351,168			
D	OST		Ostatní				659 272,84	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 212,358	20,00	44 247,16	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 921,816					
VV			koeficient 2,4					
VV			921,816*2,4		2 212,358			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	4 389,600	140,00	614 544,00	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 744					
VV			šířka 5,9					
VV			744*5,9		4 389,600			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	24,084	20,00	481,68	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
VV			plocha 133,8					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			133,8*0,1*1,8		24,084			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Střížov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 500,00	21,00%	22 155,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 655,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje**

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 500,00

OST - Ostatní

105 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov
 Objekt: **SO102 - Doplnující údaje**

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 500,00

D	OST	Ostatní	105 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora
 VV počet 2
 VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
 VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1
 VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva
 VV počet 1
 VV 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt:

SO103 - DIO

KSO:

Místo: Střížov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

309 335,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 335,00	21,00%	64 960,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

374 295,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

309 335,00

HSV - Práce a dodávky HSV

169 335,00

5 - Komunikace pozemní

11 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158 175,00

OST - Ostatní

140 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15523 Střížov
 Objekt: SO103 - DIO

Místo: Střížov

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

309 335,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				169 335,00	
D	5		Komunikace pozemní				11 160,00	
23	K	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	6,000	1 860,00	11 160,00	OTSKP 2025

PP KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV zřízení a odstranění dočasné náhradní autobusové zastávky - 2 ks panelů / zastávku
 VV silniční panel 300x100x180 mm
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV plocha 3
 VV počet 2
 VV 3*2

6,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 175,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,000	200,00	15 000,00	OTSKP 2025

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV počet 75
 VV 75

75,000

24	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	200,00	200,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Střížov - IJ4b
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV počet 1
 VV 1

1,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV počet 75
 VV 75

75,000

25	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	150,00	150,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Střížov
 VV čerpání položky se souhlasem investora
 VV počet 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1		1,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 555,000	15,00	38 325,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 73					
	VV		dny 35					
	VV		73*35		2 555,000			
26	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	15,00	525,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 1					
	VV		počet dnů 35					
	VV		1*35		35,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	20,00	14 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 35					
	VV		20*35		700,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	100,00	10 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 35					
	VV		3*35		105,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	150,00	15 750,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 35					
			VV 3*35		105,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	15,00	10 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 35					
			VV 20*35		700,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	15,00	1 575,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 35					
			VV 3*35		105,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	20,00	14 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
			VV		počet 20				
			VV		dny 35				
			VV		20*35		700,000		
	D	OST	Ostatní				140 000,00		
22	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	140 000,00	140 000,00	OTSKP 2025	
			PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH na den uzavírky				
			VV		náhradní doprava v předpokládaném úseku Střížov-Strážkovice				
			VV		předpoklad délky opravy úseku průtahu Střížov - 35 dní				
			VV		tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací				
			VV		počet 1				
			VV		1		1,000		