

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Oprava silnice III/1461



KSO:  
Místo: Hluboká nad Vltavou - Borek

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 25 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **11 909 359,24**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 909 359,24</b>	<b>2 500 965,44</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **14 410 324,68** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

**Stavba:** Oprava silnice III/1461

Místo: Hluboká nad Vltavou - Borek

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 909 359,24</b>	<b>14 410 324,68</b>
SO101	Oprava silnice III/146 staničení km 1,195-2,300	4 323 867,31	5 231 879,45
SO102	Oprava silnice III/1461 staničení km 3,285-5,445	7 310 946,93	8 846 245,79
SO104	Doplňující údaje	125 500,00	151 855,00
SO103	DIO	80 320,00	97 187,20
SO105	DIO	68 725,00	83 157,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/146 staničení km 1,195-2,300**

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou - z.z. Hosín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 323 867,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 323 867,31	21,00%	908 012,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 231 879,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/146 staničení km 1,195-2,300**

Místo: Hluboká nad Vltavou - z.z. Hosín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 323 867,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 306 185,19

1 - Zemní práce

653 765,99

5 - Komunikace pozemní

2 981 119,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

671 300,00

OST - Ostatní

17 682,12

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/146 staničení km 1,195-2,300**

Místo: Hluboká nad Vltavou - z.z. Hosín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 323 867,31**

D HSV Práce a dodávky HSV

4 306 185,19

D 1 Zemní práce

653 765,99

34	K	113321	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	35,055	300,00	10 516,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,15 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev

VV v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 10% plochy

VV délka 1105

VV šířka 6,15

VV hloubka 0,15

VV koeficient 0,1

VV 380\*6,15\*0,15\*0,1

35,055

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	339,788	500,00	169 894,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 50 mm

VV délka 1105

VV šířka 6,15

VV hloubka 0,05

VV 1105\*6,15\*0,05

339,788

36	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	33,979	500,00	16 989,50	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 50 mm

VV bude použito zpět do hloubkových sanací, promícháno se ŠD, předpoklad 10% plochy, ponechat v trase

VV délka 1105

VV šířka 6,15

VV hloubka 0,05

VV koeficient 0,1

VV 1105\*6,15\*0,05\*0,1

33,979

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	815,491	-1,00	-815,49	OTSKP 2025
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1

VV objem 339,788

VV koeficient 2,4

VV 339,788\*2,4

815,491

4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	244,647	160,00	39 143,52	OTSKP 2025
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
			VV	hloubka v prům.tl 0,36 m (zemina v aktivní zóně)				
			VV	jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odřezování				
			VV	předpoklad 10% plochy				
			VV	délka 1105				
			VV	šířka 6,15				
			VV	hloubka 0,36				
			VV	koefficient 0,1				
			VV	1105*6,15*0,36*0,1		244,647		
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 935,764	20,00	58 715,28	OTSKP 2025
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i></p>					
			VV	objem 244,647				
			VV	vzdálenost 12				
			VV	244,647*12		2 935,764		
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	420,000	35,00	14 700,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			VV	čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o prům. šířce 0,2 m				
			VV	délka 1105				
			VV	délka 55				
			VV	šířka 0,2				
			VV	počet 2				
			VV	(1105-55)*2*0,2		420,000		
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 100,000	90,00	189 000,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			VV	s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km				
			VV	délka 1105				
			VV	délka 55				
			VV	počet 2				
			VV	(1105-55)*2		2 100,000		
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	244,647	600,00	146 788,20	OTSKP 2025
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</p>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,360 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			délka 1105					
			šířka 6,15					
			hloubka 0,36					
			koeficient 0,1					
			1105*6,15*0,36*0,1		244,647			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	679,575	13,00	8 834,48	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 1105					
			šířka 6,15					
			koeficient 0,1					
			1105*6,15*0,1		679,575			
	D	5	Komunikace pozemní				2 981 119,20	
37	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	420,000	60,00	25 200,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,2 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 1105					
			délka 55					
			šířka 0,2					
			počet 2					
			(1105-55)*0,2*2		420,000			
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 884,150	11,00	75 725,65	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,2-0,65 kg/m2					
			délka 1105					
			šířka 6,23					
			1105*6,23		6 884,150			
42	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 994,650	11,00	76 941,15	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,2-0,65 kg/m2					
			délka 1105					
			šířka 6,33					
			1105*6,33		6 994,650			
39	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	6 839,950	212,00	1 450 069,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			WV ACO 11+ (50/70)					
			WV ČSN 736121					
			WV délka 1105					
			WV šířka 6,15					
			WV délka 1105					
			WV šířka 0,04					
			WV 1105*6,15+1105*0,04		6 839,950			
41	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 939,400	195,00	1 353 183,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			WV ACL 16+ (50/70)					
			WV ČSN 736121, TKP kap.7					
			WV vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže					
			WV z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
			WV materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti					
			WV dávkování dle doporučení výrobce					
			WV délka 1105					
			WV šířka 6,15					
			WV délka 1105					
			WV šířka 0,13					
			WV 1105*6,15+1105*0,13		6 939,400			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				671 300,00	
43	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	350,000	1 000,00	350 000,00	OTSKP 2025
			PP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
			WV včetně náběhových přechodů					
			WV délka 130					
			WV délka 110					
			WV délka 110					
			WV 130+110+110		350,000			
44	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	60,000	650,00	39 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			WV dodání a osazení včetně zemních prací					
			WV počet 60					
			WV 60		60,000			
45	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	90,000	450,00	40 500,00	OTSKP 2025
			PP ODRAZKY NA SVODIDLA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
			WV počet 90					
			WV 90		90,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 210,000	105,00	232 050,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			V4 vodící čára					
			délka 1105					
			počet 2					
			1105*2		2 210,000			
27	M	M001	rozebrání zámkové dlažby	m2	15,000	100,00	1 500,00	OTSKP 2025
			rozebrání zámkové dlažby					
			délka 10					
			šířka 1,5					
			10*1,5		15,000			
28	M	M002	položení zámkové dlažby včetně doplnění a úpravy podloží	m2	15,000	550,00	8 250,00	OTSKP 2025
			položení zámkové dlažby včetně doplnění a úpravy podloží					
			délka 10					
			šířka 1,5					
			10*1,5		15,000			
D	OST		Ostatní				17 682,12	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	440,406	20,00	8 808,12	OTSKP 2025
			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
			objem 244,67					
			koeficient 1,8					
			244,67*1,8		440,406			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	75,600	20,00	1 512,00	OTSKP 2025
			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
			plocha 420					
			hloubka 0,1					
			koeficient 1,8					
			420*0,1*1,8		75,600			
47	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	368,100	20,00	7 362,00	OTSKP 2025
			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (příkopy)					
			délka 2100					
			délka 55					
			koeficient 0,1					
			koeficient 1,8					
			(2100-55)*0,1*1,8		368,100			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1461 staničení km 3,285-5,445**

KSO:

Místo: k.z. Hosín - Borek

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 310 946,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 310 946,93	21,00%	1 535 298,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 846 245,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1461 staničení km 3,285-5,445**

Místo: k.z. Hosín - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 310 946,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 255 787,65

1 - Zemní práce

1 389 040,45

5 - Komunikace pozemní

5 342 947,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

523 800,00

OST - Ostatní

55 159,28

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1461 staničení km 3,285-5,445**

Místo: k.z. Hosín - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 310 946,93**

D HSV Práce a dodávky HSV

**7 255 787,65**

D 1 Zemní práce

**1 389 040,45**

34	K	113321	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	112,752	300,00	33 825,60	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,09 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev

VV v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 10% plochy

VV délka 2160

VV šířka 5,8

VV hloubka 0,09

VV koeficient 0,1

VV 2160\*5,8\*0,09\*0,1

112,752

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 127,520	500,00	563 760,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 90 mm

VV délka 2160

VV šířka 5,8

VV hloubka 0,09

VV 2160\*5,8\*0,09

1 127,520

36	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	100,224	500,00	50 112,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 80 mm

VV bude použito zpět do hloubkových sanací, promícháno se ŠD, předpoklad 10% plochy, ponechat v trase

VV délka 2160

VV šířka 5,8

VV hloubka 0,08

VV koeficient 0,1

VV 2160\*5,8\*0,08\*0,1

100,224

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 706,048	-1,00	-2 706,05	OTSKP 2025
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1

VV objem 1127,52

VV koeficient 2,4

VV 1127,52\*2,4

2 706,048

4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	425,952	160,00	68 152,32	OTSKP 2025
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
			VV	hloubka v prům.tl 0,34 m (zemina v aktivní zóně)				
			VV	jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odřezování				
			VV	předpoklad 10% plochy				
			VV	délka 2160				
			VV	šířka 5,8				
			VV	hloubka 0,34				
			VV	koefficient 0,1				
			VV	2160*5,8*0,34*0,1		425,952		
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	5 111,424	20,00	102 228,48	OTSKP 2025
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i></p>					
			VV	objem 425,952				
			VV	vzdálenost 12				
			VV	425,952*12		5 111,424		
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 237,500	35,00	43 312,50	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			VV	čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o prům. šířce 0,3 m				
			VV	délka 2160				
			VV	počet 2				
			VV	délka 195				
			VV	šířka 0,3				
			VV	(2160*2-195)*0,3		1 237,500		
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 125,000	90,00	371 250,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			VV	s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km				
			VV	délka 2160				
			VV	počet 2				
			VV	délka 195				
			VV	2160*2-195		4 125,000		
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	238,032	600,00	142 819,20	OTSKP 2025
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</p>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,190 m					
			(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			délka 2160					
			šířka 5,8					
			hloubka 0,19					
			koeficient 0,1					
			2160*5,8*0,19*0,1		238,032			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 252,800	13,00	16 286,40	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			délka 2160					
			šířka 5,8					
			koeficient 0,1					
			2160*5,8*0,1		1 252,800			
	D	5	Komunikace pozemní				5 342 947,20	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	187,920	960,00	180 403,20	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			délka 2160					
			šířka 5,8					
			hloubka 0,15					
			koeficient 0,1					
			2160*5,8*0,15*0,1		187,920			
37	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 266,000	60,00	75 960,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,2 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 2160					
			délka 50					
			šířka 0,3					
			počet 2					
			(2160-50)*0,3*2		1 266,000			
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 700,800	11,00	139 708,80	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</p>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,2-0,65 kg/m2					
			délka 2160					
			šířka 5,88					
			2160*5,88		12 700,800			
42	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 916,800	11,00	142 084,80	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,2-0,65 kg/m2					
			VV délka 2160					
			VV šířka 5,98					
			VV 2160*5,98		12 916,800			
39	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	12 614,400	190,00	2 396 736,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACO 11+ (50/70)					
			VV ČSN 736121					
			VV délka 2160					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2160					
			VV šířka 0,04					
			VV 2160*5,8+2160*0,04		12 614,400			
41	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	12 808,800	188,00	2 408 054,40	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ (50/70)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výtzuže					
			VV z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
			VV materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti					
			VV dávkování dle doporučení výrobce					
			VV délka 2160					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2160					
			VV šířka 0,13					
			VV 2160*5,8+2160*0,13		12 808,800			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				523 800,00	
44	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	108,000	650,00	70 200,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV dodání a osazení včetně zemních prací					
			VV počet 108					
			VV 108		108,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 320,000	105,00	453 600,00	OTSKP 2025
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			VV V4 vodící čára					
			VV délka 2160					
			VV počet 2					
			VV 2160*2		4 320,000			
	D	OST	Ostatní				55 159,28	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	766,714	20,00	15 334,28	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 425,952					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		425,952*1,8		766,714			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	222,750	20,00	4 455,00	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 1237,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		1237,5*0,1*1,8		222,750			
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 768,500	20,00	35 370,00	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (příkopy)					
	VV		délka 4125					
	VV		délka 195					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(4125-195)*0,25*1,8		1 768,500			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO104 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou - Borek

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**125 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 500,00	21,00%	26 355,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**151 855,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1461

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Hluboká nad Vltavou - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**125 500,00**

OST - Ostatní

125 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1461

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Hluboká nad Vltavou - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**125 500,00**

D	OST	Ostatní						
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP 2025

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1 1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1 1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	70 000,00	70 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření vozovkových vrstev - obrusná vrstva  
VV počet 1  
VV 1 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1461

Objekt:

**SO103 - DIO**

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou - Hosín

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**80 320,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 320,00	21,00%	16 867,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 187,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1461

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Hluboká nad Vltavou - Hosín

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**80 320,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

80 320,00

---

5 - Komunikace pozemní

22 320,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1461  
 Objekt: SO103 - DIO

Místo: Hluboká nad Vltavou - Hosín  
 Zadavatel: Jihočeský kraj  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 80 320,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 320,00	
D	5		Komunikace pozemní				22 320,00	
22	K	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	12,000	1 860,00	22 320,00	OTSKP 2025

PP KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV zřízení a odstranění dočasné náhradní autobusové zastávky - 4 ks panelů / zastávku  
 VV silniční panel 300x100x180 mm  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV plocha 3  
 VV počet 4  
 VV 3\*4

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 000,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,000	200,00	7 000,00	OTSKP 2025

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV počet 35  
 VV 35

23	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Hosín - IJ4b  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 2  
 VV 2

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000	150,00	5 250,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV počet 35  
 VV 35

24	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Hosín  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		2		2,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	350,000	15,00	5 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 35					
	VV		dny 10					
	VV		35*10		350,000			
25	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	20,000	15,00	300,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 2					
	VV		počet dnů 10					
	VV		2*10		20,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	200,00	1 200,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	20,00	1 200,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 6					
	VV		dny 10					
	VV		6*10		60,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 4					
	VV		dny 10					
	VV		4*10		40,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 10					
			VV 2*10		20,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	15,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 10					
			VV 20*10		200,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 4					
			VV 4		4,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 4					
			VV 4		4,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	15,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 10					
			VV 20*10		200,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	20,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 10			
			VV		20*10		200,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Oprava silnice III/1461  
Objekt:  
**SO105 - DIO**

KSO:  
Místo: Hosín - Borek

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **68 725,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 725,00	21,00%	14 432,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **83 157,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1461

Objekt: **SO105 - DIO**

Místo: Hosín - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**68 725,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

68 725,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 725,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1461  
 Objekt: SO105 - DIO



Místo: Hosín - Borek

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**68 725,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 725,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 725,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,000	200,00	7 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 35					
	VV		35		35,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000	150,00	5 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 35					
	VV		35		35,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	525,000	15,00	7 875,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 35					
	VV		dny 15					
	VV		35*15		525,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	200,00	1 200,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	20,00	1 800,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 6					
	VV		dny 15					
	VV		6*15		90,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 4					
			VV 4		4,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 4					
			VV 4		4,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	100,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 4					
			VV dny 15					
			VV 4*15		60,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	150,00	4 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 15					
			VV 2*15		30,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	15,00	4 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 15					
			VV 20*15		300,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 4					
			4		4,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 4					
			4		4,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	15,00	4 500,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			dny 15					
			20*15		300,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	20,00	6 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
			počet 20					
			dny 15					
			20*15		300,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1474-001  
Stavba: Oprava silnice III/1474



KSO:  
Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 25 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **6 338 533,23**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 338 533,23</b>	<b>1 331 091,98</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 7 669 625,21**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1474-001

**Stavba:** Oprava silnice III/1474

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 338 533,23</b>	<b>7 669 625,21</b>
SO101	Oprava silnice III/1474 staničení km 2,266-4,325	6 113 633,23	7 397 496,21
SO102	DIO	109 400,00	132 374,00
SO103	Doplňující údaje	115 500,00	139 755,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1474

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1474 staničení km 2,266-4,325**

KSO:

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 113 633,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 113 633,23	21,00%	1 283 862,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 397 496,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1474

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1474 staničení km 2,266-4,325**

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 113 633,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 045 175,63

1 - Zemní práce

986 828,18

5 - Komunikace pozemní

4 836 948,70

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

221 398,75

OST - Ostatní

68 457,60

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1474  
 Objekt: **SO101 - Oprava silnice III/1474 staničení km 2,266-4,325**

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice Datum: 05.05.2026  
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 6 113 633,23**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 045 175,63

D 1 Zemní práce 986 828,18

91	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,050	4 500,00	13 725,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v tl. 50 mm (začátek a konec úseku, napojení komunikace)  
 VV délka 5  
 VV šířka 1  
 VV počet 2  
 VV hloubka 0,05  
 VV délka 25,5  
 VV šířka 2  
 VV hloubka 0,05  
 VV 5\*1\*2\*0,05+25,5\*2\*0,05

3,050

92	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	7,320	-1,00	-7,32	
----	---	--------	---	---	-------	-------	-------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1  
 VV objem 3,05  
 VV koeficient 2,4  
 VV 3,05\*2,4

7,320

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	463,275	160,00	74 124,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\**

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora  
 VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev  
 VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)  
 VV předpoklad 10 % plochy  
 VV délka 2059  
 VV šířka 5  
 VV hloubka 0,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		koeficient 0,1					
	VV		2059*5*0,45*0,1		463,275			
79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	12 045,150	20,00	240 903,00	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 463,275					
	VV		vzdálenost 26					
	VV		463,275*26		12 045,150			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 814,000	35,00	98 490,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,6-0,8 m					
	VV		délka 2059					
	VV		počet 2					
	VV		délka 98					
	VV		šířka 0,7					
	VV		(2059*2-98)*0,7		2 814,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 010,000	90,00	360 900,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 2059					
	VV		počet 2					
	VV		délka 108					
	VV		2059*2-108		4 010,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	308,850	600,00	185 310,00	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 10 % plochy					
	VV		délka 2059					
	VV		šířka 5					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		2059*5*0,3*0,1		308,850			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 029,500	13,00	13 383,50	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 2059					
	VV		šířka 5					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		2059*5*0,1		1 029,500			
	D	5	Komunikace pozemní				4 836 948,70	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	154,425	960,00	148 248,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10 % plochy					
			VV (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			VV délka 2059					
			VV šířka 5					
			VV hloubka 0,15					
			VV koeficient 0,1					
			VV 2059*5*0,15*0,1		154,425			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 814,000	60,00	168 840,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			PSC z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 2059					
			VV počet 2					
			VV délka 98					
			VV šířka 0,7					
			VV (2059*2-98)*0,7		2 814,000			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 551,900	11,00	116 070,90	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			PSC ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 2059					
			VV šířka 5					
			VV délka 2059					
			VV šířka 0,1					
			VV délka 25,5					
			VV šířka 2					
			VV 2059*5+2059*0,1+25,5*2		10 551,900			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 526,400	11,00	115 790,40	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			PSC ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,5 kg/m2					
			VV délka 2057					
			VV šířka 5					
			VV délka 2057					
			VV šířka 0,2					
			VV délka 22					
			VV šířka 5					
			VV délka 12					
			VV šířka 5					
			VV (2057*5+2057*0,2)-22*5-12*5		10 526,400			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	10 448,950	212,00	2 215 177,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			PSC ACO 11+ (50/70)					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
			VV délka 2059					
			VV šířka 5					
			VV délka 2059					
			VV šířka 0,05					
			VV délka 25,5					
			VV šířka 2					
			VV 2059*5+2059*0,05+25,5*2		10 448,950			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	573,295	3 600,00	2 063 862,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
			VV délka 2057					
			VV šířka 5					
			VV délka 2057					
			VV šířka 0,15					
			VV délka 22					
			VV šířka 5					
			VV délka 12					
			VV šířka 5					
			VV hloubka 0,05					
			VV koeficient 1,1					
			VV (2057*5+2057*0,15-22*5-12*5)*0,05*1,1		573,295			
93	M	M001	likvidace zábratí s odvozem na skládku do 30 km, včetně poplatku za skládkovací	bm	11,200	800,00	8 960,00	OTSKP 2025
		PP	likvidace zábratí s odvozem na skládku do 30 km, včetně poplatku za skládkovací					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 398,75	
94	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	140,000	1 000,00	140 000,00	OTSKP 2025
		PP	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
			VV délka 40					
			VV počet 2					
			VV délka 60					
			VV 40*2+60		140,000			
90	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	650,00	2 600,00	OTSKP 2025
		PP	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 4					
			VV 4		4,000			
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	42,000	150,00	6 300,00	OTSKP 2025
		PP	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 42					
			VV 42		42,000			
95	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	41,000	450,00	18 450,00	OTSKP 2025
		PP	ODRAZKY NA SVODIDLA					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 41					
			VV 41		41,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	514,750	105,00	54 048,75	OTSKP 2025
		PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
			VV V4 - vodící čára 125 mm					
			VV délka 2059					
			VV počet 2					
			VV koeficient 0,125					
			VV 2059*2*0,125		514,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	OST		Ostatní				68 457,60	
88	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 111,860	20,00	22 237,20	OTSKP 2025

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x*

VV objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)  
VV objem 463,275  
VV koeficient 2,4  
VV 463,275\*2,4

1 111,860

76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 311,020	20,00	46 220,40	OTSKP 2025
----	---	--------	--	---	-----------	-------	-----------	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x*

VV objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)

VV plocha 2814

VV hloubka 0,1

VV koeficient 1,8

VV délka 4010

VV koeficient 0,25

VV koeficient 1,8

VV 2814\*0,1\*1,8+4010\*0,25\*1,8

2 311,020

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1474

Objekt:

**SO102 - DIO**

KSO:

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**109 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 400,00	21,00%	22 974,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**132 374,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1474

Objekt: **SO102 - DIO**

Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**109 400,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

109 400,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 400,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1474  
 Objekt: **SO102 - DIO**



Místo: h.o.TA-kř. s III/1473 Bečice  
 Zadavatel: Jihočeský kraj  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 109 400,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 400,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 400,00		
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	55,000	200,00	11 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 55						
	VV		55		55,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	150,00	8 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 55						
	VV		55		55,000				
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 375,000	15,00	20 625,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 55						
	VV		dny 25						
	VV		55*25		1 375,000				
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	200,00	3 000,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV		počet 15						
	VV		15		15,000				
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	150,00	2 250,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV		počet 15						
	VV		15		15,000				
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	375,000	20,00	7 500,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		počet 15						
	VV		dny 25						
	VV		15*25		375,000				
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025	
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	100,00	7 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 6					
			VV dny 25					
			VV 3*25		75,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 25					
			VV 3*25		75,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	15,00	7 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 25					
			VV 20*25		500,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 3			
			VV		3		3,000	
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 3			
			VV		3		3,000	
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	15,00	1 125,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 3			
			VV		dny 25			
			VV		3*25		75,000	
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	20,00	10 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 25			
			VV		20*25		500,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1474

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: h.o. TA-kř. s III/1473 Bečice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**115 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 500,00	21,00%	24 255,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 755,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1474

Objekt: **SO103 - Doplnující údaje**

Místo: h.o. TA-kř. s III/1473 Bečice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**115 500,00**

OST - Ostatní

115 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1474

Objekt: **SO103 - Doplnující údaje**

Místo: h.o. TA-kř. s III/1473 Bečice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**115 500,00**

D	OST	Ostatní	115 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora  
VV počet 2  
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	45 000,00	45 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva  
VV počet 1  
VV 1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1477-001  
Stavba: Oprava silnice III/1477



KSO:  
Místo: Bzí-Sobětice-kř. s III/1473

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 30 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **9 947 004,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>9 947 004,12</b>	<b>2 088 870,87</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 12 035 874,99**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1477-001

**Stavba: Oprava silnice III/1477**

Místo: **Bzí-Sobětice-kř. s III/1473**

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>9 947 004,12</b>	<b>12 035 874,99</b>
SO103	Oprava silnice III/1477 staničení km 1,570-3,198	4 186 692,96	5 065 898,48
SO101	Oprava silnice III/1477 staničení km 0,004-1,122	2 862 318,96	3 463 405,94
SO102	Oprava silnice III/1477 staničení km 1,122-1,570	2 507 492,20	3 034 065,56
SO104	DIO	220 000,00	266 200,00
SO105	Doplňující údaje	170 500,00	206 305,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,570-3,198**

KSO:

Místo: Sobětice-kř. s III/1473

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 186 692,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 186 692,96	21,00%	879 205,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 065 898,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,570-3,198**

Místo: Soběstice-kř. s III/1473

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 186 692,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 142 705,76

1 - Zemní práce

559 950,59

5 - Komunikace pozemní

3 533 720,17

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 035,00

OST - Ostatní

43 987,20

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,570-3,198**

Místo: Sobětice-kř. s III/1473

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 186 692,96**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 142 705,76**

D 1 Zemní práce

**559 950,59**

90	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,850	5 500,00	4 675,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 50 mm (začátek úseku)  
VV délka 17  
VV šířka 1  
VV hloubka 0,05  
VV 17\*1\*0,05

91	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2,040	-1,00	-2,04	OTSKP 2025
----	---	--------	---	---	-------	-------	-------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1  
VV objem 0,85  
VV koeficient 2,4  
VV 0,85\*2,4

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	170,330	160,00	27 252,80	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora  
VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev  
VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)  
VV předpoklad 5% plochy  
VV délka 1628  
VV šířka 4,65  
VV hloubka 0,45  
VV koeficient 0,05  
VV 1628\*4,65\*0,45\*0,05

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	4 939,570	20,00	98 791,40	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 170,33					
	VV		vzdálenost 29					
	VV		170,33*29		4 939,570			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 932,600	35,00	67 641,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m					
	VV		délka 1628					
	VV		počet 2					
	VV		délka 35					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(1628*2-35)*0,6		1 932,600			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 206,000	90,00	288 540,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 1628					
	VV		počet 2					
	VV		délka 50					
	VV		1628*2-50		3 206,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	113,553	600,00	68 131,80	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 4,65					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1628*4,65*0,3*0,05		113,553			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	378,510	13,00	4 920,63	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 4,65					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1628*4,65*0,05		378,510			
	D	5	Komunikace pozemní				3 533 720,17	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	56,777	960,00	54 505,92	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 4,65					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1628*4,65*0,15*0,05		56,777			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 932,600	60,00	115 956,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1628					
	VV		délka 35					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(1628*2-35)*0,6		1 932,600			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 733,000	11,00	85 063,00	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 4,65					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 0,1					
	VV		1628*4,65+1628*0,1		7 733,000			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 890,950	11,00	86 800,45	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,5 kg/m2					
	VV		délka 1627					
	VV		šířka 4,65					
	VV		délka 1627					
	VV		šířka 0,2					
	VV		1627*4,65+1627*0,2		7 890,950			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	7 651,600	215,00	1 645 094,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 4,65					
	VV		délka 1628					
	VV		šířka 0,05					
	VV		1628*4,65+1628*0,05		7 651,600			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	429,528	3 600,00	1 546 300,80	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
	VV		délka 1627					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			šířka 4,65					
VV			délka 1627					
VV			šířka 0,15					
VV			hloubka 0,05					
VV			koeficient 1,1					
VV			(1627*4,65+1627*0,15)*0,05*1,1		429,528			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 035,00	
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	42,000	150,00	6 300,00	OTSKP 2025
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 42					
VV			42		42,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	407,000	105,00	42 735,00	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 1628					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			1628*2*0,125		407,000			
D	OST		Ostatní				43 987,20	
88	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	408,792	20,00	8 175,84	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 2,4 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 170,33					
VV			koeficient 2,4					
VV			170,33*2,4		408,792			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 790,568	20,00	35 811,36	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 1932,6					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 3206					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1932,6*0,1*1,8+3206*0,25*1,8		1 790,568			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1477 staničení km 0,004-1,122**

KSO:

Místo: Bzí-Sobětice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 862 318,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 862 318,96	21,00%	601 086,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 463 405,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1477 staničení km 0,004-1,122**

Místo: Bzí-Soběstice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 862 318,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 832 449,98

1 - Zemní práce

392 942,02

5 - Komunikace pozemní

2 401 660,46

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 847,50

OST - Ostatní

29 868,98

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/1477 staničení km 0,004-1,122

Místo: Bzí-Sobětice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 862 318,96**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 832 449,98**

D 1 Zemní práce

**392 942,02**

90	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,200	5 500,00	6 600,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV v tl. 50 mm (začátek úseku)  
VV délka 24  
VV šířka 1  
VV hloubka 0,05  
VV 24\*1\*0,05

91	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2,880	-1,00	-2,88	OTSKP 2025
----	---	--------	---	---	-------	-------	-------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV PAU skupina ZAS T1  
VV objem 1,2  
VV koeficient 2,4  
VV 1,2\*2,4

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	115,713	160,00	18 514,08	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora  
VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev  
VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)  
VV předpoklad 5% plochy  
VV délka 1118  
VV šířka 4,6  
VV hloubka 0,45  
VV koeficient 0,05  
VV 1118\*4,6\*0,45\*0,05

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3 819,090	20,00	76 381,80	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 115,73					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		115,73*33		3 819,090			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 326,600	35,00	46 431,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 33 km, o šířce 0,5-0,7 m					
	VV		délka 1118					
	VV		počet 2					
	VV		délka 25					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(1118*2-25)*0,6		1 326,600			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 171,000	90,00	195 390,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 1118					
	VV		počet 2					
	VV		délka 25					
	VV		1118*2-65		2 171,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,142	600,00	46 285,20	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 4,6					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1118*4,6*0,3*0,05		77,142			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	257,140	13,00	3 342,82	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 4,6					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1118*4,6*0,05		257,140			
	D	5	Komunikace pozemní				2 401 660,46	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	38,571	960,00	37 028,16	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		(min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 4,6					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1118*4,6*0,15*0,05		38,571			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 326,600	60,00	79 596,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1118					
	VV		počet 2					
	VV		délka 25					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(1118*2-25)*0,6		1 326,600			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 254,600	11,00	57 800,60	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 4,6					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 0,1					
	VV		1118*4,6+1118*0,1		5 254,600			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 361,600	11,00	58 977,60	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,5 kg/m2					
	VV		délka 1117					
	VV		šířka 4,6					
	VV		délka 1117					
	VV		šířka 0,2					
	VV		1117*4,6+1117*0,2		5 361,600			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	5 198,700	215,00	1 117 720,50	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 4,6					
	VV		délka 1118					
	VV		šířka 0,05					
	VV		1118*4,6+1118*0,05		5 198,700			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	291,816	3 600,00	1 050 537,60	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
	VV		délka 1117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			šířka 4,6					
VV			délka 1117					
VV			šířka 0,15					
VV			hloubka 0,05					
VV			koeficient 1,1					
VV			(1117*4,6+1117*0,15)*0,05*1,1		291,816			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 847,50	
71	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	650,00	5 200,00	OTSKP 2025
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 8					
VV			8		8,000			
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	22,000	150,00	3 300,00	OTSKP 2025
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			počet 22					
VV			22		22,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	279,500	105,00	29 347,50	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 1118					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			1118*2*0,125		279,500			
D	OST		Ostatní				29 868,98	
88	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	277,711	20,00	5 554,22	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 2,4 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 115,713					
VV			koeficient 2,4					
VV			115,713*2,4		277,711			
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 215,738	20,00	24 314,76	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 1326,6					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 2171					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1326,6*0,1*1,8+2171*0,25*1,8		1 215,738			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,122-1,570**

KSO:

Místo: Sobětice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 507 492,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 507 492,20	21,00%	526 573,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 034 065,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,122-1,570**

Místo: Sobětice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 507 492,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 206 724,48

1 - Zemní práce

563 240,08

5 - Komunikace pozemní

1 619 372,80

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 111,60

OST - Ostatní

300 767,72

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/1477 staničení km 1,122-1,570

Místo: Sobětice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 507 492,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 206 724,48**

D 1 Zemní práce

**563 240,08**

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	576,408	320,00	184 450,56	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 280 mm (teoretická tl. 200-350 mm)

VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii

VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel

VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předcmením na vhodnou frakci max. 0/63 mm

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)

VV délka 448

VV délka 10

VV šířka 4,7

VV hloubka 0,28

VV (448-10)\*4,7\*0,28

576,408

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	452,892	420,00	190 214,64	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,22 m

VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147

VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV délka 448

VV délka 10

VV šířka 4,7

VV hloubka 0,22

VV (448-10)\*4,7\*0,22

452,892

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,340	5 500,00	18 370,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (připojení MK+most 1477-1)

VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA

VV délka 73

VV šířka 0,5

VV délka 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 4,8					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(73*0,5+10*4,7)*0,04		3,340			
82	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	252,672	380,00	96 015,36	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
	VV		v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 448					
	VV		šířka 4,7					
	VV		hloubka 0,12					
	VV		448*4,7*0,12		252,672			
83	K	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I.	M3	2 021,376	20,00	40 427,52	OTSKP 2025
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I.					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
	VV		objem 252,672					
	VV		počet 8					
	VV		252,672*8		2 021,376			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	913,200	35,00	31 962,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 30 km, o šířce 1,0-1,4 m					
	VV		délka 448					
	VV		počet 2					
	VV		délka 135					
	VV		šířka 1,2					
	VV		(448*2-135)*1,2		913,200			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000	90,00	1 800,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		délka 20					
	VV		20		20,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 619 372,80	
73	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	2 058,600	220,00	452 892,00	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
			hutnění na niveletu -120 mm					
			předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			délka 448					
			délka 10					
			šířka 4,7					
			(448-10)*4,7		2 058,600			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	913,200	60,00	54 792,00	OTSKP 2025
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1,2 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 448					
			počet 2					
			délka 135					
			šířka 1,2					
			(448*2-135)*1,2		913,200			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 177,940	11,00	23 957,34	OTSKP 2025
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 448					
			šířka 4,7					
			délka 448					
			šířka 0,08					
			délka 73					
			šířka 0,5					
			448*4,7+448*0,08+73*0,5		2 177,940			
74	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 160,020	203,00	438 484,06	OTSKP 2025
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			délka 448					
			šířka 4,7					
			délka 448					
			šířka 0,04					
			délka 73					
			šířka 0,5					
			448*4,7+448*0,04+73*0,5		2 160,020			
84	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	2 128,680	305,00	649 247,40	OTSKP 2025
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACL 22+ S (50/70)					
			ČSN 736121, TKP kap.7					
			délka 448					
			délka 10					
			šířka 4,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			délka 448					
VV			délka 10					
VV			šířka 0,16					
VV			(448-10)*4,7+(448-10)*0,16		2 128,680			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 111,60	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	112,000	105,00	11 760,00	OTSKP 2025
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
VV			V4 - vodící čára 125 mm					
VV			délka 448					
VV			počet 2					
VV			koeficient 0,125					
VV			448*2*0,125		112,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	123,516	100,00	12 351,60	OTSKP 2025
PP			dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
VV			Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
VV			případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
VV			délka 448					
VV			délka 10					
VV			šířka 4,7					
VV			hloubka 0,06					
VV			(448-10)*4,7*0,06		123,516			
D	OST		Ostatní				300 767,72	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	454,810	20,00	9 096,20	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 252,672					
VV			koeficient 1,8					
VV			252,672*1,8		454,810			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	2 058,600	140,00	288 204,00	OTSKP 2025
PP			Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
VV			ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
VV			délka 448					
VV			délka 10					
VV			šířka 4,7					
VV			(448-10)*4,7		2 058,600			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	173,376	20,00	3 467,52	OTSKP 2025
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
VV			plocha 913,2					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 20					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			913,2*0,1*1,8+20*0,25*1,8		173,376			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:  
Oprava silnice III/1477  
Objekt:  
**SO104 - DIO**

KSO:  
Místo: III/1477 Bzí-Sobětice-kř. s III/1473

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **220 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 000,00	21,00%	46 200,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **266 200,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1477

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: III/1477 Bzí-Sobětice-kř. s III/1473

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**220 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

100 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

100 000,00

OST - Ostatní

120 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1477  
 Objekt: SO104 - DIO



Místo: III/1477 Bzí-Sobětice-kř. s III/1473  
 Zadavatel: Jihočeský kraj  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 220 000,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 000,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,000	200,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 45					
	VV		45		45,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	150,00	6 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 45					
	VV		45		45,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 350,000	15,00	20 250,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 45					
	VV		dny 30					
	VV		45*30		1 350,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	20,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 10					
	VV		dny 30					
	VV		10*30		300,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	250,00	500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	100,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 30					
			VV 2*30		60,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	500,00	1 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 2					
			VV 2		2,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	150,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 2					
			VV dny 30					
			VV 2*30		60,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	15,00	9 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 30					
			VV 20*30		600,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	15,00	900,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	20,00	12 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV					
			VV					
			VV					
	D	OST	Ostatní				120 000,00	
22	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	OTSKP 2025
			PP					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i> tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH na den uzavírky náhradní doprava v předpokládaném úseku Bzí-Sobětice předpoklad délky opravy úseku Bzí-kř. s III/1473 je 30 dní tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/1477

Objekt:

**SO105 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Bzí-Sobětice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**170 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 500,00	21,00%	35 805,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**206 305,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/1477

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Bzí-Sobětice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**170 500,00**

OST - Ostatní

170 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1477

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Bzí-Soběstice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**170 500,00**

D	OST	Ostatní	170 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora  
VV počet 2  
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	60 000,00	60 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva  
VV počet 1  
VV 1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/10570-001  
Stavba: Oprava silnice III/10570



KSO:  
Místo: Radonice

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 35 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **4 944 766,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 944 766,48</b>	<b>1 038 400,96</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK** **5 983 167,44**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/10570-001

**Stavba: Oprava silnice III/10570**

Místo: **Radonice**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 944 766,48</b>	<b>5 983 167,44</b>
SO101	Oprava silnice III/10570 staničení km 5,255-5,976	4 534 181,48	5 486 359,59
SO102	Doplňující údaje	90 500,00	109 505,00
SO103	DIO	320 085,00	387 302,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 5,255-5,976**

KSO:

Místo: Radonice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 534 181,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 534 181,48	21,00%	952 178,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 486 359,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 5,255-5,976**

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 534 181,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 013 784,30

1 - Zemní práce

874 519,65

5 - Komunikace pozemní

3 025 084,10

8 - Trubní vedení

10 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 680,55

OST - Ostatní

520 397,18

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/10570 staničení km 5,255-5,976**

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 534 181,48**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 013 784,30**

D 1 Zemní práce

**874 519,65**

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	889,763	320,00	284 724,16	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům.tl. 250 mm  
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel  
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)  
 VV délka 719  
 VV šířka 4,95  
 VV hloubka 0,25  
 VV 719\*4,95\*0,25 889,763

49	K	113432	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	889,763	420,00	373 700,46	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům. tl. 0,25m  
 VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavby k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147  
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV délka 719  
 VV šířka 4,95  
 VV hloubka 0,25  
 VV 719\*4,95\*0,25 889,763

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	12,095	1 000,00	12 095,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v tl. 50 mm (začátek a konec úseku, připojení sjezdů a MK)  
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA  
 VV délka 4,95  
 VV šířka 1  
 VV počet 2  
 VV délka 232  
 VV šířka 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		hloubka 0,05					
	VV		(4,95*1*2+232*1)*0,05		12,095			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	462,677	325,00	150 370,03	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
	VV		v prům.tl 0,13 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 4,95					
	VV		hloubka 0,13					
	VV		719*4,95*0,13		462,677			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 108,000	35,00	38 780,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,8-1,2 m					
	VV		délka 1108					
	VV		šířka 1					
	VV		1108*1		1 108,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	165,000	90,00	14 850,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		délka 165					
	VV		165		165,000			
	D	5	Komunikace pozemní				3 025 084,10	
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	3 559,050	222,00	790 109,10	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
	VV		v tl. 250 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
	VV		hutnění na niveletu -130 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 4,95					
	VV		719*4,95		3 559,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 108,000	60,00	66 480,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		Z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 1108					
	VV		šířka 1					
	VV		1108*1		1 108,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 873,050	11,00	42 603,55	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 4,95					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 0,1					
	VV		délka 232					
	VV		šířka 1					
	VV		721*4,95+721*0,1+232*1		3 873,050			
71	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	3 837,000	262,00	1 005 294,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 4,95					
	VV		délka 721					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 232					
	VV		šířka 1					
	VV		721*4,95+721*0,05+232*1		3 837,000			
72	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	3 674,090	305,00	1 120 597,45	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 4,95					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 0,16					
	VV		719*4,95+719*0,16		3 674,090			
	D	8	Trubní vedení				10 500,00	
67	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				103 680,55	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	180,250	105,00	18 926,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 721					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		721*2*0,125		180,250			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	720,00	36 000,00	OTSKP 2025
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 50					
	VV		50		50,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	40,000	685,00	27 400,00	OTSKP 2025
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 40					
	VV		40		40,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	213,543	100,00	21 354,30	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
	VV		délka 719					
	VV		šířka 4,95					
	VV		hloubka 0,06					
	VV		719*4,95*0,06		213,543			
D	OST		Ostatní				520 397,18	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	832,819	20,00	16 656,38	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 462,677					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		462,677*1,8		832,819			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	3 559,050	140,00	498 267,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		délka 719					
	VV		šířka 4,95					
	VV		719*4,95		3 559,050			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	273,690	20,00	5 473,80	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 1108					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 165					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		1108*0,1*1,8+165*0,25*1,8		273,690			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/10570

Objekt:

**SO102 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Radonice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**90 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 500,00	21,00%	19 005,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 505,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje**

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**90 500,00**

OST - Ostatní

90 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje**

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**90 500,00**

D	OST	Ostatní	90 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora  
VV počet 2  
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva  
VV počet 1  
VV 1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:  
Oprava silnice III/10570  
Objekt:  
**SO103 - DIO**

KSO:  
Místo: Radonice

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **320 085,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 085,00	21,00%	67 217,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **387 302,85**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**320 085,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

180 085,00

5 - Komunikace pozemní

11 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 925,00

OST - Ostatní

140 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/10570  
 Objekt: SO103 - DIO

Místo: Radonice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**320 085,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				180 085,00	
D	5		Komunikace pozemní				11 160,00	
23	K	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	6,000	1 860,00	11 160,00	OTSKP 2025

PP KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV zřízení a odstranění dočasné náhradní autobusové zastávky - 2 ks panelů / zastávku  
 VV silniční panel 300x100x180 mm  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV plocha 3  
 VV počet 2  
 VV 3\*2

6,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 925,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	73,000	200,00	14 600,00	OTSKP 2025

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV počet 73  
 VV 73

73,000

24	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	200,00	200,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Radonice - IJ4b  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 1  
 VV 1

1,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	73,000	150,00	10 950,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV počet 73  
 VV 73

73,000

25	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	150,00	150,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Radonice  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1		1,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 555,000	15,00	38 325,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 73					
	VV		dny 35					
	VV		73*35		2 555,000			
26	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	35,000	15,00	525,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 1					
	VV		počet dnů 35					
	VV		1*35		35,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	18,000	200,00	3 600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 18					
	VV		18		18,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	150,00	2 700,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 18					
	VV		18		18,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	630,000	20,00	12 600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 18					
	VV		dny 35					
	VV		18*35		630,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	250,00	1 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 7					
	VV		7		7,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	200,00	1 400,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 7					
	VV		7		7,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	245,000	100,00	24 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 7					
	VV		dny 35					
	VV		7*35		245,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	150,00	13 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 30					
			VV 3*30		90,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	15,00	9 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 30					
			VV 20*30		600,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	200,00	1 400,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 7					
			VV 7		7,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	150,00	1 050,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 7					
			VV 7		7,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	245,000	15,00	3 675,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 7					
			VV dny 35					
			VV 7*35		245,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	20,00	12 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
			VV		počet 20				
			VV		dny 30				
			VV		20*30		600,000		
	D	OST	Ostatní				140 000,00		
27	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	140 000,00	140 000,00	OTSKP 2025	
			PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH na den uzavírky				
			VV		náhradní doprava v předpokládaném úseku D. Bukovsko-Hvozdno-Radonice				
			VV		předpoklad délky opravy úseku průtahu Radonice - 35 dní				
			VV		tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude				
			VV		fakturována oddělenou fakturací				
			VV		počet 1				
			VV		1		1,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/12224a-001  
Stavba: Oprava silnice III/12224a



KSO:  
Místo: Dříteň-Malešice

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 40 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **10 896 686,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 896 686,03</b>	<b>2 288 304,07</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **13 184 990,10** **v CZK**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/12224a-001

**Stavba:** Oprava silnice III/12224a

Místo: **Dříteň-Malešice**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>10 896 686,03</b>	<b>13 184 990,10</b>
SO101	Oprava silnice III/12224a staničení km 0,003-0,080	573 151,25	693 513,01
SO102	Oprava silnice III/12224a staničení km 0,080-2,242	6 884 445,36	8 330 178,89
SO103	Oprava silnice III/12224a staničení km 2,242-2,660	2 903 359,42	3 513 064,90
SO104	DIO	350 230,00	423 778,30
SO105	Doplňující údaje	185 500,00	224 455,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,003-0,080**

KSO:

Místo: Dříteň

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**573 151,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 151,25	21,00%	120 361,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**693 513,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,003-0,080**

Místo: Dříteň

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**573 151,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

510 724,21

1 - Zemní práce

109 431,00

5 - Komunikace pozemní

391 730,96

8 - Trubní vedení

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 562,25

OST - Ostatní

62 427,04

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,003-0,080**

Místo: Dříteň

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**573 151,25**

D HSV Práce a dodávky HSV 510 724,21

D 1 Zemní práce 109 431,00

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	105,875	320,00	33 880,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům.tl. 250 mm  
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel  
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)  
 VV délka 77  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,25  
 VV 77\*5,5\*0,25 105,875

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	105,875	420,00	44 467,50	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům. tl. 0,25m  
 VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147  
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV délka 77  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,25  
 VV 77\*5,5\*0,25 105,875

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,290	5 500,00	1 595,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v tl. 50 mm (začátek úseku)  
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA  
 VV délka 5,8  
 VV šířka 1  
 VV hloubka 0,05  
 VV 5,8\*1\*0,05 0,290

50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	50,820	325,00	16 516,50	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM						
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>						
			VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku						
			VV délka 77						
			VV šířka 5,5						
			VV hloubka 0,12						
			VV 77*5,5*0,12		50,820				
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	103,200	35,00	3 612,00	OTSKP 2025	
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM						
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>						
			VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,6-1 m						
			VV délka 77						
			VV počet 2						
			VV délka 25						
			VV šířka 0,8						
			VV (77*2-25)*0,8		103,200				
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	104,000	90,00	9 360,00	OTSKP 2025	
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M						
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>						
			VV délka 77						
			VV počet 2						
			VV délka 50						
			VV 77*2-50		104,000				
D	5		Komunikace pozemní				391 730,96		
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	423,500	253,00	107 145,50	OTSKP 2025	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM						
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>						
			VV v tl. 250 mm						
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:						
			VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu						
			VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky						
			VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm						
			VV hutnění na niveletu -120 mm						
			VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru						
			VV délka 77						
			VV šířka 5,5						
			VV 77*5,5		423,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	103,200	60,00	6 192,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		Z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 77					
	VV		počet 2					
	VV		délka 25					
	VV		šířka 0,8					
	VV		(77*2-25)*0,8		103,200			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	435,460	11,00	4 790,06	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 5,8					
	VV		šířka 1					
	VV		77*5,5+77*0,08+5,8*1		435,460			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	432,380	280,00	121 066,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 5,8					
	VV		šířka 1					
	VV		77*5,5+77*0,04+5,8*1		432,380			
72	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	435,820	350,00	152 537,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 0,16					
	VV		77*5,5+77*0,16		435,820			
	D	8	Trubní vedení				3 000,00	
74	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 562,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
75	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1,000	650,00	650,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
76	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	3,000	450,00	1 350,00	OTSKP 2025
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,250	105,00	2 021,25	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 77					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		77*2*0,125		19,250			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	25,410	100,00	2 541,00	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,06					
	VV		77*5,5*0,06		25,410			
	D	OST	Ostatní				62 427,04	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	91,476	20,00	1 829,52	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 50,82					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		50,82*1,8		91,476			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	423,500	140,00	59 290,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 77					
	VV		šířka 5,5					
	VV		77*5,5		423,500			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	65,376	20,00	1 307,52	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 103,2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 104					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		103,2*0,1*1,8+104*0,25*1,8		65,376			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,080-2,242**

KSO:

Místo: Dříteň-Malešice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 884 445,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 884 445,36	21,00%	1 445 733,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 330 178,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,080-2,242**

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 884 445,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 810 183,98

1 - Zemní práce

982 033,64

5 - Komunikace pozemní

5 695 897,84

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 252,50

OST - Ostatní

74 261,38

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/12224a staničení km 0,080-2,242

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 884 445,36**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 810 183,98**

D 1 Zemní práce

**982 033,64**

78	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	564,282	160,00	90 285,12	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

### Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

VV hloubková sanace, bude čerpáno se souhlasem investora  
 VV jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odstranění vrchních vrstev  
 VV hloubka v prům.tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)  
 VV předpoklad 10% plochy  
 VV délka 2162  
 VV šířka 5,8  
 VV hloubka 0,45  
 VV koeficient 0,1  
 VV 2162\*5,8\*0,45\*0,1

564,282

79	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	9 028,512	20,00	180 570,24	OTSKP 2025
----	---	--------	---	------	-----------	-------	------------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

### Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatuty [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 564,282  
 VV vzdálenost 16  
 VV 564,282\*16

9 028,512

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 594,400	35,00	90 804,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

### Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,5-0,7 m  
 VV délka 2162  
 VV počet 2  
 VV šířka 0,6  
 VV 2162\*2\*0,6

2 594,400

69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 204,000	90,00	378 360,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
			<p>VV délka 2102  VV počet 2  VV 2102*2</p>		4 204,000			
80	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	376,188	600,00	225 712,80	OTSKP 2025
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p>VV doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m  VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)  VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy  VV délka 2162  VV šířka 5,8  VV hloubka 0,3  VV koeficient 0,1  VV 2162*5,8*0,3*0,1</p>		376,188			
81	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 253,960	13,00	16 301,48	OTSKP 2025
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p>VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)  VV délka 2162  VV šířka 5,8  VV koeficient 0,1  VV 2162*5,8*0,1</p>		1 253,960			
D	5		Komunikace pozemní				5 695 897,84	
82	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	188,094	960,00	180 570,24	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
			<p>VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy  VV (min. parametr Edef2 80 Mpa)  VV délka 2162  VV šířka 5,8  VV hloubka 0,15  VV koeficient 0,1  VV 2162*5,8*0,15*0,1</p>		188,094			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 594,400	60,00	155 664,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
			<p>VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,+6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)  VV délka 2162  VV počet 2  VV šířka 0,6  VV 2162*2*0,6</p>		2 594,400			
85	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 761,600	11,00	140 377,60	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 2162					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2162					
			VV šířka 0,1					
			VV délka 5,8					
			VV šířka 1					
			VV 2162*5,8+2162*0,1+5,8*1		12 761,600			
86	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 972,000	11,00	142 692,00	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 2162					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2162					
			VV šířka 0,2					
			VV 2162*5,8+2162*0,2		12 972,000			
83	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	12 647,700	200,00	2 529 540,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACO 11+ (50/70)					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV doplněná o rozptýlenou výztuž z aramidových vláken					
			VV délka 2162					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2162					
			VV šířka 0,05					
			VV 2162*5,8+2162*0,05		12 647,700			
87	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	707,515	3 600,00	2 547 054,00	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ S (50/70) v tl. 50 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV vyrovnávací vrstva + 10% na deformované okraje vozovky					
			VV délka 2162					
			VV šířka 5,8					
			VV délka 2162					
			VV šířka 0,15					
			VV hloubka 0,05					
			VV koeficient 1,1					
			VV (2162*5,8+2162*0,15)*0,05*1,1		707,515			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 252,50	
91	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 000,00	56 000,00	OTSKP 2025
			PP SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
			VV		délka 24			
			VV		délka 32			
			VV		24+32	56,000		
89	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	76,000	150,00	11 400,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>			
			VV		počet 76			
			VV		76	76,000		
92	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	18,000	450,00	8 100,00	OTSKP 2025
			PP		ODRAZKY NA SVODIDLA			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>			
			VV		počet 18			
			VV		18	18,000		
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	540,500	105,00	56 752,50	OTSKP 2025
			PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>			
			VV		V4 - vodící čára 125 mm			
			VV		délka 2162			
			VV		počet 2			
			VV		koeficient 0,125			
			VV		2162*2*0,125	540,500		
D	OST		Ostatní				74 261,38	
90	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 354,277	20,00	27 085,54	OTSKP 2025
			PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>			
			VV		objemová hmotnost před těžžením 2,4 t/m3 (odkopávky)			
			VV		objem 564,282			
			VV		koeficient 2,4			
			VV		564,282*2,4	1 354,277		
76	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 358,792	20,00	47 175,84	OTSKP 2025
			PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>			
			VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)			
			VV		plocha 2594,4			
			VV		hloubka 0,1			
			VV		koeficient 1,8			
			VV		délka 4204			
			VV		koeficient 0,25			
			VV		koeficient 1,8			
			VV		2594,4*0,1*1,8+4204*0,25*1,8	2 358,792		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/12224a staničení km 2,242-2,660**

KSO:

Místo: Malešice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 903 359,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 903 359,42	21,00%	609 705,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 513 064,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/12224a staničení km 2,242-2,660**

Místo: Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 903 359,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 567 586,14

1 - Zemní práce

555 583,50

5 - Komunikace pozemní

1 882 886,14

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 116,50

OST - Ostatní

335 773,28

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/12224a staničení km 2,242-2,660**

Místo: Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 903 359,42**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 567 586,14**

D 1 Zemní práce

**555 583,50**

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	574,750	320,00	183 920,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům.tl. 250 mm  
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev KŠ + kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel  
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)  
 VV délka 418  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,25  
 VV 418\*5,5\*0,25 574,750

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	574,750	420,00	241 395,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v prům. tl. 0,25m  
 VV rozfrézování a odtěžení AC+PM s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147  
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV délka 418  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,25  
 VV 418\*5,5\*0,25 574,750

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,275	5 500,00	1 512,50	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV v tl. 50 mm (začátek a konec úseku, připojení sjezdů a MK)  
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA  
 VV délka 5,5  
 VV šířka 1  
 VV hloubka 0,05  
 VV 5,5\*1\*0,05 0,275

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	275,880	325,00	89 661,00	OTSKP 2025
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
VV			v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku					
VV			délka 418					
VV			šířka 5,5					
VV			hloubka 0,12					
VV			418*5,5*0,12		275,880			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	721,000	35,00	25 235,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
VV			čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 0,8-1,2 m					
VV			délka 418					
VV			počet 2					
VV			délka 115					
VV			šířka 1					
VV			(418*2-115)*1		721,000			
69	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	154,000	90,00	13 860,00	OTSKP 2025
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
VV			délka 154					
VV			154		154,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 882 886,14	
70	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	2 299,000	253,00	581 647,00	OTSKP 2025
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
VV			v tl. 250 mm					
VV			Recyklaci provést ve dvou krocích:					
VV			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
VV			v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
VV			2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
VV			hutnění na niveletu -130 mm					
VV			předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
VV			délka 418					
VV			šířka 5,5					
VV			418*5,5		2 299,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	721,000	60,00	43 260,00	OTSKP 2025
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	VV		Z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 418					
	VV		počet 2					
	VV		délka 115					
	VV		šířka 1					
	VV		(418*2-115)*1		721,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 337,940	11,00	25 717,34	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 1					
	VV		418*5,5+418*0,08+5,5*1		2 337,940			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 321,220	220,00	510 668,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 1					
	VV		418*5,5+418*0,04+5,5*1		2 321,220			
72	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	2 365,880	305,00	721 593,40	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACL 22+ S (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 5,5					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 0,16					
	VV		418*5,5+418*0,16		2 365,880			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 116,50	
74	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,000	1 000,00	36 000,00	OTSKP 2025
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i></p>					
			VV délka 36					
			VV 36		36,000			
75	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	11,000	450,00	4 950,00	OTSKP 2025
			PP ODRAZKY NA SVODIDLA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV počet 11					
			VV 11		11,000			
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	104,500	105,00	10 972,50	OTSKP 2025
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i></p>					
			VV V4 - vodící čára 125 mm					
			VV délka 418					
			VV počet 2					
			VV koeficient 0,125					
			VV 418*2*0,125		104,500			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	720,00	36 000,00	OTSKP 2025
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
			VV délka 50					
			VV 50		50,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	40,000	685,00	27 400,00	OTSKP 2025
			PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i></p>					
			VV včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
			VV délka 40					
			VV 40		40,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	137,940	100,00	13 794,00	OTSKP 2025
			PP dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
			VV Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
			VV případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
			VV délka 418					
			VV šířka 5,5					
			VV hloubka 0,06					
			VV 418*5,5*0,06		137,940			
D	OST		Ostatní				335 773,28	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	496,584	20,00	9 931,68	OTSKP 2025
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			VV objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
			VV objem 275,88					
			VV koeficient 1,8					
			VV 275,88*1,8		496,584			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 250 mm	m2	2 299,000	140,00	321 860,00	OTSKP 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 418					
	VV		šířka 5,5					
	VV		418*5,5		2 299,000			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	199,080	20,00	3 981,60	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 721					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 154					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		721*0,1*1,8+154*0,25*1,8		199,080			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO104 - DIO**

KSO:

Místo: Dříteň-Malešice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**350 230,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 230,00	21,00%	73 548,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**423 778,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224a

Objekt: **SO104 - DIO**

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**350 230,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

190 230,00

5 - Komunikace pozemní

14 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

175 350,00

OST - Ostatní

160 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224a  
 Objekt: SO104 - DIO

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**350 230,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				190 230,00	
D	5		Komunikace pozemní				14 880,00	
22	K	58302	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	8,000	1 860,00	14 880,00	OTSKP 2025

PP KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV zřízení a odstranění dočasné náhradní autobusové zastávky - 4 ks panelů / zastávku  
 VV silniční panel 300x100x180 mm  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV plocha 3  
 VV počet 4  
 VV 4\*2

8,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 350,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	75,000	200,00	15 000,00	OTSKP 2025

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV počet 75  
 VV 75

75,000

23	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky

VV osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Malešice - IJ4b  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 2  
 VV 2

2,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV počet 75  
 VV 75

75,000

24	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:  
 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

VV odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky v obci Malešice  
 VV čerpání položky se souhlasem investora  
 VV počet 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		2		2,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 000,000	15,00	45 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 75					
	VV		dny 40					
	VV		75*40		3 000,000			
25	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	80,000	15,00	1 200,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		pronájem dopravních značek IJ4b					
	VV		počet 2					
	VV		počet dnů 40					
	VV		2*40		80,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	20,00	16 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 40					
	VV		20*40		800,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	100,00	12 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 40					
	VV		3*40		120,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	150,00	18 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 40					
			VV 3*40		120,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	15,00	12 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 40					
			VV 20*40		800,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	15,00	1 800,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 40					
			VV 3*40		120,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		počet 20				
			VV		20		20,000		
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	20,00	16 000,00	OTSKP 2025	
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>						
			VV		počet 20				
			VV		dny 40				
			VV		20*40		800,000		
	D	OST	Ostatní				160 000,00		
26	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	160 000,00	160 000,00	OTSKP 2025	
			PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i>						
			VV		tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 4 000,- Kč bez DPH na den uzavírky				
			VV		náhradní doprava v předpokládaném úseku Dříteň-Malešice				
			VV		předpoklad délky opravy úseku průtahu Střížov - 40 dní				
			VV		tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací				
			VV		počet 1				
			VV		1		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/12224a

Objekt:

**SO105 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Dříteň-Malešice

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**185 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 500,00	21,00%	38 955,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**224 455,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224a

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**185 500,00**

OST - Ostatní

185 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/12224a

Objekt: **SO105 - Doplnující údaje**

Místo: Dříteň-Malešice

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**185 500,00**

D	OST	Ostatní	185 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

VV recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora  
VV počet 2  
VV 2

2,000

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	75 000,00	75 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrušná vrstva  
VV počet 1  
VV 1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/15530-001  
Stavba: Oprava silnice III/15530



KSO:  
Místo: Doudleby-Straňany

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace: 25 kalendářních dnů

**Cena bez DPH** **3 576 019,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 576 019,74</b>	<b>750 964,15</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **4 326 983,89**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/15530-001

**Stavba: Oprava silnice III/15530**

Místo: **Doudleby-Straňany**

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 576 019,74</b>	<b>4 326 983,89</b>
SO101	Oprava silnice III/15530 staničení km 0,010-0,508	1 286 264,22	1 556 379,71
SO102	Oprava silnice III/15530 staničení km 0,508-0,795	2 131 755,52	2 579 424,18
SO103	DIO	82 500,00	99 825,00
SO104	Doplňující údaje	75 500,00	91 355,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,010-0,508**

KSO:

Místo: Doudleby

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 286 264,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 286 264,22	21,00%	270 115,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 556 379,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,010-0,508**

Místo: Doudleby

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 286 264,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 281 028,02

1 - Zemní práce

196 540,12

5 - Komunikace pozemní

787 515,40

8 - Trubní vedení

33 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

263 972,50

OST - Ostatní

5 236,20

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,010-0,508**

Místo: Doudleby

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 286 264,22**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 281 028,02

D 1 Zemní práce

196 540,12

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	134,870	500,00	67 435,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV s odvozem na skládku objednatele do 12 km

VV v tl. 50 mm

VV délka 498

VV šířka 5,3

VV délka 116

VV šířka 0,5

VV hloubka 0,05

VV (498\*5,3+116\*0,5)\*0,05

134,870

73	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	3 884,256	20,00	77 685,12	OTSKP 2025
----	---	--------	--	-----	-----------	-------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 134,87

VV koeficient 2,4

VV vzdálenost 12

VV 134,87\*2,4\*12

3 884,256

32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	942,000	35,00	32 970,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 24 km, o šířce 1-1,4 m

VV délka 498

VV počet 2

VV délka 95

VV délka 116

VV šířka 1,2

VV (498\*2-95-116)\*1,2

942,000

76	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	205,000	90,00	18 450,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

VV délka 205

VV 205

205,000

D 5 Komunikace pozemní

787 515,40

64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	942,000	60,00	56 520,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1,2 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			délka 498					
			počet 2					
			délka 95					
			délka 116					
			šířka 1,2					
			(498*2-95-116)*1,2		942,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 697,400	11,00	29 671,40	OTSKP 2025
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 498					
			šířka 5,3					
			délka 116					
			šířka 0,5					
			498*5,3+116*0,5		2 697,400			
71	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	2 697,400	260,00	701 324,00	OTSKP 2025
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			délka 498					
			šířka 5,3					
			délka 116					
			šířka 0,5					
			498*5,3+116*0,5		2 697,400			
D	8		Trubní vedení				33 000,00	
72	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	3 000,00	18 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			počet 6					
			6		6,000			
74	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			počet 1					
			1		1,000			
75	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	1 500,00	12 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
			počet 8					
			8		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				263 972,50	
77	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,000	1 000,00	80 000,00	OTSKP 2025
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
			VV	délka 80				
			VV	80	80,000			
78	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	22,000	450,00	9 900,00	OTSKP 2025
			PP	ODRAZKY NA SVODIDLA				
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x</i>				
			VV	počet 22				
			VV	22	22,000			
79	M	M001	odstranění kamenných sloupků s odvozem na skládku objednatele do 52 km	ks	24,000	1 000,00	24 000,00	OTSKP 2025
			PP	odstranění kamenných sloupků s odvozem na skládku objednatele do 52 km				
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	124,500	105,00	13 072,50	OTSKP 2025
			PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>				
			VV	V4 - vodící čára 125 mm				
			VV	délka 498				
			VV	počet 2				
			VV	koeficient 0,125				
			VV	498*2*0,125	124,500			
80	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	200,000	685,00	137 000,00	OTSKP 2025
			PP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>				
			VV	včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonového lože				
			VV	délka 200				
			VV	200	200,000			
	D	OST	Ostatní				5 236,20	
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	261,810	20,00	5 236,20	OTSKP 2025
			PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>				
			VV	objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (krajnice, příkopy)				
			VV	plocha 942				
			VV	hloubka 0,1				
			VV	koeficient 1,8				
			VV	délka 205				
			VV	koeficient 0,25				
			VV	koeficient 1,8				
			VV	942*0,1*1,8+205*0,25*1,8	261,810			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,508-0,795**

KSO:

Místo: Straňany

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 131 755,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 131 755,52	21,00%	447 668,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 579 424,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,508-0,795**

Místo: Straňany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 131 755,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 899 786,96

1 - Zemní práce

372 248,50

5 - Komunikace pozemní

1 405 593,71

8 - Trubní vedení

52 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 444,75

OST - Ostatní

231 968,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15530 staničení km 0,508-0,795

Místo: Straňany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 131 755,52**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 899 786,96

D 1 Zemní práce 372 248,50

63	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	394,625	320,00	126 280,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům.tl. 250 mm  
 VV odtěžení vhodných podkladních nestmelených vrstev G3/G4 s odvozem na mezideponii  
 VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel  
 VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm

VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)  
 VV délka 287  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,25  
 VV 287\*5,5\*0,25 394,625

49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	315,700	420,00	132 594,00	OTSKP 2025
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v prům. tl. 0,2 m  
 VV rozfrézování a odtěžení AC+P+podkl.nestmelené vrstvy G4 s odvozem na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb.  
 VV nebo v místě stavbk dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147  
 VV do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel  
 VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie  
 VV délka 287  
 VV šířka 5,5  
 VV hloubka 0,2  
 VV 287\*5,5\*0,2 315,700

37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,920	5 500,00	5 060,00	OTSKP 2025
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV v tl. 40 mm (konec úseku)  
 VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA  
 VV délka 5,5  
 VV šířka 1  
 VV hloubka 0,04  
 VV délka 35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		5,5*1*0,04+35*0,5*0,04		0,920			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	252,560	325,00	82 082,00	OTSKP 2025
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
	VV		v prům.tl 0,16 m - s odvozem na skládku					
	VV		délka 287					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,16					
	VV		287*5,5*0,16		252,560			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	524,000	35,00	18 340,00	OTSKP 2025
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 25 km, o šířce 1-2 m					
	VV		délka 287					
	VV		počet 2					
	VV		délka 50					
	VV		šířka 1,5					
	VV		(287*2-50)*1		524,000			
81	M	M004	Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15	m3	78,925	100,00	7 892,50	
	PP		Doplnění vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora v návaznosti na kvalitu spodních vrstev					
	VV		tl. 50 mm					
	VV		délka 287					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		287*5,5*					
	VV		287*5,5*0,05		78,925			
	D	5	Komunikace pozemní				1 405 593,71	
76	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 578,500	315,00	497 227,50	OTSKP 2025
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i></p>					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -110 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 287					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV šířka 5,5 VV 287*5,5		1 578,500			
64	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	524,000	60,00	31 440,00	OTSKP 2025
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
			VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 287					
			VV počet 2					
			VV délka 50					
			VV šířka 1,5					
			VV (287*2-50)*1		524,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 624,460	11,00	17 869,06	OTSKP 2025
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 287					
			VV šířka 5,5					
			VV délka 287					
			VV šířka 0,08					
			VV délka 5,5					
			VV šířka 1					
			VV délka 35					
			VV šířka 0,5					
			VV 287*5,5+287*0,08+5,5*1+35*0,5		1 624,460			
73	K	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	1 686,230	220,00	370 970,60	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			VV ČSN 736121,TKP kap.7					
			VV délka 287					
			VV šířka 5,5					
			VV délka 287					
			VV šířka 0,04					
			VV délka 5,5					
			VV šířka 1					
			VV délka 35					
			VV šířka 0,5					
			VV 287*5,5+287*0,04+5,5*1*35*0,5		1 686,230			
77	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 621,550	301,00	488 086,55	OTSKP 2025
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV ACL 16+ S (50/70)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV délka 287					
			VV šířka 5,5					
			VV délka 278					
			VV šířka 0,15					
			VV 287*5,5+287*0,15		1 621,550			
	D	8	Trubní vedení				52 500,00	
78	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	3 000,00	21 000,00	OTSKP 2025
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 7					
	VV		7		7,000			
79	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
80	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	17,000	1 500,00	25 500,00	OTSKP 2025
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		počet 17					
	VV		17		17,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 444,75	
68	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	71,750	105,00	7 533,75	OTSKP 2025
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		V4 - vodící čára 125 mm					
	VV		délka 287					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 0,125					
	VV		287*2*0,125		71,750			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	720,00	36 000,00	OTSKP 2025
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 50					
	VV		50		50,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	24,000	685,00	16 440,00	OTSKP 2025
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		včetně zemních prací, odvozem přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, betonovým ložem					
	VV		délka 24					
	VV		24		24,000			
62	M	M005	PŘÍPADNÉ doplnění vhodného materiálu pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání pouze se souhlasem investora na základě průkazní zkoušky (ITT)	m3	94,710	100,00	9 471,00	OTSKP 2025
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora					
	VV		Např. dle TP 210 RSM Rc2 nebo recyklát směsný nebo recyklát z kameniva Ru nebo homogenizovaná a vytříděná zemina G1 až G3 ev, S1 ve smyslu ČSN 736133					
	VV		případně i recyklát asfaltový Ra a to vše do zrnitosti max. 0/63 mm, nejlépe pak 0/32 mm					
	VV		délka 287					
	VV		šířka 5,5					
	VV		hloubka 0,06					
	VV		287*5,5*0,06		94,710			
D	OST		Ostatní				231 968,56	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	454,608	20,00	9 092,16	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 252,56					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		koeficient 1,8					
	VV		252,56*1,8		454,608			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	1 578,500	140,00	220 990,00	OTSKP 2025
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm					
	VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV		délka 287					
	VV		šířka 5,5					
	VV		287*5,5		1 578,500			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	94,320	20,00	1 886,40	OTSKP 2025
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3 (krajnice,příkopy)					
	VV		plocha 524					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		524*0,1*1,8		94,320			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:  
Oprava silnice III/15530  
Objekt:  
**SO103 - DIO**

KSO:  
Místo: Doudleby-Straňany

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2026

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Nachtigal Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **82 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 500,00	21,00%	17 325,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **99 825,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15530

Objekt: **SO103 - DIO**

Místo: Doudleby-Straňany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Nachtigal Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**82 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

82 500,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15530  
 Objekt: SO103 - DIO



Místo: Doudleby-Straňany  
 Zadavatel: Jihočeský kraj  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 05.05.2026  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Nachtigal Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**82 500,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 500,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000	200,00	5 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 25					
	VV		25		25,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	150,00	3 750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 25					
	VV		25		25,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	625,000	15,00	9 375,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 25					
	VV		dny 25					
	VV		25*25		625,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	200,00	1 200,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	20,00	3 000,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 6					
	VV		dny 25					
	VV		6*25		150,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	OTSKP 2025
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	100,00	10 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 4					
			VV dny 25					
			VV 4*25		100,000			
19	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
20	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	500,00	1 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 3					
			VV 3		3,000			
21	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	150,00	11 250,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 3					
			VV dny 25					
			VV 3*25		75,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM TŘ RA1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV počet 20					
			VV 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	15,00	7 500,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV počet 20					
			VV dny 25					
			VV 20*25		500,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	200,00	600,00	OTSKP 2025
			PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 3			
			VV		3		3,000	
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 3			
			VV		3		3,000	
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	15,00	1 125,00	OTSKP 2025
			PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 3			
			VV		dny 25			
			VV		3*25		75,000	
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	150,00	3 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV		počet 20			
			VV		20		20,000	
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	20,00	10 000,00	OTSKP 2025
			PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
			VV		počet 20			
			VV		dny 25			
			VV		20*25		500,000	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava silnice III/15530

Objekt:

**SO104 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Doudleby-Straňany

CC-CZ:

Datum: 05.05.2026

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**75 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 500,00	21,00%	15 855,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**91 355,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15530

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Doudleby-Straňany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**75 500,00**

OST - Ostatní

75 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava silnice III/15530

Objekt: **SO104 - Doplnující údaje**

Místo: Doudleby-Straňany

Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**75 500,00**

D	OST	Ostatní	75 500,00					
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2025

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x*

15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP 2025
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x*

VV počet 1  
VV 1

1,000

3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2025
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

PSC *Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x*

VV geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - obrusná vrstva

VV počet 1  
VV 1

1,000