





MĚSTO SEDLČANY  
náměstí T. G. Masaryka 32  
264 80 Sedlčany





# OBJEDNÁVKA

<b>Dodavatel:</b> FENIXSTAV s. r. o. Havlíčkova 104 264 01 Sedlčany 	<b>Objednávka č. 259 /2026</b> č. j. MÚ-S/OI/13843/2026  <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
<b>Podrobnosti platby:</b> Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: - Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	<b>Adresa příjemce faktury:</b> Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany  <b>Dodací lhůta: dle dohody</b>

**Předmět objednávky:**  
Objednáváme rekonstrukci střechy se zateplením ubytovny v areálu Taverny dle orientační cenové nabídky z 20. 5. 2026.  
Schváleno RM č. 92, 17. 6. 2026.

orientační cena: 2 018 703,50 vč. DPH  
1 668 350,00 bez DPH  
350 353,50 DPH



<b>Zde potvrďte přijetí objednávky (datum, razítko, podpis):</b> 29. 6. 2026  	<b>Razítko:</b>  Digitálně podepsal Ing. Ivan Janeček Datum: 2026.06.24 13:22:10 +02'00'
<b>Vyřizuje:</b> 	<b>Schválil(a):</b> Ing. Ivan Janeček starosta  V Sedlčanech dne:

## **ORIENTAČNÍ** nabídka 20.5.2026 - REKONSTRUKCE střechy se zateplením

stavba : TAVERNÝ č.p. 105	FENIXSTAV - stavební práce , Havlíčkova 104 , Sedlčany 264 01
investor : Město sedlčany	
tel : 	mail : 
mail : 	www.fenixstav.cz
<b>věc : ORIENTAČNÍ cenová nabídka</b>	

<b>střecha PVC včetně zateplení</b>	m.j.	množství	jednotková cena		montáž	dodávka
			montáž	dodávka		
demontáž CU atik	m	68				0
demontáž PVC krytíjn	m2	304				0
demontáž prkenného záklopu	m2	304				0
demontáž krovu	m3	304				0
odvoz a likvidace bouraného materiálu	kont	8				0
odvoz a likvidace tepelné izolace	kont	5				0
IPA vrstva parotěsná	m2	350				0
EPS 200 na pěnu	m3	64				0
EPS spádové klíny na pěnu	m3	64				0
EPS na AT	m2	82				0
VIP okapnice	m	70				0
VIP lemy	m	110				0
PVC krytina bez kotvení	m2	400				0
PVC protupy a větrací hlavice	ks	15				0
PVC atik výtok	ks	2				0
kotlík hranatý	ks	2				0
svod PZB TH	m	14				0
úprava hromosvodů	ks	1				0
montáž zátěžového kačírku 4 cm	m3	12				0
přesun kačírku	ks	1				0
přesun dopravníkem včetně montáže a demontáže	dny	20				0
rozebrání okapového chodníku	ks	2				0
ruční výkop u objektu	ks	2				0
zemní práce - výkop pro kanalizaci	hod	20				0
KG vedení	m	12				0
vtok svodový	ks	2				0
napojení na současné vedení	ks	2				0
zemní práce - zához	hod	5				0
úpravy okapového chodníku	ks	2				0
doprava montážníků a materiálu	ks	30				0
<b>Součet dodávky a montáže</b>		1 668 350,00 Kč				
<b>Cena bez DPH</b>		1 668 350,00 Kč				
DPH ( 12 nebo 21 % )	21%	0,00 Kč				
Celkem s DPH		0,00 Kč				

Nabídka má pouze **ORIENTAČNÍ** charakter . V případě realizace účtujeme každému zákazníkovi přesné **skutečné** náklady za stavbu . Materiál za naše nákupní ceny + 20% a montáž hodinovou sazbou 480 - 550Kč/hod dle zařazení. Obvykle skutečné náklady bývají podstatně nižší než tyto předpokládané.