

# SMLOUVA O DÍLO

## 246-Vy/17/2017

(Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800)

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
[redacted], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**HBAPS, s.r.o.**

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

sídlo: Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800**; evidenční číslo zakázky **S953/2017/113**, a to dle projektové dokumentace **Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800** vypracované společností [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě. Kopii koordinovaného závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Frýdlant (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí) dne 28. 6. 2017 pod č. j. MUF 2087/2017/OSUZP/3/Pos a závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané Magistrátem města Liberec (Odborem životního prostředí) z 26. 4. 2017 pod č.j. MML/ZPOP/Kou/090677/17-SZ042232/17/2.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení stavby (případně pozemků), nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zpracování havarijního plánu (není nutné schválení) a provádění opatření vyplývajících z havarijního plánu,
  - zpracování povodňového plánu (není nutné schválení) a provádění opatření vyplývajících z povodňového plánu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace bude předána objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD)
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně skutečného zaměření. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla, včetně původního stavu před zahájením prací na stavbě. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## **II.** **Doba plnění**

- Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **25. 9. 2017**
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2017**. Nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1.
- V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

## **III.** **Cena za dílo**

- Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **375 117,24 Kč bez DPH**, slovy tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmnáct korun českých dvacet čtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje, nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce, nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **V.** **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast osoby oprávněné jednat za zhotovitele.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti osoby oprávněné jednat za zhotovitele.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, [REDAKCE] [REDAKCE]  
Uvedení zástupci jsou mimo jiné oprávněni:
  - předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele mají právo prohlídky a kontroly provádění díla (stavby) i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení není předmětem zakázky.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemním i podzemním vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Český rybářský svaz nemá připomínky.
30. Slovení rybí obsádky není požadováno.
31. Není předpokládán žádný přenos zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, případně jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, boševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Kácení není předmětem zakázky.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla minimálně 3 dny před převzetím. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby,
  - fotodokumentace průběhu realizace prací,
  - doklady o nakládání s odpady (v případě jejich vzniku),
  - originál stavebního deníku,
  - pasport stavu přístupových komunikací a cest před začátkem a po ukončení stavby
  - havarijní plán (není nutné schválení)
  - povodňový plán (není nutné schválení)

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel neposkytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast osoby oprávněné jednat za zhotovitele na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## IX.

## Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit,
  - že zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. nebo čl. V. odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## **X.**

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR,

Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Liberci dne: 21.9.2017

V Hradci Králové dne: 03.10.2017

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3253/02  
Stavba: Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

KSO: Dětrichov  
Místo: Dětrichov

CC-CZ:  
Datum: 5.9.2017

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 77766036  
DIČ: CZ7766036


Uchazeč:  
HBAPS, s.r.o.

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. tvodních katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs.urs.cz](http://www.cs.urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			375 117,24
DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 375 117,24 0,00
Cena s DPH			453 891,86
v CZK			



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3253/02

Stavba: Tůň nad Děřřichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Místo: Děřřichov


Datum: 05.09.2017

Zadavatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: 

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>375 117,24</b>	<b>453 891,86</b>	
Kácení	Odstranění pařezů			
SO 1.1	SO 1.1 - Hlavní (velká) tůň	119 952,00	145 141,92	STA
SO 1.2	SO 1.2 - Průleh (terénní deprese)	105 041,80	127 100,58	STA
SO 2	SO 2 - Střední tůň	7 293,83	8 825,53	STA
SO3	Dočasný kamenný brod	27 480,20	33 251,04	STA
VON	VON	63 749,41	77 136,79	STA
		51 600,00	62 436,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

Kácení - Odstranění pařezů

KSO:

Místo: Dětrichov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				119 952,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH zřídlení snížená	119 952,00	21,00%	25 189,92	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		145 141,92

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Týně nad Děříchovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt: Kácení - Odstranění pařezů

Místo: Děříchov

Zadavatel: Lesy České Republiky, s. p.

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 05.02.2017

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

119 952,00

I - Zemní práce

119 952,00

119 952,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt: Kácení - Odstranění pařezů

Místo: Dětrichov  
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 05.09.2017

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>119 952,00</b>	

D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>119 952,00</b>	
D	I	<b>Zemní práce</b>					<b>119 952,00</b>	

1	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	75,000	376,00	9 400,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářbových kořenů, odříznutí ziskového dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozspádání jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářbů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmenem na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářbových kořenů.

W Viz. D.1  
W Počet pařezů k odstranění  
W ks  
W 25  
W Součet

25,000  
25,000

2	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	22,000	711,00	15 642,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářbových kořenů, odříznutí ziskového dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozspádání jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářbů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmenem na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářbových kořenů.

W Viz. D.1  
W Počet pařezů k odstranění  
W ks  
W 22  
W Součet

22,000  
22,000

3	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	11,000	1 560,00	17 160,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářbových kořenů, odříznutí ziskového dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozspádání jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářbů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmenem na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářbových kořenů.

W Viz. D.1  
W Počet pařezů k odstranění  
W ks  
W 11  
W Součet

11,000  
11,000

4	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	6,000	2 320,00	13 920,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářbových kořenů, odříznutí ziskového dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozspádání jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářbů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmenem na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářbových kořenů.

W Viz. D.1  
W Počet pařezů k odstranění  
W ks  
W 6

6,000

23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	
	WV		Součet			6,000			
5	K	112201115	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	2,000	2 620,00	5 240,00	CS ÚRS 2017 02	
	PSC		<p><i>Popisná k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářezových kořenů, odštěpení zřizovacího dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na kromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozjádění jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro přístební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmeny na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřůměrování naměřených hodnot nejkratší ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářezů je měření prováděno nad nimi nejkratší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dočasnou zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmeny na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezů vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářezových kořenů.</p>						
	WV		Viz. D.1						
	WV		Počet pařezů k odstranění						
	WV		ks			2,000			
	WV		2			2,000			
	WV		Součet			2,000			
6	K	112201116	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	3,000	3 530,00	10 590,00	CS ÚRS 2017 02	
	PSC		<p><i>Popisná k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění nářezových kořenů, odštěpení zřizovacího dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na kromady nebo naložení na dopravní prostředek, rozjádění jímky, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro přístební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmeny na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřůměrování naměřených hodnot nejkratší ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových nářezů je měření prováděno nad nimi nejkratší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dočasnou zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmeny na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezů vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nářezových kořenů.</p>						
	WV		Viz. D.1						
	WV		Počet pařezů k odstranění						
	WV		ks			3,000			
	WV		3			3,000			
	WV		Součet			3,000			
7	K	162301_R	Lhůvídce neuzžitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů	soub.	1,000	48 000,00	48 000,00		
	P		<p><i>Popisná k položce:</i></p> <p>Např.: kompostárna SAP Mnohás spol.s.r.o (vzd. 50 km)</p>						
	WV		Viz D.1 technická zpráva						
	WV		Vodorovné přemístění a uložení odstraněných pařezů						
	WV		1			1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdiant, ř.km 0,800  
Objekt:  
SO 1.1 - SO 1.1 - Hlavní (velká) tůň

KSO:  
Místo: Dětrichov

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:  
HBAPS, s.r.o.

Projektant:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 05.09.2017

IČ:  
DIČ:  
IČ: 27266036  
DIČ: CZ27266036  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				105 041,80
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		105 041,80	21,00%	22 058,78
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	127 100,58



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůň nad Dětřichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

SO 1.1 - SO 1.1 - Hlavní (velká) tůň

Místo:

Dětřichov

Datum: 05.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 041,80

HSV - Práce a dodávky HSV

105 041,80

1 - Zemní práce

105 041,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůň nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt: SO 1.1 - SO 1.1 - Hlavní (velká) tůň

Místo: Dětrichov

Datum: 05.09.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: HBAP5, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>105 041,80</b>	
<b>Náklady soupisu celkem</b>								

D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>105 041,80</b>	
D	I		<b>Zemní práce</b>				<b>105 041,80</b>	
1	K	121101201	<b>Odstátní lesní hrabanky pro jeholovitě kroužkovou vrstvu</b>	m2	251,500	16,00	4 024,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Popisná k souboru cen: 1. Cena je určena pro odstátní lesní hrabanky při jakémkoliv sklonu terénu. 2. V ceně jsou započteny náklady na přemístění a rozložení hrabanky mimo editovanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Lesní hrabankou se rozumí vrstva usetřelého opadaného listí, jehliček, větévek, kůry nebo mechu. Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1 Sejmутí hrabanky pro SO 1.1 Plocha půdorysu 251,5 Součet</i>		251,500			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
2	K	162201301	<b>Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m</b>	m2	251,500	2,00	503,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Popisná k souboru cen: 1. Cena jsou určeny pro přemístění lesní hrabanky po odstátní kůlně, stromů a pařezů. 2. Cena může použít pro přemístění lesní hrabanky z místa nastátní nebo na místo uložení nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem. 3. V ceně jsou započteny náklady na přírůžky na jihu v terénu ve výšce 10 cm na nasypaní. 4. Množství měřících jednotek lesní hrabanky se určí v m2 odstátní plochy. Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1 Sejmутí hrabanky pro SO 1.1 Plocha půdorysu 251,5 Součet</i>		251,500			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
3	K	122301102	<b>Odkopávky a protopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3</b>	m3	142,800	124,00	17 707,20	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Popisná k souboru cen: 1. Odkopávky a protopávky v uzavřených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protopávky ve střížích při lesnicko-technických měřeních (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Cena lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmутí podzemní. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu pro hlavní tůň SO 1.1 Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 142,8 Součet</i>		142,800			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
4	K	162701105	<b>Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</b>	m3	142,800	193,00	27 560,40	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Popisná k souboru cen: 1. Cena může použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny náklady na jihu tohoto vozidla v terénu ve výšce 10 cm na nasypaní. 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nasypaní; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0 - 0... Uložení sypání do náspy a 171.20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně přilučeno výkopu z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomem vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně přilučeno cenou tohoto souboru cen a přičítá se k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění je u výkopu z hromad s ohledem na ustanovení poz. č. 5. Přemístění je u výkopu z dolůvých sklonů vzdálených do 50 m, oceňuje se nákladní výkopu, pokud se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V ceně vodorovného přemístění sypání Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu uloženo na pozemí lesní správy, SO 1.1 Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 142,8 Součet</i>		142,800			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
5	K	122601101	<b>Odkopávky a protopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 do 100 m3</b>	m3	61,200	579,00	35 434,80	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Popisná k souboru cen: 1. Odkopávky a protopávky v uzavřených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protopávky ve střížích při lesnicko-technických měřeních (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Cena lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmутí podzemní. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu pro hlavní tůň SO 1.1 Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 61,2</i>		61,200			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

27

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		Součet		61,200				
6	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	m3	61,200	252,00	15 422,40	CS ÚS 2017 02	
	PSC		<p><i>Pozvánka k souboru cen:</i>  1. Ceny nalez použít, předepíše-li projekt přemístit výkopů na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny náklady za jízdu určeného vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do náspy a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nákladů přečíslo, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládat výkopu cenami souboru cen 167 10 3. Nekládat neuloženého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání</p>						
	vv		"Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"						
	vv		"Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%)"						
	vv		"Objem výkopu uloženého na pozemky lesní správy, SO 1.1"						
	vv		"Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu"						
	vv		61,2		61,200				
	vv		Součet		61,200				
7	K	R_3253	Osazení osamocené kamene o hmotnosti min 500 kg do běhů, příp. dna tůně.Včetně montáže, za využití místního materiálu (vhodného kamene).	ks	9,000	410,00	3 690,00		
	vv		"Viz. D.1. D.2.1."						
	vv		"Počet osazených kamenů do hlavní tůně"						
	vv		9		9,000				
8	K	R_32531	Osazení mrtvého dřeva do běhů tůně.Včetně montáže, za využití místního materiálu (pařezy z porázcených stromů).	ks	2,000	350,00	700,00		
	vv		"Viz. D.1. D.2.1."						
	vv		"Počet osazení mrtvého dřeva do hlavní tůně"						
	vv		2		2,000				

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frydiant, ř.km 0,800

Objekt:

SO 1.2 - SO 1.2 - Průleh (terénní deprese)

RSO:

Místo: Dětrichov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Projektant:

██████████ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2017

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ: C227266036

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH					7 293,83
		Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní		7 293,83		21,00%	1 531,70
DPH snížená		0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH				v CZK	8 825,53



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůň nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

SO 1.2 - SO 1.2 - Průleh (terénní deprese)

Místo:

Dětrichov

Datum: 05.02.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**7 293,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 293,83

1 - Zemní práce

7 293,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

SO 1.2 - SO 1.2 - Průleh (terénní deprese)

Místo:

Dětrichov

Datum: 05.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 293,83</b>	
<b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>7 293,83</b>	
<b>o I Zemní práce</b>							<b>7 293,83</b>	
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro Jabloňovliv tloušťky vrstvy	m2	22,670	16,00	362,72	CS ÚRS 2017 02
			<i>Podmínka k souboru cen:</i>					
			1. Cena je určena pro odstranění lesní hrabanky při jakémkoliv sklonu terénu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění a rozhození hrabanky mimo očištanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Lesní hrabankou se rozumí vrstva nestlačená epodorního listí, jehličí, větévek, kůry nebo mechu.					
			FSC					
			Viz. D. 1 Technická zpráva, Výkres D. 2.1'					
			'Sejmuti hrabanky pro SO 1.2'					
			'Plocha půdorysu'		22,670			
			22,67		22,670			
			Součet					
2	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m2	22,670	2,00	45,34	CS ÚRS 2017 02
			<i>Podmínka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro přemístění lesní hrabanky po odstranění křovin, stromů a pařezů. 2. Ceny nelze použít pro přemístění lesní hrabanky z místa nakládky nebo na místo uložení nepřístupné obyčejným dopravním prostředkem. 3. V ceně jsou započteny i náklady na přírůdky na jízdu v terénu se výškopříteli nebo na nasypaní. 4. Množství m3 hrabanky se určí v m2 odstraňované plochy.					
			FSC					
			Viz. D. 1 Technická zpráva, Výkres D. 2.1'					
			'Sejmuti hrabanky pro SO 1.2 a rozložení do okolí'					
			'Plocha půdorysu'		22,670			
			22,67		22,670			
			Součet					
3	K	122301102	Odšopávky a protopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,760	124,00	590,24	CS ÚRS 2017 02
			<i>Podmínka k souboru cen:</i>					
			1. Odšopávky a protopávky v uzavřených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odšopávky a protopávky ve stříškách při lesnických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odšopávky a protopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
			FSC					
			Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva					
			'Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%)'					
			'Objem výkopu pro vytvoření průlehu'					
			'Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu'		4,76			
			4,76		4,760			
			Součet					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,760	193,00	918,68	CS ÚRS 2017 02
			<i>Podmínka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obyčejným dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výškopříteli nebo na nasypaní. 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypaní; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypání do rámpy a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přeházet výkopek z jednoho obyčejného dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto rovněž vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přeházání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání nestlačeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozeru. 6. V ceně vodorovného přemístění sypání					
			FSC					
			Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva					
			'Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%)'					
			'Objem výkopu přemístěného na pozemky Lesní správy SO 1.2'					
			'Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu'		4,76			
			4,76		4,760			
			Součet					
5	K	122601101	Odšopávky a protopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 do 100 m3	m3	2,040	579,00	1 181,16	CS ÚRS 2017 02
			<i>Podmínka k souboru cen:</i>					
			1. Odšopávky a protopávky v uzavřených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odšopávky a protopávky ve stříškách při lesnických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odšopávky a protopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
			FSC					
			Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva					
			'Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%)'					
			'Objem výkopu pro vytvoření průlehu'					
			'Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu'		2,04			
			2,04		2,040			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		2,040			
6	K	162701155	Vodorovné přemístění výtopku nebo sypalný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výtopku, avšak se střešním bez rozměru z horní tří. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,040	252,00	514,00	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<p><i>Podmínka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výtopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu kolářského vozidla v terénu ve výtopku nebo na nábýtku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhraní výtopku na nábýtku; toto rozhraní se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypalný do nábýtky a 171 20 1201 Uložení sypalný na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výtopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kapesní vodorovné přemístění výtopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládkou výtopku cenami souboru cen 167 10 3. Nohledání neustálého výtopku z kromě s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výtopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se neustálého výtopku, když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vytočuje-li projekt použití dozera. 6. V cenách vodorovného přemístění sypal</p>					
	W		"Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"					
	W		"Objem výtopku přemístěného na pozemky Lesní správy SO 1.2"					
	W		"Průjezdová plocha výtopku * hloubka výtopku"					
	W		2,04		2,040			
	W		Součet		2,040			
7	K	R_3253	Osazení osamoceneného kamenu o hmotnosti min 500 kg do dna 1 stran mělkého koryta.Včetně montáže, za využití místního materiálu (vhodného kamene).	ks	8,000	410,00	3 280,00	
	W		"Viz. D.1. D.2.1."					
	W		"Počet osazených kamenů na vstoku do průjezdu a ve dně"					
	W		8		8,000			
8	K	183405211	Výsev travníku hydrosevem na ornici	m2	18,220	22,00	400,84	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<p><i>Podmínka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydrosevu, s výjimkou travního semene. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) došlou travního semene, toto se oceňuje ve specifickém, b) zřívku; toto se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-83 Zřízení rostlin vozu, c) polosaení; toto se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 111 10-11 Polosaení travníku.</p>					
	W		"Viz. D. 1 Technická zpráva, Výkres D. 2.1"					
	W		"Výsev hydrosevu pro SO 1.2"					
	W		"Plocha půdorysu"					
	W		18,22		18,220			
9	M	005224740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,009	86,00	0,77	CS ÚRS 2017 02
	W		"Viz. výkres D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"					
	W		"Osetí travní směsí SO 1.1"					
	W		"Osetí v poměru 1 kg na 50 m2"					
	W		"(Plocha osetí * 1) / 50"					
	W		(18,22*1)/50		0,364			
	W		0,364*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,009			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Tůně nad Dětiřichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800  
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Střední tůně

RSO:  
Místo: Dětiřichov

Zadávatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:  
HBAPS, s.r.o.

Projektant:  
[REDACTED]

Poznámka:


CC-CZ:  
Datum: 05.09.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 27266036  
DIČ: CZ27266036

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH						27 480,20
		Základ daně		Sazba daně		Výše daně
DPH základní snížená		27 480,20		21,00%		5 770,84
		0,00		15,00%		0,00
Cena s DPH					v CZK	33 251,04



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt: SO 2 - SO 2 - Střední tůně

Místo: Dětrichov

Datum: 05.09.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: 

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**27 480,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 480,20

1 - Zemní práce

27 480,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně nad Děřichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800  
 Objekt: SO 2 - SO 2 - Střední tůně  
 Místo: Děřichov  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
 Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 05.09.2017

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 480,20</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>27 480,20</b>	
D	I		<b>Zemní práce</b>				<b>27 480,20</b>	
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jaboučtív bloučtku vrstvy	m <sup>2</sup>	86,500	16,00	1 350,40	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Cena je určena pro odstranění lesní hrabanky při jakémkoliv sklonu terénu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění a rozhození hrabanky mimo odtěvovanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo rozložení na dopravní prostředek. 3. Lesní hrabankou se rozumí vrstva nasatělého opadaného listí, jehličí, větviček, kůry nebo mechu. Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1 Sejmuti hrabanky pro SO 2 Plocha půdorysu 86,9 Součet</i>		86,500	86,500		
2	K	162201301	Vodorovně přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>2</sup>	86,500	2,00	173,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Cena jsou určeny pro přemístění lesní hrabanky po odtržení křovin, straně a palezů. 2. Cena lze použít pro přemístění lesní hrabanky z místa rohláčení nebo na místo skládání nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům. 3. V ceně jsou započteny i náklady na příložky a jízdu v terénu ve výkopu nebo na náspilích. 4. Proslití uvnitř jednotek lesní hrabanky se učí v m<sup>2</sup> odtržené plochy. Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1 Sejmuti hrabanky pro SO 2, její rozprostření do okolí Plocha půdorysu 86,9 Součet</i>		86,500	86,500		
3	K	122301102	Odkopávký a prokopávký nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	38,500	124,00	4 774,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Odkopávký a prokopávký v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávký a prokopávký ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m<sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávký a prokopávký při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Cena lze použít i pro výkopový odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmuti podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu pro vytvoření středních tůň Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 38,5 Součet</i>		38,500	38,500		
4	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	38,500	193,00	7 430,50	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Cena může použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopu nebo na náspilích. 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na náspilích; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0 - ... Uložení sypaniny do náspilí a 171.20-120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovně přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přeládat výkop z jedné obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovně přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přeláčení výkopu cenami souboru cen 167.10.3. Nahlášení nutečného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkop z obvyklých skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití čteno. 6. V ceně vodorovně přemístění sypaniny Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu ze středních tůň pro uložení na pozemky Lesní správy Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 38,5 Součet</i>		38,500	38,500		
5	K	122601101	Odkopávký a prokopávký nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,500	579,00	9 553,50	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Odkopávký a prokopávký v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávký a prokopávký ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m<sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávký a prokopávký při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Cena lze použít i pro výkopový odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmuti podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva Objem výkopu, hornina tř. 4 (70%), hornina tř. 7 (30%) Objem výkopu pro vytvoření středních tůň Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu 16,5 Součet</i>		16,500	16,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		16,500			
6	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,500	252,00	4 158,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		<p><i>Fundanta k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předpokládá se projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložního vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýlci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhraní výkopu na nábýlci; toto rozhraní se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypného do náspy a 171 20-1031 (plošná sypná na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nákladů přečíslo, pro kterou je nutno přečíslovat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložení vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přečíslování výkopu cenami souboru cen 167 10 3 . Nakládání narušeného výkopu z břevna s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, nesečije se nakládání výkopu, li dýť se provádí. Toto ustanovení neploží, vylučuje-li projekt použití doteru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypní</p>					
	vv		'Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva'					
	vv		'Objem výkopu ze středních tónů pro uložení na pozemky Lesní správy'					
	vv		'Průřezová plocha výkopu x Moubka výkopu'					
	vv		16,5		16,500			
	vv		Součet		16,500			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, f.lm 0,800

Objekt:

SO3 - Dočasný kamenný brod

KSO:

Místo: Dětrichov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 27266036

IČ:

DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH						63 749,41
DPH základní snížená			Základ daně 63 749,41 0,00		Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 387,38 0,00
Cena s DPH				v CZK		77 136,79



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, 7.km 0,800

Objekt: SO3 - Dočasný kamenný brod

Místo: Dětrichov

Datum: 05.09.2017

Zadavatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: 

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	63 749,41
HSV - Práce a dodávky HSV	12 302,10
1 - Zemní práce	12 302,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

SO3 - Dočasný kamenný brod

Místo:

Dětrichov

Datum: 05.07.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>63 749,41</b>	
1	K	121101201	Odstřanění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m <sup>2</sup>	37,250	16,00	596,00	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Cena je určena pro odstřanění lesní hrabanky při jakémkoliv sklonu terénu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění a rozhození hrabanky mimo očištěvanou plochu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Lesní hrabankou se rozumí vrstva nasátelného epodaného listí, jehličí, větviček, kůry nebo kůže.</i>					
	VV		"Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1"					
	VV		"Sejmутí hrabanky pro SO 3"					
	VV		"Plocha půdorysu"		37,25			
	VV		37,25		37,250			
	VV		Součet		37,250			
2	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>2</sup>	37,250	2,00	74,50	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Cena jsou určeny pro přemístění lesní hrabanky z místa naložení nebo na místo uložení například obvyklým dopravním prostředkem. 2. V ceně jsou započteny i náklady na přídržky na jízdu v terénu ve výšpíth nebo na násypit. 4. Množství měrných jednotek lesní hrabanky se udává v m<sup>2</sup> odstraňované plochy.</i>					
	VV		"Viz. D. 1 Technická zpráva, Výřez D. 2.1"					
	VV		"Sejmутí hrabanky pro SO 3, rozprostřední v ohlíd"					
	VV		"Plocha půdorysu"		37,25			
	VV		37,25		37,250			
	VV		Součet		37,250			
3	K	122301102	Odkopávky a protokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité úř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,685	124,00	4 300,94	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Odkopávky a protokopávky v rovinných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protokopávky ve strážích při lesnicko-technických mělovecích (LTM) se oceňují cenami do 100 m<sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>					
	VV		"Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"					
	VV		"Průřezová plocha * délka"					
	VV		"Výkop pro rovinání, výkop pro vybudování kamenného brodu"					
	VV		"Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu"		34,685			
	VV		34,685		34,685			
	VV		Součet		34,685			
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hornité úř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m <sup>3</sup>	34,685	27,00	936,50	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Ceny lze použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopu na místo například obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na jízdu ložního vozidla v terénu ve výšpíth nebo na násypit. 3. V ceně nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypit; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. D. . . Uložení sypání do násypu a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přeládit výšpek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a přeládkou výkopu cenami souboru cen 167 10 3. Na lomení neukládaného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemístuje-li se výšpek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nahládkou výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozoru. 6. V ceněch vodorovného přemístění sypání</i>					
	VV		"Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"					
	VV		"Průřezová plocha * délka"					
	VV		"Výkop zeminy pro zásep po rovinání, odvoz výkopu na mezidponit"					
	VV		"Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu"		34,685			
	VV		34,685		34,685			
	VV		Součet		34,685			
5	K	122301102	Odkopávky a protokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité úř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,685	124,00	4 300,94	CS ÚRS 2017 02
	FSC		<i>Podmínka k souboru cen: 1. Odkopávky a protokopávky v rovinných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protokopávky ve strážích při lesnicko-technických mělovecích (LTM) se oceňují cenami do 100 m<sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>					
	VV		"Viz. D. 2.1; D. 1 Technická zpráva"					
	VV		"Průřezová plocha * délka"					
	VV		"Výkop zeminy pro zásep po rovinání, výšpek z mezidponit pro zasypání brodu"					
	VV		"Průřezová plocha výkopu x hloubka výkopu"		34,685			
	VV		34,685		34,685			
	VV		Součet		34,685			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800  
Objekt:  
VON - VON

KSO:  
Místo: Dětrichov

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:  
HBAPS, s.r.o.

Projektant:  
[REDACTED]

Poznámka:


CC-CZ:  
Datum: 05.09.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 27266036  
DIČ: CZ27266036

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			51 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 600,00	21,00%	10 836,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 436,00



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800

Objekt:

VON - VON

Místo:

Dětrichov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Datum: 05.09.2017

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**51 600,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, 7.km 0,800  
 Objekt: VON - VON

Místo: Dětrichov  
 Zadavatel: Lesy České Republiky, s. p.  
 Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 05.09.2017

Projektant: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 600,00</b>	
1	K	R_02	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
			<i>Fazónka k polože:</i> <i>- geodetické práce při výstavbě</i>					
2	K	R_07	Zpracování původního plánu	soubor	1,000	200,00	200,00	
3	K	R_03	Zpracování havarijního plánu	soubor	1,000	200,00	200,00	
4	K	R018	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.		1,000	1 200,00	1 200,00	
5	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, sládek, deponií apod.	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
			<i>Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, sládek, deponií, čištění apod.</i>		1,000			
			<i>Čištění vozidel apod...1</i>					
6	K	R_11	Zajištění čištní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištní (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
7	K	R8	Převodění vody za celou stavbu např. potrubím vč. hrážkování a nutného čerpání vody po dobu realizace - zřízení a odstranění.	soub	1,000	7 400,00	7 400,00	
			<i>"Viz. D.1. Technická zpráva"</i>					
			<i>"Zajištění převodění vody za stavby SO 3"</i>		1,000			
8	K	R_20	Uromnění a úprava příjezdové komunikace	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
9	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD).	soubor	1,000	500,00	500,00	
10	K	R019	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00	
			<i>"Dokumentace skutečného provedení stavby"</i>					
			<i>"Geodetická část dokumentace"</i>					
			<i>"Fotodokumentace stavby"</i>					
			<i>1</i>		1,000			

