

Soupis prací - dod. č. 1288

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Souvislá výměna pražců na výh. č. 144 v žst. Praha Libeň

Fakturované položky								
poř. č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jedn.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			<b>Materiál</b>					
		5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<b>vých. 144 v žst. Praha Libeň</b>					
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<b>VRN</b>					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		xxx		xxx	xxx
<b>Celkem:</b>								<b>1 188 032,68</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele: