

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

[redacted]
funkce: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zástupce ve věcech technických: [redacted]
funkce: projektový manažer závodu Střední Morava

Tel:

Email:

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zastoupen: Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Ing. Vladimír Řípa, člen představenstva

Ing. Peter Suchý, člen představenstva

Ing. Zdeněk Havlík, člen představenstva

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

ID datové schránky: 5ssf4h

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí) [redacted], funkce: stavbyvedoucí

Tel:

Email:

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mutěnický potok – Mutěnice -ř.km. 0,750 – 2,8 – oprava koryta“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládána v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané
„Mutěnický potok – Mutěnice -ř.km. 0,750 – 2,8 – oprava koryta“
5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení sedimentu z koryta a opravě břehového opevnění v korytě toku v délce 2030 m.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: jedná se o opravu stávajícího toku, účel se od kolaudovaného stavu nemění.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Regioprojekt Brno, s.r.o., IČO: 00220078, se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), stavebním povolením vydaným městským úřadem Hodonín, pod č. j. MUHOCJ 61555/2025 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou část (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) před zahájením provádění prací zpracování realizační dokumentace stavby, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby (disponující příslušným autorizačním oprávněním), která bude Objednateli na základě výzvy předložena;
 - d) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - e) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - f) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,

- uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
- g) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
- h) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- i) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
- j) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
- l) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- m) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
- n) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- o) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- p) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- q) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- r) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- s) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- t) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- u) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů;
- v) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- w) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- x) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
- y) zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími a stanovisky. Příp. propadlou dokladovou část si zhotovitel zaktualizuje na základě podaných žádostí jednotlivým správcům inž. sítí, organizacím a orgánům správy;
- z) zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost koordinátorovi BOZP a spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen);
- aa) **v rámci dotačního programu 129 492 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 3. etapa“ je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách ne starší než 3 měsíce, dále**

souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.

- bb) Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v době od 01.11 do 31.03. běžného roku.
- cc) Terénní zásahy do vodního toku budou prováděny pouze v denní době.
- dd) Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí, jako odstraňování sedimentů, či půdní skrývky bude realizováno mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tedy v době od 01.09. do 31.03. kalendářního roku – na základě domluvy s BÍODOZOREM lze s krajem vyjednat výjimku!
- ee) Odstraňování bobříků hrází od 15.08. do 30.09. kalendářního roku.
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - d) originál stavebního deníku (oražený razítkem autorizované osoby pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, dříve „Vodohospodářské stavby“);
 - e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
 - f) dokumenty dokládající kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
 - g) doklady o nakládání s odpady;
 - h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povolněním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
 - i) doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzené odborně způsobilou osobou (autorizovanou ve vodním hospodářství, geodetem);
 - j) doklad o uložení odtěženého sedimentu dle údajů a o nakládání s vytěženým sedimentem, v případě prodeje sedimentu doložit daňový doklad o prodeji vytěženého materiálu,
 - k) fotodokumentaci z provádění Díla;
 - l) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín min. dílčího finančního plnění 8 mil Kč bez DPH (milník č. 1)	do 30. 11. 2026
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 30. 11. 2027

2. Zhotovitel se zavazuje v den předání staveniště Objednatelům vyhotovit a předat Objednateli věcný a finanční harmonogram a tento harmonogram dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatel o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního

deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušeny prováděním Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušování prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je DVT Mutěnický potok, k. ú. Mutěnice. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	22 753 109,45 Kč
-------------------	------------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.

8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodloužení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelově v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelově;
 - j) prodloužení Objednatelově s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednatelově písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodloužení Objednatelově s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednatelově k poskytnutí součinnosti, pokud prodloužení zavíná sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly,

že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě (2) vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.


10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

11. Přílohy:

1. *Soupis prací s výkazem výměr*
2. *Vzorový změnový list stavby*
3. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne:


Za Objednatele:




Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

V dne:

Za Zhotovitele:



PORR a.s.
Jan Munzar
prokurista



PORR a.s.
Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě ve formátu .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- i) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- l) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- m) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- n) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- o) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- p) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- q) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- r) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- s) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- t) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- u) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první

kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- v) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- w) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- x) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- y) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- z) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- aa) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- bb) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- cc) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve formátu .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- dd) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ee) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- ff) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

- hh) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- ii) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- jj) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- kk) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- ll) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- mm) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- nn) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- oo) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- pp) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- qq) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- rr) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým

potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- tt) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- uu) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- vv) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- ww) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- xx) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- yy) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- zz) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- aaa) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ccc) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- ddd) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- eee) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- fff) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- ggg) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- hhh) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- iii) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- jjj) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- kkk) Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- lll) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- vvv) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- eeee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatel v uplynulém kalendářním roce.

- ffff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- gggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- hhhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- iiii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- jjjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- kkkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- llll) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- mmmm) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- nnnn) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- oooo) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24032-10XT-DM

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

KSO:

Místo: k.ú. Mutěnice

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

22 753 109,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 753 109,45	4 778 152,98
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 531 262,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24032-10XT-DM

Stavba:Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Místo:k.ú. Mutěnice

Zadavatel:Povodí Moravy, s.p.

Účastník:

Datum:30. 10. 2025

Projektant:Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 753 109,45	27 531 262,43	
SO01	SO 01 – km 0,750 – 1,2645	1 331 234,54	1 610 793,79	STA
SO01.1	SO 01 – km 0,750 – 1,2645 - kácení	71 637,50	86 681,38	STA
SO02	SO 02 – km 1,2645 – 1,950	13 924 976,57	16 849 221,65	STA
SO02.1	SO 02 – km 1,2645 – 1,950 - kácení	29 657,69	35 885,80	STA
SO03	SO 03 – km 1,950 – 2,780	5 213 039,98	6 307 778,38	STA
SO03.1	SO 03 – km 1,950 – 2,780 - kácení	77 507,24	93 783,76	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 105 055,93	2 547 117,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO01 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 331 234,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 331 234,54	21,00%	279 559,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 610 793,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: **SO01 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645**

Místo: k.ú. Mutěnice
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 331 234,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 331 234,54
1 - Zemní práce	706 370,54
4 - Vodorovné konstrukce	398 862,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 765,54
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	27 295,38
998 - Přesun hmot	32 940,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 331 234,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 331 234,54

D 1 Zemní práce 706 370,54

1	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou	m3	37,350	364,63	13 618,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203102					
	VV		"ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ"					
	VV		"úsek km 1,140-1,2645 - 124,5 m, předpoklad 0,3 m3/bm" 124,5*0,3		37,350			
	VV	ROZEBRÁNÍ	Součet		37,350			
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	277,690	485,44	134 801,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101					
	VV		"REPROFILACE KORYTA"					
	VV		"úsek km 0,750-1,140 - 321,8 m3" 321,8		321,800			
	VV		"úsek km 1,140-1,2645 - 74,9 m3" 74,9		74,900			
	VV	SEDIMENT	Součet		396,700			
	VV		"sediment ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" SEDIMENT*0,7		277,690			
	VV		Součet		277,690			
3	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	119,010	485,44	57 772,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129253101					
	VV		"sediment ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" SEDIMENT*0,3		119,010			
	VV		Součet		119,010			
4	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	233,212	404,58	94 352,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151106					
	VV		"VÝKOP VE DNĚ PRO PATKU"					
	VV		"objem výkopu pro obě patky s podsypem (včetně stedu mezi patkami)"					
	VV		"úsek km 1,140-1,2645 - 324,16 m3" 324,16		324,160			
	VV		Mezisoučet		324,160			
	VV		"VÝKOP ROZŠÍŘENÍ PRO PASY"					
	VV		"objem rozšíření a prohloubení výkopu pro pas s podsypem při šířce 1 m - 1,8 m3/pas"					
	VV		"úsek km 1,140-1,2645 - 5 pasů" 5*1,8		9,000			
	VV	JÁMA	Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		333,160			
	VV		"výkop ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" JÁMA*0,7		233,212			
	VV		Součet		233,212			
5	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	99,948	404,58	40 436,96	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251106 "výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" JÁMA*0,3 Součet				99,948 99,948	
6	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	396,700	27,45	10 889,42	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106 SEDIMENT Součet				396,700 396,700	
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	167,890	93,61	15 716,18	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103 "DOSYPÁNÍ BŘEHŮ" "dosypání do navrženého profilu koryta - z tabulky kubatur" "úsek km 0,750-1,140 - 71,25 m3" 71,25 "úsek km 1,140-1,2645 - 111,58 m3 - objem zásypu" 111,58-ZÁSY_P1 Mezisoučet Součet				71,250 96,640 167,890 167,890	
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	98,525	169,82	16 731,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 "ZÁSY V BŘEHU NAD ROVNANINOU" "objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,2 m3/bm" "úsek km 1,140-1,2645 - 124,5 m - 30% objemu" (2*0,2*124,5)*0,3 Mezisoučet "ZÁSY DNA MEZI PATKAMI" "objem zásypu mezi patkami - 0,73 m3/bm" "úsek km 1,140-1,2645 - 114,5 m (vynechané pasy)" 0,73*114,5 Mezisoučet Součet				14,940 14,940 83,585 83,585 98,525	
9	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 522,500	15,93	40 183,43	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121 "osetí břehu dotčeného přístupem - délka úseku, šířka 5 m" (380+124,5)*5 Součet				2 522,500 2 522,500	
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	50,450	212,70	10 730,72	CS ÚRS 2025 02
			VV				50,450	
11	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2 398,000	19,85	47 600,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451123 "osetí břehů nad opevněním v šikmé délce 2,5 m, délka úseku 380 m" 380*2*2,5 "osetí břehů nad opevněním v šikmé délce 2 m, délka úseku 124,5 m" 124,5*2*2 Součet				1 900,000 498,000 2 398,000	
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	47,960	212,70	10 201,09	CS ÚRS 2025 02
			VV				47,960	
13	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	3 967,000	3,68	14 598,56	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181006111 "ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli" SEDIMENT/0,1 Součet				3 967,000 3 967,000	
14	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 967,000	9,80	38 876,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451311 POLE Součet				3 967,000 3 967,000	
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	99,175	212,70	21 094,52	CS ÚRS 2025 02
			VV				99,175	
16	K	183551214	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	0,397	3 955,60	1 570,37	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183551214 "plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000 Součet			0,397 0,397		
17	K	183552514	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	0,397	2 768,82	1 099,22	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183552514 "plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000 Součet			0,397 0,397		
18	M	58314007	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	0,278	6 683,49	1 858,01	CS ÚRS 2025 02
			0,397*0,7 "Přepočtené koeficientem množství			0,278		
19	K	R01.02	Odstranění travin a rákosu strojně travin včetně likvidace posečených travin a rákosu	m2	4 116,000	8,58	35 315,28	
			Poznámka k položce: - výchozí položka 111151103 - Položka obsahuje také likvidaci posečených travin a rákosu včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákonu O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace VV VV VV					
			"KOSENÍ POROSTU PODÉL KORYTA - v šířce 5 m na každém břehu" "km 0,750-1,2645 - 514,5 m - 80% plochy" (514,5*(5*2)*0,8) Součet			4 116,000 4 116,000		
20	K	R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	561,970	118,11	66 374,28	
			Poznámka k položce: - manipulace se sedimentem a zeminou vytěženou z koryta, dočasné uložení v prostoru koryta nebo na břehu pro odvodnění, naložení - v případě převozu zvodnělého materiálu se doporučuje použití kontejnerů zabezpečených proti vytékání vody po cestě VV VV VV					
			SEDIMENT (JÁMA-NÁSYPI) Součet			396,700 165,270 561,970		
21	K	R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	66,745	487,65	32 548,20	
			P VV VV					
			Poznámka k položce: - odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku, předpokládá se využití skládky ve vzdálenosti cca 20 km (JÁMA-NÁSYPI-ZÁSYPI_2-ZÁSYPI_1) Součet			66,745 66,745		
	D	4	Vodorovné konstrukce				398 862,41	
22	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	72,030	1 463,44	105 411,58	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457531112 "PATKA Z ROVNANINY - PODSYP" "délka podsypu o tl. 0,2 m pod patkou patkou na jednom břehu - 1,4 m/bm" "úsek km 1,140-1,2645 - 119,5 m (odečet 5 pasů)" 2*(1,4*0,2)*119,5 Mezisoučet "PASY Z ROVNANINY - PODSYP" "délka podsypu o tl. 0,2 m pod pasem - 4,2 m/pas" "úsek km 1,140-1,2645 - 5 pasů" 5*(4,2*0,2) Mezisoučet "OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI - PODSYP" "délka podsypu o tl. 0,2 m pod opevněním dna - 1,3 m/bm" "úsek km 1,261-1,2645 - 3,5 m" (1,3*0,2)*3,5 Mezisoučet Součet			66,920 66,920 4,200 4,200 0,910 0,910 72,030		
23	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	186,790	1 571,02	293 450,83	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152 "PATKA Z ROVNANINY" "objem patky na jednom břehu - 0,71 m3/bm" "úsek km 1,140-1,2645 - 119,5 m (odečet 5 pasů)" 2*0,71*119,5 Mezisoučet			169,690 169,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"PASY Z ROVNANINY"					
VV			"objem pasu - 3 m3/pas"					
VV			"úsek km 1,140-1,2645 - 5 pasů" 5*3		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
VV			"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"					
VV			"objem kamene mezi patkami - 0,6 m3/bm"					
VV			"km 1,261-1,264,5 - 3,5 m" 0,6*3,5		2,100			
VV			Mezisoučet		2,100			
VV			Součet		186,790			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 765,54	
24	K	R01.11	Převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	120 294,06	120 294,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění převedení vody pro zhotovení stavebního objektu zřízením podélných hrázek, s případným postupným přemísťováním, nebo potrubím o dostačující kapacitě včetně zajištění čerpání.</i> <i>Položka zahrnuje například:</i> <i>- čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro odklon vody,</i> <i>- včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění.</i>					
25	K	R03.01	Likvidace zbytků laťových plůtků v místech výkopů	kpl	1,000	15 684,18	15 684,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- odstranění v nezbytně nutném rozsahu</i> <i>- předpoklad odstraňování strojně během provádění výkopů</i> <i>- včetně manipulace a likvidace</i> <i>- vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení</i> <i>- v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra</i>					
26	K	R03.02	Odstranění dřevní hmoty ze sedimentu a výkopku	kpl	1,000	16 385,76	16 385,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně manipulace a likvidace</i> <i>- vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení</i> <i>- v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra</i>					
27	K	R03.03	Odstranění komunálního odpadu ze sedimentu a výkopku	kpl	1,000	13 401,54	13 401,54	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně manipulace a likvidace</i> <i>- vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení</i> <i>- v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra</i>					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				27 295,38	
28	K	R01.01	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra	t	93,375	292,32	27 295,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- odvoz vybourané sutí na skládku / recyklační centrum včetně veškeré manipulace</i> <i>- včetně poplatku za uložení</i> <i>- předpokládá se odvoz na skládku / do recyklačního centra</i>					
	VV		"přepočet na hmotnost - 2,5t/m3" ROZEBRÁNÍ*2,5		93,375			
	VV		Součet		93,375			
D	998		Přesun hmot				32 940,67	
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	481,800	68,37	32 940,67	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO01.1 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645 - kácení

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			71 637,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 637,50	21,00%	15 043,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	86 681,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO01.1 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645 - kácení

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno,

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	71 637,50
HSV - Práce a dodávky HSV	71 637,50
1 - Zemní práce	71 637,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: SO01.1 - SO 01 – km 0,750 – 1,2645 - kácení

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 637,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV						71 637,50
D	1	Zemní práce						71 637,50
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	350,000	60,04	21 014,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103					
		VV	"plocha keřů" 350				350,000	
		VV	Součet				350,000	
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	468,05	7 020,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
		VV	15				15,000	
		VV STROM300	Součet				15,000	
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	737,85	2 213,55	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
		VV	3				3,000	
		VV STROM500	Součet				3,000	
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 217,41	1 217,41	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101103					
		VV	1				1,000	
		VV STROM700	Součet				1,000	
5	K	R011.03	Ošetření pařezů a kořenů proti růstu výmladků vhodným prostředkem	ks	16,000	256,57	4 105,12	
		P	Poznámka k položce: - včetně dodávky herbicidu, manipulace					
		VV	PAŘEZY				16,000	
		VV	Součet				16,000	
6	K	R011.02	Ekologický likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	23 371,15	23 371,15	
		P	Poznámka k položce: Zahrnuje likvidaci kmenů, větví, křovin a těžebních zbytků z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.					
7	K	R011.01	Příplatek za seřiznutí pařezů do úrovně terénu	ks	16,000	793,47	12 695,52	
		VV	16				16,000	
		VV PAŘEZY	Součet				16,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO02 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		13 924 976,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 924 976,57	21,00%	2 924 245,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 849 221,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO02 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem13 924 976,57

HSV - Práce a dodávky HSV13 924 976,57

1 - Zemní práce	2 723 401,78
2 - Zakládání	840 468,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 451 440,35
4 - Vodorovné konstrukce	4 311 699,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	401 506,87
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	62 298,23
998 - Přesun hmot	134 161,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: SO02 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950

Místo: k.ú. Mutěnice Datum: 30. 10. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno,
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 924 976,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 924 976,57	
D	1		Zemní práce				2 723 401,78	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	355,32	1 065,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
	VV		"strom č. 17, 18, 20" 3		3,000			
	VV	PAŘEZ_300	Součet		3,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	507,50	507,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
	VV		"strom č. 19" 1		1,000			
	VV	PAŘEZ_500	Součet		1,000			
3	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 184,33	1 184,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251105					
	VV		"strom č. 21" 1		1,000			
	VV	PAŘEZ_1100	Součet		1,000			
4	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	161,415	296,02	47 782,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
	VV		"ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ"					
	VV		"předpoklad stávající dlažby a kamene na 80% plochy opevnění, tl. dlažby 0,1 m"					
	VV		"úsek km 1,2698-1,2816 - 11,8 m, šířka opevnění 2,5+1,5+2,5 m" (2,5+1,5+2,5)*11,8*0,1		7,670			
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m, délka opevnění v březích 1,5+1,5 m" (1,5+1,5)*500*0,8*0,1		120,000			
	VV		"od km 1,7460 PB - zvýšené opevnění 5,5*2,5 m" (2,5*5,5)*0,1		1,375			
	VV		"od km 1,7483 LB - opevnění kolem vyústění - 3,5 m2" 3,5*0,1		0,350			
	VV		"železniční most - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m, šířka opevnění 1+1,5+1 m" (1+1,5+1)*5,8 *0,1		2,030			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,8 m, délka opevnění v březích 1,5+1,5 m" (1,5+1,5)*13,8*0,8*0,1		3,312			
	VV		"od km 1,7971 PB - zvýšené opevnění 13*1 m" (13*1)*0,1		1,300			
	VV		"silniční most - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m, šířka opevnění 1+1,5+1 m" (1+1,5+1)*11 *0,1		3,850			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -129,6 m / 120,6 m, délka opevnění v březích 1,5 m" (1,5)*(129,6+120,6)*0,8*0,1		30,024			
	VV	ROZEBRÁNÍ	Součet		169,911			
	VV		"dlažba na podsyp - předpoklad 95%" ROZEBRÁNÍ*0,95		161,415			
	VV		Součet		161,415			
5	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou	m3	8,496	364,63	3 097,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203102					
	VV		"ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ"					
	VV		"dlažba na CM - předpoklad 5%" ROZEBRÁNÍ*0,05		8,496			
	VV		Součet		8,496			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	161,415	389,63	62 892,13	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201 "ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ" "dlažba uložená na šterkopísek nebo hlínu - předpoklad 95%" ROZEBRÁNÍ*0,95 Součet		161,415 161,415			
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	8,496	389,63	3 310,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202 "ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ" "dlažba uložená na CM - předpoklad 5%" ROZEBRÁNÍ*0,05 Součet		8,496 8,496			
8	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	169,911	272,01	46 217,49	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114253301 "ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ" "třídění dlaždic podle možnosti opětovného použití" ROZEBRÁNÍ Součet		169,911 169,911			
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	62,000	161,73	10 027,26	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101 "KŘÍŽENÍ IS" "křížení MERO, ČEPRO a sdělovací vedení - km 1,2645-1,2745 - 10 m, objem 1 m3/bm" 10*1 "VAK, GasNet a sdělovací vedení - km 1,528 - 3 m, objem 4 m3/bm" 3*4 "VAK, GasNet - km 1,830-1,837 - 10 m, objem 4 m3/bm" 10*4 Součet		10,000 12,000 40,000 62,000			
10	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	328,909	485,44	159 665,58	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101 "ČIŠTĚNÍ KORYTA - ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ Z OPEVNĚNÍ" "úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m, průměrný nános 0,5 m3/bm" 0,6*500 "úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m, průměrný nános 0,5 m3/bm" 0,55*13,4 "úsek km 1,8200-1,9500 -130 m, průměrný nános 1,3 m3/bm" 1,25*130 Součet "sediment ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" SEDIMENT*0,7 Součet		300,000 7,370 162,500 469,870 328,909 328,909			
11	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	140,961	485,44	68 428,11	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129253101 "sediment ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" SEDIMENT*0,3 Součet		140,961 140,961			
12	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 878,351	404,58	759 943,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151106 "KŘÍŽENÍ IS" "km 1,2645-1,2735 - délka 9 m, výkop 1 m3/bm" 1*9 "km 1,2735-1,2816 - délka 8,1 m, výkop 1,5 m3/bm" 1,5*8,1 "VÝKOP PRO ZALOŽENÍ OPEVNĚNÍ - PATKA POD OPEVNĚNÍM - výkopy 4,2 m3/bm" "úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m" 4,2*500 "úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m" 4,2*13,4 "úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 4,2*130 Mezisoučet "VÝKOP PRO ZALOŽENÍ OPEVNĚNÍ - MOSTY - výkopy 1,8 m3/bm" "železniční most - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" 1,8*5,8 "silniční most - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" 1,8*11 Mezisoučet "ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ PRO PŘÍČNÉ PASY A UKONČOVACÍ PAS" "úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů, zvětšení o 3,2 m3/pas" 20*3,2 "úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas, zvětšení o 3,2 m3/pas" 1*3,2		9,000 12,150 2 100,000 56,280 546,000 2 723,430 10,440 19,800 30,240 64,000 3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů, zvětšení o 3,2 m3/pas" 5*3,2		16,000			
	VV		"km 1,9496 - zvětšení o 11,4 m3/pas" 11,4		11,400			
	VV		Mezisoučet		94,600			
	VV		"přítok v km 1,940 - výkop pro rovnaninu v korytě přítoku - 5 m3" 5		5,000			
	VV		"odpočet rozebraného původního opevnění" -ROZEBRÁNÍ		-169,911			
	VV	VÝKOP	Součet		2 683,359			
	VV		"výkopy ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" VÝKOP*0,7		1 878,351			
	VV		Součet		1 878,351			
13	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	805,008	404,58	325 690,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251106					
	VV		"výkopy ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" VÝKOP*0,3		805,008			
	VV		Součet		805,008			
14	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	469,870	27,45	12 897,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
	VV		SEDIMENT		469,870			
	VV		Součet		469,870			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 776,544	169,82	301 692,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"ZÁSYP V BŘEZÍCH PODÉL PATEK - zasypání 1,1 m3/bm/břeh"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*1,1*500		1 100,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*1,1*13,4		29,480			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*1,1*130		286,000			
	VV		Mezisoučet		1 415,480			
	VV		"ZÁSYP ROZŠÍŘENÍ PRO PŘÍČNÉ PASY A UKONČOVACÍ PAS"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů, zvětšení o 3 m3/pas" 20*3		60,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas, zvětšení o 3 m3/pas" 1*3		3,000			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů, zvětšení o 3 m3/pas" 5*3		15,000			
	VV		"km 1,9496 - zvětšení o 10 m3/pas" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		"ZÁSYP DNA MEZI PATKAMI - prostor 0,75 x 0,8 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" (0,75*0,8)*492		295,200			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" (0,75*0,8)*13,4		8,040			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,75*0,8)*127,6		76,560			
	VV		"odpočet opevnění dna pohozením a rovnaninou" -(DNO+POHOZ)		-106,736			
	VV		Mezisoučet		273,064			
	VV	ZÁSYP	Součet		1 776,544			
16	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	3,000	109,29	327,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251201					
	VV		PAŘEZ_300		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1,000	145,80	145,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251202					
	VV		PAŘEZ_500		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	174251205	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	312,19	312,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251205					
	VV		PAŘEZ_1100		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 573,600	15,93	40 997,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121					
	VV		"osetí břehů - šířka 2 m na každém břehu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*2*500		2 000,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*2*13,4		53,600			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*2*130		520,000			
	VV		Součet		2 573,600			
20	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	51,472	212,70	10 948,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		2573,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,472			
21	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 217,000	19,85	63 857,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451123					
	VV		"oseť břehů nad opevněním v šikmé délce 2,5 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*2,5*500		2 500,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*2,5*13,4		67,000			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*2,5*130		650,000			
	VV		Součet		3 217,000			
22	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	64,340	212,70	13 685,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		3217*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		64,340			
23	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 573,600	4,41	11 349,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
	VV		"UROVNÁNÍ POVRCHU BŘEHU PRO ULOŽENÍ DLAŽBY A ROVNANINY A ÚPRAVU TERÉNU - 4 m na obou březích"					
	VV		"svahování v zářezu (povrch stávajícího terénu) - 50% plochy" SVAH*0,5		2 573,600			
	VV		Součet		2 573,600			
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 573,600	4,41	11 349,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		"UROVNÁNÍ POVRCHU BŘEHU PRO ULOŽENÍ DLAŽBY A ROVNANINY A ÚPRAVU TERÉNU - 4 m na obou březích"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*4*500		4 000,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*4*13,4		107,200			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*4*130		1 040,000			
	VV	SVAH	Součet		5 147,200			
	VV		"svahování v násypu (povrch zásypu kolem patek) - 50% plochy" SVAH*0,5		2 573,600			
	VV		Součet		2 573,600			
25	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	4 698,700	3,68	17 291,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181006111					
	VV		"ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli" SEDIMENT/0,1		4 698,700			
	VV	POLE	Součet		4 698,700			
26	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 698,700	9,80	46 047,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451311					
	VV		POLE		4 698,700			
	VV		Součet		4 698,700			
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	117,468	212,70	24 985,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		4698,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		117,468			
28	K	183551214	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	0,470	3 955,60	1 859,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183551214					
	VV		"plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000		0,470			
	VV		Součet		0,470			
29	K	183552514	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	0,470	2 768,82	1 301,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183552514					
	VV		"plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000		0,470			
	VV		Součet		0,470			
30	M	58314007	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	0,329	6 683,49	2 198,87	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,47*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		0,329			
31	K	R01.02	Odstranění travin a rákosu strojně travin včetně likvidace posečených travin a rákosu	m2	5 147,200	8,58	44 162,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 111151103 - Položka obsahuje také likvidaci posečených travin a rákosu včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace "KOSENÍ POROSTU PODÉL KORYTA - v šířce 4 m na každém břehu"					
		VV	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*4*500		4 000,000			
		VV	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*4*13,4		107,200			
		VV	"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*4*130		1 040,000			
		VV	Součet		5 147,200			
32	K	R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	1 376,685	118,11	162 600,27	
			<i>Poznámka k položce:</i> - manipulace se sedimentem a zeminou vytěženou z koryta, dočasné uložení v prostoru koryta nebo na břehu pro odvodnění, naložení - v případě převozu zvodnělého materiálu se doporučuje použití kontejnerů zabezpečených proti vytékání vody po cestě VÝKOP-ZÁSYP SEDIMENT Součet		906,815 469,870 1 376,685			
33	K	R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	906,815	487,65	442 208,33	
			<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku, předpokládá se využití skládky ve vzdálenosti cca 20 km VÝKOP-ZÁSYP Součet		906,815 906,815			
34	K	R011.02	Ekologický likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	23 371,15	23 371,15	
			<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje likvidaci pařezů z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěrky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.					
	D	2	Zakládání				840 468,56	
35	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	213,090	3 841,16	818 512,78	CS ÚRS 2025 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274315224 "PATKA POD OPEVNĚNÍM - šířka 2,2 m" "úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" 2,2*492 *0,15 "úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" 2,2*13,4 *0,15 "úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítokuna PB)" 2,2*127,6*0,15 Mezisoučet "PŘÍČNÉ PASY - rozšíření o 2 x (1 x 0,45) m" "úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" 20*(2*1*0,45)*0,15 "úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" 1*(2*1*0,45)*0,15 "úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" 5*(2*1*0,45)*0,15 Mezisoučet "UKONČOVACÍ PAS" "km 1,9496" (1*4,6)*0,15 Mezisoučet Součet		162,360 4,422 42,108 208,890 2,700 0,135 0,675 3,510 0,690 0,690 213,090			
36	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	4,704	4 667,47	21 955,78	CS ÚRS 2025 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274315512 <i>Poznámka k položce:</i> beton C25/30 XF3 S2/S3 "OPEVNĚNÍ POD MOSTY - šířka prostoru kolem podpěr (0,4+0,4) m, tl. 0,35 m" "železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" (0,4+0,4)*5,8*0,35 "silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" (0,4+0,4)*11*0,35 Součet		1,624 3,080 4,704			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 451 440,35	
37	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	2,700	65,67	177,31	CS ÚRS 2025 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/320101112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - opevnění dna panelu, objem panelu 0,9 m3" 3*0,9		2,700			
	VV		Součet		2,700			
38	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	3,000	8 810,28	26 430,84	CS ÚRS 2025 02
39	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,190	8 455,70	10 062,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321311116					
	VV		"DOPLNĚNÍ MEZER MEZI KONSTRUKCÍ VYÚSTĚNÍ A OPEVNĚNÍM"					
	VV		"km 1,2816-1,2894 - délka 7,8 m, výplň podél dna - předpoklad 0,05 m3/bm" 7,8*0,05		0,390			
	VV		"km 1,750 LB - délka 5 m, výplň podél patky - předpoklad 0,1 m3/bm" 5*0,1		0,500			
	VV		"km 1,774 LB - délka 3 m, výplň podél patky - předpoklad 0,1 m3/bm" 3*0,1		0,300			
	VV		Součet		1,190			
40	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	424,718	4 245,00	1 802 927,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
	VV		"PATKA POD OPEVNĚNÍM - profil 0,4 x 0,8 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" 2*(0,4*0,8)*492		314,880			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" 2*(0,4*0,8)*13,4		8,576			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,4*0,8)*(118,6+127,6)		78,784			
	VV	PATKA	Mezisoučet		402,240			
	VV		"PŘÍČNÉ PASY - profil 0,4 x 0,8 x 2,5m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" 20*(0,4*0,8*2,5)		16,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" 1*(0,4*0,8*2,5)		0,800			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" 5*(0,4*0,8*2,5)		4,000			
	VV	PASY	Mezisoučet		20,800			
	VV		"UKONČOVACÍ PAS"					
	VV		"km 1,9496" (((1,63+0,8)/2*1,2)+(0,8*1,6)+((0,8+1,63)/2*1,2))*0,4		1,678			
	VV	KONEC	Mezisoučet		1,678			
	VV	BETON	Součet		424,718			
41	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	2 208,911	799,60	1 766 245,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	VV		"PODÉLNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 2 x (1 x 0,8) m/bm patky "					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" 2*(2*1*0,8)*492		1 574,400			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" 2*(2*1*0,8)*13,4		42,880			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (2*1*0,8)*(118,6+127,6)		393,920			
	VV		Mezisoučet		2 011,200			
	VV		"PŘÍČNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 0,4 x 0,8 m na spáru, spára po 8 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m - 62 spár/břeh" 2*(0,4*0,8)*62		39,680			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m - 2 spáry/břeh" 2*(0,4*0,8)*2		1,280			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,4*0,8)*(15+16)		9,920			
	VV	SPÁRY	Mezisoučet		50,880			
	VV		"BEDNĚNÍ PŘÍČNÝCH PASŮ - plocha (2,5 x 2 + 0,4 x 2) x0,8 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" 20*((2,5*2+0,4*2)*0,8)		92,800			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" 1*((2,5*2+0,4*2)*0,8)		4,640			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" 5*((2,5*2+0,4*2)*0,8)		23,200			
	VV		Mezisoučet		120,640			
	VV		"UKONČOVACÍ PAS"					
	VV		"km 1,9496" (((1,63+0,8)/2*1,2)+(0,8*1,6)+((0,8+1,63)/2*1,2))*2+(1,63*0,4)*2+(1,5*0,4)*2		10,896			
	VV		Mezisoučet		10,896			
	VV		"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - dilatační spáry po panelech a na koncích - 4 ks, délka svahu 2,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 4*(2*(2,5*0,35))		7,000			
	VV		"km 1,2735-1,288 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, délka svahu 2,5 m, šířka na 1,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 1*((2,5+1,5+2,5)*0,35)		2,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"					
	VV		"železniční - km 1,7894-1,7952 - na koncích - 2 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m, tl. konstrukce 0,35 m" 1*((4,3)*0,35)		1,505			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatační spára a na koncích - 3 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m, tl. konstrukce 0,35 m" 3*((4,3)*0,35)		4,515			
	VV		Mezisoučet		15,295			
	VV	BEDNĚNÍ	Součet		2 208,911			
42	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	2 208,911	456,53	1 008 434,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
	VV		BEDNĚNÍ		2 208,911			
	VV		Součet		2 208,911			
43	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,124	43 271,91	91 909,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		"POMOCNÁ A PROVAZOVACÍ VÝZTUŽ pr. 6 mm - 5 kg/m3 betonu" BETON*0,005		2,124			
	VV		Součet		2,124			
44	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,002	43 271,91	43 358,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366112					
	VV		"VÝZTUŽ - PROVÁZÁNÍ PATEK S PASY"					
	VV		"dnový pas v km 1,2894 - tvar L" (2*6)*(0,8+0,34+0,26)*(1,58/1000)		0,027			
	VV		"ostatní pasy - 25 ks - tyče" 25*(2*6)*2*(1,58/1000)		0,948			
	VV		"ukončovací pas v km 1,95004 - tvar L" (2*6)*(0,8+0,34+0,26)*(1,58/1000)		0,027			
	VV		Součet		1,002			
45	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	16,989	39 327,83	668 140,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211					
	VV		"výztuž patek, pasů a ukončovacího pasu - 40 kg/m3 betonu - KARI + 15% překrytí a prostřih" BETON*0,04		16,989			
	VV		Součet		16,989			
46	K	334353928	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm	m	1 602,000	21,07	33 754,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334353928					
	VV		"PATKA POD OPEVNĚNÍM - viditelná hrana vodorovná"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" 2*492		984,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" 2*13,4		26,800			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (118,6+127,6)		246,200			
	VV		Mezisoučet		1 257,000			
	VV		"PŘÍČNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 0,4 + 0,8 m na spáru, spára po 8 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m - 62 spár/břeh+ začátek a konec" 2*(0,4+0,8)*(62+2)		153,600			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m - 2 spáry/břeh + začátek a konec" 2*(0,4+0,8)*(2+2)		9,600			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m - 15+16 spár + začátek a konec" (0,4+0,8)*(15+2+16+2)		42,000			
	VV		Mezisoučet		205,200			
	VV		"PŘÍČNÉ PASY - horní hrany - 2 x2,5m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" 20*(2*2,5)		100,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" 1*(2*2,5)		5,000			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" 5*(2*2,5)		25,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
	VV		"UKONČOVACÍ PAS - viditelné horní hrany"					
	VV		"km 1,9496" (1,5+1,5+1,5)*2+0,4*2		9,800			
	VV		Mezisoučet		9,800			
	VV		Součet		1 602,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				4 311 699,63	
47	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	1 679,200	413,40	694 181,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511					
		P	Poznámka k položce: beton C25/30 XF3 S2/S3					
		VV	"OPEVNĚNÍ KORYTA - DLAŽBA DO BETONU - tl. podkladního betonu 100 mm"					
		VV	DL_BETON		1 531,200			
		VV	ZVÝŠENÍ		148,000			
		VV	Součet		1 679,200			
48	K	451313541	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 200 do 250 mm	m2	156,450	1 048,57	164 048,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313541					
		P	Poznámka k položce: beton C25/30 XF3 S2/S3					
		VV	"OPEVNĚNÍ U KRÍŽENÍ IS"					
		VV	"km 1,2645-1,2735 - délka 9 m, šířka koryta 2,5+2,5 m" (2,5+2,5)*9		45,000			
		VV	"km 1,2735-1,2816 - délka 8,1 m, šířka koryta 2,5+1,5+2,5 m" (2,5+1,5+2,5)*8,1		52,650			
		VV	Mezisoučet		97,650			
		VV	"OPEVNĚNÍ POD MOSTY - šířka koryta (1+1,5+1) m"					
		VV	"železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" (1+1,5+1)*5,8		20,300			
		VV	"silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" (1+1,5+1)*11		38,500			
		VV	Mezisoučet		58,800			
		VV	Součet		156,450			
49	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	6 135,600	17,40	106 759,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451504111					
		VV	"OPEVNĚNÍ KORYTA - DLAŽBA DO ŠTĚRKOPÍSKU - tl. podsypu 80 mm"					
		VV	DL_ŠTĚRK		6 135,600			
		VV	Součet		6 135,600			
50	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1 288,476	229,61	295 846,97	CS ÚRS 2024 02
		VV	6135,6*0,21 'Přepočtené koeficientem množství		1 288,476			
51	K	451504113	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. přes 150 do 200 mm	m2	18,000	34,80	626,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451504113					
		VV	"OPEVNĚNÍ U KRÍŽENÍ IS"					
		VV	"km 1,2645-1,2735 - opevnění dna panely, délka 9 m, šířka 2 m" 9*2		18,000			
		VV	Součet		18,000			
52	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	7,560	443,05	3 349,46	CS ÚRS 2025 02
		VV	18*0,42 'Přepočtené koeficientem množství		7,560			
53	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	4,600	1 463,44	6 731,82	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457531112					
		VV	"OPEVNĚNÍ PŘÍTOKU"					
		VV	"tl. podsypu 0,2 m"					
		VV	"úsek km 1,937-1,946" PŘÍTOK/0,4*0,2		4,600			
		VV	Součet		4,600			
54	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	20,112	1 571,02	31 596,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152					
		VV	"OPEVNĚNÍ PŘÍTOKU"					
		VV	"tl. konstrukce 0,4 m"					
		VV	"úsek km 1,937-1,946 9 m koryta + 5 m přítoku, včetně břehů - plocha 23 m2" 23*0,4		9,200			
		VV	PŘÍTOK		9,200			
		VV	Mezisoučet					
		VV	"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"					
		VV	"objem kamene mezi bet. patkami - 0,32 m3/bm"					
		VV	"km 1,2898-1,2928 - 3 m" 0,32*3		0,960			
		VV	"km 1,7460-1,7545 - 8,5 m" 0,32*8,5		2,720			
		VV	"km 1,7710-1,7790 - 8 m" 0,32*8		2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 1,9350-1,9496 - 14,6 m" 0,32*14,6		4,672			
	VV	DNO	Mezisoučet		10,912			
	VV		Součet		20,112			
55	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	95,824	1 435,01	137 508,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464511111					
	VV		"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"					
	VV		"pohoz mezi bet. patkami - 0,8 x 0,2 m"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 472,5 m (odečet 20 pasů a 19,5 m opevnění dna rovnalinou)" (0,8*0,2)*472,5		75,600			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" (0,8*0,2)*13,4		2,144			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -113 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a 14,6 m opevnění dna rovnalinou)" (0,8*0,2)*113		18,080			
	VV	POHOZ	Mezisoučet		95,824			
	VV		Součet		95,824			
56	K	465928111	Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho s vyplněním spár pískem hmotnosti jednotlivě do 60 kg	kus	6 135,600	204,13	1 252 460,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465928111					
	VV		"OPEVNĚNÍ KORYTA BET. DLAŽBOU"					
	VV		"OPEVNĚNÍ NA VÝŠKU 3 ŘAD DLAŽDIC - 6 ks/bm"					
	VV		"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m" 2*6*500		6 000,000			
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,8 m" 2*6*13,8		165,600			
	VV		"úsek km 1,8200-1,9500 -129,6 m / 120,6 (odečet ukončovacího pasu a opevnění přítoku)" 6*(129,6+120,6)		1 501,200			
	VV		Mezisoučet		7 666,800			
	VV		"odpočet dlažby uložené do podkladního betonu (bez opevnění pod mosty)" -DL_BETON		-1 531,200			
	VV		Mezisoučet		-1 531,200			
	VV	DL_ŠTĚRK	Součet		6 135,600			
57	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 368,690	309,01	422 938,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		"bet. tvárnice - 2 ks/m" DL_ŠTĚRK/2		3 067,800			
	VV		"odpočet opětovně použitých dlaždic - 50% rozbraného opevnění, přepočet na délku 1 m3 = 20 m" -(ROZEBRÁNÍ*0,5)*20		-1 699,110			
	VV		Součet		1 368,690			
58	K	465928121	Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg	kus	2 351,800	336,21	790 698,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465928121					
	VV		"OPEVNĚNÍ KORYTA BET. DLAŽBOU DO BETONU - včetně opevnění u příčných pasů"					
	VV		"OPEVNĚNÍ NA VÝŠKU 3 ŘAD DLAŽDIC - 6 ks/bm"					
	VV		"od km 1,2894 LB+PB - délka 3 m" 2*6*3		36,000			
	VV		"pas v km 1,3080 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,3097 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,3330 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,3333 LB+PB - délka 3,2 m" 6*3,2		19,200			
	VV		"pas v km 1,3630 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,3738 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,3880 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,4138 LB - délka 1,5 m" 6*1,5		9,000			
	VV		"pas v km 1,4160 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,4440 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,4620 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,4720 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,5000 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,5146 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,5260 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,5323 PB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,5540 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,5681 LB - délka 7 m" 6*7		42,000			
	VV		"od km 1,5695 PB - délka 4 m" 6*4		24,000			
	VV		"od km 1,5763 PB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,5843 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,6143 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,6163 PB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"od km 1,6406 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pas v km 1,6443 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,6565 PB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,6743 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,7043 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,7178 LB - délka 3 m" 6*3		18,000			
	VV		"pas v km 1,7343 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,7463 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,7463 LB - délka 8 m" 6*8		48,000			
	VV		"od km 1,7463 PB - délka 7 m" 6*7		42,000			
	VV		"pas v km 1,7710 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,7713 PB - délka 7,5 m" 6*7,5		45,000			
	VV		"od km 1,7740 LB - délka 5 m" 6*5		30,000			
	VV		"pas v km 1,7860 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,7952 LB - délka 12,5 m (včetně pasu)" 6*12,5		75,000			
	VV		"od km 1,7952 PB - délka 15 m (včetně pasu)" 6*15		90,000			
	VV		"od km 1,8200 LB - délka 25,3 m (včetně pasů)" 6*25,3		151,800			
	VV		"od km 1,8200 PB - délka 60 m (včetně pasů)" 6*60		360,000			
	VV		"pas v km 1,8710 LB - délka 1 m" 6*1		6,000			
	VV		"pas v km 1,8970 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"pas v km 1,9230 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000			
	VV		"od km 1,9350 LB - délka 14,6 m" 6*14,6		87,600			
	VV		"od km 1,9350 PB - délka 2 m" 6*2		12,000			
	VV		"od km 1,9460 PB - délka 3,6 m" 6*3,6		21,600			
	VV	DL_BETON	Mezisoučet		1 531,200			
	VV		"ZVÝŠENÍ OPEVNĚNÍ NAD VÝŠKU 3 DLAŽDIC"					
	VV		"od km 1,7460 PB - délka 6 m, zvýšení o 4 řady - 8 ks/bm" 6*8		48,000			
	VV		"od km 1,7483 LB - délka 6 m, zvýšení o 4 řady - 8 ks/bm" 6*8		48,000			
	VV	ZVÝŠENÍ	"od km 1,7971 PB - délka 13 m, zvýšení o 2 řady - 4 ks/bm" 13*4		52,000			
	VV		Mezisoučet		148,000			
	VV		"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - délka 9 m, počet dlaždic (10+10) ks/bm" (10+10)*9		180,000			
	VV		"km 1,2735-1,2816 - délka 8,1 m, počet dlaždic (10+6+10) ks/bm" (10+6+10)*8,1		210,600			
	VV		"km 1,2816-1,2894 - opevnění dna, délka 7,8 m, počet dlaždic (6) ks/bm" (6)*7,8		46,800			
	VV	KŘÍŽENÍ	Mezisoučet		437,400			
	VV		"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"					
	VV		"železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m, počet dlaždic (4+6+4) ks/bm" (4+6+4)*5,8		81,200			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m, počet dlaždic (4+6+4) ks/bm" (4+6+4)*11		154,000			
	VV	MOST	Mezisoučet		235,200			
	VV		Součet		2 351,800			
59	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 175,900	309,01	363 364,86	CS ÚRS 2025 02
	VV		"bet. tvárnice - 2 ks/m" (DL_BETON+ZVÝŠENÍ+KŘÍŽENÍ+MOST)/2		1 175,900			
	VV		Součet		1 175,900			
60	K	R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových meloiračních tvárníc řezáním	ks	8 487,400	4,90	41 588,26	
	P		Poznámka k položce: - příplatek za nutnou úpravu tvaru dlaždic v místě oblouků, napojení na konstrukce, seřiznutí hrany u napojení na panely, ...					
	VV		DL_ŠTĚRK		6 135,600			
	VV		DL_BETON+ZVÝŠENÍ+MOST+KŘÍŽENÍ		2 351,800			
	VV		Součet		8 487,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				401 506,87	
61	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	71,670	95,81	6 866,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	VV		"DILATAČNÍ SPÁRY U PATEK - 0,4 x 0,8 m na spáru"					
	VV		"plocha příčného bednění u patek" SPÁRY		50,880			
	VV		"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - dilatační spáry po panelech a na konci - 3 ks, délka svahu 2,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 3*(2*(2,5*0,35))		5,250			
	VV		"km 1,2735-1,288 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, délka svahu 2,5 m, šířka na 1,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 1*((2,5+1,5+2,5)*0,35)		2,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"					
	VV		"železniční - km 1,7894-1,7952 - dilatace podél mostních podpěr, délka 5,8 m, tl. konstrukce 0,35 m" (2*(5,8*0,35))		4,060			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatace podél mostních podpěr, délka 11 m, tl. konstrukce 0,35 m" (2*(11*0,35))		7,700			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m, tl. konstrukce 0,35 m"		1,505			
	VV		1*((0,4+1+1,5+1+0,4)*0,35)					
	VV		Součet		71,670			
62	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	380,200	238,19	90 559,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994142					
	VV		"DILATAČNÍ SPÁRY U PATEK - těsnění po obvodu 0,8+0,4+0,8 m na spáru"					
	VV		(SPÁRY/((0,8*0,4))*(0,8+0,4+0,8))		318,000			
	VV		"DILATAČNÍ SPÁRY - OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - dilatační spáry po panelech a na konci - 3 ks, délka svahu 2,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 3*(2*(2,5+0,35))		17,100			
	VV		"km 1,2735-1,288 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, délka svahu 2,5 m, šířka na 1,5 m, tl. konstrukce 0,35 m"		7,200			
	VV		1*(0,35+2,5+1,5+2,5+0,35)					
	VV		"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"					
	VV		"železniční - km 1,7894-1,7952 - dilatace podél mostních podpěr, délka 5,8 m" (2*(5,8))		11,600			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatace podél mostních podpěr, délka 11 m" (2*(11))		22,000			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m" 1*((0,4+1+1,5+1+0,4))		4,300			
	VV	TĚSNĚNÍ	Součet		380,200			
63	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	380,200	31,61	12 018,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994151					
	VV		"DILATAČNÍ SPÁRY"					
	VV		TĚSNĚNÍ		380,200			
	VV		Součet		380,200			
64	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	6,750	185,99	1 255,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112112					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"					
	VV		"předpoklad 30% plochy sanace betonu" SANACE*0,3		6,750			
	VV		Součet		6,750			
65	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,500	209,52	13 095,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
	VV		"OPEVNĚNÍ POD MOSTY - výška čištěného pásu 0,5 m"					
	VV		"železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" 2*0,5*5,8		5,800			
	VV		"silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" 2*0,5*11		11,000			
	VV		Mezisoučet		16,800			
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"					
	VV		"km 1,2816-1,2894 LB+PB - plocha betonu 8 m2" 8		8,000			
	VV		"km 1,750 LB - plocha betonu 5 m2" 5		5,000			
	VV		"km 1,774 LB - plocha betonu 6 m2" 6		6,000			
	VV		"km 1,807 PB - plocha betonu 3,5 m2" 3,5		3,500			
	VV	SANACE	Mezisoučet		22,500			
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"					
	VV		"km 1,2816-1,2894 - délka 7,8 m, délka břehů 1,5+2,5 m, odpočet betonu 8 m2" 7,8*(1,5+2,5)-8		23,200			
	VV	ZDIVO	Mezisoučet		23,200			
	VV	ČIŠTĚNÍ	Součet		62,500			
66	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	62,500	269,56	16 847,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131311					
	VV		ČIŠTĚNÍ		62,500			
	VV		Součet		62,500			
67	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,300	67,39	2 648,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985139112					
	VV		ČIŠTĚNÍ -ZDIVO		39,300			
	VV		Součet		39,300			
68	K	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	6,960	721,18	5 019,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985142111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"					
	VV		"sanace kamenného zdiva - předpoklad 30% plochy" ZDIVO*0,3		6,960			
	VV		Součet		6,960			
69	K	985142912	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,960	180,36	1 255,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985142912					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"					
	VV		"sanace kamenného zdiva - předpoklad 30% plochy" ZDIVO*0,3		6,960			
	VV		Součet		6,960			
70	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	6,960	632,23	4 400,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985231111					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"					
	VV		"sanace kamenného zdiva - předpoklad 30% plochy" ZDIVO*0,3		6,960			
	VV		Součet		6,960			
71	K	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,960	106,35	740,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985231192					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"					
	VV		"sanace kamenného zdiva - předpoklad 30% plochy" ZDIVO*0,3		6,960			
	VV		Součet		6,960			
72	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	6,750	656,98	4 434,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311113					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"					
	VV		"předpoklad 30% plochy sanace betonu" SANACE*0,3		6,750			
	VV		Součet		6,750			
73	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	22,500	1 025,53	23 074,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985312112					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"					
	VV		"předpoklad 100% plochy sanace betonu" SANACE*1		22,500			
	VV		Součet		22,500			
74	K	985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	11,250	177,91	2 001,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985323111					
	VV		"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"					
	VV		"předpoklad 50% plochy sanace betonu" SANACE*0,5		11,250			
	VV		Součet		11,250			
75	K	985331117	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm	m	21,600	2 566,90	55 445,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331117					
	VV		"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"					
	VV		"km 1,2645-1,2735 - opevnění dna panelu, délka 9 m, ukotvení 2 trny/dlaždice, délka trnu 0,3 m" 9*(2*2*0,3)*2		21,600			
	VV	TRNY	Součet		21,600			
76	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,055	27 341,94	1 503,81	CS ÚRS 2025 02
	VV		21,6*0,00254 *Přepočtené koeficientem množství		0,055			
77	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	21,600	540,34	11 671,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331912					
	VV		TRNY		21,600			
	VV		Součet		21,600			
78	K	R01.11	Převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	120 294,06	120 294,06	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Zajištění převedení vody pro zhotovení stavebního objektu zřízením podélných hrázek, s případným postupným přemísťováním, nebo potrubím o dostatečující kapacitě včetně zajištění čerpání.

Položka zahrnuje například:
- čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro odklon vody,
- včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	R02.02	Rozebrání a opětovné uložení dlaždic v místě napojení odvodnění komunikace na opevnění koryta	ks	9,000	286,71	2 580,39	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - úprava napojení v nezbytně nutném rozsahu - položka obsahuje rozebrání, čištění a třídění stávající dlažby - úprava povrchu, podsyp a uložení původní dlažby - včetně případné úpravy tvaru tvárníc řezáním - předpokládaná plocha úpravy napojení je 3 m2					
80	K	R02.03	Rozebrání a opětovné uložení zatravnovacích tvárníc	kpl	1,000	25 795,43	25 795,43	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - položka obsahuje rozebrání, čištění a třídění stávající dlažby ze zatravnovacích tvárníc - úprava povrchu, podsyp a uložení původní dlažby - včetně případné úpravy tvaru tvárníc řezáním - předpokládaná plocha úpravy napojení je 30 m2					
	VV		"úsek km 1,7952-1,8090 - PB" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				62 298,23	
81	K	R01.01	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra	t	212,390	293,32	62 298,23	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz vybourané sutí na skládku / recyklační centrum včetně veškeré manipulace - včetně poplatku za uložení - předpokládá se odvoz na skládku / do recyklačního centra					
	VV		"dlažba, kterou není možné opětovně použít - předpoklad 50%" ROZEBRÁNÍ*0,5		84,956			
	VV	SUŤ	Součet		84,956			
	VV		"přepočet na hmotnost - 2,5t/m3" SUŤ*2,5		212,390			
	VV		Součet		212,390			
	D	998	Přesun hmot				134 161,15	
82	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 962,281	68,37	134 161,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO02.1 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950 - kácení

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			29 657,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 657,69	21,00%	6 228,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			35 885,80
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO02.1 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950 - kácení

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	29 657,69
HSV - Práce a dodávky HSV	29 657,69
1 - Zemní práce	29 657,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO02.1 - SO 02 – km 1,2645 – 1,950 - kácení

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 657,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV						29 657,69
D	1	Zemní práce						29 657,69
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	468,05	4 680,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
		VV	10			10,000		
		VV STROM300	Součet			10,000		
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	737,85	1 475,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
		VV	2			2,000		
		VV STROM500	Součet			2,000		
3	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	9,31	93,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411					
		VV	STROM300			10,000		
		VV	Součet			10,000		
4	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	18,62	37,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412					
		VV	STROM500			2,000		
		VV	Součet			2,000		
5	K	R011.02	Ekologický likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	23 371,15	23 371,15	
		Poznámka k položce: Zahrnuje likvidaci kmenů, větví, křovin a těžebních zbytků z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.						
		P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO03 - SO 03 – km 1,950 – 2,780

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 213 039,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 213 039,98	21,00%	1 094 738,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 307 778,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: SO03 - SO 03 – km 1,950 – 2,780

Místo: k.ú. Mutěnice
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno,
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 213 039,98
HSV - Práce a dodávky HSV		5 213 039,98
1 - Zemní práce		2 573 969,77
4 - Vodorovné konstrukce		2 271 682,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		179 854,20
998 - Přesun hmot		187 533,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: SO03 - SO 03 – km 1,950 – 2,780

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 213 039,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 213 039,98

D 1

Zemní práce

2 573 969,77

1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	6,600	161,73	1 067,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101					
		VV	"KŘÍŽENÍ IS"					
		VV	"VAK - km 2,754 - 3 m, objem 2,2 m3/bm" 2,2*3		6,600			
		VV	Součet		6,600			
2	K	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	958,937	157,32	150 859,97	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124153102					
		VV	"ČIŠTĚNÍ KORYTA"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240" 353,1		353,100			
		VV	"úsek km 2,240-2,540" 525,51		525,510			
		VV	"úsek km 2,540-2,780" 441,30		441,300			
		VV	"úsek nad km 2,780 - plynulé napojení na navazující koryto" 50		50,000			
		VV SEDIMENT	Součet		1 369,910			
		VV	"sediment ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" SEDIMENT*0,7		958,937			
		VV	Součet		958,937			
3	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	410,973	157,32	64 654,27	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253102					
		VV	"sediment ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" SEDIMENT*0,3		410,973			
		VV	Součet		410,973			
4	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 399,062	404,58	566 032,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151106					
		VV	"VÝKOP VE DNĚ PRO PATKU"					
		VV	"objem výkopu pro obě patky s podsypem (včetně stedu mezi patkami) - 2,7 m3/bm"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240 - 290 m" 2,7*290		783,000			
		VV	"úsek km 2,240-2,540 - 189,8 m (vynechaná lávka v km 2,468)" 2,7*189,8		512,460			
		VV	"úsek km 2,540-2,780 - 240 m" 2,7*240		648,000			
		VV	Mezisoučet		1 943,460			
		VV	"VÝKOP ROZŠÍŘENÍ PRO PASY"					
		VV	"objem rozšíření a prohloubení výkopu pro pas s podsypem při šířce 1 m - 2,3 m3/pas"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240 - 9 pasů" 9*2,3		20,700			
		VV	"úsek km 2,240-2,540 - 9 pasů" 9*2,3		20,700			
		VV	"úsek km 2,540-2,780 - 6 pasů" 6*2,3		13,800			
		VV	Mezisoučet		55,200			
		VV JÁMA	Součet		1 998,660			
		VV	"výkop ve 2. třídě těžitelnosti - 70%" JÁMA*0,7		1 399,062			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 399,062			
5	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	599,598	404,58	242 585,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251106					
	VV		"výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 30%" JÁMA*0,3		599,598			
	VV		Součet		599,598			
6	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	1 369,910	27,45	37 604,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162551107					
	P		Poznámka k položce:					
			- odvoz na místo uložení sedimentů (pole)					
	VV		SEDIMENT		1 369,910			
	VV		Součet		1 369,910			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	774,980	169,82	131 607,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"ZÁSYP V BŘEHU NAD ROVNANINOU"					
	VV		"objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,2 m3/bm"					
	VV		"úsek km 1,950-2,240 - 290 m" 2*0,2*290		116,000			
	VV		"úsek km 2,240-2,540 - 189,8 m (vynechaná lávka v km 2,468)" 2*0,2*189,8		75,920			
	VV		"úsek km 2,540-2,780 - 240 m" 2*0,2*240		96,000			
	VV		Mezisoučet		287,920			
	VV		"ZÁSYP DNA MEZI PATKAMI"					
	VV		"objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,7 m3/bm"					
	VV		"úsek km 1,950-2,240 - 281 m (vynechané pasy)" 0,7*281		196,700			
	VV		"úsek km 2,240-2,540 - 180,8 m (vynechané pasy a lávka v km 2,468)" 0,7*180,8		126,560			
	VV		"úsek km 2,540-2,780 - 234 m (vynechané pasy)" 0,7*234		163,800			
	VV		Mezisoučet		487,060			
	VV	ZÁSYP	Součet		774,980			
8	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 150,000	15,93	66 109,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121					
	VV		"oseť břehu dotčeného přístupem - délka úseku, šířka 5 m" 830*5		4 150,000			
	VV		Součet		4 150,000			
9	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	83,000	212,70	17 654,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		4150*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,000			
10	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	984,000	18,38	18 085,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451122					
	VV		"oseť břehů nad opevněním v šikmé délce 1,5 m, délka úseku 830-10 m" 820*2*1,5		2 460,000			
	VV	OSETÍ	Součet		2 460,000			
	VV		"břehy ve sklonu 1:2-1:5 - 40% délky úseku" OSETÍ*0,4		984,000			
	VV		Součet		984,000			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	19,680	212,70	4 185,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		984*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,680			
12	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 476,000	19,85	29 298,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451123					
	VV		"břehy ve sklonu do 1:2 - 60% délky úseku" OSETÍ*0,6		1 476,000			
	VV		Součet		1 476,000			
13	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	29,520	212,70	6 278,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		1476*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,520			
14	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	13 699,100	3,68	50 412,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181006111					
	VV		"ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli"SEDIMENT/0,1		13 699,100			
	VV	POLE	Součet		13 699,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 699,100	9,80	134 251,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451311					
		VV	POLE		13 699,100			
		VV	Součet		13 699,100			
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	342,478	212,70	72 845,07	CS ÚRS 2025 02
		VV	13699,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		342,478			
17	K	183551214	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	1,370	3 955,60	5 419,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183551214					
		VV	"plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000		1,370			
		VV	Součet		1,370			
18	K	183552514	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5°	ha	1,370	2 768,82	3 793,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183552514					
		VV	"plocha ROZPROSTŘENÍ sedimentu" POLE/10000		1,370			
		VV	Součet		1,370			
19	M	58314007	vápenec velmi jemně mletý VJM 10/V	t	0,959	6 683,49	6 409,47	CS ÚRS 2025 02
		VV	1,37*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		0,959			
20	K	R01.02	Odstranění travin a rákosu strojně travin včetně likvidace posečených travin a rákosu	m2	7 198,000	8,58	61 758,84	
		P	Poznámka k položce: - výchozí položka 111151103 - Položka obsahuje také likvidaci posečených travin a rákosu včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace "KOSENÍ POROSTU PODÉL KORYTA - v šířce 5 m na každém břehu"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240 - 290 m" 2*5*290		2 900,000			
		VV	"úsek km 2,240-2,540 - 189,8 m (vynechaná lávka v km 2,468)" 2*5*189,8		1 898,000			
		VV	"úsek km 2,540-2,780 - 240 m" 2*5*240		2 400,000			
		VV	Součet		7 198,000			
21	K	R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	2 593,590	118,11	306 328,91	
		P	Poznámka k položce: - manipulace se sedimentem a zeminou vytěženou z koryta, dočasné uložení v prostoru koryta nebo na břehu pro odvodnění, naložení - v případě převozu zvodnělého materiálu se doporučuje použití kontejnerů zabezpečených proti vytékání vody po cestě (JÁMA-ZÁSY)					
		VV	SEDIMENT		1 223,680			
		VV	Součet		1 369,910			
		VV			2 593,590			
22	K	R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	1 223,680	487,65	596 727,55	
		P	Poznámka k položce: - odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku, předpokládá se využití skládky ve vzdálenosti cca 20 km (JÁMA-ZÁSY)					
		VV			1 223,680			
		VV	Součet		1 223,680			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 271 682,71	
23	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	411,108	1 463,44	601 631,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457531112					
		VV	"PATKA Z ROVNANINY - PODSYP"					
		VV	"délka podsypu o tl. 0,2 m pod patkou patkou na jednom břehu - 1,4 m/bm"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240 - 281 m (odečet 9 pasů)" 2*(1,4*0,2)*281		157,360			
		VV	"úsek km 2,240-2,540 - 180,8 m (odečet 9 pasů a vynechaná lávka v km 2,468)" 2*(1,4*0,2)*180,8		101,248			
		VV	"úsek km 2,540-2,780 - 234 m (odečet 6 pasů)" 2*(1,4*0,2)*234		131,040			
		VV	Mezisoučet		389,648			
		VV	"PASY Z ROVNANINY - PODSYP"					
		VV	"délka podsypu o tl. 0,2 m pod pasem - 4,2 m/pas"					
		VV	"úsek km 1,950-2,240 - 9 pasů" 9*(4,2*0,2)		7,560			
		VV	"úsek km 2,240-2,540 - 9 pasů" 9*(4,2*0,2)		7,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek km 2,540-2,780 - 6 pasů" 6*(4,2*0,2)		5,040			
	VV		Mezisoučet		20,160			
	VV		"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI - PODSYP"					
	VV		"délka podsypu o tl. 0,2 m pod opevněním dna - 1,3 m/bm"					
	VV		"km 1,950-1,955 - 5 m" (1,3*0,2)*5		1,300			
	VV		Mezisoučet		1,300			
	VV		Součet		411,108			
24	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	1 063,036	1 571,02	1 670 050,82	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152					
	VV		"PATKA Z ROVNANINY"					
	VV		"objem patky na jednom břehu - 0,71 m3/bm"					
	VV		"úsek km 1,950-2,240 - 281 m (odečet 9 pasů)" 2*0,71*281		399,020			
	VV		"úsek km 2,240-2,540 - 180,8 m (odečet 9 pasů a vynechaná lávka v km 2,468)" 2*0,71*180,8		256,736			
	VV		"úsek km 2,540-2,780 - 234 m (odečet 6 pasů)" 2*0,71*234		332,280			
	VV		Mezisoučet		988,036			
	VV		"PASY Z ROVNANINY"					
	VV		"objem pasu - 3 m3/pas"					
	VV		"úsek km 1,950-2,240 - 9 pasů" 9*3		27,000			
	VV		"úsek km 2,240-2,540 - 9 pasů" 9*3		27,000			
	VV		"úsek km 2,540-2,780 - 6 pasů" 6*3		18,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"					
	VV		"objem kamene mezi patkami - 0,6 m3/bm"					
	VV		"km 1,950-1,955 - 5 m" 0,6*5		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		1 063,036			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 854,20	
25	K	R01.11	Převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	120 294,06	120 294,06	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění převedení vody pro zhotovení stavebního objektu zřízením podélných hrázek, s případným postupným přemísťováním, nebo potrubím o dostačující kapacitě včetně zajištění čerpání.</i> <i>Položka zahrnuje například:</i> <i>- čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro odklon vody.</i> <i>- včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění.</i>					
26	K	R03.01	Likvidace zbytků laťových plůtků v místech výkopů	kpl	1,000	15 684,18	15 684,18	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>- odstranění v nezbytně nutném rozsahu</i> <i>- předpoklad odstraňování strojné během provádění výkopů</i> <i>- včetně manipulace a likvidace</i> <i>- vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení</i> <i>- v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra</i>					
27	K	R03.02	Odstranění dřevní hmoty ze sedimentu a výkopku	kpl	1,000	16 385,76	16 385,76	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně manipulace a likvidace</i> <i>- vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení</i> <i>- v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra</i>					
28	K	R03.03	Odstranění komunálního odpadu ze sedimentu a výkopku	kpl	1,000	13 401,54	13 401,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - včetně manipulace a likvidace - vysbírání během odtěžování z koryta nebo po rozprostření na místě uložení - v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpadem včetně případných poplatků za uložení na skládku / do recyklačního centra								
29	K	R03.04	Provedení odstranění bobřích hrází jejich protržením a odstraněním materiálu	kpl	1,000	14 088,66	14 088,66	
<i>Poznámka k položce:</i> - předpokládá se provedení samostatně před zahájením stavby - včetně použití vhodné mechanizace - včetně manipulace, dopravy a likvidace odstraněného materiálu (v souladu s platnou legislativou)								
D 998 Přesun hmot							187 533,30	
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 742,918	68,37	187 533,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
SO03.1 - SO 03 – km 1,950 – 2,780 - kácení

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890013

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 00220078
CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			77 507,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 507,24	21,00%	16 276,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 783,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt: **SO03.1 - SO 03 – km 1,950 – 2,780 - kácení**

Místo: k.ú. Mutěnice
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	77 507,24
HSV - Práce a dodávky HSV	77 507,24
1 - Zemní práce	77 507,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Objekt: SO03.1 - SO 03 – km 1,950 – 2,780 - kácení

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 507,24

D HSV Práce a dodávky HSV 77 507,24

D 1 Zemní práce 77 507,24

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	336,000	60,04	20 173,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103					
VV			"plocha keřů + stromů do 100 mm" 540+20		560,000			
VV			KERĚ		560,000			
VV			Součet		336,000			
VV			"kácení podél břehů - 60%" KERĚ*0,6		336,000			
VV			Součet		336,000			
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	224,000	60,04	13 448,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251203					
VV			"kácení v březích - 40%" KERĚ*0,4		224,000			
VV			Součet		224,000			
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	468,05	3 744,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
VV			8		8,000			
VV			STROM300		8,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	737,85	2 951,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
VV			4		4,000			
VV			STROM500		4,000			
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 217,41	1 217,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101103					
VV			1		1,000			
VV			STROM700		1,000			
6	K	R011.02	Ekologický likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	23 371,15	23 371,15	
P			Poznámka k položce: Zahrnuje likvidaci kmenů, větví, křovin a těžebních zbytků z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedené dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Přípouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.					
7	K	R011.01	Příplatek za seřiznutí pařezů do úrovně terénu	ks	12,000	793,47	9 521,64	
VV			12		12,000			
VV			PAŘEZY		12,000			
8	K	R011.03	Ošetření pařezů a kořenů proti růstu výmladků vhodným prostředkem	ks	12,000	256,57	3 078,84	
P			Poznámka k položce: - včetně dodávky herbicidu, manipulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PÁŘEZY		12,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 105 055,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 105 055,93	21,00%	442 061,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 547 117,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Mutěnice
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 105 055,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 105 055,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Mutěnice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 105 055,93

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 105 055,93				
1	K	R103-VRN	Inženýrské sítě	kpl	1,000	91 139,73	91 139,73	
P		<i>Poznámka k položce:</i> - Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.						
2	K	R107-VRN	Instalace normé stěny v korytě toku	kpl	1,000	46 358,56	46 358,56	
P		<i>Poznámka k položce:</i> Instalace normé stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění normé stěny						
3	K	R112-VRN	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	30 379,83	30 379,83	
4	K	R113-VRN	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	66 992,99	66 992,99	
P		<i>Poznámka k položce:</i> V blízkosti stavby a příjezdu mechanizace Včetně: - např. obložení kmene dřevěnými latěmi - v případě pohybu stavebních strojů v blízkosti stromů - v ceně kompletní montáž a dodávka						
5	K	R114-VRN	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	kpl	1,000	45 569,99	45 569,99	
6	K	R1150-VRN	Zajištění podmínek ochrany přírody - zajištění biologického dozoru	kpl	1,000	45 569,99	45 569,99	
P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení a zajištění všech požadavků dle příslušných vyjádření ohledně ochrany přírody (zejména výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze závazného stanoviska č.j. JMK 83239/2025 ze dne 23. 6. 2025 které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí) - zajištění biologického dozoru stavby - Biologický dozor bude provádět odborně způsobilá osoba - včetně zajištění oznámení a řešení v případě výskytu zvl. chr. druhů						
7	K	R1151-VRN	Zajištění podmínek ochrany přírody - instalace budek pro netopýry	kpl	1,000	10 659,68	10 659,68	
P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení a zajištění požadavků dle příslušných vyjádření ohledně ochrany přírody (zejména výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze závazného stanoviska č.j. JMK 83239/2025 ze dne 23. 6. 2025 které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí) - Pořízení a osazení budek pro netopýry (6 ks) - D+M - umístění podle pokynů biologického dozoru (včetně respektování doporučené výšky instalace)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R1152-VRN	Zajištění podmínek ochrany přírody - dočasné bariéry proti vnikání obojživelníků na stavbu	kpl	1,000	66 548,47	66 548,47	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení a zajištění požadavků dle příslušných vyjádření ohledně ochrany přírody (zejména výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze závazného stanoviska č.j. JMK 83239/2025 ze dne 23. 6. 2025 které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí)</i> <i>- Osazení, průběžné (každodenní) údržby, případných přesunů a likvidace dočasných bariér proti vnikání obojživelníků na stavbu</i> <i>- předpokládaná délka SO 01 - 2x 500 m ; SO 02 - 80 m+2x 120 m;SO 03 - 2x 830 m</i>					
9	K	R1153-VRN	Zajištění podmínek ochrany přírody - zamezení vzniku zvodnělých depesí	kpl	1,000	28 424,57	28 424,57	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení a zajištění požadavků dle příslušných vyjádření ohledně ochrany přírody (zejména výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze závazného stanoviska č.j. JMK 83239/2025 ze dne 23. 6. 2025 které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí)</i> <i>- Průběžné kontrola, zda na stavbě nevznikají prohlubně, kde by se mohla zdržovat voda, a jejich průběžné zavážení</i>					
10	K	R116-VRN	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	30 379,83	30 379,83	
11	K	R117-VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	kpl	1,000	45 569,99	45 569,99	
12	K	R125-VRN	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	83 959,52	83 959,52	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu</i> <i>- včetně případného nutného zpevnění příjezdových komunikací a odstranění zpevnění po dokončení stavby a uvedení přístupových cest do původního/rádného stavu</i> <i>- při přístupech mimo stávající trvalé nobo dočasné komunikace a přístupové trasy bude po dokončení stavby provedeno nakypření povrchu a jeho urovnání a osetí</i> <i>- zpevnění příjezdů v případě nenúnosného povrchu například formou:</i> <i>- podkladní vrstva z geotextilie 600 g/m2</i> <i>- pojízdná vrstva ze šterkodrti 0/63 mm tl. 150 mm</i> <i>- alternativně použití betonových silničních panelů</i> <i>- včetně průběžného čištění příjezdových komunikací</i> <i>- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu</i> <i>- nutno počítat s vytvořením dočasných sjezdů jakožto přístupů ke stavbě</i>					
13	K	R132-VRN	Zpracování dokumentace doplněné o realizační detaily (Realizační dokumentace)	kpl	1,000	80 583,47	80 583,47	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- zpracování realizačních detailů (bednění, armovací výkresy,...)</i>					
14	K	RP01-VRN	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	45 569,99	45 569,99	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.</i>					
15	K	RP03-VRN	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	kpl	1,000	6 076,01	6 076,01	
16	K	RP06-VRN	Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií a pod.	kpl	1,000	158 362,09	158 362,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště - včetně případného nutného zpevnění příjezdu za nepříznivého počasí a následného odstranění po dokončení					
17	K	RP07-VRN	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	52 974,17	52 974,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu.					
18	K	RP08-VRN	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem	kpl	1,000	41 436,48	41 436,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - součástí jsou komunikace a pozemky soukromých vlastníků sloužící v horní části úseku pro přístup - včetně asfaltových obecních komunikací					
19	K	RP09-VRN.1	Zpracování a předání dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl	1,000	92 980,79	92 980,79	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí objednateli v elektronické podobě autorizované oprávněnou osobou + 1 paré v tištěné podobě. Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.					
20	K	RP10-VRN	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	1 519,06	1 519,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)					
21	K	RP11-VRN	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	1 002 537,53	1 002 537,53	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v 2 x tištěné a 1 x elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, včetně podkladů pro DTM.					
22	K	RP20-VRN	Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	15 189,91	15 189,91	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb. - pro celou stavbu - zákazové značky, označení stavby a další označení stavby - rizika dle přílohy č.1, n.v.č. 591/2006 sb. - dočasné dopravní značení "pozor vjezd a výjezd vozidel stavby"					
23	K	RP95-VRN	Zpracování pasportu stávajících komunikací a konstrukcí využívaných pro přístup ke stavbě	kpl	1,000	7 595,08	7 595,08	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - pasport komunikací využitých pro přístup ke stavbě (včetně cyklostezky)					
24	K	RP96-VRN	Náhrada škody na zemědělských porostech poškozených při přístupech ke stavbě	kpl	1,000	8 678,20	8 678,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předpokládaná výše náhrady škody je 35 000 Kč / ha - předpokládaná plocha poškození zemědělských plodin - 0,2 ha - výše náhrady a plocha poškození bude upřesněna podle vedení trasy přístupu a termínu realizace					

SEZNAM FIGUR

Kód: 24032-10XT-DM
Stavba: Mutěnický potok - Mutěnice -ř.km. 0,750 - 2,8 - oprava koryta

Datum: 30. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01	SO 01 – km 0,750 – 1,2645		
JÁMA			333,160
	"VÝKOP VE DNĚ PRO PATKU"		0,000
	"objem výkopu pro obě patky s podsypem (včetně stedu mezi patkami)"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 324,16 m3" 324,16		324,160
	"VÝKOP ROZŠÍŘENÍ PRO PASY"		0,000
	"objem rozšíření a prohloubení výkopu pro pas s podsypem při šířce 1 m - 1,8 m3/pas"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 5 pasů" 5*1,8		9,000
JÁMA	Součet		333,160
Použití figury:			
131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	233,212
131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	99,948
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	561,970
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	66,745
NÁSYP			167,890
	"DOSYPÁNÍ BŘEHŮ"		0,000
	"dosypání do navrženého profilu koryta - z tabulky kubatur"		0,000
	"úsek km 0,750-1,140 - 71,25 m3" 71,25		71,250
	"úsek km 1,140-1,2645 - 111,58 m3 - objem zásypu" 111,58-ZÁSYP_1		96,640
NÁSYP	Součet		167,890
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	167,890
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	561,970
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	66,745
POLE			3 967,000
	"ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli" SEDIMENT/0,1		3 967,000
POLE	Součet		3 967,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 967,000
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 967,000
183551214	Úprava půdy orbou hl přes 0,24 do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	0,397
183552514	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,397
ROZEBRÁNÍ			37,350
	"ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 124,5 m, předpoklad 0,3 m3/bm" 124,5*0,3		37,350
ROZEBRÁNÍ	Součet		37,350
Použití figury:			
114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	37,350
R01.01	Likvidace vybouraných hmot a suti	t	93,375
RÝHY			339,160
	"VÝKOP RÝH PRO PATKU"		0,000
	"objem výkopu pro patku s podsypem - z tabulky kubatur"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 324,16 m3" 324,16		324,160
	"VÝKOP RÝH PRO PASY"		0,000
	"zvětšení objemu výkopu pro pas s podsypem při šířce 1 m - 3 m3/pas"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 5 pasů" 5*3		15,000
RÝHY	Součet		339,160
SEDIMENT			396,700
	"REPROFILACE KORYTA"		0,000
	"úsek km 0,750-1,140 - 321,8 m3" 321,8		321,800
	"úsek km 1,140-1,2645 - 74,9 m3" 74,9		74,900
SEDIMENT	Součet		396,700
Použití figury:			
129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	277,690
129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	119,010
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	396,700
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 967,000
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	561,970
TRÁVA			0,412
ZÁSYP_1			14,940
	"ZÁSYP V BŘEHU NAD ROVNANINOU"		0,000
	"objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,2 m3/bm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"úsek km 1,140-1,2645 - 124,5 m - 30% objemu" (2*0,2*124,5)*0,3		14,940
ZÁSYP_1	Mezisosoučet		14,940
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,525
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	167,890
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	66,745
ZÁSYP_2			83,585
	"ZÁSYP DNA MEZI PATKAMI"		0,000
	"objem zásypu mezi patkami - 0,73 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,140-1,2645 - 114,5 m (vynechané pasy)" 0,73*114,5		83,585
ZÁSYP_2	Mezisosoučet		83,585
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,525
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	66,745
SO01.1	SO 01 – km 0,750 – 1,2645 - kácení		
PAŘEZY			16,000
	16		16,000
PAŘEZY	Součet		16,000
Použití figury:			
R011.01	Příplatek za seřiznutí pařezů do úrovně terénu	ks	16,000
R011.03	Ošetření pařezů a kořenů proti růstu výmladků vhodným prostředkem	ks	16,000
STROM300			15,000
	15		15,000
STROM300	Součet		15,000
STROM500			3,000
	3		3,000
STROM500	Součet		3,000
STROM700			1,000
	1		1,000
STROM700	Součet		1,000
SO02	SO 02 – km 1,2645 – 1,950		
BEDNĚNÍ			2 208,911
	"PODÉLNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 2 x (1 x 0,8) m/bm patky "		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
BEDNĚNÍ Použití figury:	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" $2 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 0,8) \cdot 492$		1 574,400
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" $2 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 0,8) \cdot 13,4$		42,880
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" $(2 \cdot 1 \cdot 0,8) \cdot (118,6 + 127,6)$		393,920
	"PŘÍČNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 0,4 x 0,8 m na spáru, spára po 8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m - 62 spár/břeh" $2 \cdot (0,4 \cdot 0,8) \cdot 62$		39,680
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m - 2 spáry/břeh" $2 \cdot (0,4 \cdot 0,8) \cdot 2$		1,280
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" $(0,4 \cdot 0,8) \cdot (15 + 16)$		9,920
	"BEDNĚNÍ PŘÍČNÝCH PASŮ - plocha (2,5 x 2 + 0,4 x 2) x 0,8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" $20 \cdot ((2,5 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2) \cdot 0,8)$		92,800
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" $1 \cdot ((2,5 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2) \cdot 0,8)$		4,640
	"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" $5 \cdot ((2,5 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2) \cdot 0,8)$		23,200
	"UKONČOVACÍ PAS"		0,000
	"km 1,9496" $((((1,63 + 0,8)/2 \cdot 1,2) + (0,8 \cdot 1,6) + ((0,8 + 1,63)/2 \cdot 1,2)) \cdot 2 + (1,63 \cdot 0,4) \cdot 2 + (1,5 \cdot 0,4) \cdot 2)$		10,896
	"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"		0,000
	"km 1,2645-1,2735 - dilatační spáry po panelech a na koncích - 4 ks, délka svahu 2,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" $4 \cdot (2 \cdot (2,5 \cdot 0,35))$		7,000
	"km 1,2735-1,288 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, délka svahu 2,5 m, šířka na 1,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" $1 \cdot ((2,5 + 1,5 + 2,5) \cdot 0,35)$		2,275
	"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"		0,000
	"železniční - km 1,7894-1,7952 - na koncích - 2 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m, tl. konstrukce 0,35 m" $1 \cdot ((4,3) \cdot 0,35)$		1,505
	"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatační spára a na koncích - 3 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m, tl. konstrukce 0,35 m" $3 \cdot ((4,3) \cdot 0,35)$		4,515
	Součet		2 208,911
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2 208,911
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2 208,911
BETON			424,718
BETON	"PATKA POD OPEVNĚNÍM - profil 0,4 x 0,8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" $2 \cdot (0,4 \cdot 0,8) \cdot 492$		314,880
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" $2 \cdot (0,4 \cdot 0,8) \cdot 13,4$		8,576
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" $(0,4 \cdot 0,8) \cdot (118,6 + 127,6)$		78,784
	"PŘÍČNÉ PASY - profil 0,4 x 0,8 x 2,5m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" $20 \cdot (0,4 \cdot 0,8 \cdot 2,5)$		16,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" $1 \cdot (0,4 \cdot 0,8 \cdot 2,5)$		0,800
	"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" $5 \cdot (0,4 \cdot 0,8 \cdot 2,5)$		4,000
	"UKONČOVACÍ PAS"		0,000
	"km 1,9496" $((((1,63 + 0,8)/2 \cdot 1,2) + (0,8 \cdot 1,6) + ((0,8 + 1,63)/2 \cdot 1,2)) \cdot 0,4)$		1,678
	Součet		424,718

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	424,718
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,124
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	16,989
ČIŠTĚNÍ			62,500
	"OPEVNĚNÍ POD MOSTY - výška čištěného pásu 0,5 m"		0,000
	"železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" 2*0,5*5,8		5,800
	"silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" 2*0,5*11		11,000
	"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"		0,000
	"km 1,2816-1,2894 LB+PB - plocha betonu 8 m2" 8		8,000
	"km 1,750 LB - plocha betonu 5 m2" 5		5,000
	"km 1,774 LB - plocha betonu 6 m2" 6		6,000
	"km 1,807 PB - plocha betonu 3,5 m2" 3,5		3,500
	"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"		0,000
	"km 1,2816-1,2894 - délka 7,8 m, délka břehů 1,5+2,5 m, odpočet betonu 8 m2" 7,8*(1,5+2,5)-8		23,200
ČIŠTĚNÍ	Součet		62,500
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,500
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	62,500
985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,300
DL_BETON			1 531,200
	"OPEVNĚNÍ KORYTA BET. DLAŽBOU DO BETONU - včetně opevnění u příčných pasů"		0,000
	"OPEVNĚNÍ NA VÝŠKU 3 ŘAD DLAŽDIC - 6 ks/bm"		0,000
	"od km 1,2894 LB+PB - délka 3 m" 2*6*3		36,000
	"pas v km 1,3080 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,3097 LB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,3330 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,3333 LB+PB - délka 3,2 m" 6*3,2		19,200
	"pas v km 1,3630 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,3738 LB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,3880 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,4138 LB - délka 1,5 m" 6*1,5		9,000
	"pas v km 1,4160 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,4440 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,4620 LB - délka 3 m" 6*3		18,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pas v km 1,4720 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,5000 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,5146 LB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,5260 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,5323 PB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,5540 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,5681 LB - délka 7 m" 6*7		42,000
	"od km 1,5695 PB - délka 4 m" 6*4		24,000
	"od km 1,5763 PB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,5843 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,6143 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,6163 PB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"od km 1,6406 LB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,6443 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,6565 PB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,6743 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,7043 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,7178 LB - délka 3 m" 6*3		18,000
	"pas v km 1,7343 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,7463 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,7463 LB - délka 8 m" 6*8		48,000
	"od km 1,7463 PB - délka 7 m" 6*7		42,000
	"pas v km 1,7710 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,7713 PB - délka 7,5 m" 6*7,5		45,000
	"od km 1,7740 LB - délka 5 m" 6*5		30,000
	"pas v km 1,7860 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,7952 LB - délka 12,5 m (včetně pasu)" 6*12,5		75,000
	"od km 1,7952 PB - délka 15 m (včetně pasu)" 6*15		90,000
	"od km 1,8200 LB - délka 25,3 m (včetně pasů)" 6*25,3		151,800
	"od km 1,8200 PB - délka 60 m (včetně pasů)" 6*60		360,000
	"pas v km 1,8710 LB - délka 1 m" 6*1		6,000
	"pas v km 1,8970 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"pas v km 1,9230 LB+PB - délka 1 m" 2*6*1		12,000
	"od km 1,9350 LB - délka 14,6 m" 6*14,6		87,600
	"od km 1,9350 PB - délka 2 m" 6*2		12,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"od km 1,9460 PB - délka 3,6 m" 6*3,6		21,600
DL_BETON	Mezisoučet		1 531,200
Použití figury:			
465928121	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou	kus	2 351,800
451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	1 679,200
465928111	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem	kus	6 135,600
R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových melioračních tvárnic řezáním	ks	8 487,400
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 175,900
DL_ŠTĚRK			6 135,600
	"OPEVNĚNÍ KORYTA BET. DLAŽBOU"		0,000
	"OPEVNĚNÍ NA VÝŠKU 3 ŘAD DLAŽDIC - 6 ks/bm"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m" 2*6*500		6 000,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,8 m" 2*6*13,8		165,600
	"úsek km 1,8200-1,9500 -129,6 m / 120,6 (odečet ukončovacího pasu a opevnění přítoku)" 6*(129,6+120,6)		1 501,200
			0,000
	"odpočet dlažby uložené do podkladního betonu (bez opevnění pod mosty)" -DL_BETON		-1 531,200
DL_ŠTĚRK	Součet		6 135,600
Použití figury:			
465928111	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem	kus	6 135,600
451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	6 135,600
R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových melioračních tvárnic řezáním	ks	8 487,400
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 368,690
DNO			10,912
	"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"		0,000
	"objem kamene mezi bet. patkami - 0,32 m3/bm"		0,000
	"km 1,2898-1,2928 - 3 m" 0,32*3		0,960
	"km 1,7460-1,7545 - 8,5 m" 0,32*8,5		2,720
	"km 1,7710-1,7790 - 8 m" 0,32*8		2,560
	"km 1,9350-1,9496 - 14,6 m" 0,32*14,6		4,672
DNO	Mezisoučet		10,912
Použití figury:			
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	20,112
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 776,544
KONEC			1,678
	"UKONČOVACÍ PAS"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"km 1,9496" (((1,63+0,8)/2*1,2)+(0,8*1,6)+((0,8+1,63)/2*1,2))*0,4		1,678
KONEC	Mezisoučet		1,678
KŘÍŽENÍ			437,400
	"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"		0,000
	"km 1,2645-1,2735 - délka 9 m, počet dlaždic (10+10) ks/bm" (10+10)*9		180,000
	"km 1,2735-1,2816 - délka 8,1 m, počet dlaždic (10+6+10) ks/bm" (10+6+10)*8,1		210,600
	"km 1,2816-1,2894 - opevnění dna, délka 7,8 m, počet dlaždic (6) ks/bm" (6)*7,8		46,800
KŘÍŽENÍ	Mezisoučet		437,400
Použití figury:			
465928121	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou	kus	2 351,800
R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových melioračních tvárnic řezáním	ks	8 487,400
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 175,900
MOST			235,200
	"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"		0,000
	"železniční - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m, počet dlaždic (4+6+4) ks/bm" (4+6+4)*5,8		81,200
	"silniční - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m, počet dlaždic (4+6+4) ks/bm" (4+6+4)*11		154,000
MOST	Mezisoučet		235,200
Použití figury:			
465928121	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou	kus	2 351,800
R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových melioračních tvárnic řezáním	ks	8 487,400
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 175,900
PAŘEZ_1100			1,000
	"strom č. 21" 1		1,000
PAŘEZ_1100	Součet		1,000
Použití figury:			
112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000
174251205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 mm strojně	kus	1,000
PAŘEZ_300			3,000
	"strom č. 17, 18, 20" 3		3,000
PAŘEZ_300	Součet		3,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	3,000
PAŘEZ_500			1,000
	"strom č. 19" 1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
PAŘEZ_500	Součet		1,000
Použití figury:			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000
PASY			20,800
	"PŘÍČNÉ PASY - profil 0,4 x 0,8 x 2,5m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů" 20*(0,4*0,8*2,5)		16,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas" 1*(0,4*0,8*2,5)		0,800
	"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů" 5*(0,4*0,8*2,5)		4,000
PASY	Mezisosoučet		20,800
PATKA			402,240
	"PATKA POD OPEVNĚNÍM - profil 0,4 x 0,8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" 2*(0,4*0,8)*492		314,880
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" 2*(0,4*0,8)*13,4		8,576
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,4*0,8)*(118,6+127,6)		78,784
PATKA	Mezisosoučet		402,240
POHOZ			95,824
	"OPEVNĚNÍ DNA MEZI PATKAMI"		0,000
	"pohoz mezi bet. patkami - 0,8 x 0,2 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 472,5 m (odečet 20 pasů a 19,5 m opevnění dna rovininou)" (0,8*0,2)*472,5		75,600
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" (0,8*0,2)*13,4		2,144
	"úsek km 1,8200-1,9500 -113 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a 14,6 m opevnění dna rovininou)" (0,8*0,2)*113		18,080
POHOZ	Mezisosoučet		95,824
Použití figury:			
464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	95,824
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 776,544
POLE			4 698,700
	"ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli" SEDIMENT/0,1		4 698,700
POLE	Součet		4 698,700
Použití figury:			
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4 698,700
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 698,700
183551214	Úprava půdy orbou hl přes 0,24 do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	0,470
183552514	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	0,470
PŘÍTOK			9,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
PŘÍTOK	"OPEVNĚNÍ PŘÍTOKU"		0,000
	"tl. konstrukce 0,4 m"		0,000
	"úsek km 1,937-1,946 9 m koryta + 5 m přítoku, včetně břehů - plocha 23 m2" 23*0,4		9,200
	Mezisoučet		9,200
	Použití figury:		
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	20,112
457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	4,600
ROZEBRÁNÍ			169,911
ROZEBRÁNÍ	"ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ"		0,000
	"předpoklad stávající dlažby a kamene na 80% plochy opevnění, tl. dlažby 0,1 m"		0,000
	"úsek km 1,2698-1,2816 - 11,8 m, šířka opevnění 2,5+1,5+2,5 m" (2,5+1,5+2,5)*11,8*0,1		7,670
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m, délka opevnění v březích 1,5+1,5 m" (1,5+1,5)*500*0,8*0,1		120,000
	"od km 1,7460 PB - zvýšené opevnění 5,5*2,5 m" (2,5*5,5)*0,1		1,375
	"od km 1,7483 LB - opevnění kolem vyústění - 3,5 m2" 3,5*0,1		0,350
	"železniční most - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m, šířka opevnění 1+1,5+1 m" (1+1,5+1)*5,8 *0,1		2,030
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,8 m, délka opevnění v březích 1,5+1,5 m" (1,5+1,5)*13,8*0,8*0,1		3,312
	"od km 1,7971 PB - zvýšené opevnění 13*1 m" (13*1)*0,1		1,300
	"silniční most - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m, šířka opevnění 1+1,5+1 m" (1+1,5+1)*11 *0,1		3,850
	"úsek km 1,8200-1,9500 -129,6 m / 120,6 m, délka opevnění v březích 1,5 m" (1,5)*(129,6+120,6)*0,8*0,1		30,024
	Součet		169,911
	Použití figury:		
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	161,415
114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	8,496
114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	161,415
114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	8,496
114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	169,911
131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 878,351
R01.01	Likvidace vybouraných hmot a sutí	t	212,390
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 368,690
SANACE			22,500
	"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace betonů"		0,000
	"km 1,2816-1,2894 LB+PB - plocha betonu 8 m2" 8		8,000
	"km 1,750 LB - plocha betonu 5 m2" 5		5,000
	"km 1,774 LB - plocha betonu 6 m2" 6		6,000
	"km 1,807 PB - plocha betonu 3,5 m2" 3,5		3,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
SANACE	Mezisoučet		22,500
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,500
985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	6,750
985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	6,750
985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	22,500
985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	11,250
SEDIMENT			469,870
	"ČIŠTĚNÍ KORYTA - ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ Z OPEVNĚNÍ"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m, průměrný nános 0,5 m3/bm"0,6*500		300,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m, průměrný nános 0,5 m3/bm"0,55*13,4		7,370
	"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m, průměrný nános 1,3 m3/bm" 1,25*130		162,500
SEDIMENT	Součet		469,870
Použití figury:			
129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	328,909
129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	140,961
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	469,870
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4 698,700
R01.03	Příplatek za odvoz zvodnělého sedimentu	m3	1 376,685
SPÁRY			50,880
	"PŘÍČNÉ BEDNĚNÍ PATEK - 0,4 x 0,8 m na spáru, spára po 8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m - 62 spár/břeh" 2*(0,4*0,8)*62		39,680
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m - 2 spáry/břeh" 2*(0,4*0,8)*2		1,280
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,4*0,8)*(15+16)		9,920
SPÁRY	Mezisoučet		50,880
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2 208,911
931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	71,670
931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	380,200
SUŤ			84,956
	"dlažba, kterou není možné opětovně použít - předpoklad 50%" ROZEBRÁNÍ*0,5		84,956
SUŤ	Součet		84,956
Použití figury:			
R01.01	Likvidace vybouraných hmot a suti	t	212,390
SVAH			5 147,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"UROVNÁNÍ POVRCHU BŘEHU PRO ULOŽENÍ DLAŽBY A ROVNANINY A ÚPRAVU TERÉNU - 4 m na obou březích"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*4*500		4 000,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*4*13,4		107,200
	"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*4*130		1 040,000
SWAH	Součet		5 147,200
Použití figury:			
182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 573,600
182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 573,600
TĚSNĚNÍ			380,200
	"DILATAČNÍ SPÁRY U PATEK - těsnění po obvodu 0,8+0,4+0,8 m na spáru"		0,000
	(SPÁRY/(0,8*0,4))*(0,8+0,4+0,8)		318,000
	"DILATAČNÍ SPÁRY - OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"		0,000
	"km 1,2645-1,2735 - dilatační spáry po panelech a na konci - 3 ks, délka svahu 2,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 3*(2*(2,5+0,35))		17,100
	"km 1,2735-1,288 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, délka svahu 2,5 m, šířka na 1,5 m, tl. konstrukce 0,35 m" 1*(0,35+2,5+1,5+2,5+0,35)		7,200
	"OPEVNĚNÍ POD MOSTY"		0,000
	"železniční - km 1,7894-1,7952 - dilatace podél mostních podpěr, délka 5,8 m" (2*(5,8))		11,600
	"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatace podél mostních podpěr, délka 11 m" (2*(11))		22,000
	"silniční - km 1,8090-1,8200 - dilatační spára po 6-8 m - 1 ks, šířka koryta (0,4+1+1,5+1+0,4) m" 1*((0,4+1+1,5+1+0,4))		4,300
TĚSNĚNÍ	Součet		380,200
Použití figury:			
931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	380,200
931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	380,200
TRNY			21,600
	"OPEVNĚNÍ U KŘÍŽENÍ IS"		0,000
	"km 1,2645-1,2735 - opevnění dna panelu, délka 9 m, ukotvení 2 trny/dlaždici, délka trnu 0,3 m" 9*(2*2*0,3)*2		21,600
TRNY	Součet		21,600
Použití figury:			
985331117	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	21,600
985331912	Příplatek k dodatečnému vlepvání betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	21,600
VÝKOP			2 683,359
	"KŘÍŽENÍ IS"		0,000
	"km 1,2645-1,2735 - délka 9 m, výkop 1 m3/bm" 1*9		9,000
	"km 1,2735-1,2816 - délka 8,1 m, výkop 1,5 m3/bm" 1,5*8,1		12,150
	"VÝKOP PRO ZALOŽENÍ OPEVNĚNÍ - PATKA POD OPEVNĚNÍM - výkopy 4,2 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m" 4,2*500		2 100,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m" 4,2*13,4		56,280
	"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 4,2*130		546,000
	"VÝKOP PRO ZALOŽENÍ OPEVNĚNÍ - MOSTY - výkopy 1,8 m3/bm"		0,000
	"železniční most - km 1,7894-1,7952 - délka 5,8 m" 1,8*5,8		10,440
	"silniční most - km 1,8090-1,8200 - délka 11 m" 1,8*11		19,800
	"ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ PRO PŘÍČNÉ PASY A UKONČOVACÍ PAS"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů, zvětšení o 3,2 m3/pas" 20*3,2		64,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas, zvětšení o 3,2 m3/pas" 1*3,2		3,200
	"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů, zvětšení o 3,2 m3/pas" 5*3,2		16,000
	"km 1,9496 - zvětšení o 11,4 m3/pas" 11,4		11,400
	"přítok v km 1,940 - výkop pro rovnalinu v korytě přítoku - 5 m3" 5		5,000
	"odpočet rozebraného původního opevnění" -ROZEBRÁNÍ		-169,911
VÝKOP	Součet		2 683,359
Použití figury:			
131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 878,351
131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	805,008
R01.03	Příplatek za odvoz zvodnělého sedimentu	m3	1 376,685
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	906,815
ZÁSYP			1 776,544
	"ZÁSYP V BŘEZÍCH PODÉL PATEK - zasypání 1,1 m3/bm/břeh"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 500 m"2*1,1*500		1 100,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m"2*1,1*13,4		29,480
	"úsek km 1,8200-1,9500 -130 m" 2*1,1*130		286,000
	"ZÁSYP ROZŠÍŘENÍ PRO PŘÍČNÉ PASY A UKONČOVACÍ PAS"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 20 pasů, zvětšení o 3 m3/pas" 20*3		60,000
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 1 pas, zvětšení o 3 m3/pas" 1*3		3,000
	"úsek km 1,8200-1,9500 - 5 pasů, zvětšení o 3 m3/pas" 5*3		15,000
	"km 1,9496 - zvětšení o 10 m3/pas" 10		10,000
	"ZÁSYP DNA MEZI PATKAMI - prostor 0,75 x 0,8 m"		0,000
	"úsek km 1,2894-1,7894 - 492 m (odečet 20 pasů)" (0,75*0,8)*492		295,200
	"úsek km 1,7952-1,8090 - 13,4 m (odečet 1 pasu)" (0,75*0,8)*13,4		8,040
	"úsek km 1,8200-1,9500 -118,6 m (odečet 5 pasů, ukončovací práh a opevnění přítoku)" (0,75*0,8)*127,6		76,560
	"odpočet opevnění dna pohozením a rovnalinou" -(DNO+POHOZ)		-106,736
ZÁSYP	Součet		1 776,544

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 776,544
R01.03	Příplatek za odvoz zvodnělého sedimentu	m3	1 376,685
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	906,815
ZDIVO			23,200
	"SANACE VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ - čištění a sanace kamenného zdiva"		0,000
	"km 1,2816-1,2894 - délka 7,8 m, délka břehů 1,5+2,5 m, odpočet betonu 8 m2" 7,8*(1,5+2,5)-8		23,200
ZDIVO	Mezisoučet		23,200
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,500
985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,300
985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	6,960
985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,960
985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	6,960
985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,960
ZVÝŠENÍ			148,000
	"ZVÝŠENÍ OPEVNĚNÍ NAD VÝŠKU 3 DLAŽDIC"		0,000
	"od km 1,7460 PB - délka 6 m, zvýšení o 4 řady - 8 ks/bm" 6*8		48,000
	"od km 1,7483 LB - délka 6 m, zvýšení o 4 řady - 8 ks/bm" 6*8		48,000
	"od km 1,7971 PB - délka 13 m, zvýšení o 2 řady - 4 ks/bm" 13*4		52,000
ZVÝŠENÍ	Mezisoučet		148,000
Použití figury:			
465928121	Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou	kus	2 351,800
451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	1 679,200
R02.01	Příplatek za úprava tvaru betonových melioračních tvárnic řezáním	ks	8 487,400
59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1 175,900
SO02.1	SO 02 – km 1,2645 – 1,950 - kácení		
STROM300			10,000
	10		10,000
STROM300	Součet		10,000
Použití figury:			
112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000
162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000
STROM500			2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2		2,000
STROM500	Součet		2,000
Použití figury:			
112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000
162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000

SO03 SO 03 – km 1,950 – 2,780

JÁMA			1 998,660
	"VÝKOP VE DNĚ PRO PATKU"		0,000
	"objem výkopu pro obě patky s podsypem (včetně stedu mezi patkami) - 2,7 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 290 m" 2,7*290		783,000
	"úsek km 2,240-2,540 - 189,8 m (vynechaná lávka v km 2,468)" 2,7*189,8		512,460
	"úsek km 2,540-2,780 - 240 m" 2,7*240		648,000
	"VÝKOP ROZŠÍŘENÍ PRO PASY"		0,000
	"objem rozšíření a prohloubení výkopu pro pas s podsypem při šířce 1 m - 2,3 m3/pas"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 9 pasů" 9*2,3		20,700
	"úsek km 2,240-2,540 - 9 pasů" 9*2,3		20,700
	"úsek km 2,540-2,780 - 6 pasů" 6*2,3		13,800
JÁMA	Součet		1 998,660
Použití figury:			
131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 399,062
131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	599,598
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	2 593,590
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	1 223,680

OSETÍ			2 460,000
	"oseť břehů nad opevněním v šikmé délce 1,5 m, délka úseku 830-10 m" 820*2*1,5		2 460,000
OSETÍ	Součet		2 460,000

Použití figury:			
181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	984,000
181451123	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 476,000

POLE			13 699,100
-------------	--	--	-------------------

	"ROZPROSTŘENÍ sedimentu na poli"SEDIMENT/0,1		13 699,100
--	--	--	------------

POLE	Součet		13 699,100
------	--------	--	------------

Použití figury:			
181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	13 699,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 699,100
183551214	Úprava půdy orbou hl přes 0,24 do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	1,370
183552514	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch přes 5 ha sklonu do 5°	ha	1,370
RÝHY			1 511,600
	"VÝKOP RÝH PRO PATKU"		0,000
	"objem výkopu pro patku s podsypem na jednom břehu - 1 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 281 m (odečet 9 pasů)" 2*1*281		562,000
	"úsek km 2,240-2,540 - 180,8 m (odečet 9 pasů a vynechaná lávka v km 2,468)" 2*1*180,8		361,600
	"úsek km 2,540-2,780 - 234 m (odečet 6 pasů)" 2*1*234		468,000
	"VÝKOP RÝH PRO PASY"		0,000
	"objem výkopu pas s podsypem při šířce 1 m - 5 m3/pas"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 9 pasů" 9*5		45,000
	"úsek km 2,240-2,540 - 9 pasů" 9*5		45,000
	"úsek km 2,540-2,780 - 6 pasů" 6*5		30,000
RÝHY	Součet		1 511,600
SEDIMENT			1 369,910
	"ČIŠTĚNÍ KORYTA"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240" 353,1		353,100
	"úsek km 2,240-2,540" 525,51		525,510
	"úsek km 2,540-2,780" 441,30		441,300
	"úsek nad km 2,780 - plynulé napojení na navazující koryto" 50		50,000
SEDIMENT	Součet		1 369,910
Použití figury:			
124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	958,937
124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	410,973
162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 369,910
181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	13 699,100
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	2 593,590
ZÁSYP			774,980
	"ZÁSYP V BŘEHU NAD ROVNANINOU"		0,000
	"objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,2 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 290 m" 2*0,2*290		116,000
	"úsek km 2,240-2,540 - 189,8 m (vynechaná lávka v km 2,468)" 2*0,2*189,8		75,920
	"úsek km 2,540-2,780 - 240 m" 2*0,2*240		96,000
	"ZÁSYP DNA MEZI PATKAMI"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"objem zásypu nad patkou a pasy na jednom břehu - 0,7 m3/bm"		0,000
	"úsek km 1,950-2,240 - 281 m (vynechané pasy)" 0,7*281		196,700
	"úsek km 2,240-2,540 - 180,8 m (vynechané pasy a lávka v km 2,468)" 0,7*180,8		126,560
	"úsek km 2,540-2,780 - 234 m (vynechané pasy)" 0,7*234		163,800
ZÁSYP	Součet		774,980
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	774,980
R01.03	Příplatek za odvodnění vytěženého sedimentu a zeminy, případně odvoz zvodnělého sedimentu a zeminy	m3	2 593,590
R01.10	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	m3	1 223,680
SO03.1	SO 03 – km 1,950 – 2,780 - kácení		
KEŘE			560,000
	"plocha keřů + stromů do 100 mm" 540+20		560,000
KEŘE	Součet		560,000
Použití figury:			
111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	336,000
111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	224,000
PAŘEZY			12,000
	12		12,000
PAŘEZY	Součet		12,000
Použití figury:			
R011.01	Příplatek za seřiznutí pařezů do úrovně terénu	ks	12,000
R011.03	Ošetření pařezů a kořenů proti růstu výmladků vhodným prostředkem	ks	12,000
STROM300			8,000
	8		8,000
STROM300	Součet		8,000
STROM500			4,000
	4		4,000
STROM500	Součet		4,000
STROM700			1,000
	1		1,000
STROM700	Součet		1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby		
Titul, jméno, příjmení	Jan Munzar	Ing. Ondřej Řezníček
Funkce	prokurista PORR a.s.	prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava