

ASPE 9

Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba:Čarka - Rekonstrukce mostu ev.č.2218-3 v obci Čárka

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 078 646,53

OC+DPH: 2 515 162,36

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	308 740,00	64 835,40	373 575,40
001	Demolice	286 537,00	60 172,78	346 709,78
201	Most	1 049 831,43	220 464,64	1 270 296,07
901	Dopravně inženýrská opatření	433 538,10	91 043,01	524 581,11

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Carka

Rekonstrukce mostu ev.č.2218-3 v obci Čárka

číslo a název SO:

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

000

Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	53 000,00	53 000,00
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	25 800,00	25 800,00
3	2017_OTSKP	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby	KPL	1,000	21 000,00	21 000,00
4	2017_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby	KPL	1,000	10 200,00	10 200,00
5		02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákrasu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	11 350,00	11 350,00
6	2017_OTSKP	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Fotodokumentace	KPL	1,000	10 200,00	10 200,00
7	2017_OTSKP	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00

8	2017_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000	85 800,00	85 800,00
9	2017_OTSKP	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL	1,000	22 500,00	22 500,00
10	2017_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby dle směrnic investora	KUS	2,000	7 500,00	15 000,00
11	2017_OTSKP	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.případného nájmu pozemku, vč.provizorních komunikací	KPL	1,000	22 500,00	22 500,00
12	2017_OTSKP	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,000	26 890,00	26 890,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				308 740,00

C e l k e m

308 740,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

308 740,00

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Čarka

Rekonstrukce mostu ev.č.2218-3 v obci Čárka

číslo a název SO:

SO 201

Most

číslo a název rozpočtu:

001

Demolice

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny kamenivo vozovky 2,0*23,679=47,358 [A] kamenné konstrukce 2,6*27,053=70,338 [B] Celkem: A+B=117,696 [C]	T	117,696	185,00	21 773,76
2	2015_OTSKP	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton prostý beton podklad vozovky 2,2*17,507=38,515 [A]	T	38,515	150,00	5 777,25
3	2015_OTSKP	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton bourání konstrukcí železobeton 2,5*1,224=3,060 [A]	T	3,060	350,00	1 071,00
4	2015_OTSKP	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice 2,3*9,779=22,492 [A]	T	22,492	490,00	11 021,08
0				Všeobecné konstrukce a práce				39 643,09
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku spodní asfaltová vrstva - odhad tl.90mm 0,09*5,3*20,5=9,779 [A]	M3	9,779	1 698,00	16 604,74
6	2017_OTSKP	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku odhad tl. 150 mm 0,15*(5,3*5,1+(20,5-5,3)*5,9)=17,507 [A]	M3	17,507	2 465,00	43 154,76
7	2017_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku odhad tl.200mm (most 100mm) 0,1*5,3*5,1+0,2*(20,5-5,3)*6,9=23,679 [A]	M3	23,679	1 850,00	43 806,15
8	2017_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem tl.45mm a 70mm 0,045*5,1*24,5=5,623 [A] 0,07*5,2*22,5=8,190 [B] Celkem: A+B=13,813 [C]	M3	13,813	1 452,20	20 059,24
1				Zemní práce				123 624,89
9				Ostatní konstrukce a práce				

9	2017_OTSKP	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování bourání betonových sloupků je vykázáno samostatně 6,5+3,0=9,500 [A]	M	9,500	1 290,00	12 255,00
10	2017_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem 2*2=4,000 [A]	KUS	4,000	315,60	1 262,40
11	2017_OTSKP	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem	KUS	2,000	245,20	490,40
12	2017_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení na stáv.vozovku 5,0+5,2=10,200 [A]	M	10,200	252,30	2 573,46
13	2017_OTSKP	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI odhad opěry a křídla $((0,8*0,8+0,6*1,0)*6,3*2+0,6*1,2*(2,0+2,0+1,7+2,8))*1,2=26,093$ [A] zábradelní sloupky $0,4*0,4*1,0*5*1,2=0,960$ [B] Celkem: A+B=27,053 [C]	M3	27,053	2 485,20	67 232,12
14	2017_OTSKP	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI odhad římky na mostě $0,5*0,2*5,1*2*1,2=1,224$ [A]	M3	1,224	3 210,00	3 929,04
15	2017_OTSKP	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem nebo do šrotu, výzisk je majetkem investora odhad $4,5*(5*0,042+6*0,02+6,3*0,05)*1,2=3,483$ [A]	T	3,483	10 200,00	35 526,60
		9		Ostatní konstrukce a práce				123 269,02
				C e l k e m				286 537,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
				Vícepráce				
				Vícepráce celkem				0,00
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem				0,00
				Celkem				0,00
				Celkem				286 537,00

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Carka

Rekonstrukce mostu ev.č.2218-3 v obci Čárka

číslo a název SO:

SO 201

Most

číslo a název rozpočtu:

201

Most

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina z výkopů a z čištění vodoteče $2,0 \cdot (44,016 + 0,48 + 3,63 + 22,8) = 141,852$ [A] drn $2,0 \cdot 0,2 \cdot 31,2 = 12,480$ [B] Celkem: A+B=154,332 [C]	T	154,332	150,00	23 149,80
2	2017_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	11 200,00	11 200,00
3	2017_OTSKP	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti	KČ	1,000	14 700,00	14 700,00
4	2017_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka	KUS	1,000	15 200,00	15 200,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				64 249,80
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu na skládku a uložení $(9,0 - 3,8) \cdot 3,0 \cdot 2 = 31,200$ [A]	M2	31,200	65,20	2 034,24
6	2017_OTSKP	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě napojení na stáv.vozovku $5,0 + 5,2 = 10,200$ [A] přechod mostu na předmostí na konci NK $2 \cdot 5,6 = 11,200$ [B] Celkem: A+B=21,400 [C]	M	21,400	185,20	3 963,28
7	2017_OTSKP	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M otevřený žlab $18,0 = 18,000$ [A]	M	18,000	625,30	11 255,40
8	2017_OTSKP	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na skládku odkop. hrázek $0,6 \cdot 1,1 \cdot (2,0 + 3,5) = 3,630$ [A]	M3	3,630	315,60	1 145,63
9	2017_OTSKP	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky pro zásyp a zemní krajnice $21,9 + 3,42 = 25,320$ [A]	M3	25,320	315,60	7 990,99
10	2017_OTSKP	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu na skládku a uložení dno mostu a odtok zpod mostu $0,5 \cdot 3,8 \cdot 12,0 = 22,800$ [A]	M3	22,800	415,20	9 466,56

11	2017_OTSKP	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM Vč.odvozu na meziskládku vč.čerpání vody pro zásyp a zemní krajnice 21,9+3,42=25,320 [A]	M3	25,320	325,40	8 239,13
12	2017_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na skládku vč.čerpání vody výkop celkem 1,6*1,2*9,0+1,8*1,4*9,0+0,5*4,2*12,0+0,2*0,6*(2*24,5-2*2,0-2*5,1)=69,336 [D] odpočet pro zásyp a zemní krajnice -(21,9+3,42)=-25,320 [C] Celkem: D+C=44,016 [E]	M3	44,016	345,60	15 211,93
13	2017_OTSKP	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM pro zajišťovací prahy 0,4*0,5*2,4=0,480 [A]	M3	0,480	398,60	191,33
14	2017_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku a na meziskládku skládku 44,016+0,48+3,63=48,126 [A] meziskládku 21,9+3,42=25,320 [B] Celkem: A+B=73,446 [C]	M3	73,446	10,20	749,15
15	2015_OTSKP	17290R		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ Těsnící vrstva - fólie PP nebo HDPE a ochranné vrstvy z geotextilie nad a pod ke drenáži 2*1,6*5,5=17,600 [A]	M2	17,600	815,20	14 347,52
16	2017_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu 0,2*0,6*(2*24,5-2*2,0-8,5-8,0)=3,420 [A]	M3	3,420	85,20	291,38
17	2017_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použita zemina z výkopu 1,0*0,9*(5,5+6,5)+1,6*1,2*(9,0-6,5)+1,8*1,4*(9,0-6,5)=21,900 [A]	M3	21,900	115,20	2 522,88
18	2017_OTSKP	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,6*1,1*(2,0+3,5)=3,630 [A]	M3	3,630	1 140,00	4 138,20
19	2017_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M min.tl.100mm (předpokl. průměr 150mm) (9,0-3,5-0,6)*3,0+(9,0*3,0-1,0*6,0)=35,700 [A]	M2	35,700	32,60	1 163,82
20		18222R		DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY vč.nákupu 0,15*35,7=5,355 [A]	M3	5,355	598,20	3 203,36
21	2017_OTSKP	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 35,7=35,700 [A]	M2	35,700	35,60	1 270,92
		1		Zemní práce				87 185,72
		2		Základy				
22	2017_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 2*(5,6+0,5)=12,200 [A]	M	12,200	215,60	2 630,32
		2		Základy				2 630,32
		3		Svislé konstrukce				
23	2017_OTSKP	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1m na NK	KG	48,000	198,60	9 532,80

				odhad 6kg/kus 2*4*6,0=48,000 [A]				
24	2017_OTSKP	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, vč.letopočtu vlysem, vč.opatření horního povrchu striáží (0,235*0,5+0,55*0,3)*(6,83+7,02)=3,913 [A]	M3	3,913	6 450,00	25 238,85
25	2017_OTSKP	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 odhad 150kg/m3 0,15*3,913=0,587 [A]	T	0,587	32 140,00	18 866,18
26	2017_OTSKP	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF2 vč.bednění, vč.letopočtu vlysem, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar 2*0,4*4,28*6,5+0,357*(1,09+1,23)*6,5=27,640 [A] 0,5*(2,14*(0,6+0,88/2)+0,6*1,2)=1,473 [B] 0,5*(0,40*0,8+2,14*(0,6+0,86/2))=1,262 [C] 0,35*2,0*(0,7+0,65/2)=0,717 [D] Celkem: A+B+C+D=31,092 [E]	M3	31,093	5 980,00	185 936,14
27	2017_OTSKP	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vč. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu +-50mm od pracovní spáry odhad 250 kg/m3 0,25*31,093=7,773 [A]	T	7,773	31 002,00	240 978,55
		3		Svislé konstrukce				480 552,52
		4		Vodorovné konstrukce				
28	2017_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO pod rámem 0,15*5,4*8,1=6,561 [A] výplň pod dlažbou 0,4*4,2*(1,0+0,8)=3,024 [B] pod drenáží 2*0,3*0,9*5,6=3,024 [C] Celkem: A+B+C=12,609 [D]	M3	12,609	2 398,60	30 243,95
29	2017_OTSKP	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C 16/20n XF1 pod dlažbou skluzy 0,15*(0,6*4,0+0,7*1,2+0,6*1,0+0,7*3,0)=0,891 [A] pod mostem 0,25*3,5*(6,6+1,0)+0,15*(3,6+2,4)/2*3,2=8,090 [B] Celkem: A+B=8,981 [C]	M3	8,981	2 485,20	22 319,58
30	2017_OTSKP	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín (0,3*1,7+0,6*1,9)*5,5=9,075 [A]	M3	9,075	2 410,00	21 870,75
31	2017_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.150mm skluzy 0,15*(0,6*4,0+0,7*1,2+0,6*1,0+0,7*3,0)=0,891 [A] pod mostem 0,15*(3,5*(6,6+1,0)+(3,6+2,4)/2*3,2)=5,430 [B] Celkem: A+B=6,321 [C]	M3	6,321	3 980,00	25 157,58

32	2017_OTSKP	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 0,4*0,8*(2,4+3,3)=1,824 [A]	M3	1,824	4 265,20	7 779,72
4				Vodorovné konstrukce				107 371,58
5				Komunikace				
33	2017_OTSKP	561432		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 150MM tl.150mm 5,5*(6,9-4,3)+(5,5+6,0)/2*(7,3-2,0)+(6,0+5,7)/2*(10,3-2,0)=93,330 [A]	M2	93,330	165,20	15 418,12
34	2017_OTSKP	56344		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM ŠP/ŠD tl.200mm 5,5*(6,9-4,3)+(6,0+6,5)/2*(7,3-2,0)+(6,5+6,2)/2*(10,3-2,0)=100,130 [A]	M2	100,130	315,20	31 560,98
35	2017_OTSKP	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 PI 1,1 kg/m2 viz ACP 89,25=89,250 [A]	M2	89,250	20,60	1 838,55
36	2017_OTSKP	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS,E 0,30 kg/m2 viz ACO 131,38=131,380 [A] viz ACL 98,69=98,690 [B] Celkem: A+B=230,070 [C]	M2	230,070	22,50	5 176,58
37	2017_OTSKP	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ modif., tl.45mm 5,5*6,9+(5,0+5,5)/2*7,3+(5,5+5,2)/2*10,3=131,380 [A]	M2	131,380	415,20	54 548,98
38	2017_OTSKP	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ modif. 5,5*(6,9-4,3)+(5,1+5,6)/2*(7,3-1,0)+(5,6+5,3)/2*(10,3-1,0)=98,690 [A]	M2	98,690	426,30	42 071,55
39	2017_OTSKP	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ 5,5*(6,9-4,3)+(5,2+5,7)/2*(7,3-2,0)+(5,7+5,4)/2*(10,3-2,0)=89,250 [A]	M2	89,250	498,50	44 491,13
40	2017_OTSKP	575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 5,5*4,3=23,650 [A]	M2	23,650	515,60	12 193,94
41	2017_OTSKP	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 na MA 23,65=23,650 [A]	M2	23,650	12,50	295,63
5				Komunikace				207 595,46
7				Přidružená stavební výroba				
42	2017_OTSKP	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU asfalt.pásky na kotevně impregnační nátěr, vč.přetažení min.300mm pod pracov. spáru mezi NK a opěrami 4,3*6,5=27,950 [A]	M2	27,950	398,60	11 140,87
43	2017_OTSKP	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásky s kovovou vložkou 0,65*4,3*2=5,590 [A]	M2	5,590	415,20	2 320,97
44	2017_OTSKP	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,4+0,15)*4,3*2=4,730 [A]	M2	4,730	315,60	1 492,79

45	2017_OTSKP	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) řimsy u vozovky (0,15+0,8)*(6,83+7,02)=13,158 [A]	M2	13,158	232,30	3 056,60
		7	Přidružená stavební výroba				18 011,23
		9	Ostatní konstrukce a práce				
46	2017_OTSKP	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ z otevř. profilů vč.PKO 6,8+7,0=13,800 [A]	M	13,800	4 860,00	67 068,00
47	2017_OTSKP	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU sejmutí stávajícího a zpětné osazení s případnou výměnou poškozených částí evid.číslo 2=2,000 [A]	KUS	2,000	3 210,00	6 420,00
48	2017_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechody řims 4*2,0=8,000 [A]	M	8,000	415,20	3 321,60
49	2017_OTSKP	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v místě napojení na stáv.vozovku 5,0+5,2=10,200 [A] přechod mostu na předmostí na konci NK 2*5,6=11,200 [B] Celkem: A+B=21,400 [C]	M	21,400	65,20	1 395,28
50	2017_OTSKP	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 na styku dlažby a spodní stavby 2*6,6=13,200 [A] podél řims - nahoře 6,8+7,0=13,800 [B] podél řims - dole 2*4,3=8,600 [C] Celkem: A+B+C=35,600 [D]	M	35,600	113,20	4 029,92
		9	Ostatní konstrukce a práce				82 234,80
			C e l k e m				1 049 831,43
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				1 049 831,43

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Carka
SO 901
901

Rekonstrukce mostu ev.č.2218-3 v obci Čárka
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdných tras a místních komunikací	KPL	1,000	8 900,00	8 900,00
2	2017_OTSKP	02940	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktualizace DIO vč. získání DIR	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				23 900,00
1				Zemní práce				
3	2017_OTSKP	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění 2*5,0=10,000 [A]	M3	10,000	610,00	6 100,00
1				Zemní práce				6 100,00
5				Komunikace				
4		55551R		LOKÁLNÍ OPRAVY POVRCHU VOZOVKY OBJÍZDNÝCH TRAS položka zahrnuje frézování, položení opravné vrstvy, zálivky po obnově přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit TDI	M2	200,000	490,00	98 000,00
5				Komunikace				98 000,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
5	2017_OTSKP	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění odhad zakrytí 6=6,000 [A] vyznačení oranžovou reflexní páskou neplatnost 3=3,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]	KUS	9,000	20,50	184,50
6	2017_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IS11b+IS11c+IP10a+IP10b+E3a+B1+E12+ostatní 6+6+4+3+7+2+2+8=38,000 [A]	KUS	38,000	40,20	1 527,60
7	2017_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IS11b+IS11c+IP10a+IP10b+E3a+B1+E12+ostatní 6+6+4+3+7+2+2+8=38,000 [A]	KUS	38,000	32,60	1 238,80
8	2017_OTSKP	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KSDEN	3 420,000	35,60	121 752,00

			předpoklad 90 dní 90*38=3 420,000 [A]						
9	2017_OTSKP	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IP 22 + ostatní 6+2=8,000 [A]	KUS	8,000	3 241,20	25 929,60		
10	2017_OTSKP	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IP 22 + ostatní 6+2=8,000 [A]	KUS	8,000	32,60	260,80		
11	2017_OTSKP	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní předpoklad 90 dní 90*8=720,000 [A]	KSDEN	720,000	36,50	26 280,00		
12	2017_OTSKP	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 198,20	2 396,40		
13	2017_OTSKP	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,000 [A]	KUS	2,000	650,20	1 300,40		
14	2017_OTSKP	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 90 dní 90*2=180,000 [A]	KSDEN	180,000	650,00	117 000,00		
15	2017_OTSKP	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,000 [A]	KUS	2,000	450,00	900,00		
16	2017_OTSKP	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,000 [A]	KUS	2,000	450,00	900,00		
17	2017_OTSKP	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 90 dní 90*2=180,000 [A]	KSDEN	180,000	32,60	5 868,00		
9			Ostatní konstrukce a práce				305 538,10		
			C e l k e m				433 538,10		
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
			Vícepráce						
			Vícepráce celkem				0,00		
			Méněpráce						
			Méněpráce celkem				0,00		
			Celkem				0,00		
			Celkem				433 538,10		