



# Dům Parket

## Smlouva o dílo

### 1. Zakázkový list – kalkulace

<b>Objednavatel:</b> ZČU Plzeň		<b>Zhotovitel :</b> Podlahářství Klíma s.r.o. IČO:25201280 DIČ:CZ 25201280 Provozovna: Bezručova 32, 301 37 Plzeň tel.:				
<b>Dílo: Dodávka a montáž Elektrostatické podlahy - SD 207</b>						<b>DPH [%]</b> 21
<b>Podklad: beton - stěrka + penetrace</b>						
<b>Demontáž původního PVC + likvidace.</b>						
	Označení výkonu	mj	mn	Cena mj bez DPH	Cena mjs DPH	Cena za výkon s DPH
1	MIPOLAM EL5	m2	40,00	1 154,00 Kč	1 396,34 Kč	55 853,60 Kč
2	Pokládka Elektrostatické	m2	31,48	290,00 Kč	350,90 Kč	11 046,33 Kč
3	Celoplošné lepení - vodivé lepidlo	m2	31,48	250,00 Kč	302,50 Kč	9 522,70 Kč
4	Svár spoje	bm	11,20	245,00 Kč	296,45 Kč	3 320,24 Kč
5	Demont.+ likvidace původ. PVC	m2	31,48	80,00 Kč	96,80 Kč	3 047,26 Kč
6	Stěrka Bostik vč. penetrace	kg	300,00	32,00 Kč	38,72 Kč	11 616,00 Kč
7	Stěrkování	m2	31,48	98,00 Kč	118,58 Kč	3 732,90 Kč
8	Měděný pásek vč. uložení	ks	1,00	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	3 872,00 Kč
9	PVC sokl	bm	25,00	75,00 Kč	90,75 Kč	2 268,75 Kč
10	Lišta montáž	bm	23,00	69,00 Kč	83,49 Kč	1 920,27 Kč
11	Práh vč. laku a montáže	ks	1,00	650,00 Kč	786,50 Kč	786,50 Kč
12	Ost. náklady (spojmat. doprava)	ks	1,00	2 850,00 Kč	3 448,50 Kč	3 448,50 Kč
13			0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
záloha bez DPH			0,00 Kč	záloha s DPH		0 Kč
Předpokládaná celková cena zakázky bez DPH						91 268,64 Kč
DPH						19 167,36 Kč
<b>Předpokládaná celková cena zakázky vč. DPH</b>						<b>110 436,00 Kč</b>

#### Zahájení prací:

#### Ukončení prací:

Jedná-li se o služby zdaněné sníženou sazbou DPH, objednatel prohlašuje, že se jedná o bytovou výstavbu dle §48 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě dodatečného zjištění, že se o bytovou výstavbu nejedná, bude použita základní sazba DPH a zjištěný rozdíl bude uhrazen objednatelům. Je nutno dodržet všechny předpisy stanovené pro tento druh podlahové krytiny, zejména prostorovou vlhkost 45 – 60 %.

**Datum: 26.05.2026**

Podpis objednavatele:

Podpis zhotovitele:

