

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

KSO:
Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 31800

Zadavatel:

Zhotovitel: VMSV stavby, s.r.o., Pivovarská 20, 326 00 Plzeň, IČO: 09170421

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 4 889 464,95 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 4 889 464,95 | Výše daně 1 026 787,64 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 5 916 252,59 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 31800

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 4 889 464,95 | 5 916 252,59 | |
| | Vedlejší a ostatní náklady | 730 850,00 | 884 328,50 | STA |
| | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie -dívky | 1 749 074,91 | 2 116 380,64 | STA |
| | D.1.4.1 ZTI - dívky | 311 190,05 | 376 539,96 | STA |
| | D.1.4.2 Elektroinstalace - dívky | 52 925,00 | 64 039,25 | STA |
| | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie -hoši | 1 682 979,38 | 2 036 405,05 | STA |
| | D.1.4.1 ZTI - hoši | 310 290,61 | 375 451,64 | STA |
| | D.1.4.2 Elektroinstalace - hoši | 52 155,00 | 63 107,55 | STA |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

VRN

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

730 850,00

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|---|----|---------|------------|------------|--|
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 730 850,00 | |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | 730 850,00 | |
| 1 | K | R005121 R | Zařízení staveniště | ks | 1,00000 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. □ Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace | | | | | |
| 2 | K | R005211080R | Bezpečnostní, požární a hygienická opatření na staveništi | ks | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | PP | | Bezpečnostní, požární a hygienická opatření na staveništi | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Např. ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), atd. | | | | | |
| 3 | K | R005211081X | Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. | ks | 1,00000 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezení pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účasti dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) | | | | | |
| 4 | K | 04120300R | Oddělení prostoru stavby od okolních prostor (bazén). Vycházení budovy - hlavní vstup, šatny - přístup na stavbu | ks | 1,00000 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 5 | K | R005231033X | Uvedení do provozu | ks | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | Uvedení do provozu | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorem. Uvedení do provozu musí být koordinováno a odsouhlaseno s investorem a se stavebním úřadem s případným povolením zkušebního provozu, které zabezpečí dodavatel stavby. Uvádění do provozu lze až na dokončeném díle umožňující správný a bezpečný provoz. | | | | | |
| 6 | K | 005R1195090 | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | ks | 1,00000 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | PP | | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Pro řádnou realizaci díla, ale před započítáním stavby a tedy i např. před započítáním objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zpracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započítáním díla, tedy např. před započítáním montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zpracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace | | | | | |
| 7 | K | R005X9556 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | ks | 1,00000 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | PP | | Vypracování dokumentace skutečného stavu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora.</p> | | | | | |
| 8 | K | R005X9561 | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | PP | | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | | | | | |
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</p> | | | | | |
| 9 | K | R005X9562 | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | | | | | |
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</p> | | | | | |
| 10 | K | R005121025X | Náklady na energie | ks | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Náklady na energie | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě</p> | | | | | |
| 11 | K | 005R1696170 | Doprava | ks | 1,00000 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | PP | | Doprava | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu činnosti dle dotčené projektové části.</p> | | | | | |
| 12 | K | R005211091X.1 | Likvidace odpadů | ks | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | PP | | Likvidace odpadů | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.541/2020 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění.</p> | | | | | |
| 13 | K | R005211092X.1 | Průběžný a závěrečný úklid | ks | 1,00000 | 6 850,00 | 6 850,00 | |
| | PP | | Průběžný a závěrečný úklid | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkov. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklizení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</p> | | | | | |
| 14 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Provozní vlivy | | | | | |
| 15 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | Kompletační a koordinační činnost | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

Stavební část - dívky

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 749 074,91

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|-----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 695 022,30 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 969,00 | |
| 1 | K | 310279842 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm | m3 | 0,21000 | 8 500,00 | 1 785,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310279842 | | | | | |
| | VV | | 1,01*2,05*0,1 "1.10" | | 0,20705 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,20705 | | | |
| | VV | | 0,21 | | 0,21000 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,21000 | | | |
| 2 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm | m2 | 3,24000 | 1 600,00 | 5 184,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272256 | | | | | |
| | VV | | 0,9*1,2*3 " 1.07-1.09" | | 3,24000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,24000 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 182 498,80 | |
| 3 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3,01000 | 6 900,00 | 20 769,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311214 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*(0.075+0.080)*0.5 "1.06-1.10" | | 3,00700 | | | |
| | VV | | "skl.D- " | | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00700 | | | |
| | VV | | 3,01 | | 3,01000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,01000 | | | |
| 4 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3,01000 | 370,00 | 1 113,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319171 | | | | | |
| | VV | | 3,01 | | 3,01000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,01000 | | | |
| 5 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,17700 | 31 000,00 | 5 487,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021 | | | | | |
| 6 | K | 63136202R | Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže | t | 0,17700 | 45 300,00 | 8 018,10 | |
| | PP | | Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže | | | | | |
| 7 | K | 6324511R | Minerální certif.malta na bázi geopoljiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis skladba "D" | m2 | 38,80000 | 2 120,00 | 82 256,00 | |
| | PP | | Minerální certif.malta na bázi geopoljiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis skladba "D" | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 38,8 | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| 8 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 58,20000 | 25,00 | 1 455,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112113 | | | | | |
| | VV | | 52,87*1,1 | | 58,15700 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,15700 | | | |
| | VV | | 58,2 | | 58,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,20000 | | | |
| 9 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 4,00000 | 1 250,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642944121 | | | | | |
| | VV | | 1+3 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "poz.01/L+02/P" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 10 | M | 5533143R | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz.č..02L/P dle nabídky | kus | 3,00000 | 14 500,00 | 43 500,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz.č..02L/P dle nabídky | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava 3" poz.č.02/P" | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 11 | M | 5533144R | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01I dle nabídky | kus | 1,00000 | 14 900,00 | 14 900,00 | |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01I dle nabídky | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | | speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava 1 "poz.č..01I" | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 333 583,16 | |
| 12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 38,80000 | 50,00 | 1 940,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 38.8 | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| 13 | K | 95290111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 38,80000 | 150,00 | 5 820,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | | | | | |
| | VV | | 38.8"1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| 14 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,88000 | 3 800,00 | 14 744,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965043341 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*0.1 "1.06-1.10 skl. D" | | 3,88000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,88000 | | | |
| 15 | K | 96504611R | Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm | m2 | 137,50000 | 220,00 | 30 250,00 | |
| | PP | | Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm | | | | | |
| | VV | | 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 16 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 3,88000 | 2 300,00 | 8 924,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111 | | | | | |
| | VV | | 3.88 | | 3,88000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,88000 | | | |
| 17 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 38,80000 | 240,00 | 9 312,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046111 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 38.8 | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| 18 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 77,60000 | 89,00 | 6 906,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046119 | | | | | |
| | VV | | 38.8"2 "skl.D" | | 77,60000 | | | |
| | VV | | Součet | | 77,60000 | | | |
| 19 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 38,80000 | 91,00 | 3 530,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081213 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| 20 | K | 96508121R | Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby | hod | 40,00000 | 380,00 | 15 200,00 | |
| | PP | | Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby | | | | | |
| | VV | | 8*5"1.06-1.10" | | 40,00000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 40,00000 | | | |
| 21 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8,13000 | 360,00 | 2 926,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968072455 | | | | | |
| | VV | | 0.7*2.02*3+0.9*2.02+1.01*2.05 "1.06-1.10" | | 8,13050 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,13050 | | | |
| | VV | | 8.13 | | 8,13000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,13000 | | | |
| 22 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0,20000 | 3 020,00 | 604,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151118 | | | | | |
| | | | Online PSC | | | | | |
| | | | VV 0.1*2 " B.15" | | 0,20000 | | | |
| | | | VV Součet | | 0,20000 | | | |
| 23 | K | 977211121 | Rezáni stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm | m | 24,27000 | 1 450,00 | 35 191,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Rezáni konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977211121 | | | | | |
| 24 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 137,50000 | 120,00 | 16 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978059541 | | | | | |
| | | | VV 52.87*2.6 " B17-bez prořezu" | | 137,46200 | | | |
| | | | VV Součet | | 137,46200 | | | |
| | | | VV 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | | | VV Součet | | 137,50000 | | | |
| 25 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 176,30000 | 752,00 | 132 577,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121101 | | | | | |
| | | | VV (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | | | VV 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | | | VV Součet | | 176,30000 | | | |
| 26 | K | 985121912 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,31000 | 26,00 | 268,06 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121912 | | | | | |
| | | | VV (6.71+1.19+1.14+1.27) "1.06-1.09" | | 10,31000 | | | |
| | | | VV "skl.D- výpis B.12" | | | | | |
| | | | VV Součet | | 10,31000 | | | |
| 27 | K | 985323211 | Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 38,80000 | 1 260,00 | 48 888,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323211 | | | | | |
| | | | VV 38.8 | | 38,80000 | | | |
| | | | VV Součet | | 38,80000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 121 826,74 | |
| 28 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 44,55500 | 1 230,00 | 54 802,65 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211 | | | | | |
| 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 44,55500 | 345,00 | 15 371,48 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Odvov suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501 | | | | | |
| 30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 846,54500 | 14,70 | 12 444,21 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Odvov suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 | | | | | |
| | | | VV 44.555*19 " 20km" | | 846,54500 | | | |
| | | | VV Součet | | 846,54500 | | | |
| 31 | K | 997013871 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 44,55500 | 880,00 | 39 208,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871 | | | | | |
| | | | VV 44.555 | | 44,55500 | | | |
| | | | VV Součet | | 44,55500 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 50 144,60 | |
| 32 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 21,80200 | 2 300,00 | 50 144,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 054 052,61 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 242 743,80 | |
| 33 | K | 71119120R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | m2 | 38,80000 | 290,00 | 11 252,00 | |
| | | | PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | | | | | |
| | | | VV 38.8 "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | | | VV "skl.D- " | | | | | |
| | | | VV Součet | | 38,80000 | | | |
| 34 | K | 71119221R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | m2 | 137,50000 | 398,00 | 54 725,00 | |
| | | | PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | | | | | |
| | | | VV 52.87*2.6 " B17-bez prořezu" | | 137,46200 | | | |
| | | | VV Součet | | 137,46200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 137,5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 35 | M | 5858100R | stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická membrána kompl.popis skladba "D" | kg | 833,02000 | 210,00 | 174 934,20 | |
| | PP | | stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická membrána kompl.popis skladba "D" | | | | | |
| | VV | | (38.8+137.5) *4.5*1.05 | | 833,01750 | | | |
| | VV | | Součet | | 833,01750 | | | |
| | VV | | 833,02 | | 833,02000 | | | |
| | VV | | Součet | | 833,02000 | | | |
| 36 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 0,83300 | 2 200,00 | 1 832,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711121 | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotnická - vnitřní kanalizace | | | | 158 288,00 | |
| 37 | K | 72121081R | Demontáž vpustí podlahových do DN 100 | kus | 6,00000 | 180,00 | 1 080,00 | |
| | PP | | Demontáž vpustí podlahových do DN 100 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových do DN 100 | | | | | |
| | VV | | 4+2 | | 6,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,00000 | | | |
| 38 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 /100 ostatní typ | kus | 2,00000 | 160,00 | 320,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721211912 | | | | | |
| | VV | | 2 " B15" | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 39 | M | 5516173R | vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | kus | 2,00000 | 5 950,00 | 11 900,00 | |
| | VV | | 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 40 | K | 721211912R | Montáž nerezového žlabu | kus | 2,00000 | 6 200,00 | 12 400,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721211912 | | | | | |
| | VV | | 2 " B15" | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 41 | M | 5516173R | nerez žlábek se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | m | 9,47000 | 14 000,00 | 132 580,00 | |
| | PP | | vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: - viz.výpis B15 vč.utěsnění vpustí dle nabídky | | | | | |
| | VV | | 3,2+6,27 " B15" | | 9,47000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,47000 | | | |
| 42 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t | 0,00500 | 1 600,00 | 8,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721121 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 69 622,88 | |
| 43 | K | 76666017R | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky | ks | 4,00000 | 4 500,00 | 18 000,00 | |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky | | | | | |
| | VV | | 1 "1+3ks" | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "poz.01/l+02/P" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 44 | M | 6116206R | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02/P | kus | 3,00000 | 12 500,00 | 37 500,00 | |
| | PP | | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02/P | | | | | |
| | VV | | 3 "poz.č.02/P" | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 45 | M | 6116207R | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/L | kus | 1,00000 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | PP | | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/L | | | | | |
| | VV | | 1 "poz.01/L" | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 46 | K | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 0,06400 | 1 920,00 | 122,88 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766121 | | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 215 016,88 | |
| 47 | K | 771111011 | Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby | m2 | 38,80000 | 16,30 | 632,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--|--|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011 38.8 "1.06-1.10" "skl.D- " Součet | 38,80000 38,80000 | |
| 48 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 38,80000 | 55,00 | 2 134,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV | | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011 38.8 "1.06-1.10" "skl.D- " Součet | 38,80000 38,80000 | |
| 49 | K | 77147314R | Montáž dlažeb z dlaždic okolí žlabu | m | 18,02000 | 180,00 | 3 243,60 | |
| | | | PP VV VV | | | | | |
| 50 | M | 59761R | dlažba vytvarovaná ke žlabu | m | 18,02000 | 2 900,00 | 52 258,00 | |
| | | | PP P VV VV | | | | 1,00000 1,00000 | |
| 51 | K | 771574474 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 38,80000 | 1 220,00 | 47 336,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV | | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574474 (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*1.05 "1.06-1.10" "skl.D- " Součet 38.8 Součet | 40,74000 40,74000 38,80000 38,80000 | |
| 52 | M | 5976142R | dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 44,62000 | 1 810,00 | 80 762,20 | |
| | | | PP VV VV VV VV VV | | | dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 38.8*1.15 "skl.D-výpis B12 " Součet 44.62 "skl. D" Součet | 44,62000 44,62000 44,62000 44,62000 | |
| 53 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,78000 | 98,00 | 370,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577211 (1.19+1.14+1.27)*1.05 "1.07-1.09" Součet | 3,78000 3,78000 | |
| 54 | K | 77157711R | Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm | m2 | 38,80000 | 380,00 | 14 744,00 | |
| | | | PP VV VV | | | Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm 38.8 Součet | 38,80000 38,80000 | |
| 55 | K | 77157712R | Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-kompletní popis skladba " D " | m2 | 38,80000 | 280,00 | 10 864,00 | |
| | | | PP VV VV | | | Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-kompletní popis skladba " D " 38.8 Součet | 38,80000 38,80000 | |
| 56 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 38,80000 | 29,00 | 1 125,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771592011 38.8 Součet | 38,80000 38,80000 | |
| 57 | K | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 1,30000 | 1 190,00 | 1 547,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC | | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771121 | | |
| | | D 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 348 766,53 | |
| 58 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 137,50000 | 62,00 | 8 525,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011 137.5 " B17 bez prořezu" Součet | 137,50000 137,50000 | |
| 59 | K | 771161012 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 52,87000 | 38,00 | 2 009,06 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161012 52.87 Součet | 52,87000 52,87000 | |
| 60 | M | 59054172 | profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm | m | 58,20000 | 288,00 | 16 761,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | PP VV VV | | | profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm 52.87*1.1 Součet | 58,15700 58,15700 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 58.2 | | 58,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,20000 | | | |
| 61 | K | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 137,50000 | 788,00 | 108 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472217 | | | | | |
| | VV | | 52.87*2.6 "B17- skl.G" | | 137,46200 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,46200 | | | |
| | VV | | 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 62 | M | 59761071R | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -80 %- bílý | m2 | 126,50000 | 620,00 | 78 430,00 | |
| | PP | | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -80 %- bílý | | | | | |
| | VV | | 137.5*0.8*1.15 | | 126,50000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet B17 | | 126,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 126,50000 | | | |
| 63 | M | 5976107R | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- bbarevný | m2 | 31,63000 | 950,00 | 30 048,50 | |
| | PP | | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- bbarevný | | | | | |
| | VV | | 137.5*0.2*1.15 | | 31,62500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet B17 | | 31,62500 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,62500 | | | |
| | VV | | 31.63 | | 31,63000 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,63000 | | | |
| 64 | K | 78147710R | Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm | m2 | 137,50000 | 310,00 | 42 625,00 | |
| | PP | | Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm | | | | | |
| | VV | | 137.5 " skl.G" | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 65 | K | 78147711R | Příplatek za pružné gelové, strukturální, multifunkční lepidlo 5-8mm- | m2 | 137,50000 | 280,00 | 38 500,00 | |
| | PP | | Příplatek za pružné gelové, strukturální, multifunkční lepidlo 5-8mm- | | | | | |
| | VV | | 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 66 | K | 55343025R | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 48,76000 | 165,00 | 8 045,40 | |
| | PP | | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | | | | | |
| | VV | | 2.6*16*1.1+1.0*3 | | 48,76000 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,76000 | | | |
| 67 | K | 781494511R | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 58,20000 | 110,00 | 6 402,00 | |
| | PP | | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | | | | | |
| | VV | | 52.87*1.1 | | 58,15700 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,15700 | | | |
| | VV | | 58.2 | | 58,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 58,20000 | | | |
| 68 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 137,50000 | 28,20 | 3 877,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495211 | | | | | |
| | VV | | 52.87*2.6 " B17-bez profezu" | | 137,46200 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,46200 | | | |
| | VV | | 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 69 | K | 78167411R | Montáž a dodávka obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem výběr dle stávaj. | m | 1,24000 | 1 200,00 | 1 488,00 | |
| | PP | | Montáž a dodávka obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem výběr dle stávaj. | | | | | |
| | VV | | 0.15*(1.46+1.06*2)*2*1.15 "+parapet+ostění č.1.10" | | 1,23510 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,23510 | | | |
| | VV | | 1.24 | | 1,24000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,24000 | | | |
| 70 | K | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | t | 3,11300 | 1 190,00 | 3 704,47 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781121 | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 19 614,52 | |
| 71 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,40000 | 41,20 | 3 024,08 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet strop | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 52.87*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění" | | 34,60810 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 34,60810 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40810 | | | |
| | VV | | 73.4 | | 73,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40000 | | | |
| 72 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,40000 | 17,70 | 1 299,18 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121011 | | | | | |
| | VV | | 73.4 | | 73,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40000 | | | |
| 73 | K | 78416141R | Celoplošné vyrovnání podkladu tmelem v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,40000 | 54,30 | 3 985,62 | |
| | PP | | Celoplošné vyrovnání podkladu tmelem v místnostech v do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | 73.4 | | 73,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 39,00000 | 6,50 | 253,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 75 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 137,50000 | 7,80 | 1 072,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111 | | | | | |
| | VV | | 52.87*2.6 " obklad" | | 137,46200 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 137,46200 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,46200 | | | |
| | VV | | 137.5 | | 137,50000 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,50000 | | | |
| 76 | M | 28323157 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | m2 | 185,30000 | 1,50 | 277,95 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | | | | | |
| | VV | | (39+137.5)*1.05 | | 185,32500 | | | |
| | VV | | Součet | | 185,32500 | | | |
| | VV | | 185.3 | | 185,30000 | | | |
| | VV | | Součet | | 185,30000 | | | |
| 77 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,40000 | 28,20 | 2 069,88 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181111 | | | | | |
| | VV | | (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" | | 38,80000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet strop | | 38,80000 | | | |
| | VV | | 52.87*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění" | | 34,60810 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 34,60810 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40810 | | | |
| | VV | | 73.4 | | 73,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40000 | | | |
| 78 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 4,30000 | 24,00 | 103,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191003 | | | | | |
| | VV | | 1.46*1.46*2 | | 4,26320 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,26320 | | | |
| | VV | | 4.3 | | 4,30000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,30000 | | | |
| 79 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 8,70000 | 18,30 | 159,21 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191005 | | | | | |
| | VV | | 0.6*1.97*6+0.8*1.97 | | 8,66800 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,66800 | | | |
| | VV | | 8.7 | | 8,70000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,70000 | | | |
| 80 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 39,00000 | 6,40 | 249,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191007 | | | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 81 | K | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 73,40000 | 97,00 | 7 119,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101 | | | | | |
| | VV | | 73.4 | | 73,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 73,40000 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

ZTI - dívky

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

311 190,05

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 201,75 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 088,64 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 19,44000 | 56,00 | 1 088,64 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" 2*0,6*0,9*2 | | 2,16000 | | | |
| | VV | | "výměna vpusti" 4*0,6*0,9*2 | | 4,32000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10*0,6*0,9*2 | | 10,80000 | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*0,6*0,9*2 | | 2,16000 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,44000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 113,11 | |
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,32700 | 990,00 | 323,73 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211 | | | | | |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,32700 | 270,00 | 88,29 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501 | | | | | |
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,54000 | 11,20 | 73,25 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 | | | | | |
| | VV | | 0,327*20 "Přepočtené koeficientem množství" | | 6,54000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,54000 | | | |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,32700 | 1 920,00 | 627,84 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 304 059,09 | |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 7 797,07 | |
| 6 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 4,40000 | 17,30 | 76,12 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713463411 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) | | 4,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,40000 | | | |
| 7 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 4,84000 | 27,00 | 130,68 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | | | | | |
| 8 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | kus | 8,00000 | 44,00 | 352,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713471212 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*4 | | 8,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,00000 | | | |
| 9 | M | 28377650 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 4,00000 | 840,00 | 3 360,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 10 | M | 28377677 | izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 2,00000 | 832,00 | 1 664,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*1 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 11 | M | 28377659 | izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*1 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 998713121 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | t | 0,00549 | 2 600,00 | 14,27 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713121 | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 81 940,37 | |
| 13 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 9,00000 | 190,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721140802 | | | | | |
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) | | 7,20000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" (0,8+0,5 + 0,5) | | 1,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,00000 | | | |
| 14 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 7,20000 | 720,00 | 5 184,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174025 | | | | | |
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) | | 7,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,20000 | | | |
| 15 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 | m | 2,80000 | 775,00 | 2 170,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174045 | | | | | |
| | VV | | "sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3) | | 2,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,80000 | | | |
| 16 | K | 721R001 | Napojení nových vpustí nebo žlabu na stávající potrubí | kus | 4,00000 | 90,00 | 360,00 | |
| | PP | | Napojení nových vpustí na stávající potrubí | | | | | |
| | VV | | "výměna vpustí" 4 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 17 | K | 721R991 | Oprava kanalizace v 1.PP | m | 25,00000 | 2 900,00 | 72 500,00 | |
| | PP | | | | | | | |
| 18 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t | 0,01364 | 1 200,00 | 16,37 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721121 | | | | | |
| | D | 722 | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | 37 914,44 | |
| 19 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 3,40000 | 88,00 | 299,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130801 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" (1,6+3*0,6) | | 3,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,40000 | | | |
| 20 | K | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN do 25 | kus | 25,00000 | 29,20 | 730,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přefezání ocelové trubky do DN 25 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130913 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10*2 | | 20,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,00000 | | | |
| 21 | K | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | kus | 25,00000 | 389,00 | 9 725,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722131932 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10*2 | | 20,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,00000 | | | |
| 22 | K | 722174042 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm | m | 4,40000 | 312,00 | 1 372,80 | |
| | PP | | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) | | 4,40000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,40000 | | | |
| 23 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4 | kus | 8,00000 | 28,00 | 224,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220862 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*4 | | 8,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,00000 | | | |
| 24 | K | 722239X011 | D+M termoskopický skupinový ventil s otočnou hlaví DN 32, max. 45°C, v sestavě s uzav. ventily na vstupu a výstupu, filtr se zpětným proplachem | kus | 2,00000 | 12 500,00 | 25 000,00 | |
| | PP | | D+M termoskopický skupinový ventil s otočnou hlaví DN 32, max. 45°C, v sestavě s uzav. ventily na vstupu a výstupu, filtr se zpětným proplachem | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 25 | K | 722R991 | Stavební přípojnice pro rozvody vody | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 | |
| | PP | | Stavební přípojnice pro rozvody vody | | | | | |
| 26 | K | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m | t | 0,01075 | 1 250,00 | 13,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722121 | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 148 728,20 | |
| 27 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 3,00000 | 220,00 | 660,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Demontáž klozetů kombi | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110814 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 28 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 3,00000 | 1 350,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119125 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 29 | M | 64236021R01 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování v provedení rimfree | kus | 3,00000 | 5 100,00 | 15 300,00 | |
| | PP | | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování v provedení rimfree | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 30 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 3,00000 | 690,00 | 2 070,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 31 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,00000 | 170,00 | 340,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 32 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 1 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725219102 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 33 | M | 64211032 | umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm | kus | 2,00000 | 1 850,00 | 3 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 34 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 17,00000 | 50,00 | 850,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725810811 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,00000 | | | |
| 35 | K | 725813111 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 7,00000 | 223,00 | 1 561,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813111 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,00000 | | | |
| 36 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2,00000 | 110,00 | 220,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725820802 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 37 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2,00000 | 1 980,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725822613 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: výpust "click-clak" | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 38 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 10,00000 | 190,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725840850 | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 39 | K | 725849414 | Montáž baterie sprchové nástěnné automatické | kus | 10,00000 | 560,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725849414 | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 40 | M | 55145522R01 | baterie sprchová automatická pro tepelně upravenou vodu včetně napájecího zdroje | kus | 10,00000 | 8 500,00 | 85 000,00 | |
| | PP | | baterie sprchová automatická pro tepelně upravenou vodu včetně napájecího zdroje | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: automatická sprcha na sensor pro tepelně upravenou vodu - 12V, G1/2", napájecí zdroj, instalační skříňka, vstupní a výstupní šroubení, nerezový kryt, kulový ventil, elektromagnetický ventil, krycí plech, včetně veškerého příslušenství, nutná koordinace s částí elektro | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 41 | M | 55145511R01 | sprchová ružice nerez pro uchycení na stěnu | kus | 10,00000 | 1 800,00 | 18 000,00 | |
| | PP | | sprchová ružice nerez pro uchycení na stěnu | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2,00000 | 15,00 | 30,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Demontáž zápachových uzávěrů pro zařizovací předměty jednoduchých | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725860811 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 2,00000 | 170,00 | 340,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zpachové uzávěrky zařizovací předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725869101 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 44 | M | 55161310R01 | sifon umyvadlový nerezový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 32 | kus | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 | |
| | PP | | sifon umyvadlový nerezový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 32 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 45 | K | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m | t | 0,11500 | 1 280,00 | 147,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725121 | | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnická - předstěnové instalace | | | | 19 899,01 | |
| 46 | K | 726111204 | Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 3,00000 | 1 460,00 | 4 380,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/726111204 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 47 | M | 55281700 | montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm | kus | 3,00000 | 3 880,00 | 11 640,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: montážní předstěnový systém včetně nádrčky pro obezdění včetně nástěnky 1/2", krytu pro hrubou montáž, přípojovací soupravy pro WC, přípojovací koleno 90/110 mm, závítové tyče M12 a veškeré příslušenství a doporučení výrobce | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 48 | M | 55281800 | tláčítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | kus | 3,00000 | 990,00 | 2 970,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | tláčítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 49 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 3,00000 | 290,00 | 870,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/726191001 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 3 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 50 | K | 998726131 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m | t | 0,02955 | 1 320,00 | 39,01 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998726131 | | | | | |
| | D | 727 | Zdravotnická - požární ochrana | | | | 7 780,00 | |
| 51 | K | 727213224 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 | kus | 4,00000 | 980,00 | 3 920,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 63 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213224 | | | | | |
| | VV | | "výměna vpusti" 4 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 52 | K | 727213228 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 125 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 | kus | 2,00000 | 1 930,00 | 3 860,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213228 | | | | | |
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| | D | | | | | | 4 929,21 | |
| | D | | Ostatní náklady | | | | 4 929,21 | |
| 53 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 42,00000 | 28,30 | 1 188,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290111 | | | | | |
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) | | 7,20000 | | | |
| | VV | | "sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3) | | 2,80000 | | | |
| | VV | | "výměna vpusti" 4*1,0 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*1,5 | | 3,00000 | | | |
| | VV | | "navazující stávající potrubí kanalizace" 25,0 | | 25,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,00000 | | | |
| 54 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 51,10000 | 48,30 | 2 468,13 | CS ÚRS 2026 01 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) | | 4,40000 | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*2*1,5 | | 6,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3) | | 10,70000 | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2,5 | | 5,00000 | | | |
| | VV | | "navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0 | | 25,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,10000 | | | |
| 55 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 51,10000 | 22,20 | 1 134,42 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111 | | | | | |
| VV | | | "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) | | 4,40000 | | | |
| VV | | | "výměna umyvadel" 2*2*1,5 | | 6,00000 | | | |
| VV | | | "výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3) | | 10,70000 | | | |
| VV | | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2,5 | | 5,00000 | | | |
| VV | | | "navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0 | | 25,00000 | | | |
| VV | | | Součet | | 51,10000 | | | |
| 56 | K | 04320300X01 | Vnější vizuální kontrola | m | 23,40000 | 5,90 | 138,06 | |
| PP | | | Vnější vizuální kontrola | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| P | | | <i>Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů</i> | | | | | |
| VV | | | "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) | | 7,20000 | | | |
| VV | | | "sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3) | | 2,80000 | | | |
| VV | | | "výměna vpusti" 4*0,5 | | 2,00000 | | | |
| VV | | | "výměna umyvadel" 2*0,5 | | 1,00000 | | | |
| VV | | | "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) | | 4,40000 | | | |
| VV | | | "výměna umyvadel" 2*2*0,5 | | 2,00000 | | | |
| VV | | | "výměna sprch bat" (10*0,3) | | 3,00000 | | | |
| VV | | | "výměna termoskop. ventilu" 2*0,5 | | 1,00000 | | | |
| VV | | | Součet | | 23,40000 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

Elektroinstalace - dívky

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

52 925,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|----------|-----------|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 620,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 620,00 | |
| 1 | K | 940R4223010 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | ks | 1,00000 | 620,00 | 620,00 | |
| PP | | | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 47 315,00 | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | |
| D | D1 | | Elektroinstalace - 2.Etapa demontáže | | | | 4 107,00 | |
| 2 | K | 741R4221010 | Provedení průzkumu a zaměření stávajících rozvodů, rozvaděčů, měněných a demontovaných koncových prvků, svítidel apod. | hod | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 | |
| PP | | | Provedení průzkumu a zaměření stávajících rozvodů, rozvaděčů, měněných a demontovaných koncových prvků, svítidel apod. | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 3 | K | 741R4221020 | Odpojení a demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel v umývárkách ženy | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel v umývárkách ženy | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 4 | K | 741R4221030 | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v umývárkách ženy | ks | 1,00000 | 92,00 | 92,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v umývárkách ženy | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 5 | K | 741R4221040 | Odpojení čidel ve sprchách - demontáž čidel je součástí PD ZTI | ks | 10,00000 | 88,00 | 880,00 | |
| PP | | | Odpojení čidel ve sprchách - demontáž čidel je součástí PD ZTI | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 6 | K | 741R4221050 | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v sousedních místnostech | ks | 1,00000 | 82,00 | 82,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v sousedních místnostech | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 7 | K | 741R4221060 | Odpojení a demontáž stávajících přepínačů, řazení 6, 230V v sousedních místnostech | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících přepínačů, řazení 6, 230V v sousedních místnostech | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 8 | K | 741R4221070 | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných svítidel v sousedních místnostech | ks | 5,00000 | 95,00 | 475,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných svítidel v sousedních místnostech | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 9 | K | 741R4221080 | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných snímačů pohybu pro ovládání osvětlení v sousedních místnostech | ks | 6,00000 | 78,00 | 468,00 | |
| PP | | | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných snímačů pohybu pro ovládání osvětlení v sousedních místnostech | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| 10 | K | 741R4221090 | Po odpojení a demontáži koncových prvků, které nebudou nahrazené novými - demontáž stávajícího kabelového rozvodu / stavební zapravení | ks | 3,00000 | 198,00 | 594,00 | |
| PP | | | Po odpojení a demontáži koncových prvků, které nebudou nahrazené novými - demontáž stávajícího kabelového rozvodu / stavební zapravení | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> komplet | | | | | |
| D | D2 | | Elektroinstalace - 2.Etapa montáže | | | | 42 108,00 | |
| 11 | K | 741R4222010 | Dodávka a montáž LED přisazeného svítidla - 1x LED, cca 57 W, cca 5400 lm, Ra 80, IP65, 230V | ks | 3,00000 | 7 800,00 | 23 400,00 | |
| PP | | | Dodávka a montáž LED přisazeného svítidla - 1x LED, cca 57 W, cca 5400 lm, Ra 80, IP65, 230V | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývární ženy</i> | | | | | |
| 12 | K | 741R4222020 | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 270,00 | 270,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývární ženy</i> | | | | | |
| 13 | K | 741R4222030 | Připojení nových čidel ve sprchách - dodávka těchto čidel je součástí PD ZTI | ks | 10,00000 | 130,00 | 1 300,00 | |
| | PP | | Připojení nových čidel ve sprchách - dodávka těchto čidel je součástí PD ZTI | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývární ženy</i> | | | | | |
| 14 | K | 741R4222040 | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 270,00 | 270,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední mostnosti</i> | | | | | |
| 15 | K | 741R4222050 | Dodávka a montáž kompletního střídavého přepínače - řazení 6, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 298,00 | 298,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž kompletního střídavého přepínače - řazení 6, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední mostnosti</i> | | | | | |
| 16 | K | 741R4222060 | Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 25 W, cca 3000 lm, Ra 80, IP65, 230V | ks | 5,00000 | 2 950,00 | 14 750,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 25 W, cca 3000 lm, Ra 80, IP65, 230V | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | |
| 17 | K | 741R4222070 | Dodávka a montáž nástěnného snímače pohybu pro ovládání osvětlení, 230V | ks | 3,00000 | 280,00 | 840,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž nástěnného snímače pohybu pro ovládání osvětlení, 230V | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | |
| 18 | K | 741R4222080 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, svorky, kabely pro prodloužení stávajících rozvodů apod. | ks | 1,00000 | 980,00 | 980,00 | |
| | PP | | Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, svorky, kabely pro prodloužení stávajících rozvodů apod. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| | D | D3 | Ostatní práce při provádění elektromontáží | | | | 1 100,00 | |
| 19 | K | 741R4223040 | Zednické výpomoci | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | PP | | Zednické výpomoci | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| | D | | | | | | 4 990,00 | |
| | D | | Ostatní náklady | | | | 4 990,00 | |
| 20 | K | 741R4223020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 1,00000 | 600,00 | 600,00 | |
| | PP | | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Před předáním. Vyhovotvení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.</i> | | | | | |
| 21 | K | 741R4223030 | Zaučení obsluhy | hod. | 1,00000 | 800,00 | 800,00 | |
| | PP | | Zaučení obsluhy | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučení musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.</i> | | | | | |
| 22 | K | 741R4223050 | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | PP | | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť</i> | | | | | |
| 23 | K | 741R4223060 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | hod. | 1,00000 | 580,00 | 580,00 | |
| | PP | | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | | | | | |
| 24 | K | 005R4223110 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | ks | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | |
| | PP | | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | | | | | |
| 25 | K | 741R4223120 | Osvědčení bezpečnosti - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | PP | | Osvědčení bezpečnosti - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařízení do tříd a skupin</i> | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

Stavební část hoši

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 682 979,38

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|-----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 666 191,38 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 4 735,00 | |
| 1 | K | 310279842 | Zazdívkva otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm | m3 | 0,35000 | 8 500,00 | 2 975,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310279842 | | | | | |
| | | | VV 0.7*2.02*0.1+1.01*2.05*0.1 " 1.19+1.17" | | 0,34845 | | | |
| | | | VV Součet | | 0,34845 | | | |
| | | | VV 0.35 | | 0,35000 | | | |
| | | | VV Součet | | 0,35000 | | | |
| 2 | K | 346272256 | Přizdívkva z pórobetonových tvárcí tl 150 mm | m2 | 1,10000 | 1 600,00 | 1 760,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272256 | | | | | |
| | | | VV 0.9*1.2 " 1.18" | | 1,08000 | | | |
| | | | VV Součet | | 1,08000 | | | |
| | | | VV 1.1 | | 1,10000 | | | |
| | | | VV Součet | | 1,10000 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 167 095,30 | |
| 3 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3,01000 | 6 900,00 | 20 769,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311214 | | | | | |
| | | | VV (28.49+1.19+2.42+6.71)*(0.075+0.080)*0.5 "1.17-1.19+1.21" | | 3,00778 | | | |
| | | | VV "skl.D- " | | | | | |
| | | | VV Součet | | 3,00778 | | | |
| | | | VV 3.01 | | 3,01000 | | | |
| | | | VV Součet | | 3,01000 | | | |
| 4 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže | m3 | 3,01000 | 370,00 | 1 113,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319171 | | | | | |
| | | | VV 3.01 | | 3,01000 | | | |
| | | | VV Součet | | 3,01000 | | | |
| 5 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,17700 | 31 000,00 | 5 487,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021 | | | | | |
| 6 | K | 63136202R | Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže | t | 0,17700 | 45 300,00 | 8 018,10 | |
| 7 | K | 6324511R | Minerální certif.malta na bázi geopoljiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis skladba "D" | m2 | 39,00000 | 2 120,00 | 82 680,00 | |
| | | | VV (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | | | VV "skl.D- " | | | | | |
| | | | VV Součet | | 38,81000 | | | |
| | | | VV 39 | | 39,00000 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,00000 | | | |
| 8 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 55,10000 | 25,00 | 1 377,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112113 | | | | | |
| | | | VV 50.07*1.1 | | 55,07700 | | | |
| | | | VV Součet | | 55,07700 | | | |
| | | | VV 55.1 | | 55,10000 | | | |
| | | | VV Součet | | 55,10000 | | | |
| 9 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 3,00000 | 1 250,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642944121 | | | | | |
| | | | VV 1+2 | | 3,00000 | | | |
| | | | VV "poz.01/P+02L/P" | | | | | |
| | | | VV Součet | | 3,00000 | | | |
| 10 | M | 5533143R | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz.č..02L/P dle nabídky | kus | 2,00000 | 14 500,00 | 29 000,00 | |
| | | | P Poznámka k položce: speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava | | | | | |
| | | | VV 2 " poz.č.02L/P" | | 2,00000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,00000 | | | |
| 11 | M | 5533144R | zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01P dle nabídky | kus | 1,00000 | 14 900,00 | 14 900,00 | |
| | | | P Poznámka k položce: speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava | | | | | |
| | | | VV 1 "poz.č..01P" | | 1,00000 | | | |
| | | | VV Součet | | 1,00000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 326 619,56 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 39,00000 | 50,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | | VV | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | | VV | "skl.D-" | | | | | |
| | | VV | Součet | | 38,81000 | | | |
| | | VV | 39 | | 39,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| 13 | K | 95290111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 39,00000 | 150,00 | 5 850,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111 | | | | | |
| | | VV | 39 "1.17-1.19+1.21 skl. D" | | 39,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| 14 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 4,33000 | 138,00 | 597,54 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031132 | | | | | |
| | | VV | 1,34*3,23 "1.19" | | 4,32820 | | | |
| | | VV | Součet | | 4,32820 | | | |
| | | VV | 4,33 | | 4,33000 | | | |
| | | VV | Součet | | 4,33000 | | | |
| 15 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,88000 | 3 800,00 | 14 744,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965043341 | | | | | |
| | | VV | (28.49+1.19+2.42+6.71)*0.1 "1.17-1.19+1.21 skl. D" | | 3,88100 | | | |
| | | VV | Součet | | 3,88100 | | | |
| | | VV | 3,88 | | 3,88000 | | | |
| | | VV | Součet | | 3,88000 | | | |
| 16 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 3,88000 | 2 300,00 | 8 924,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049111 | | | | | |
| | | VV | 3,88 | | 3,88000 | | | |
| | | VV | Součet | | 3,88000 | | | |
| 17 | K | 96504611R | Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm | m2 | 130,20000 | 240,00 | 31 248,00 | |
| | | VV | 130,2 | | 130,20000 | | | |
| | | VV | Součet | | 130,20000 | | | |
| 18 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 39,00000 | 240,00 | 9 360,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046111 | | | | | |
| | | VV | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | | VV | "skl.D- výpis B.12" | | | | | |
| | | VV | Součet | | 38,81000 | | | |
| | | VV | 39 | | 39,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| 19 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 78,00000 | 89,00 | 6 942,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046119 | | | | | |
| | | VV | 39*2 "skl.D" | | 78,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 78,00000 | | | |
| 20 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 39,00000 | 91,00 | 3 549,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081213 | | | | | |
| | | VV | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | | VV | "skl.D-" | | | | | |
| | | VV | Součet | | 38,81000 | | | |
| | | VV | 39 | | 39,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| 21 | K | 96508121R | Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby | hod | 32,00000 | 380,00 | 12 160,00 | |
| | | VV | 8*4"1.17-1.21" | | 32,00000 | | | |
| | | VV | "skl.D- " | | | | | |
| | | VV | Součet | | 32,00000 | | | |
| 22 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8,13000 | 360,00 | 2 926,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968072455 | | | | | |
| | | VV | 0.7*2.02*3+0.9*2.02+1.01*2.05 " 1.18-1.20+1.21+1.17" | | 8,13050 | | | |
| | | VV | Součet | | 8,13050 | | | |
| | | VV | 8,13 | | 8,13000 | | | |
| | | VV | Součet | | 8,13000 | | | |
| 23 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0,30000 | 3 020,00 | 906,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151118 | | | | | |
| | | VV | 0.1*3 " B.15" | | 0,30000 | | | |
| | | VV | Součet | | 0,30000 | | | |
| 24 | K | 977211121 | Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm | m | 24,27000 | 1 450,00 | 35 191,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977211121 | | | | | |
| 25 | K | 978059541 | Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 130,20000 | 120,00 | 15 624,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978059541 | | | | | |
| | | VV | 130,2 " B18 bez proezu" | | 130,20000 | | | |
| | | VV | Součet | | 130,20000 | | | |
| 26 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 169,20000 | 752,00 | 127 238,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121101 | | | | | |
| | | VV | 39 "1.17-1.19+1.21 skl. D" | | 39,00000 | | | |
| | | VV | 130,2 | | 130,20000 | | | |
| | | VV | Součet | | 169,20000 | | | |
| 27 | K | 985121912 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,32000 | 26,00 | 268,32 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121912 | | | | | |
| | | VV | (1.19+2.42+6.71) "1.18-1.19+1.21" | | 10,32000 | | | |
| | | VV | "skl.D- " | | | | | |
| | | VV | Součet | | 10,32000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 39,00000 | 1 260,00 | 49 140,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323211 | | | | | |
| | | VV | 39 | | 39,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 118 756,12 | |
| 29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 43,43200 | 1 230,00 | 53 421,36 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211 | | | | | |
| 30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 43,43200 | 345,00 | 14 984,04 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501 | | | | | |
| 31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 825,20800 | 14,70 | 12 130,56 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 | | | | | |
| | | VV | 43.432*19 " 20km" | | 825,20800 | | | |
| | | VV | Součet | | 825,20800 | | | |
| 32 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | 43,43200 | 880,00 | 38 220,16 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871 | | | | | |
| | | VV | 43.432 | | 43,43200 | | | |
| | | VV | Součet | | 43,43200 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 48 985,40 | |
| 33 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 21,29800 | 2 300,00 | 48 985,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 016 788,00 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 233 015,80 | |
| 34 | K | 71119120R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | m2 | 39,00000 | 290,00 | 11 310,00 | |
| | | VV | 39 "1.17-1.19+1.21" | | 39,00000 | | | |
| | | VV | "skl.D- " | | | | | |
| | | VV | Součet | | 39,00000 | | | |
| 35 | K | 71119221R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na betonu, ve 3 krocích dle výrobce | m2 | 130,20000 | 398,00 | 51 819,60 | |
| | | VV | 50.07*2.6 "B18 bez prořezu" | | 130,18200 | | | |
| | | VV | Součet | | 130,18200 | | | |
| | | VV | 130.2 | | 130,20000 | | | |
| | | VV | Součet | | 130,20000 | | | |
| 36 | M | 5858100R | stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána kompl.popis skladba "D" | kg | 799,47000 | 210,00 | 167 888,70 | |
| | | VV | (39+130.2) *4.5*1.05 | | 799,47000 | | | |
| | | VV | Součet | | 799,47000 | | | |
| 37 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 0,79900 | 2 500,00 | 1 997,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711121 | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotnická - vnitřní kanalizace | | | | 164 578,00 | |
| 38 | K | 72121081R | Demontáž vpustí podlahových do DN 100 | kus | 7,00000 | 180,00 | 1 260,00 | |
| | | VV | 7 | | 7,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 7,00000 | | | |
| 39 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 /100 ostatní typ | kus | 3,00000 | 160,00 | 480,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721211912 | | | | | |
| | | VV | 3 " B15" | | 3,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 3,00000 | | | |
| 40 | M | 5516173R | vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | kus | 3,00000 | 5 950,00 | 17 850,00 | |
| | | VV | 3 | | 3,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 3,00000 | | | |
| 41 | K | 721211912R | Montáž nerezového žlabu | kus | 2,00000 | 6 200,00 | 12 400,00 | |
| | | PP | | | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721211912 | | | | | |
| | | VV | 2 " B15" | | 2,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 2,00000 | | | |
| 42 | M | 5516173R | nerez žlábek se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | m | 9,47000 | 14 000,00 | 132 580,00 | |
| | | PP | vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112 | | | | | |
| | | P | Poznámka k položce: - viz výpis B15 vč. utěsnění vpustí dle nabídky | | | | | |
| | | VV | 3,2+6,27 " B15" | | 9,47000 | | | |
| | | VV | Součet | | 9,47000 | | | |
| 43 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,00500 | 1 600,00 | 8,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721101 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 52 592,16 | |
| 44 | K | 76666017R | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky | ks | 3,00000 | 4 500,00 | 13 500,00 | |
| | | VV | 1 "3ks" | | 3,00000 | | | |
| | | VV | "poz.01/P+02L/P" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 45 | M | 6116206R | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vloží jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02L/P | kus | 2,00000 | 12 500,00 | 25 000,00 | |
| | VV | | 2 "poz.č.02L/P" | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 46 | M | 6116207R | dveře jednokřídlé plně do vlhka -rám z polystyr.profilů vloží jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/P | kus | 1,00000 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | VV | | 1 "poz.01/P" | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 47 | K | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 0,04800 | 1 920,00 | 92,16 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766121 | | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 215 820,91 | |
| 48 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 39,00000 | 16,30 | 635,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011 | | | | | |
| | VV | | 39 "1.17-1.19+1.21" | | 39,00000 | | | |
| | VV | | "skl.D-" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 49 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 39,00000 | 55,00 | 2 145,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011 | | | | | |
| | VV | | 39 "1.17-1.19+1.21" | | 39,00000 | | | |
| | VV | | "skl.D- " | | | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 50 | K | 77147314R | Montáž dlažeb z dlaždic okolí žlabu | m | 18,02000 | 180,00 | 3 243,60 | |
| | VV | | 18.17 "B.13 vč.prořezu" | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 51 | M | 59761R | dlažba vytvarovaná ke žlabu | m | 18,02000 | 2 900,00 | 52 258,00 | |
| | VV | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 52 | K | 771574474 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 39,00000 | 1 220,00 | 47 580,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574474 | | | | | |
| | VV | | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | VV | | "skl.D- " | | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,81000 | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 53 | M | 5976142R | dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 44,85000 | 1 810,00 | 81 178,50 | |
| | VV | | 39*1.15 | | 44,85000 | | | |
| | VV | | Součet | | 44,85000 | | | |
| | VV | | 44.85 "skl.D-výpis B12" | | 44,85000 | | | |
| | VV | | Součet | | 44,85000 | | | |
| 54 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 3,61000 | 98,00 | 353,78 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577211 | | | | | |
| | VV | | (1.19+2.42) "1.18+1.19" | | 3,61000 | | | |
| | VV | | "skl.D- " | | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,61000 | | | |
| 55 | K | 77157711R | Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm | m2 | 39,00000 | 380,00 | 14 820,00 | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 56 | K | 77157712R | Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-kompletní popis skladba " D " | m2 | 39,00000 | 280,00 | 10 920,00 | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 57 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 39,00000 | 29,00 | 1 131,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771592011 | | | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 58 | K | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 1,30700 | 1 190,00 | 1 555,33 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771121 | | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 331 612,18 | |
| 59 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 130,20000 | 62,00 | 8 072,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011 | | | | | |
| | VV | | 50.07*2.6 " B18 -bez prořezu" | | 130,18200 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,18200 | | | |
| | VV | | 130.2 | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 60 | K | 771161012 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 55,10000 | 38,00 | 2 093,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161012 | | | | | |
| 61 | M | 59054172 | profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm | m | 55,10000 | 288,00 | 15 868,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 50.07*1.1 | | 55,07700 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,07700 | | | |
| | VV | | 55.1 | | 55,10000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 55,10000 | | | |
| 62 | K | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 130,20000 | 788,00 | 102 597,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472216 | | | | | |
| | VV | | 50.07*2.6 "B18 -skl.G" | | 130,18200 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,18200 | | | |
| | VV | | 130.2 | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 63 | M | 59761071R | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -80 %-bílý | m2 | 119,80000 | 620,00 | 74 276,00 | |
| | VV | | 130.2*0.8*1.15 | | 119,78400 | | | |
| | VV | | Mezisoučet B18 | | 119,78400 | | | |
| | VV | | Součet | | 119,78400 | | | |
| | VV | | 119.8 | | 119,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 119,80000 | | | |
| 64 | M | 5976107R | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %-barevný | m2 | 30,00000 | 950,00 | 28 500,00 | |
| | VV | | 130.2*0.2*1.15 | | 29,94600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet B18 | | 29,94600 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,94600 | | | |
| | VV | | 30 | | 30,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,00000 | | | |
| 65 | K | 78147710R | Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm | m2 | 130,20000 | 310,00 | 40 362,00 | |
| | VV | | 130.2 " skl.G" | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 66 | K | 78147711R | Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm- | m2 | 130,20000 | 280,00 | 36 456,00 | |
| | VV | | 130.2 | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 67 | K | 781494111R | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 52,48000 | 165,00 | 8 659,20 | |
| | VV | | 2.6*18*1.1+1.0 | | 52,48000 | | | |
| | VV | | Součet | | 52,48000 | | | |
| 68 | K | 781494511R | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 55,10000 | 110,00 | 6 061,00 | |
| | VV | | 50.07*1.1 | | 55,07700 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,07700 | | | |
| | VV | | 55.1 | | 55,10000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,10000 | | | |
| 69 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 130,20000 | 28,20 | 3 671,64 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495211 | | | | | |
| | VV | | 130.2 " B18 bez profezu" | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 70 | K | 78167411R | Montáž a dodávka obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem výběr dle stávaj. | m | 1,24000 | 1 200,00 | 1 488,00 | |
| | VV | | 0.15*(1.46+1.06*2)*2*1.15 "+parapet+ostění č.1.17" | | 1,23510 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,23510 | | | |
| | VV | | 1.24 | | 1,24000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,24000 | | | |
| 71 | K | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | t | 2,94600 | 1 190,00 | 3 505,74 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781121 | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 19 168,95 | |
| 72 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,00000 | 41,20 | 2 966,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001 | | | | | |
| | VV | | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet strop | | 38,81000 | | | |
| | VV | | 50.07*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění" | | 32,84410 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 32,84410 | | | |
| | VV | | Součet | | 71,65410 | | | |
| | VV | | 72 | | 72,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,00000 | | | |
| 73 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,00000 | 17,70 | 1 274,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121011 | | | | | |
| | VV | | 72 | | 72,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,00000 | | | |
| 74 | K | 78416141R | Celoplošné vyrovnání podkladu tmelem v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,00000 | 54,30 | 3 909,60 | |
| | VV | | 72 | | 72,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,00000 | | | |
| 75 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 39,00000 | 6,50 | 253,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101 | | | | | |
| | VV | | (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,81000 | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 76 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 130,20000 | 7,80 | 1 015,56 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111 | | | | | |
| | VV | | 50.07*2.6 " obklad" | | 130,18200 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 130,18200 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,18200 | | | |
| | VV | | 130.2 | | 130,20000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,20000 | | | |
| 77 | M | 28323157 | folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | m2 | 178,00000 | 1,50 | 267,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | (39+130.2)*1.05 | | 177,66000 | | | |
| | VV | | Součet | | 177,66000 | | | |
| | VV | | 178 | | 178,00000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 178,0000 | | | |
| 78 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,00000 | 28,20 | 2 030,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181111 | | | | | | |
| | VV | | (28.49+1.19+2.42+6.71) *1.17-1.19+1.21" | | 38,81000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet strop | | 38,81000 | | | |
| | VV | | 50.07*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění" | | 32,84410 | | | |
| | VV | | Mezisoučet stěny dle proj. | | 32,84410 | | | |
| | VV | | Součet | | 71,65410 | | | |
| | VV | | 72 | | 72,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,00000 | | | |
| 79 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 4,30000 | 24,00 | 103,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191003 | | | | | | |
| | VV | | 1.46*1.46*2 | | 4,26320 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,26320 | | | |
| | VV | | 4.3 | | 4,30000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,30000 | | | |
| 80 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 6,30000 | 18,30 | 115,29 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191005 | | | | | | |
| | VV | | 0.6*1.97*4+0.8*1.97 | | 6,30400 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,30400 | | | |
| | VV | | 6.3 | | 6,30000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,30000 | | | |
| 81 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 39,00000 | 6,40 | 249,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784191007 | | | | | | |
| | VV | | 39 | | 39,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,00000 | | | |
| 82 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,00000 | 97,00 | 6 984,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101 | | | | | | |
| | VV | | 72 | | 72,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,00000 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

ZTI hoši

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

310 290,61

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|----------|----------|------------|----------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 875,76 | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 028,16 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m ² | 18,36000 | 56,00 | 1 028,16 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | | VV | "výměna kan potrubí dn 100" 1*0,6*0,9*2 | | 1,08000 | | | |
| | | VV | "výměna vpusti" 4*0,6*0,9*2 | | 4,32000 | | | |
| | | VV | "výměna sprch bat" 10*0,6*0,9*2 | | 10,80000 | | | |
| | | VV | "výměna termoskop. ventilu" 2*0,6*0,9*2 | | 2,16000 | | | |
| | | VV | Součet | | 18,36000 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 847,60 | |
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,24900 | 990,00 | 246,51 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211 | | | | | |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,24900 | 270,00 | 67,23 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501 | | | | | |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4,98000 | 11,20 | 55,78 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 | | | | | |
| | | VV | 0,249*20 "Přepočtené koeficientem množství" | | 4,98000 | | | |
| | | VV | Součet | | 4,98000 | | | |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,24900 | 1 920,00 | 478,08 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631 | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 303 522,14 | |
| D | | 713 | Izolace tepelné | | | | 7 815,70 | |
| 6 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návrhových izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | m | 5,10000 | 17,30 | 88,23 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713463411 | | | | | |
| | | VV | "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) | | 5,10000 | | | |
| | | VV | Součet | | 5,10000 | | | |
| 7 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 5,61000 | 27,00 | 151,47 | CS ÚRS 2026 01 |
| 8 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | kus | 8,00000 | 44,00 | 352,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713471212 | | | | | |
| | | VV | "výměna termoskop. ventilu" 2*4 | | 8,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 8,00000 | | | |
| 9 | M | 28377650 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 4,00000 | 840,00 | 3 360,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | VV | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 4,00000 | | | |
| 10 | M | 28377677 | izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 2,00000 | 832,00 | 1 664,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | VV | "výměna termoskop. ventilu" 2*1 | | 2,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 2,00000 | | | |
| 11 | M | 28377659 | izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 | kus | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | VV | "výměna termoskop. ventilu" 2*1 | | 2,00000 | | | |
| | | VV | Součet | | 2,00000 | | | |
| D | | 721 | Zdravotnická - vnitřní kanalizace | | | | 78 534,00 | |
| 12 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 5,00000 | 190,00 | 950,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721140802 | | | | | |
| | | VV | "výměna kan potrubí dn 100" (3,3+0,3) | | 3,60000 | | | |
| | | VV | "výměna wc" (0,5 + 0,5) | | 1,00000 | | | |
| | | VV | "výměna pisoáru" (0,4) | | 0,40000 | | | |
| | | VV | Součet | | 5,00000 | | | |
| 13 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 3,60000 | 720,00 | 2 592,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174025 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "výměna kan potrubí dn 100" (3,3+0,3) | | 3,60000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,60000 | | | |
| 14 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 2,10000 | 720,00 | 1 512,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174043 | | | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3) | | 2,10000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,10000 | | | |
| 15 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,80000 | 775,00 | 620,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174045 | | | | | |
| | VV | | "sk wc dn 100" (0,3+0,5) | | 0,80000 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,80000 | | | |
| 16 | K | 721R001 | Napojení nových vpustí nebo žlabu na stávající potrubí | kus | 4,00000 | 90,00 | 360,00 | |
| | VV | | "výměna vpustí" 4 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,00000 | | | |
| 17 | K | 721R991R | Oprava kanalizace v 1.PP | m | 25,00000 | 2 900,00 | 72 500,00 | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 37 711,80 | |
| 18 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 4,70000 | 88,00 | 413,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130801 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" (3,5+4*0,3) | | 4,70000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,70000 | | | |
| 19 | K | 722130913 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 25,00000 | 29,20 | 730,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130913 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10*2 | | 20,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,00000 | | | |
| 20 | K | 722131932 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20 | kus | 25,00000 | 389,00 | 9 725,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722131932 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10*2 | | 20,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,00000 | | | |
| 21 | K | 722174042 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze (S 4) D 20 x 2,3 mm | m | 5,10000 | 312,00 | 1 591,20 | |
| | VV | | "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) | | 5,10000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,10000 | | | |
| 22 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 | kus | 1,00000 | 28,00 | 28,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220851 | | | | | |
| | VV | | "výtok ventil" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 23 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | kus | 8,00000 | 28,00 | 224,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220862 | | | | | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2*4 | | 8,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,00000 | | | |
| 24 | K | 722239X011 | D+M termoskopický skupinový ventil s otočnou hlaví DN 32, max. 45°C, v sestavě s uzav. ventily na vstupu a výstupu, filtr se zpětným proplachem | kus | 2,00000 | 12 500,00 | 25 000,00 | |
| | VV | | "výměna termoskop. ventilu" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 166 990,64 | |
| 25 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 2,00000 | 220,00 | 440,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110814 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 26 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1,00000 | 1 350,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119125 | | | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 27 | M | 64236021R01 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování v provedení rimfree | kus | 1,00000 | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 28 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 1,00000 | 690,00 | 690,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 29 | K | 725121023 | Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové | soubor | 1,00000 | 8 900,00 | 8 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725121023 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: napájecí zdroj 24 V pro max. 5 ks pisoárů, nutná koordinace s částí elektro | | | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 30 | K | 725121525 | Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem | soubor | 2,00000 | 11 100,00 | 22 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725121525 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: keramický pisoár s radarovým splachovačem (celý systém schovaný v keramice), reaguje pouze na použití pisoáru, doba splachování nastavitelná na 0,5 - 15,5 s pomocí dálkového ovladače, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou, sifon, montážní sada a další příslušenství | | | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 2 | | 2,00000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 31 | K | 725122817 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem | soubor | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725122817 | | | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,00000 | | | |
| 32 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2,00000 | 170,00 | 340,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 33 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | 2,00000 | 1 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725219102 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 34 | M | 64211032 | umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm | kus | 2,00000 | 1 850,00 | 3 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 35 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 17,00000 | 50,00 | 850,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725810811 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,00000 | | | |
| 36 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 7,00000 | 223,00 | 1 561,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813111 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2*2 | | 4,00000 | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | "výměna wc" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,00000 | | | |
| 37 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,00000 | 110,00 | 220,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725820802 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 38 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 2,00000 | 1 980,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725822613 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: výpust' "click-clak" | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 39 | K | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | kus | 10,00000 | 190,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725840850 | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 40 | K | 725849414 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických | kus | 10,00000 | 560,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725849414 | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 41 | M | 55145522R01 | baterie sprchová automatická pro tepelně upravenou vodu včetně napájecího zdroje | kus | 10,00000 | 8 500,00 | 85 000,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: automatická sprcha na sensor pro tepelně upravenou vodu - 12V, G1/2", napájecí zdroj, instalační skříňka, vstupní a výstupní šroubení, nerezový kryt, kulový ventil, elektromagnetický ventil, krycí plech, včetně veškerého příslušenství, nutná koordinace s částí elektro | | | | | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 42 | M | 55145511R01 | sprchová ružice nerez pro uchycení na stěnu | kus | 10,00000 | 1 800,00 | 18 000,00 | |
| | VV | | "výměna sprch bat" 10 | | 10,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,00000 | | | |
| 43 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,00000 | 15,00 | 45,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725860811 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 1 | | 1,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| 44 | K | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | kus | 2,00000 | 690,00 | 1 380,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725865411 | | | | | |
| | VV | | "výměna pisoárů" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 45 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 2,00000 | 170,00 | 340,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725869101 | | | | | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 46 | M | 55161310R01 | sifon umyvadlový nerezový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 32 | kus | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 | |
| | VV | | "výměna umyvadel" 2 | | 2,00000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00000 | | | |
| 47 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,11900 | 1 280,00 | 152,32 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725101 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,11900 | 1 280,00 | 152,32 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181 | | | | | | | | |
| D 726 | | | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | 6 620,00 | | |
| 49 | K | 726111204 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | soubor | 1,00000 | 1 460,00 | 1 460,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/726111204 | | | | | | | | |
| VV "výměna wc" 1 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 1,00000 | | | |
| 50 | M | 55281700 | montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm | kus | 1,00000 | 3 880,00 | 3 880,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Poznámka k položce: montážní předstěnový systém včetně nádrčky pro obezdění včetně nástěnků 1/2", krytu pro hrubou montáž, přípojovací soupravy pro WC, přípojovací koleno 90/110 mm, závitové tyče M12 a veškeré příslušenství a doporučení výrobce | | | | | | | | |
| VV "výměna wc" 1 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 1,00000 | | | |
| 51 | M | 55281800 | tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | kus | 1,00000 | 990,00 | 990,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV "výměna wc" 1 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 1,00000 | | | |
| 52 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 1,00000 | 290,00 | 290,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/726191001 | | | | | | | | |
| VV "výměna wc" 1 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 1,00000 | | | |
| D 727 | | | Zdravotnicka - požární ochrana | | | 5 850,00 | | |
| 53 | K | 727213224 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 63 | kus | 4,00000 | 980,00 | 3 920,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213224 | | | | | | | | |
| VV "výměna vpustí" 4 | | | | | 4,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 4,00000 | | | |
| 54 | K | 727213228 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125 | kus | 1,00000 | 1 930,00 | 1 930,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213228 | | | | | | | | |
| VV "výměna kan potrubí dn 100" 1 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 1,00000 | | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 4 892,71 | | |
| D VRN9 | | | Ostatní náklady | | | 4 892,71 | | |
| 55 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 39,55000 | 28,30 | 1 119,27 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290111 | | | | | | | | |
| VV "výměna kan potrubí dn 100" 1*(3,3+0,3) | | | | | 3,60000 | | | |
| VV "sk wc dn 100" (0,3+0,5) | | | | | 0,80000 | | | |
| VV "výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3)*1,5 | | | | | 3,15000 | | | |
| VV "výměna vpustí" 4*1,0 | | | | | 4,00000 | | | |
| VV "výměna umyvadel" 2*1,5 | | | | | 3,00000 | | | |
| VV "navazující stávající potrubí kanalizace" 25,0 | | | | | 25,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 39,55000 | | | |
| 56 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 51,80000 | 48,30 | 2 501,94 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234 | | | | | | | | |
| VV "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) | | | | | 5,10000 | | | |
| VV "výměna umyvadel" 2*2*1,5 | | | | | 6,00000 | | | |
| VV "výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3) | | | | | 10,70000 | | | |
| VV "výměna termoskop. ventilu" 2*2,5 | | | | | 5,00000 | | | |
| VV "navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0 | | | | | 25,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 51,80000 | | | |
| 57 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 51,80000 | 22,20 | 1 149,96 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111 | | | | | | | | |
| VV "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) | | | | | 5,10000 | | | |
| VV "výměna umyvadel" 2*2*1,5 | | | | | 6,00000 | | | |
| VV "výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3) | | | | | 10,70000 | | | |
| VV "výměna termoskop. ventilu" 2*2,5 | | | | | 5,00000 | | | |
| VV "navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0 | | | | | 25,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 51,80000 | | | |
| 58 | K | 04320300X01 | Vnější vizuální kontrola | m | 20,60000 | 5,90 | 121,54 | |
| Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů | | | | | | | | |
| VV "výměna kan potrubí dn 100" 1*(3,3+0,3) | | | | | 3,60000 | | | |
| VV "sk wc dn 100" (0,3+0,5) | | | | | 0,80000 | | | |
| VV "výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3) | | | | | 2,10000 | | | |
| VV "výměna vpustí" 4*0,5 | | | | | 2,00000 | | | |
| VV "výměna umyvadel" 2*0,5 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) | | | | | 5,10000 | | | |
| VV "výměna umyvadel" 2*2*0,5 | | | | | 2,00000 | | | |
| VV "výměna sprch bat" (10*0,3) | | | | | 3,00000 | | | |
| VV "výměna termoskop. ventilu" 2*0,5 | | | | | 1,00000 | | | |
| VV Součet | | | | | 20,60000 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazenu III. etapa, šatny

Objekt:

Elektroinstalace hoši

Místo:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

52 155,00

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|----------|-----------|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 580,00 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 580,00 | |
| 1 | K | 940R4223010 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | ks | 1,00000 | 580,00 | 580,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.</i> | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 46 585,00 | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 0,00 | |
| D | D1 | | Elektroinstalace - 4.Etapa demontáže | | | | 4 637,00 | |
| 2 | K | 741R4241010 | Provedení průzkumu a zaměření stávajících rozvodů, rozvaděčů, měněných a demontovaných koncových prvků, svítidel apod. | hod | 2,00000 | 620,00 | 1 240,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 3 | K | 741R4241020 | Odpojení a demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel v umývárkách muži | ks | 3,00000 | 110,00 | 330,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 4 | K | 741R4241030 | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v umývárkách muži | ks | 1,00000 | 92,00 | 92,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 5 | K | 741R4241040 | Odpojení čidel ve sprchách - demontáž čidel je součástí PD ZTI | ks | 7,00000 | 88,00 | 616,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 6 | K | 741R4241050 | Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v sousedních místnostech | ks | 1,00000 | 82,00 | 82,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 7 | K | 741R4241060 | Odpojení a demontáž stávajících přepínačů, řazení 6, 230V v sousedních místnostech | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 8 | K | 741R4241070 | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných svítidel v sousedních místnostech | ks | 5,00000 | 95,00 | 475,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 9 | K | 741R4241080 | Odpojení a demontáž stávajících nástěnných snímačů pohybu pro ovládání osvětlení v sousedních místnostech | ks | 6,00000 | 78,00 | 468,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 10 | K | 741R4241090 | Odpojení zařízení pro automatické splachování pisoárů - demontáž zařízení je součástí PD ZTI | ks | 1,00000 | 198,00 | 198,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| 11 | K | 741R4241100 | Po odpojení a demontáži koncových prvků, které nebudou nahrazené novými - demontáž stávajícího kabelového rozvodu / stavební zapravení | ks | 5,00000 | 210,00 | 1 050,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | |
| D | D2 | | Elektroinstalace - 4.Etapa montáže | | | | 40 848,00 | |
| 12 | K | 741R4242010 | Dodávka a montáž LED přísazeného svítidla - 1x LED, cca 57 W, cca 5400 lm, Ra 80, IP65, 230V | ks | 3,00000 | 7 800,00 | 23 400,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývárny muži</i> | | | | | |
| 13 | K | 741R4242020 | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 270,00 | 270,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývárny muži</i> | | | | | |
| 14 | K | 741R4242030 | Připojení nových čidel ve sprchách - dodávka těchto čidel je součástí PD ZTI | ks | 10,00000 | 130,00 | 1 300,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývárny muži</i> | | | | | |
| 15 | K | 741R4242040 | Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 270,00 | 270,00 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 16 | K | 741R4242050 | Dodávka a montáž kompletního střídacího přepínače - řazení 6, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks | 1,00000 | 298,00 | 298,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | | |
| 17 | K | 741R4242060 | Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 25 W, cca 3000 lm, Ra 80, IP65, 230V | ks | 4,00000 | 2 950,00 | 11 800,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | | |
| 18 | K | 741R4242070 | Dodávka a montáž nástěnného snímače pohybu pro ovládání osvětlení, 230V | ks | 2,00000 | 280,00 | 560,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | | |
| 19 | K | 741R4242080 | Připojení nových zařízení pro automatické splachování pisoárů - dodávka těchto zařízení je součástí PD ZTI | ks | 2,00000 | 980,00 | 1 960,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti</i> | | | | | | |
| 20 | K | 741R4242090 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, svorky, kabely pro prodloužení stávajících rozvodů apod. | ks | 1,00000 | 990,00 | 990,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | | |
| | D | D3 | Ostatní práce při provádění elektromontáží | | | | 1 100,00 | | |
| 21 | K | 741R4223040 | Zednické výpomoci | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet</i> | | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 990,00 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 4 990,00 | | |
| 22 | K | 741R4223020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 1,00000 | 600,00 | 600,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.</i> | | | | | | |
| 23 | K | 741R4223030 | Zaučení obsluhy | hod. | 1,00000 | 800,00 | 800,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučení musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.</i> | | | | | | |
| 24 | K | 741R4223050 | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť</i> | | | | | | |
| 25 | K | 741R4223060 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | hod. | 1,00000 | 580,00 | 580,00 | | |
| 26 | K | 005R4223110 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | ks | 1,00000 | 110,00 | 110,00 | | |
| 27 | K | 741R4223120 | Osvědčení bezpečnosti - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařízení do tříd a skupin</i> | | | | | | |