


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBU0M

MMOPP00NBU0M

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.03.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce ul. Anenské“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**
 Sídlo: **Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov**
 IČ: **02657392**
 DIČ: **CZ02657392**
 Datová schránka: **ynydads**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
 Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem společnosti**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] jednatel společnosti**

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [REDACTED], **jednatel společnosti**
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Rekonstrukce ul. Anenské**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBP8H) (dále jen „**Smlouva**“), dne 31.07.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQMC) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu materiálu silničních obrub;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení zpevněných ploch a osazení obrub vč. podkladních vrstev,
- předmět díla se upravuje o rozsah likvidace odpadů;
- předmět díla se upravuje o rozsah osazení uličních vpustí vč. přípojek.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.474.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 92.269,88 Kč
- nová celková cena díla	5.381.730,12 Kč
- DPH 21 %	1.130.163,33 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.511.893,45 Kč

(slovy: šest milionů pět set jedenáct tisíc osm set devadesát tři a 45/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 23.06.2026, č. usnesení 5246/116/RM/26, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma),

sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

Digitálně
podepsáno
Datum:
2026.07.01
12:33:48 +02'00'

Za objednatele

primátor

V Bruntále dne _____

Digitálně podepsáno
Datum: 2026.06.29 08:31:24
+02'00'

Za zhotovitele

jednatel společnosti

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY - DODATEK č. 2

Stavba : **Rekonstrukce ul. Anenské**
 Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
 746 26 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant :

Projektant VO:

Zhotovitel : **BERKASTAV s.r.o.**

Zpracoval:

Datum : 10.06.2026

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
101	Pozemní komunikace	4 637 000,00	973 770,00	5 610 770,00
101	Pozemní komunikace - <u>DODATEK č. 2</u>	-92 269,88	-19 376,67	-111 646,55
401	Veřejné osvětlení	837 000,00	175 770,00	1 012 770,00
401	Veřejné osvětlení - <u>DODATEK č. 2</u>	0,00	0,00	0,00
celkem		5 381 730,12	1 130 163,33	6 511 893,45

VÍCEPRÁCE CELKEM
 MĚNĚPRÁCE CELKEM

786 920,32 Kč
 -879 190,20 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD
 ZMĚNA CELKEM

5 474 000,00 Kč
 -92 269,88 Kč

CENA ZA DÍLO BEZ DPH
 CENA ZA DÍLO S DPH

5 381 730,12 Kč
6 511 893,45 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATEK č. 2

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Rekonstrukce ul. Anenské		
Název objektu :	Pozemní komunikace a zpevněné plochy		
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49		
Zhotovitel stavby :	BERKASTAV s.r.o.	Datum vyhotovení:	06 / 2026
		Počet listů :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-195 805,77	-41 119,21	-236 924,98
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	151 182,21	31 748,26	182 930,47
2 - Úprava podloží	26 520,00	5 569,20	32 089,20
4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.	-2 467,60	-518,20	-2 985,80
5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty	117 479,24	24 670,64	142 149,88
74 - Silnoproud	5 730,00	1 203,30	6 933,30
8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení	-169 533,00	-35 601,93	-205 134,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-25 374,96	-5 328,74	-30 703,70
Cena za objekt - c e l k e m	-92 269,88	-19 376,67	-111 646,55

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Anenské
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (nebezpečný odpad) zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce = živčičná suť stmelená dehtovým pojivem - odhad ... 237,0m3 x 2,4t/m3 x 50% (Marius - Pedersen a.s., skládka Chlebičov)	t	-284,40	1 053,00	-299 473,20
5	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vybouraný asfaltový beton bez dehtu poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = asfaltová suť na trvalou skládku... (15,27 + 237,0 x 50% + 15,9)m3 x 2,4t/m3 - 328,25	t	31,00	141,00	4 371,00
7	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - kamenná suť poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = nestmelené kamenivo ... 1301,31 314,25m3 x 1,9t/m3	t	704,23	141,00	99 296,43
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						-195 805,77

		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
25	113436	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem včetně podkladu - odvoz do 12 km, s uložením na skládku (bez poplatku) stávající vozovka od km 0,005 do km 0,187.50 (výměry zjištěny PC programem AUTOCAD) ... (1260 m2 - frézování 75,0m2) x tl. 0,20m	m3	15,90	597,00	9 492,30
26	11372E	Frézování zpevněných ploch asfaltových pro drobné opravy - do 500 m2 , s uložením na skládku (bez poplatku) frézování současného krytu vozovky v tl. 40mm na začátku trasy, tj. od km 0,000 do km 0,005 (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) ... 75,0m2 x 0,04m	m3	12,90	3 734,00	48 168,60
28	123736	Odkopávky pro spodní stavbu silnic tř. I - odvoz do 12 km , nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení sanace - chodníky 1,8*96*0,15=25,92 m3 - vozovka a parkovací stání 2,7*165*0,3=133,65 m3	m3	159,57	457,00	72 923,49
29	132736	Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - odvoz do 12 km , vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení pro chráničku 30 + 6 m, kanalizaci 12 m, (48*0,8*1,25) - 137,2 m3	m3	-89,20	597,00	-53 252,40
30	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů se zhutněním , s dodávkou materiálu, rozprostřením ve vrstvách do předepsaného tvaru, svahováním a uzavřením povrchu násypu náhrada za nevhodnou zeminu v aktivní zóně - sanační vrstva z kameniva drceného / těženého frakce 0 - 90 mm (šterkodrt) ... 872,0m2 (viz pol. Vozovkové vrstvy ze ŠD 250) x tl. 0,30m	m3	159,57	621,00	99 092,97
31	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, s dodáním a uložením sypaniny se zhutněním ve vrstvách obsyp odpadního potrubí DN 160 šterkodrti 0 - 22 mm ... 48*1*0,45 m3 - 31,16 m3	m3	-9,56	995,00	-9 512,20
32	17411	Zásyp jam, rýh a šachet zeminou se zhutněním , s uložením sypaniny ve vrstvách zásyp odpadního potrubí DN 160 výkopkem ... (48*1*0,1) m3 - 97,2 m3	m3	-92,40	158,00	-14 599,20
33	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním	m2	-66,55	17,00	-1 131,35

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Anenské
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		pro vozovku, dlažbu chodníků, vjezdů, parkovacích stání, pro osazované obrubníky ... 1920,65m ² (dtto podklad ŠD 250mm) + 144,5m x 0,05m (BO 5/25) + 168,0m x 0,10m (BO10/25)				
Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí						151 182,21

		2 - Úprava podloží				
38	21461D	Separční geotextilie do 400 g/m ² včetně dodání geotextilie, s úpravou a očištěním podkladu, s přichycením k podkladu, úpravou spojů a zajištěním okrajů, nutnými přesahy geotextilie pod sanační vrstvou podloží vozovky vč. přehybů na okrajích ...	m ²	663,00	40,00	26 520,00
Celkem za 2 - Úprava podloží						26 520,00

		4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.				
39	45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého s dodávkou kameniva a jeho uložením lože z drobného kameniva 0-8 mm pro odpadní potrubí DN160 dešťových vpustí ... 4,8 - 7,28	m ³	-2,48	995,00	-2 467,60
Celkem za 4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.						-2 467,60

		5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty				
40	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění konstrukční vrstva vozovky od km 0,005 do km 0,187.50 (KÚ) ... 761 m ² - 785 m ²	m ²	-24,00	153,00	-3 672,00
41	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění konstrukční vrstva vozovky od km 0,005 a všech dlážděných ploch ... (761 + 586 + 273 + 34,65 + 266) m ² - 1987,2 m ²	m ²	-66,55	215,00	-14 308,25
42	572213	Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze (PS; EK) v množství do 0,50 kg/m ² , dodávka a zřízení v množství 0,25 kg/m ² před pokládkou krytu vozovky ACO 11 (761 + 159*2) m ² - 860	m ²	219,00	13,00	2 847,00
43	574E66	Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70 mm s rozprostřením a zhutněním podkladní vrstva krytu vozovky od km 0,005 do km 0,187.50 (KÚ) ... (761 + 159) m ² - 785 m ²	m ²	135,00	500,00	67 500,00
44	574B33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním kryt vozovky ... výměra zjištěna PC programem AUTOCAD	m ²	60,00	303,00	18 180,00
45	58251	Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár dlažba chodníků (výměra zjištěna počítačovým programem AUTOCAD) = dlaždice hladká s fazetou 400/400 mm tl. 50 mm - barva přírodní ... 586*1,02 - 564 m ²	m ²	33,72	663,00	22 356,36
46	582612	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem vjezdy a dělicí čáry parkovacích stání = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... 273*1,02 - 275,31 m ²	m ²	3,15	667,00	2 101,05
47	582615	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barevných tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem	m ²	30,62	734,00	22 475,08

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Anenské
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		parkovací stání = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm - barva pískovcová ... 266*1,02 - 240,7 m ²				
Celkem za 5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty						117 479,24

74 - Silnoproud						
51	702232	Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm s instalací chráničky do vyhloubené rýhy - montáž chránička kabelu veřejného osvětlení v km 0,008 trasy	m	15,00	301,00	4 515,00
52	702902	Zasypání kabelového žlabu š. přes 120 do 250 mm vrstvou písku - dodávka a montáž chránička kabelu veřejného osvětlení v km 0,008 trasy	m	15,00	81,00	1 215,00
Celkem za 74 - Silnoproud						5 730,00

8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení						
53	87433	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150 mm - dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, zřízení podkladu potrubí přípojky dešťových vpustí DN 160 = trouby PVC s hrdlem DN 160 x 4,0 hladké KGEM - SN4 ML (třívrstvé) ... 12 - 80 m	m	-68,00	234,00	-15 912,00
54	89738	Vpust' dvorní z plastů - dodávka a osazení včetně mříže a zřízení podkladní konstrukce vpust' uliční z plastů DN 315 celkové hloubky do 2,00 m s teleskop. rourou h = 375 mm a šachtovou korugovanou rourou bez hrdla h = 2000 mm (vč. těsnění), s litinovou vtokovou mříží pro tř. zatížení D 400, kalovým košem h = 250 mm, s vložkou in-situ DN 160 pro odpadní potrubí, dodávka a montáž	ks	-11,00	8 541,00	-93 951,00
55	89921	Výšková úprava poklopu uličního vstupu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku stávající poklopy kanalizačních šachet ve vozovce	ks	-3,00	2 691,00	-8 073,00
57	89945	Výřez, výsek, útes na potrubí DN do 300 mm - osekání trub na útesy, vysekání otvorů pro zaústění, obetonování útesu obnova napojení uličních vpustí na kanalizační stoku DN 300	ks	-9,00	5 733,00	-51 597,00
Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení						-169 533,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
60	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 50 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou lemování chodníku na rozhraní se zatravněnými pásy = obrubník přímý 50 x 200 mm ... 187*1,02 - 144,5 m	m	46,24	339,00	15 675,36
61	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou lemování dlažby chodníků a vjezdů na rozhraní s parkovacím pruhem + ostatní případy = obrubník přímý 10/25 cm ... 231*1,02 - 168 m	m	67,62	464,00	31 375,68
62	91743	Obrubník chodníkový z kamenných krajníků do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	-345,00	835,00	-288 075,00

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce ul. Anenské
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
63	91772	lemování vozovky = obrubník kamenný přímý špicovaný 13 x 25 cm vzor Opava , tj. s dodržáním š. 13 cm horní pochůzí plochy... vlevo 175,0m + vpravo 170,0m Obruba z jedné řady drobných dlažebních kostek do lože z prostého betonu s boční opěrou , s dodáním kostek a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování vozovky ... 348 - 345</i>	m	3,00	281,00	843,00
65	96687	Vybourání uličních vpustí kompletních vč. nutných zemních prací, s veškerou manipulací s vybouranou sutí a hmotami, vč. uložení na skládku (kromě poplatku) <i>stávající uliční vpustě</i>	ks	-11,00	2 106,00	-23 166,00
DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE						
1-N	917862114RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou vč. silničního obrubníku 150 x 250 mm	m	128,00	727,00	93 056,00
2-N	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou vč. silničního nájezdového obrubníku, 150 x 150 mm	m	202,00	617,00	124 634,00
3-N	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou vč. silničního náběhového obrubníku, 150 x 150-250 mm	m	18,00	964,00	17 352,00
4-N	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	25,00	38,00	950,00
5-N	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,00	1 755,00	1 755,00
6-N	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	25,00	9,00	225,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-25 374,96