

DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

ke smlouvě o dílo objednatele č.: S202500713

ke smlouvě o dílo zhotovitele č.: 93/25-25541

Název akce:

„Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

MĚSTO NYMBURK

Se sídlem:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

Zastoupen:

Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

ve věcech technických:

....., vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.: +420 325 501 252, 601 012 936

e-mail.....

....., referentkou odboru rozvoje a investic

tel.: +420 325 501 203, 601 085 029

e-mail.....

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Se sídlem:

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

Statutární orgán:

Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatele (jednají samostatně)

Smluvní zástupce:

Ing. Vojtěch Rygál, e-mail: rygal.vojtech@nanlitomerice.cz

Hlavní stavbyvedoucí:

....., č. autorizace: 36362,

e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice

Číslo účtu:

497945471/0100

Zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Krajského soudu v Ústí n.L, odd. C, vložka 1805

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavce 4.2 takto:

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH celkem	22.451.269,140 Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1	312.536,527 Kč
<u>Navýšení ceny dle ZL č. 2</u>	<u>283.179,683 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	23.046.985,350 Kč
Výše DPH celkem (21 %)	4.839.866,924 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 včetně DPH celkem	27.886.852,274 Kč

Zbývající odstavce článku 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Nymburk dne 03.06.2026 usnesením č. 230.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Nymburce

V Litoměřicích

.....
za objednatele

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

.....
za zhotovitele

Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti

Název akce, objekt

Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce
Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy

Změnový list č. 1

Důvod: méněpráce a vícepráce

Zdůvodnění změny:

- S ohledem na povahu stávajících zemin (jsou dostatečně soudržné) v okolí mostu, nebude zapotřebí provádět záporové pažení výkopových jam. Proto budou odečteny veškeré položky k tomuto vztažené.
- V rámci řešení RDS při návrhu konstrukce podpěrné konstrukce mostu a stávajících IS bylo při úvaze už konkrétního výpočtu skutečných zatížení přenášejících z klenby a stávajících IS navrženo systémové kovové podepření v kombinaci s dřevěnými prvky, které daná zatížení přenesou. Proto jsou poníženy položky z původního zadání týkající se dřevěné podpěrné konstrukce a doplněny položky vztažené ke konstrukci kovové.
- Na základě informací od správce zabezpečovacích kabelových tras není možné bez jejich přerušení provést výměnu žb instalační šachty v chodníku vpravo před mostem (při pohledu od náměstí). Ani tuto výměnu nebudou správci požadovat, protože šachta je dle jejich názorů v dobrém stavu. Proto je položka týkající se její výměny odečtena.
- Po provedení výkopů v korytě vodoteče a odkrytí stávajících základů opěr byly přizváni zástupci NPÚ k posouzení stavu a určení dalšího postupu. S ohledem na posouzení stavu stávajících základů, sklonu břehových svahů a únosnosti dna bylo dohodnuto, že zpevnění se provede takto: svahy z dlažby z lomového kamene do betonového lože vyztuženého sítí, dno z kamenné rovnaniny do šterkového lože, lem stávajících základů také z rovnaniny do šterkového lože. Na základě těchto řešení jsou upraveny finální výměry z původního zadávacího rozpočtu. Toto řešení odsouhlasil i zpracovatel původního návrhu řešení zpevnění koryta a břehů.

Zpracoval: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Investor: Město Nymburk

Ohodnocení změny:

Předmětná změna má vliv na navýšení ceny objektu v celkové hodnotě **584 547,065 Kč bez DPH**, na snížení ceny objektu v hodnotě **– 451 195,644 Kč bez DPH** Změnový rozpočet zahrnující tyto méněpráce a vícepráce je přílohou tohoto změnového listu.

Cena objektu po těchto Změnách: 9 713 960,441 Kč bez DPH.

Viz. příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisů prací

Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Krulich Lukáš

podpis:

POTVRZENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Projektant/Autorský dozor:	STATIK CL s.r.o. [redacted]		
Technický dozor investora:	PUDIS a.s. [redacted]		
SCHVÁLENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Investor:	Město Nymburk [redacted]		

Příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisu prací

Příloha č. 2 – Soupis prací

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Název Stavby:

Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy

Údaje v Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy
1 - zadat
9 580 609,02

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 580 609,02	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-451 195,64	584 547,07	584 547,07	6,10%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-451 195,64	9 713 960,44	133 351,42	1,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):**N+N konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice s.r.o.

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

STATIK CL s.r.o.

souhlasím

Technický dozor investora

PUDIS a.s.

souhlasím

Zástupce Investora:

Město Nymburk

souhlasím

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍLogo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy, ul. Tyršova, Nymburk

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

Statik CL

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**133 351,421****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 351,421

HSV - Práce a dodávky HSV

-363 677,364

1 - Zemní práce

-225 197,748

2 - Zakládání

0,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,000

4 - Vodorovné konstrukce

-138 479,616

5 - Komunikace

0,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 757,440

NOVÉ POLOŽKY

490 271,345

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 351,421
D HSV			Práce a dodávky HSV	-363 677,364			
D 1			Zemní práce	-225 197,748			
10	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	-12,000	354,40	-4 252,800
P Poznámka k položce: Zajištění záporového pažení kotvami (u objektu i u sítěho křížla) VV 6*212,000							
11	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	-2,000	1 181,40	-2 362,800
12	K	224111114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	-12,000	1 772,10	-21 265,200
VV 2*612,000							
13	M	13021403	tyč kotevní celozávitová CKT D 32mm ST 500 S	m	-12,000	1 181,40	-14 176,800
14	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	-4,000	945,10	-3 780,400
VV 44,000							
15	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	-4,000	354,40	-1 417,600
16	K	226211112	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. II	m	-36,000	2 362,80	-85 060,800
P Poznámka k položce: Vrty pro zápor u objektu a po cel sítěho křížla VV 6*636,000							
17	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-36,000	354,40	-12 758,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P VV Poznámka k položce Zapory pažení 6*6 36,000							
18	K	153111114	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovic z terénu	kus	-6,000	295,40	-1 772,400
P VV Poznámka k položce Odřezání zápor 6 6,000							
19	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	-1,652	41 349,00	-68 308,548
P VV Poznámka k položce Hmotnost 43,70 kg/m (36)*43,7*1,05/1000 1,652							
20	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	-10,000	1 004,20	-10 042,000
P VV 5*2 10,000							
D 4 Vodorovné konstrukce							-138 479,616
54	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	-31,680	2 953,50	-93 566,880
P VV (27*15)*0,1 Pouze doplnění výdřevy nad ocelovou konstrukcí 7,0m*0,14m*9,0m=8,82m3 40,500							
55	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	-31,680	1 417,70	-44 912,736
viz. položka 334951113							
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 757,440
84	K	89422112x	Nová ŽB prefa šachta s ocelovým poklopem	kus	-1,000	50 800,20	-50 800,200
P VV Poznámka k položce vc: vybourání prvků a kvadrátů 1 1,000							
86	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	8,400	11 223,30	94 275,720
P VV Poznámka k položce vč kamenné podklady u OP 6,847*0,6*0,6+8,616*0,6*0,6 Celková výměra dle skutečnosti prahy 6,847*0,6*0,6+8,616*0,6*0,6=5,567 m3 dlažba svahů (2,0m*2,0m*2+2,0m*5,0m*2)*0,3=8,4 m3 celkem 5,567m3+8,400m3=13,967m3 5,567							
89	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-8,400	4 371,20	-36 718,080
P VV 115,9*0,3*1,05 po odpočtu dlažby svahů z pol č.452218142 36,509 m3-8,4m3=28,109m3 36,509							
NOVÉ POLOŽKY							490 271,345
n1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi pod přídlažbu na svazích KARY KH20 (3,033kg/m2) výměra z pol. č. 452218142 (2,0m*2,0m*2+2,0m*5,0m*2)*1,05*3,033/1000=0,089t	t	0,089	39 000,00	3 471,000
n2	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m skruž PERI v korytě 4,68m*15,4m*4,0m=288,288m3 skruž PERI nad kolektorem kanalizace 2,00m*15,4m*2,880m=88,704m3 celkem 288,288+88,704=376,992 m3	m3	376,992	685,00	258 239,520
n3	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m viz položka 948411111	m3	376,992	146,00	55 040,832
n4	K	273362021	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m viz položka 948411111 na dobu 12 až 30 týden 2026 19týdnů/4=4,75 měsíce*376,992m3=1790,712m3	m3	1 790,712	96,90	173 519,993

Název akce, objekt Oprava mostů přes Malé a Velké Váhy v ulici Týršova v Nymburce Oprava mostu NB-15 přes Malé Váhy			
Změnový list č. 1		Důvod: méněpráce a vícepráce	
Zdůvodnění změny: - S ohledem na povahu stávajících zemin (jsou dostatečně soudržné) v okolí mostu, nebude zapotřebí provádět záporové pažení výkopových jam. Proto budou odečteny veškeré položky k tomuto vztažené. - V rámci řešení RDS při návrhu konstrukce podpěrné konstrukce mostu a stávajících IS bylo při úvaze už konkrétního výpočtu skutečných zatížení přenášených z klenby a stávajících IS navrženo systémové kovové podepření v kombinaci s dřevěnými prvky, které daná zatížení přenesou. Proto jsou poníženy položky z původního zadání týkající se dřevěné podpěrné konstrukce a doplněny položky vztažené ke konstrukci kovové. - Na základě informací od správce zabezpečovacích kabelových tras není možné bez jejich přerušení provést výměnu žb instalační šachty v chodníku vpravo před mostem (při pohledu od náměstí). Ani tuto výměnu nebudou správci požadovat, protože šachta je dle jejich názorů v dobrém stavu. Proto je položka týkající se její výměny odečtena. - Po provedení výkopů v korytě vodoteče a odkrytí stávajících základů opěr byly přizváni zástupci NPÚ k posouzení stavu a určení dalšího postupu. S ohledem na posouzení stavu stávajících základů, sklonu břehových svahů a únosnosti dna bylo dohodnuto, že zpevnění se provede takto: svahy z dlažby z lomového kamene do betonového lože vyztuženého sítí, dno z kamenného záhozu, lem stávajících základů z rovinaniny do šterkového lože. Na základě těchto řešení jsou upraveny finální výměry z původního zadávacího rozpočtu. Toto řešení odsouhlasil i zpracovatel původního návrhu řešení zpevnění koryta a břehů.			
Zpracoval: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.		Investor: Město Nymburk	
Ohodnocení změny: Předmětná změna má vliv na navýšení ceny objektu v celkové hodnotě 1 257 078,671 Kč bez DPH , na ponížení ceny objektu v hodnotě – 1 077 893,565 Kč bez DPH Změnový rozpočet zahrnující tyto méněpráce a vícepráce je přílohou tohoto změnového listu. Cena objektu po těchto Změnách: 13 049 845,226 Kč bez DPH.			
Viz. příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisů prací			
Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Krulich Lukáš		podpis:	
POTVRZENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Projektant/Autorský dozor:	STATIK CL s.r.o. [redacted]		
Technický dozor investora:	PUDIS a.s. [redacted]		
SCHVÁLENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Investor:	Město Nymburk [redacted]		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Název Stavby:

Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy

Údaje v Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy
1 - zadat
12 870 660,12

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 870 660,12	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 077 893,57	1 257 078,67	1 257 078,67	9,77%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 077 893,57	13 049 845,23	179 185,11	1,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):

N+N konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice s.r.o.

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

STATIK CL s.r.o.

souhlasím

Technický dozor investora

PUDIS a.s.

souhlasím

Zástupce Investora:

Město Nymburk

souhlasím

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍLogo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

KSO:

Místo:

Nymburk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Statik CL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**179 185,110****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadávatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 185,106

HSV - Práce a dodávky HSV

-610 076,089

1 - Zemní práce

-441 436,980

2 - Zakládání

0,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,000

4 - Vodorovné konstrukce

-168 639,109

5 - Komunikace

0,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-48 528,886

NOVÉ POLOŽKY

837 790,081

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadávatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 185,106
D HSV Práce a dodávky HSV							-610 076,089
D 1 Zemní práce							-441 436,980
10	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	-36,000	348,30	-12 538,800
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění záporového pažení kotvy pro vyztužení v širšího hloubce</i> vv 6*6 36,000							
11	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	-6,000	1 161,10	-6 966,600
12	K	224111114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	-36,000	1 741,70	-62 701,200
vv 4*6+2*6 36,000							
13	M	13021403	tyč kotevní celozávitová CKT D 32mm ST 500 S	m	-36,000	1 161,10	-41 799,600
14	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	-7,000	928,90	-6 502,300
vv 2+2+3 7,000							
15	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	-7,000	348,30	-2 438,100
16	K	226211112	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. II	m	-60,000	2 322,20	-139 332,000
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vrty pro záporný u objektu a podél širšího nádrže</i> vv 4*3+3*6+5*6 60,000							
17	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-68,000	348,30	-23 684,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce Zapory pažení 3*6+4*5+5*6		68,000		
18	K	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovic z terénu	kus	-12,000	290,30	-3 483,600
P			Poznámka k položce Odstránění zapor 4+3+5		12,000		
19	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	-3,120	40 638,50	-126 792,120
P			Poznámka k položce Hmotnost 43 70 kg/m (38+30)*43,7*1,05/1000		3,120		
20	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	-15,400	986,90	-15 198,260
			2,1*2+1,6*3+3,2*2		15,400		
D 4 Vodorovné konstrukce							-168 639,109
62	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	-39,254	2 902,80	-113 946,511
			(12,6+1+1)*(8,8*3,7)*0,1		47,538		
			Pouze doplnění výdřevy nad ocelovou konstrukcí 8,85m*0,06m*15,6m=8,284m3				
63	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	-39,254	1 393,30	-54 692,598
			viz pol č.62				
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-48 528,886
92	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	2,496	10 798,20	26 952,307
P			Poznámka k položce vše kamenné příložky v CP 0,6*8,8*0,6*2+9*0,62*2		17,496		
			Celková výměra dle skutečnosti prahy 0,6*8,8*0,6*2=6,336 m3 dlažba svahů (2,0m*15,760m+2,0m*7,0m)*0,3=13,656 m3 celkem 6,336m3+13,656m3=19,992m3				
93	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	72,025	4 296,10	309 426,603
			0,78*7,86*2+5,05*0,6*1		15,292		
			zához dna (124,7+93,9+38,6+18,9+9,5)*0,3- 13,656=72,025m3+15,292=87,317m3				
94	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	285,600	290,30	82 909,680
			1,8*7,86*2+0,6*5,05		31,326		
			zához dna 124,7+93,9+38,6+18,9+9,5+31,326=316,926m2				
95	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-85,680	4 063,90	-348 194,952
			0,3*(124,7+93,9+38,6)+18,9*0,3+9,5*0,3		85,680		
96	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	-240,080	290,30	-69 695,224
			124,7+93,9+38,6+18,9+9,5		285,600		
			dlažba svahů (2,0m*15,760m+2,0m*7,0m)*=45,52m2				
97	K	89422112x	Nová ŽB prefa šachta s ocelovým poklopem	kus	-1,000	49 927,30	-49 927,300
P			Poznámka k položce vše vybourání původní a likvidace				
			1		1,000		
NOVÉ POLOŽKY							837 790,081
n1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi pod přídlažbu na svazích KARY KH20 (3,033kg/m2) výměra z pol. č. 452218142 (2,0m*15,760m+2,0m*7,0m)*1,05*3,033/1000=0,145t	t	0,145	39 000,00	5 655,000
n2	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m skruž PERI v korytě 8,88m*15,6m*4,0m=554,112m3 skruž PERI na krajích před čely 2*(2*2,40m*2,8m*3,360m)=90,317m3 celkem 554,112+90,317=644,429 m3	m3	644,429	685,00	441 433,865
n3	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m viz položka 948411111	m3	644,429	146,00	94 086,634
n4	K	273362021	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m viz položka 948411111 na dobu 14 až 32 týden 2026 19týdnů/4=4,75 měsíce*644,429m3=3061,038m3	m3	3 061,038	96,90	296 614,582

Název akce, objekt Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy			
Změnový list č. 2		Důvod: vícepráce	
Zdůvodnění změny: - Po odkrytí stávajících vrchních vozovkových vrstev bylo objeveno další množství kamenných obrubníků a jejich kamenných přídlažeb z dvoulinky kamenných kostek. V rámci změnového listu je navýšeno množství vytrhaných prvků dle zjištěné skutečnosti.			
Zpracoval: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.		Investor: Město Nymburk	
Ohodnocení změny: Předmětná změna má vliv na navýšení ceny objektu v celkové hodnotě 5 849,02 Kč bez DPH. Změnový rozpočet zahrnující tyto méněpráce je přílohou tohoto změnového listu. Cena objektu po těchto a předchozích Změnách: 9 719 809,461 Kč bez DPH. Viz. příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisů prací			
Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Krulich Lukáš		podpis:	
POTVRZENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Projektant/Autorský dozor:	STATIK CL s.r.o. [redacted]		
Technický dozor investora:	PUDIS a.s. [redacted]		
SCHVÁLENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Investor:	Město Nymburk [redacted]		

Příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisu prací

Příloha č. 2 – Soupis prací

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Název Stavby:

Oprava mostu NB-11 přes Malé Valy

Údaje v Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy
1 - zadat
9 580 609,02

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-451 195,64	584 547,07	9 713 960,44	133 351,42

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	5 849,02	590 396,08	6,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-451 195,64	9 719 809,46	139 200,44	1,45%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):

N+N konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice s.r.o.

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

STATIK CL s.r.o.

souhlasím

Technický dozor investora


PUDIS a.s.

souhlasím

Zástupce Investora:

Město Nymburk

souhlasím



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Vály, ul. Tyršova, Nymburk

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Statik CL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 849,020

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Vály, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 849,018

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemní práce

0,000

2 - Zakládání

0,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,000

4 - Vodorovné konstrukce

0,000

5 - Komunikace

0,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 849,018

99 - Přesun hmot

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV	0,000
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,000
000 - Nepojmenované práce	0,000
0 - Ostatní opatření	0,000

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-11 přes Malé Vály, ul. Tyršova, Nymburk

Místo:

Nymburk

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Statik CL

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 849,018

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 849,018

73	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	16,504	177,20	2 924,509
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vybourání kamenných obrub</i> <i>26, 137+25,359+5,5+5,5+5+5</i> <i>dle skutečnosti 89 m</i>							
					72,496		
74	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	16,504	177,20	2 924,509
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odstranění kamenné přídlažby u obrub</i> <i>72,496</i> <i>dle skutečnosti 89 m</i>							
					72,496		

Název akce, objekt Oprava mostů přes Malé a Velké Valy v ulici Tyršova v Nymburce Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy			
Změnový list č. 2		Důvod: méněpráce a vícepráce	
Zdůvodnění změny: - Po odkrytí stávajících vrchních vozovkových vrstev bylo objeveno další množství kamenných obrubníků a jejich kamenných přídlažeb z dvoulinky kamenných kostek. V rámci změnového listu je navýšeno množství vytrhaných prvků dle zjištěné skutečnosti. - V PDPS bylo ve výkresové části navrženo provést líc železobetonové opěrné stěny na pravé straně vtoku mostu z kamenného obkladu kotveného trny z betonářské výztuže. Toto řešení bylo schváleno ze strany památkové péče i v rámci stavebního řízení. Jelikož provedení obkladu nebylo však obsahem zadávacího výkazu výměr, byli zástupci památkové péče osloveni v rámci kontrolního dne stavby, zda na tomto řešení trvají. A jejich původní požadavek byl z jejich strany potvrzen. Proto je v rámci změnového listu do rozpočtu doplněn požadovaný rozsah kamenného obkladu. - Autorský dozor upozornil na skutečnost, že v rámci zadávacího výkazu výměr byla uvažována tloušťka dříku opěrné stěny 60 cm. V rámci zpracování realizační dokumentace a konkrétního statického posouzení při návrhu konstrukce dříku stěny byla navržena vyhovující tl. 40 cm. Proto je v rámci změnového listu odečtena kubatura zohledňující toto zeštíhlení konstrukce a zároveň dochází k odpočtu množství výztuže vázanému na užší dřík. - Na základě dohody z kontrolního dne, na němž byla posouzena povaha zásypaného materiálu, s kterým se uvažuje pro zásyp opěrné stěny, bude za rubem stěny zhruba v polovině výšky provedena drenáž perforovanou drenážní trubkou obsypanou mezerovitým betonem. Drenáž bude vyvedena před začátek stěny proti směru toku vodoteče.			
Zpracoval: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.		Investor: Město Nymburk	
Ohodnocení změny: Předmětná změna má vliv na navýšení ceny objektu v celkové hodnotě 369 008,983 Kč bez DPH, na snížení ceny objektu v hodnotě – 91 678,318 Kč bez DPH Změnový rozpočet zahrnující tyto méněpráce a vícepráce je přílohou tohoto změnového listu. Cena objektu po těchto a předchozích Změnách: 13 327 175,897 Kč bez DPH.			
Viz. příloha č. 1 – ZÁPIS o projednání ocenění soupisů prací			
Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Krulich Lukáš		podpis:	
POTVRZENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Projektant/Autorský dozor:	STATIK CL s.r.o. [redacted]		
Technický dozor investora:	PUDIS a.s. [redacted]		
SCHVÁLENÍ ZMĚNY:	Jméno	Datum	Podpis
Investor:	Město Nymburk [redacted]		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Název Stavby:

Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy

Údaje v Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy
1 - zadat
12 870 660,12

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 077 893,57	1 257 078,67	13 049 845,23	179 185,11

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-91 678,32	369 008,98	1 626 087,65	12,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 169 571,88	13 327 175,89	456 515,77	3,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):

N+N konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice s.r.o.

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

STATIK CL s.r.o.

souhlasím

Technický dozor investora

PUDIS a.s.

souhlasím

Zástupce Investora:

Město Nymburk

souhlasím



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍLogo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

KSO:

Místo:

Nymburk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Statik CL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**277 330,67****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍLogo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

0

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Datum: _____
Projektant: **Statik CL**
Zpracovatel: _____

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

277 330,665

HSV - Práce a dodávky HSV	-63 521,218
1 - Zemní práce	0,000
2 - Zakládání	0,000
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-63 521,218
4 - Vodorovné konstrukce	0,000
5 - Komunikace	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	222 967,083
99 - Přesun hmot	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV	0,000
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,000
000 - Nepojmenované práce	0,000
0 - Ostatní opatření	0,000

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Siavba

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu NB-15 přes Velké Valy, ul. Tyršova, Nymburk

Misto: Nymburk
Zadavateľ: Mesto Nymburk
Uchazeč:

Datum: _____
Projektant: **Statik CL**
Zpracovatel: _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							277 330,665
D HSU			Práce a dodávky HSU				-63 521,218
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-63 521,218
40	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	5,000	4 586,30	22 931,500
			0,5*30 plus odvodnění rubu opěrné stěny před vtokem 0,5*10=5m3 + původních 15 m3= 20 m3		15,000		
41	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150	m	10,000	174,20	1 742,000
			15*2 plus odvodnění rubu opěrné stěny před vtokem 10m + původních 30 m= 40 m		30,000		
42	M	28610560	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	12,000	290,30	3 483,600
			30*1,2 plus odvodnění rubu opěrné stěny před vtokem 10*1,2m + původních 36 m= 48 m (1,545+2,41)*4*2+0,6*4*2+0,4*2*12,415+2,97*10*2+0,6*2,97*2		36,000		
					109,336		
49	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	-5,940	7 547,20	-44 830,368
			Poznámka k položce: OZ u objektu a část délky šikmého křídla, OZ v korytě 0,4*0,8*12,415+1,87*(1,545+2,41)+2,97*0,6*10 Odpočet tl OZ v korytě dle RDS (tl.400 mm)=29,189- 2,97*0,2*10= 23,249 m3		29,189		
52	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	-1,559	30 050,00	-46 847,950
			Poznámka k položce: Vš. výztuže zídlek z tvárnice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			29,189*250*1,05/1000+26*0,3*100*1,05/1000 Odpočet za výztuž části OZ v korytě dle RDS=8,481-5,94m3 *250kg/m3*1,05=6,922tuny		8,481		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				222 967,083
82	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	15,000	174,20	2 613,000
			Poznámka k položce: Vybourání kamenných obrub 21+2+8 dle skutečnosti 46 m		31,000		
83	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	15,000	174,20	2 613,000
			Poznámka k položce: Odstranění kamenné přídlažby u obrub 31 dle skutečnosti 46 m		31,000		
85	K	334213221	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,002 m3	m3	5,358	40 638,50	217 741,083
			Poznámka k položce: Lokální podezdění pat opěr a dozdění kaveren, upravený, žula, štípaná 3 Obklad opěrné stěny vpravo před vtokem 9,85m*2,72m*0,2m=5,3584 m3+3m3=8,358 m3		3,000		
N			NOVÉ POLOŽKY				117 884,800
n5	K	334214121	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl. do 350 mm betonářskou výztuží	m2	26,792	4 400,00	117 884,800
			Obklad opěrné stěny v korytě 9,85m*2,72m=26,792 m2 kotveny betonářskou výztuží				