

Uvolněná atiková okapnice.



Nekvalitně provedené opravy podšaty světlovodu



Rozsah prací a použité materiály:

- Demontáž hromosvodu.
- D+M podkladní OSB desky š. 500 (400) mm – 67 mb.
- D+M separační syntetické textilie o plošné hmotnosti 300 g/m² na atikách = 38 m².
- D+M povlakové PVC krytiny Fatrafol 810 tl. 1,5 mm světle šedé barvy na atikách = 38 m².
- D+M okapnic z poplastovaného plechu na atikách = 67 mb.
- Zpětná montáž stávajícího hromosvodového drátu vč. nových plastových podpěrek = 67 mb.
- Oprava detailů u dodatečně provedeného světlovodu (netěsné spoje, chybné provedení = 1 ks.
- Přesun hmot, likvidace odpadů.

Nabídková cena střechy skladu celkem:

104.890,-- Kč bez DPH

Nabídková cena nezahrnuje:

- Revize hromosvodů.
- Poplatky za zařízení staveniště, energie, dlouhodobé pozastávky apod.