Smlouva o provedení stavby

č. OLP/00064/2026

"Výjezdová základna Frýdlant"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

[redacted]

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmana

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- další osoby budou TDS a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku

dále jen „objednatel“

a

Baustadt s.r.o.

se sídlem Orlí 137/1, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec

[redacted]

osoba oprávněná podepsat smlouvu: [redacted]

číslo účtu: 115-8391290207/0100

evidence v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42758

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Výjezdová základna Frýdlant“ (dále jen „*veřejná zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
   - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
   - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
   - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
   a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
   b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
   c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
   d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 131/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
   e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec, korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov, IČO: 228 01 936, číslo zakázky 2021 z 10/2023, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "*soupis prací*"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.

Článek IV.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele.**

2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 450 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 7.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením oprávněných osob. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

7. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.

Článek V.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 10 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 129.900.000,00 Kč (slovy: sto dvacet devět miliónů devět set tisíc korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené

objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Stavba bude probíhat za provozu objektů nemocnice. Zhotoviteli bude umožněno provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 18 hodin. Požaduje-li to objednatel, je zhotovitel povinen provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude zhotoviteli umožněno provádět práce v době od 8 do 16 hodin.

Článek VII.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné DIO (DIR) a případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a elektro.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
   - 89 365 188,73 Kč (slovy: osmdesát devět milonů třista šedesát pět tisíc sto osmdesát osm korun a sedm desát tři haléře) bez DPH,
   - **108 131 878,36 Kč** (slovy: sto osm milionů sto třicet jedna tisíc osmset sedmdesát osm korun třicet šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou DPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako **konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace**. Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
   - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
   - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
   - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
   - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
   - den uskutečnění plnění,
   - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
   - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
   - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „*vícepráce*“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „*méněpráce*“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na rozdíl od odst. 7 splatná **ihned** po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Článek XII.
Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny **písemně v českém jazyce.** Smluvní strany považují za účinné **osobní doručování**, **doručování doporučenou poštou**, **datovou schránkou**, **faxem** či **elektronickou poštou**. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou **okamžikem doručení**, v případě posílání faxem či elektronickou poštou **okamžikem obdržení potvrzení o doručení** od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.
Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
   a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
   b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli **bankovní záruku** za řádné provedení díla ve výši min. 4 % z platné ceny díla bez DPH.
5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu z ceny díla a další).
6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě.

8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.
9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech případech zhotovitel.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou rozhodovány podle **českého práva** a před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Tato smlouva je uzavřena **elektronicky** a každá strana obdrží její elektronický originál.
3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní strany uzavřou pouze **elektronicky** za použití platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1189/26/RK ze dne 16.6.2026.
6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
   a) tato smlouva,
   b) zadávací podmínky.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.
8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

Za objednatele:

[redacted]

……

Mgr. Jiří Ulvr

náměstek hejtmana

Za zhotovitele:

[redacted]

……

Pavel Cimbál

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100426
Stavba: Výjezdová základna Frýdlant

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Výrobky uvedené v projektové dokumentaci jejich obchodními názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle § 89 odst. 6 zákona nabídnout rovnocenné řešení – tedy lze použít jiný výrobek při dodržení srovnatelných technických a konstrukčních parametrů a rozměrů. V případě uvedení technických norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle § 90 odst. 3 zákona nabídnout rovnocenné řešení. Veškeré uvedené barevnosti jsou pouze orientační a referenční a slouží pro nacenění veřejné zakázky. Skutečná barevnost dodávky bude koordinována vzájemně mezi jednotlivými prvky a také s prvky ve stavební části projektu na základě předložených vzorků tak, aby bylo dosaženo vzájemné barevné vyváženosti jednotlivých prvků v jednotlivých prostorech ale i budově jako celku. Vzorky budou předkládány pro každý dílčí prvek či materiál ve srovnatelné cenové úrovni (= bez nároku na vícepráce). Veškerá barevnost podléhá schválení investora a TDS v kooperaci se zpracovatelem stavební části a zpracovatelem návrhu technologie.

Cena bez DPH			**89 365 188,73**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**89 365 188,73**	**18 766 689,63**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**108 131 878,36**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100426

Stavba: **Výjezdová základna Frýdlant**

Místo: **k.ú.Frýdlant**

Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Účastník:

Zpracovatel: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**89 365 188,73**	**108 131 878,36**	
D.01	**SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant**	65 826 711,00	79 650 320,31	**STA**
D.1.1.	**Architektonicko stavební řešení**	31 374 133,39	37 962 701,40	Soupis
D.1.2.	**Stavebně konstrukční řešení**	7 114 672,44	8 608 753,65	Soupis
D.1.3.	**Požárně bezpečnostní řešení**	265 819,39	321 641,46	Soupis
D.1.4.1.	**Zdravotně technické instalace**	5 124 254,98	6 200 348,53	Soupis
D.1.4.2.	**Ústřední vytápění**	5 165 867,16	6 250 699,26	Soupis
D.1.4.3.	**Vzduchotechnika**	4 433 500,00	5 364 535,00	Soupis
D.1.4.4.	**FVE SolarEdge 49 kWp / 76,8 kWh**	2 421 413,28	2 929 910,07	Soupis
D.1.4.5.	**Elektroinstalace silnoproud**	4 609 418,00	5 577 395,78	Soupis
D.1.4.6.	**Elektroinstalace slaboproud**	1 290 866,00	1 561 947,86	Soupis
D.1.4.7.	**Měření a regulace**	1 734 498,97	2 098 743,75	Soupis
D.1.4.8.	**Klimatizace**	2 292 267,39	2 773 643,54	Soupis
D.02	**SO-02 Sadové úpravy**	1 068 914,97	1 293 387,11	**STA**
D.03	**SO-03 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy**	4 979 188,56	6 024 818,16	**STA**
D.04	**SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu**	1 282 803,53	1 552 192,27	**STA**
D.4.1.	**Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojka**	1 046 393,48	1 266 136,11	Soupis
D.4.2.	**Nová STL plynovodní přípojka a dopojení na OPZ**	236 410,05	286 056,16	Soupis
D.05	**SO-05 Přeložka veřejného vodovodu**	2 970 685,37	3 594 529,30	**STA**
D.06	**SO-06 Vodovodní přípojka**	1 400 867,58	1 695 049,77	**STA**
D.07	**SO-07 Přeložka kanalizační stoky**	3 156 988,17	3 819 955,69	**STA**
D.08	**SO-08 Areálová kanalizace a přípojky**	4 870 120,41	5 892 845,70	**STA**
D.10	**SO-10 Telefonní přípojka**	157 798,00	190 935,58	**STA**
D.11	**SO-11 Demolice stávajícího objektu**	1 361 111,14	1 646 944,48	**STA**
VRN	**Vedlejší a ostatní náklady**	2 290 000,00	2 770 900,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **31 374 133,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 374 133,39	21,00%	6 588 568,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **37 962 701,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**31 374 133,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 883 327,67
1 - Zemní práce	762 193,90
2 - Zakládání	2 241 239,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 241 522,79
4 - Vodorovné konstrukce	83 008,54
5 - Komunikace pozemní	17 237,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 255 094,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	585 694,64
998 - Přesun hmot	697 335,96
PSV - Práce a dodávky PSV	19 490 805,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	632 730,78
712 - Povlakové krytiny	1 307 619,26
713 - Izolace tepelné	2 312 980,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	58 416,02
762 - Konstrukce tesařské	311 035,24
763 - Konstrukce suché výstavby	1 065 626,81
764 - Konstrukce klempířské	37 211,20
766 - Konstrukce truhlářské	1 918 278,35
767 - Konstrukce zámečnické	7 268 861,01
771 - Podlahy z dlaždic	1 276 119,27
776 - Podlahy povlakové	424 298,43
777 - Podlahy lité	155 895,59
781 - Dokončovací práce - obklady	1 728 626,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 111,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	416 293,22
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	514 703,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**31 374 133,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 883 327,67
	D	1	Zemní práce				762 193,90
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	75,000	13,82	1 036,20
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123				
	VV		750,0*0,1		75,000		
	VV		Součet		75,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	210,308	98,56	20 727,96
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104				
	VV		(719,0*0,45)*0,65		210,308		
	VV		Součet		210,308		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,243	149,60	16 941,15
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104				
	VV		(719,0*0,45)*0,35		113,243		
	VV		Součet		113,243		
4	K	131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně	m	4,900	92,40	452,76
	PP		Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151342				
	VV		"Z14" 0,7*7		4,900		
	VV		Součet		4,900		
5	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,843	578,16	2 221,87
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151101				
	VV		(2,1+2,95+1,05)*0,6*1,05		3,843		
	VV		Součet		3,843		
6	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	152,216	214,72	32 683,82
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151254				
	VV		(15,8*1,0+15,18*1,2+12,81*1,2+1,22*1,95+12,42*1,0+7,77*1,0+3,88*1,62)*0,775*0,65		39,415		
	VV		(15,8*1,2+22,075*1,2+16,8*1,0)*1,05*0,65		42,486		
	VV		(29,175*1,0+25,1*1,76+29,675*1,0)*1,05*0,65		70,315		
	VV		Součet		152,216		
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,534	1 029,60	3 638,61
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101				
	VV		(4,45+3,15)*0,6*0,775		3,534		
	VV		Součet		3,534		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	81,962	349,36	28 634,24
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254				
	VV		(15,8*1,0+15,18*1,2+12,81*1,2+1,22*1,95+12,42*1,0+7,77*1,0+3,88*1,62)*0,775*0,35		21,223		
	VV		(15,8*1,2+22,075*1,2+16,8*1,0)*1,05*0,35		22,877		
	VV		(29,175*1,0+25,1*1,76+29,675*1,0)*1,05*0,35		37,862		
	VV		Součet		81,962		
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,758	1 205,60	3 325,04
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101				
	VV		(1,3*0,4*3+0,9*0,42+0,9*0,4)*1,2		2,758		
	VV		Součet		2,758		
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	445,162	44,35	19 743,83
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102				
	VV		"zásyp" 53,628*2		107,256		
	VV		"násyp" 168,953*2		337,906		
	VV		Součet		445,162		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	345,283	275,44	95 104,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		(210,308+113,243+3,843+152,216+3,534+81,962+2,758)-168,953-53,628		345,283		
	VV		Součet		345,283		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 905,660	20,50	141 593,65
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		345,283*20		6 905,660		
	VV		Součet		6 905,660		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	790,445	51,22	40 483,43
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
	VV		"zásyp" 53,628*2		107,256		
	VV		"násyp" 168,953*2		337,906		
	VV		"skládka" 345,283		345,283		
	VV		Součet		790,445		
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	168,953	129,36	21 855,76
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103				
	VV		(24,38*15,4)*0,45		168,953		
	VV		Součet		168,953		
15	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	128,520	185,68	23 863,59
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151112				
	VV		38,25*16,8*0,2		128,520		
	VV		Součet		128,520		
16	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*231,336*	*484,00*	*111 966,62*
	PP		štěrkodrť frakce 0/63				
	VV		128,52*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		231,336		
17	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	642,600	6,93	4 450,39
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152501				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		38,25*16,8		642,600		
	VV		Součet		642,600		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	604,245	295,00	178 252,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		345,283*1,75		604,245		
	VV		Součet		604,245		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	345,283	20,06	6 927,76
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
	VV		345,283		345,283		
	VV		Součet		345,283		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,628	146,96	7 881,17
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
	VV		(0,35*0,37)/2*2*139,165+(37,875*0,7+16,8*0,5+59,39*0,5+25,1*1,26)*0,37		53,628		
	VV		Součet		53,628		
21	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	14,000	29,22	409,02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181252305				
	VV		"skladba E" 8,7+5,3		14,000		
	VV		Součet		14,000		
	D	2	Zakládání				2 241 239,71
22	K	212753214	Odvětrávací drenážní systém -potrubí do rýhy PVC DN 100 včetně dodávky všech prvků, ozn.Os15	m	192,000	114,40	21 964,80
	PP		Odvětrávací drenážní systém -potrubí do rýhy PVC DN 100 včetně dodávky všech prvků, ozn.Os15				
	VV		192		192,000		
	VV		Součet		192,000		
23	K	212753216	Odvětrávací drenážní systém -potrubí do rýhy PVC DN 150 včetně dodávky všech prvků, ozn.Os15	m	44,500	123,20	5 482,40
	PP		Odvětrávací drenážní systém -potrubí do rýhy PVC DN 150 včetně dodávky všech prvků, ozn.Os15				
	VV		27,0+17,5		44,500		
	VV		Součet		44,500		
24	*M*	*42981970*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 630mm*	*kus*	*3,000*	*1 196,80*	*3 590,40*
	PP		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 630mm				
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	706,230	23,85	16 842,17
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141111				
	VV		(12,05*17,1)+(29,25*17,1)		706,230		
	VV		Součet		706,230		
26	*M*	*69317503*	*Netkaná geotextilie (300g/m2) s nakašírovanou nepropustnou folií*	*m2*	*847,476*	*24,46*	*20 732,65*
	PP		Netkaná geotextilie (300g/m2) s nakašírovanou nepropustnou folií				
	VV		706,23		706,230		
	VV		Součet		706,230		
	VV		706,23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		847,476		
27	K	270001111	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	7,000	218,24	1 527,68
	PP		Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/270001111				
	VV		1,0+6,0		7,000		
28	*M*	*28611108*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12*	*m*	*3,300*	*1 249,60*	*4 123,68*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		0,3*1+0,5*6		3,300		
29	K	270001112	Vytvoření prostupu průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění	kus	20,000	245,52	4 910,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/270001112				
	VV		1,0		1,000		
	VV		1,0+1,0+1,0+6,0+1,0+8,0+1,0		19,000		
	VV		Součet		20,000		
30	*M*	*28611107*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12*	*m*	*1,200*	*806,08*	*967,30*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12				
	VV		1,2*1		1,200		
31	*M*	*28611108*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12*	*m*	*14,140*	*1 249,60*	*17 669,34*
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12				
	VV		0,54*1+0,63*1+0,7*1+0,92*1+1,2*8+1,75*1		14,140		
32	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	80,926	3 880,80	314 057,62
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321411				
	VV		(12,05*17,1)*0,15+(29,25*17,1)*0,1		80,926		
	VV		Součet		80,926		
33	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	48,065	620,40	29 819,53
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121				
	VV		(12,05+17,1)*2*(0,15+0,2)+(29,0+17,1)*2*(0,1+0,2)		48,065		
	VV		Součet		48,065		
34	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	48,065	132,88	6 386,88
	PP		Bednění základů desek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122				
35	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,639	34 320,00	193 530,48
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021				
	VV		(12,05*17,1)*2*1,15*0,0054		2,559		
	VV		(29,0*17,1)*1,15*0,0054		3,080		
	VV		Součet		5,639		
36	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	177,973	3 880,80	690 677,62
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274321411				
	VV		(42,1*1,0+15,8*1,0+36,065*1,0+15,8*1,0+3,88*1,62+15,18*1,2+7,6*0,6+47,207*1,2+1,95*1,22+28,7*1,75+6,45*0,6)*0,7		176,364		
	VV		(0,25+0,14)/2*0,5*16,5		1,609		
	VV		Součet		177,973		
37	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,435	379,28	2 440,67
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121				
	VV		(0,25+0,14)*16,5		6,435		
	VV		Součet		6,435		
38	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,435	74,89	481,90
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122				
39	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	6,600	1 091,20	7 201,92
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274352221				
	VV		(0,2+0,2)*16,5		6,600		
	VV		Součet		6,600		
40	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	6,600	177,76	1 173,22
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274352222				
41	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	12,458	49 280,00	613 930,24
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274361821				
	VV		177,973*0,07		12,458		
	VV		Součet		12,458		
42	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,332	3 880,80	12 930,83
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275321411				
	VV		(1,3*0,4*3+0,9*0,42+0,9*0,4)*1,45		3,332		
	VV		Součet		3,332		
43	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,233	49 280,00	11 482,24
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275361821				
	VV		3,332*0,07		0,233		
	VV		Součet		0,233		
44	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	57,503	1 839,20	105 759,52
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113144				
	VV		(41,75*0,5+19,95*0,81+35,6*0,25+1,287*0,25*2+16,5*0,28+11,7*0,25)+(1,2*3+0,8*2)*0,65		57,503		
	VV		Součet		57,503		
45	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	29,130	3 009,60	87 669,65
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113146				
	VV		(15,5*0,28+16,5*0,77+3,45*0,31+10,05*0,56+9,62*0,56)		29,130		
	VV		Součet		29,130		
46	K	279113119	Příplatek k cenám za provedení oblouku	m2	0,644	2 640,00	1 700,16
	PP		Příplatek k cenám za provedení oblouku				
	VV		1,287*0,25*2		0,644		
	VV		Součet		0,644		
47	K	279311161	Betonové lože pod prolévané tvárnice	m3	1,595	5 720,00	9 123,40
	PP		Betonové lože pod prolévané tvárnice				
	VV		(19,95*0,3*0,06+16,05*0,3*0,03+15,5*0,5*0,03+16,5*0,5*0,02+3,45*0,5*0,06+19,67*0,5*0,06)		1,595		
	VV		Součet		1,595		
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,146	48 048,00	55 063,01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821				
	VV		"R12" (62*0,25+66*0,75+14*0,25+79*0,5+167*0,5+80*0,75+266*0,25+5,2*0,65)*2*0,00089		0,572		
	VV		"R12" (209,724*2+107,79*2+5,2*2)*0,00089		0,574		
	VV		Součet		1,146		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 241 522,79
49	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	852,231	1 645,60	1 402 431,33
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311235161				
	VV		(13,175*3,75)+1,2*(3,75+4,55)/2*2+(27,525*4,55)+(14,65+3,45+1,55+24,35)*4,55+(3,13+1,31+5,5+16,8)*3,75		485,080		
	VV		(15,75+5,4*2+9,45)*3,75+(7,45+7,85+3,35+3,4)*4,55		235,328		
	VV		-(3,0*0,275*2+11,5*0,55+23,95*1,3+9,0*1,025)		-48,335		
	VV		-(10,5*0,75+1,0*3,0+1,55*3,0+3,0*4,0*4+1,0*3,0+8,0*1,5+2,85*1,5)-(1,1*2,1+1,9*2,1+1,5*3,84)		-94,860		
	VV		(29,75+14,6+3,1+31,87+1,1+12,45)*3,25+(7,7+7,5+7,45+7,05)*3,25		398,353		
	VV		-(17,0*0,75+32,6*0,75)-(2,0*3,0*2+18,0*0,75+2,0*1,25*5+1,0*2,25*4+29,46*1,25)-(1,1*2,1)		-123,335		
	VV		Součet		852,231		
50	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	3,750	2 569,60	9 636,00
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311235221				
	VV		(1,0*3,75)		3,750		
	VV		Součet		3,750		
51	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	269,310	234,08	63 040,08
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238937				
	VV		13,175+1,2*2+27,525+14,65+3,45+1,55+24,35+3,13+1,31+5,5+16,8+15,75+5,4*2+9,45+7,45+7,85+3,35+3,4		171,890		
	VV		-(1,0+1,55+3,0*4+1,0+1,1+1,9+1,5)		-20,050		
	VV		29,75+14,6+3,1+31,87+1,1+12,45+7,7+7,5+7,45+7,05		122,570		
	VV		-(1,0*4+1,1)		-5,100		
	VV		Součet		269,310		
52	K	311238941.1	Prolití dutin poslední vrstvy zdiva typu tl do 300 mm řídkým betonem	m	294,469	572,00	168 436,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Prolití dutin poslední vrstvy zdiva typu tl do 300 mm řídkým betonem				
	VV		"1.NP" 171,899		171,899		
	VV		"2.NP" 122,57		122,570		
	VV		Součet		294,469		
53	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	25,400	1 276,00	32 410,40
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311272031				
	VV		(34,15+16,65)*2*0,25		25,400		
	VV		Součet		25,400		
54	K	311273951	Založeni pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 200 mm	m	101,600	132,00	13 411,20
	PP		Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tlouštky zdiva 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311273951				
	VV		(34,15+16,65)*2		101,600		
	VV		Součet		101,600		
55	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	11,000	293,04	3 223,44
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168011				
	VV		"N7" 5+6		11,000		
	VV		Součet		11,000		
56	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	386,32	1 545,28
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168012				
	VV		"N11" 0+4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	7,000	330,88	2 316,16
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168021				
	VV		"N8" 5+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
58	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	33,000	432,08	14 258,64
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022				
	VV		"N9" 11+22		33,000		
	VV		Součet		33,000		
59	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	4,000	490,16	1 960,64
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168023				
	VV		"N13" 3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
60	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	554,40	554,40
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168024				
	VV		"N10" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	1,000	614,24	614,24
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168025				
	VV		"N14" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	1,000	733,92	733,92
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168026				
	VV		"N12" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	28,000	417,12	11 679,36
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168051				
	VV		"N6" (6+1)*4		28,000		
	VV		Součet		28,000		
64	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	8,000	519,20	4 153,60
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052				
	VV		"N1" 2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
65	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	20,000	596,64	11 932,80
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168053				
	VV		"N2" (0+5)*4		20,000		
	VV		Součet		20,000		
66	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	8,000	924,00	7 392,00
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168055				
	VV		"N5" 2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
67	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	24,000	1 311,20	31 468,80
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168057				
	VV		"N3" (1+5)*4		24,000		
	VV		Součet		24,000		
68	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	1 760,00	7 040,00
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168061				
	VV		"N4" 1*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
69	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 115 mm v 167 mm z cihel děrovaných	m	16,000	330,00	5 280,00
	PP		Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317238111				
	VV		"N7" 1,0*11		11,000		
	VV		"N11" 1,25*4		5,000		
	VV		Součet		16,000		
70	K	317238121	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 145 mm v 167 mm z cihel plných pálených	m	58,250	231,44	13 481,38
	PP		Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel plných pálených, šířky 145 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317238121				
	VV		"N8" 1,0*7		7,000		
	VV		"N9" 1,25*33		41,250		
	VV		"N13" 1,5*4		6,000		
	VV		"N10" 1,75*1		1,750		
	VV		"N12" 2,25*1		2,250		
	VV		Součet		58,250		
71	K	317998130	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl do 30 mm	m	39,500	77,44	3 058,88
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317998130				
	VV		"N6" 1,0*7		7,000		
	VV		"N1" 1,25*2		2,500		
	VV		"N2" 1,5*5		7,500		
	VV		"N5" 2,0*2		4,000		
	VV		"N3" 2,5*6		15,000		
	VV		"N4" 3,5*1		3,500		
	VV		Součet		39,500		
72	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	7,000	396,88	2 778,16
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171123				
	VV		"Z14" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
73	*M*	*55342182.1*	*plotový profilovaný sloupek D 40-60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit s přísl.*	*kus*	*7,000*	*839,52*	*5 876,64*
	PP		plotový profilovaný sloupek D 40-60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit s přísl.				
74	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	136,481	810,48	110 615,12
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342244201				
	VV		"1.NP" (2,0*5+0,3*2+0,2+1,6)*3,75-0,8*2,02*3+(3,15+0,44+1,45+0,35+1,7)*4,55-0,8*2,02		72,296		
	VV		"2.NP" (3,45*4+4,05+0,8+0,35+0,3+0,2+0,75+2,36*2)*3,25-0,8*2,02*6-0,9*2,02*4		64,185		
	VV		Součet		136,481		
75	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	793,015	950,40	753 681,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342244221				
	VV		"1.NP" (6,0+5,0+6,0+1,7*2+1,85+8,85)*3,75-0,9*2,02*4-1,0*2,02-0,8*2,02*2+(3,0*20,47+0,25+5,4+3,0*2+8,85+7,45+8,85+7,35+7,0+3,0*4)*4,55		670,849		
	VV		-1,0*2,02-0,8*2,02-0,9*2,02*8-0,65*0,65-1,5*4,2-1,0*2,02-0,8*2,02		-28,539		
	VV		2,05*4,2-1,2*2,1		6,090		
	VV		"2.NP" (3,9+7,5+2,0*2+16,2+1,95*4+1,8+3,15*3)*3,25-0,9*2,02*11		144,615		
	VV		Součet		793,015		
76	K	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	309,282	855,36	264 547,45
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm				
	VV		(4,15+1,65+1,15+24,95+3,4*3+1,65+2,15+2,75*7+4,7*3+7,35*3+2,13)*3,25-0,9*2,02*13-0,8*2,02*2		309,282		
	VV		Součet		309,282		
77	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	44,940	78,14	3 511,79
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291111				
	VV		"1.NP" 2,0*5+0,3*2+0,2+1,6+3,15+0,44+1,45+0,35+1,7		19,490		
	VV		"2.NP" 3,45*4+4,05+0,8+0,35+0,3+0,2+0,75+2,6*2		25,450		
	VV		Součet		44,940		
78	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	669,050	117,04	78 305,61
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291112				
	VV		"2.NP" 4,15+1,65+1,15+24,95+3,4*3+1,65+2,15+2,75*7+4,7*3+7,35*3+2,13		103,430		
	VV		"1.NP" 6,0+5,0+6,0+1,7*2+1,85+8,85+3,0*02+0,47+0,25+5,4+3,0*2+8,85+7,45+8,85+7,35+7,0+3,0*4		100,720		
	VV		2,05		2,050		
	VV		"2.NP" 3,9+7,5+2,0*216,2+1,95*4+1,8+3,15*3		462,850		
	VV		Součet		669,050		
79	K	345321414	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,592	4 558,40	20 932,17
	PP		Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/345321414				
	VV		(1,7+16,9+2,25+5,85+6,05+16,9+6,05+1,7)*0,2*0,4		4,592		
	VV		Součet		4,592		
80	K	345321519	Vytrnování atiky 2xR14 dl.500mm á 0,5 m	kus	115,000	220,00	25 300,00
	PP		Zavrtání ocelového kotvy (trnu) - spřažení atiky se stropní deskou vč.dodávky trnu R14 dl.500 mm á 0,5 m				
	VV		115		115,000		
	VV		Součet		115,000		
81	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	45,920	582,56	26 751,16
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/345351005				
	VV		(1,7+16,9+2,25+5,85+6,05+16,9+6,05+1,7)*0,4*2		45,920		
	VV		Součet		45,920		
82	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	45,920	146,96	6 748,40
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/345351006				
83	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,918	59 752,00	54 852,34
	PP		Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/345361821				
	VV		4,592*0,2		0,918		
	VV		Součet		0,918		
84	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	23,580	618,64	14 587,53
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272216				
	VV		"1.NP" (1,0+0,9+1,9+2,25)*1,2 + 3,0*1,76		12,540		
	VV		"2.NP" (3,15+0,9+3,15+1,0+1,0)*1,2		11,040		
	VV		Součet		23,580		
85	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	27,240	718,08	19 560,50
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272226				
	VV		"1.NP" (1,75+0,95+2,5+0,9+2,7+2,0+0,9)*1,2		14,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.NP" (0,9+3,15+0,9+3,15+0,9+1,1+0,9)*1,2		13,200		
	VV		Součet		27,240		
86	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š přes 100 do 200 mm	m	90,130	80,96	7 296,92
	PP		Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346971122				
	VV		4,15+1,65+1,15+24,95+3,4*3+1,65+2,15+2,75*7+4,7*3+7,35*3+2,13-0,9*13-0,8*2		90,130		
	VV		Součet		90,130		
87	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	329,12	329,12
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348101210				
	VV		"Z14" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
88	*M*	*55342331.1*	*branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1800mm*	*kus*	*1,000*	*6 538,40*	*6 538,40*
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1800mm				
89	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	12,000	299,20	3 590,40
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171146				
	VV		"Z14" 3*2,7+2,5+1,4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
90	*M*	*55342417.1*	*plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit*	*m*	*12,000*	*2 138,40*	*25 660,80*
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit				
	VV		"Z14" 3*2,7+2,5+1,4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				83 008,54
91	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,032	4 285,60	8 708,34
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414				
	VV		(34,15+16,65)*2*0,2*0,1		2,032		
	VV		Součet		2,032		
92	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	60,960	726,00	44 256,96
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115				
	VV		(34,15+16,65)*2*2*(0,1+0,2)		60,960		
	VV		Součet		60,960		
93	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	60,960	144,32	8 797,75
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116				
94	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,305	49 808,00	15 191,44
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821				
	VV		2,032*0,15		0,305		
	VV		Součet		0,305		
95	K	430321515.1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,260	4 804,80	6 054,05
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25				
	VV		(1,2*1,5*0,8)/2*1,5+(0,3*0,16*1,5)/2*5		1,260		
	VV		Součet		1,260		
	D	5	Komunikace pozemní				17 237,95
96	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	14,000	72,51	1 015,17
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/561011111				
	VV		"skladba E" 14,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
97	*M*	*58530171*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné*	*t*	*0,002*	*3 599,20*	*7,20*
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné				
	VV		14*0,00015 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
98	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	14,000	86,68	1 213,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564811011				
	VV		"skladba E" 14,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
99	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	14,000	227,92	3 190,88
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851012				
	VV		"skladba E" 14,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
100	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	14,000	461,12	6 455,68
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211130				
	VV		"skladba E" 14,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
101	*M*	*59245015*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*14,700*	*364,32*	*5 355,50*
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní				
	VV		14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,700		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 255 094,18
102	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	360,300	91,52	32 974,66
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131121				
	VV		"stropy" 179+138,4+(9,83+5,2)		332,430		
	VV		"horní špalety" (1,0+1,0+1,55+8,0+2,85+10,5+3,0*2+18,0+2,0*5+1,0*4+30,0) *0,3		27,870		
	VV		Součet		360,300		
103	K	611131121.1	Penetrační protiprašný a uzavírací disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	725,950	137,28	99 658,42
	PP		Penetrační protiprašný a uzavírací disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně				
	P		*Poznámka k položce:* *stropy nad podhledy*				
	VV		486,2+104,05+30,4+105,3		725,950		
	VV		Součet		725,950		
104	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	58,800	98,56	5 795,33
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131125				
	VV		"podesty" 1,5*3,0*2		9,000		
	VV		"schodnice" (4,055+4,245)*3,0*2		49,800		
	VV		Součet		58,800		
105	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	547,940	321,20	175 998,33
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611142001				
	VV		"stropy" 179+138,4+(9,83+5,2)		332,430		
	VV		"horní špalety" (1,0+1,0+1,55+8,0+2,85+10,5+3,0*2+18,0+2,0*5+1,0*4+30,0) *0,3		27,870		
	VV		"skladba S2" 52,48		52,480		
	VV		"skladba S3" 76,36		76,360		
	VV		"schodiště" 58,8		58,800		
	VV		Součet		547,940		
106	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	360,300	418,00	150 605,40
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321141				
107	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	58,800	429,44	25 251,07
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321145				
	VV		"schodnice" (4,055+4,245)*3,0*2		49,800		
	VV		"podesty" 1,5*3,0*2		9,000		
	VV		Součet		58,800		
108	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	360,300	88,88	32 023,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321191				
109	K	611321195	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	58,800	90,64	5 329,63
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321195				
	VV		58,8		58,800		
	VV		Součet		58,800		
110	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,540	104,72	4 768,95
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131111				
	P		Poznámka k položce: instal.předstěny-pod obklady				
	VV		18,3+27,24		45,540		
	VV		Součet		45,540		
111	K	612131121.1	Penetrační protiprašný a uzavírací disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	488,538	157,52	76 954,51
	PP		Penetrační protiprašný a uzavírací disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
	P		Poznámka k položce: stěny nad podhledy				
	VV		"1.NP" (8,16+12,38+31,6+15,15+21,4+16,0+14,2+11,2)*0,5		65,045		
	VV		"1.NP" (8,6+9,6+7,5+5,2+3,6+5,2+5,0+8,1+5,5+5,45+3,25+13,0+9,8+12,52+10,05+12,4)*0,9		112,293		
	VV		"1.NP" (7,4+5,2+9,6)*0,9		19,980		
	VV		"2.NP" (6,0+31,41+28,55+6,0+18,9+14,7+14,8+7,4+7,2+6,1+14,8*2+11,7+14,8*2+7,4)*0,5		109,680		
	VV		"2.NP" (7,2+6,1+14,8+20,3+13,5+22,9+16,2+6,1+10,84+10,1+5,7+8,1+10,84+10,3+5,7)*0,5		84,340		
	VV		"2.NP" (8,1+13,4+11,4+103,+10,1+5,7+8,1+11,5+10,1+5,4+7,6)*0,5		97,200		
	VV		Součet		488,538		
112	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	21,240	272,80	5 794,27
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001				
	VV		"boční špalety" (3,0*2*3+1,5*2*2+0,75*2*2+3,0*2*2+1,25*2*5+2,1*2*4+1,25*2)*0,3		21,240		
	VV		Součet		21,240		
113	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	702,116	249,92	175 472,83
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321111				
	VV		743,351-45,54+2,05*2,1		702,116		
	VV		Součet		702,116		
114	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 727,352	361,68	624 748,67
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321141				
	VV		"1.01" 8,16*3,15-2,39*3,15		18,176		
	VV		"1.02" 12,38*3,15-1,69*2,1-0,8*2,02-1,0*2,02		31,812		
	VV		"1.03" 31,6*3,05-0,9*2,02*2-1,9*2,1-8,0*1,5		76,754		
	VV		"1.04" 8,6*3,05-0,9*2,02		24,412		
	VV		"1.05" 9,6*3,05-0,9*2,02		27,462		
	VV		"1.06" 7,5*0,55		4,125		
	VV		"1.07" 5,2*0,55		2,860		
	VV		"1,08" 3,6*0,55		1,980		
	VV		"1.09" 5,2*0,55		2,860		
	VV		"1.10" 5,0*0,55		2,750		
	VV		"1.11" 8,1*0,55		4,455		
	VV		"1.12" 5,5*0,55		3,025		
	VV		"1.13" 15,15*3,5-0,9*2,02		51,207		
	VV		"1.14" 21,4*3,05-0,9*2,02*2-2,85*1,5		57,359		
	VV		"1.15" 16,0*3,05-0,9*2,02		46,982		
	VV		"1.16" 14,2*3,05-0,9*2,02		41,492		
	VV		"1.17" 4,9*3,05+6,3*3,8-0,9*2,02-0,8*2,02		35,451		
	VV		"1.19" 12,7*3,8-0,9*2,02		46,442		
	VV		"1.20" 11,6*3,8-0,9*2,02		42,262		
	VV		"1.21" 10,8*3,8-0,9*2,02-3,9*1,5		33,372		
	VV		"1.22" 5,45*0,95		5,178		
	VV		"1.23" 3,25*0,95		3,088		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.24" 13,0*1,55		20,150		
	VV		"1.25" 19,0*4,1-0,9*2,02+2,05*4,2*2-2,05*2,1-1,2*2,1*2		83,957		
	VV		"1.26" 18,1*4,1-1,5*3,84		68,450		
	VV		"1.27" 9,08*3,3-0,9*2,02		28,146		
	VV		"1.28" 12,52*3,3-0,9*2,02-2,7*0,75		37,473		
	VV		"1.29" 10,05*3,3-0,9*2,02-3,75*1,5		25,722		
	VV		"1.30" 12,4*1,8-1,0*0,52-3,2*0,75		19,400		
	VV		"1.31" 7,4*1,2		8,880		
	VV		"1.32" 5,2*1,2-1,7*0,4		5,560		
	VV		"1.33" 9,6*1,2-1,0*0,9		10,620		
	VV		Mezisoučet		871,862		
	VV		"2.01" 6,0*2,75-2,0*3,0		10,500		
	VV		"2.02" 31,41*2,65-2,0*1,25-1,0*2,25-0,9*2,02*10		60,307		
	VV		"2.03" 28,55*2,65-0,69*2,02*12		58,932		
	VV		"2.04" 6,0*2,75-2,0*3,0		10,500		
	VV		"2.05" 18,9*2,65-0,9*2,02-1,0*2,25-2,0*1,25		43,517		
	VV		"2.06" 14,7*2,65-0,9*2,02-4,45*1,25-6,8*0,35		29,195		
	VV		"2.07" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.08" 7,4*0,55		4,070		
	VV		"2.09" 7,2*0,55		3,960		
	VV		"2.10" 6,1*0,55		3,355		
	VV		"2.11" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.12" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.13" 11,7*2,65-0,9*2,02		29,187		
	VV		"2.14" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.15" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.16" 7,4*0,55		4,070		
	VV		"2.17" 7,2*0,55		3,960		
	VV		"2.18" 6,1*0,55		3,355		
	VV		"2.19" 14,8*2,65-0,9*2,02-3,0*1,25-6,8*0,35		31,272		
	VV		"2.20" 20,3*2,65-0,9*2,02-5,18*1,25-6,25*0,35		43,315		
	VV		"2.21" 13,5*2,65-0,9*2,02-2,0*1,25-1,0*2,25		29,207		
	VV		"2.22" 22,9*2,65-0,9*2,02-2,0*1,25*2-1,0*2,25		51,617		
	VV		"2.24" 16,2*2,65-0,9*2,02-1,65*0,75		39,875		
	VV		"2.25" 6,1*0,55		3,355		
	VV		"2.26" 10,84*2,65-0,9*2,02*2		25,090		
	VV		"2.27" 10,1*0,55-1,9*0,05		5,460		
	VV		"2.28" 5,7*0,55		3,135		
	VV		"2.29" 8,1*0,55-1,95*0,05		4,358		
	VV		"2.30" 10,84*2,65-0,9*2,02*2		25,090		
	VV		"2.31" 10,3*0,55-1,9*0,05		5,570		
	VV		"2.32" 5,7*0,55		3,135		
	VV		"2.33" 8,1*0,55-1,95*0,05		4,358		
	VV		"2.34a" 13,4*2,65-0,9*2,02		33,692		
	VV		"2.34b" 11,4*2,65-0,9*2,02		28,392		
	VV		"2.35" 10,3*2,65-0,9*2,02*2		23,659		
	VV		"2.36" 10,1*0,55-1,9*0,05		5,460		
	VV		"2.37" 5,7*0,55		3,135		
	VV		"2.38" 8,1*0,55-1,95*0,05		4,358		
	VV		"2.39" 11,5*2,65-0,9*2,02*2		26,839		
	VV		"2.40" 10,1*0,55-1,9*0,05		5,460		
	VV		"2.41" 5,4*0,55		2,970		
	VV		"2.42" 7,6*0,55		4,180		
	VV		Mezisoučet		834,250		
	VV		"boční špalety" (3,0*2*3+1,5*2*2+0,75*2*2+3,0*2*2+1,25*2*5+2,1*2*4+1,25*2)*0,3		21,240		
	VV		Mezisoučet		21,240		
	VV		Součet		1 727,352		
115	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 727,352	83,60	144 406,63
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321191				
116	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	236,829	33,62	7 961,24
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991011				
	VV		7,529+3,25*2+4,17+12,0+4,275+7,875+6,0*2+13,5+2,5*5+2,1*4+37,5		126,249		
	VV		(10,5*2+6,3*3+10,44+4,95)*2		110,580		
	VV		Součet		236,829		
117	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	90,500	299,20	27 077,60
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621142001				
	VV		"skladba A4" 41,5+49,0		90,500		
	VV		Součet		90,500		
118	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	90,500	59,31	5 367,74
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621151011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"skladba A4" 41,5+49,0		90,500		
	VV		Součet		90,500		
119	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	372,405	950,40	353 933,71
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621211041				
	VV		"skladba A1" 41,05*3,69+6,0*3,08+29,97*3,73-1,0*3,0*2-3,0*4,0*4+17,53*3,73-2,85*1,5-10,5*0,75-1,55*3,0+16,69*3,08-8,0*1,5-2,85*1,5+1,0*2,407		313,867		
	VV		"skladba A1" (1,3+3,04)*2,407+15,3*2,41-2,0*1,25*2-1,0*2,5*2+12,85*2,41-2,0*1,25*3-1,0*2,25		58,538		
	VV		Součet		372,405		
120	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*391,025*	318,56	*124 564,92*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm				
	VV		372,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		391,025		
121	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm	m2	90,500	950,40	86 011,20
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621221061				
	VV		"skladba A4" 41,5+49,0		90,500		
	VV		Součet		90,500		
122	*M*	*63151546*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm*	*m2*	*95,025*	1 328,80	*126 269,22*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm				
	VV		90,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		95,025		
123	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	90,500	366,08	33 130,24
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621521012				
	VV		"skladba A4" 41,5+49,0		90,500		
	VV		Součet		90,500		
124	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	448,647	258,72	116 073,95
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001				
	VV		"skladba A1" 41,05*3,69+6,0*3,08+29,97*3,73-1,0*3,0*2-3,0*4,0*4+17,53*3,73-2,85*1,5-10,5*0,75-1,55*3,0+16,69*3,08-8,0*1,5-2,85*1,5+1,0*2,407		313,867		
	VV		"skladba A1" (1,3+3,04)*2,407+15,3*2,41-2,0*1,25*2-1,0*2,5*2+12,85*2,41-2,0*1,25*3-1,0*2,25		58,538		
	VV		"skladba A4" (3,0+7,2)*2,407-2,0*1,0*2		20,551		
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		Součet		448,647		
125	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	155,000	156,64	24 279,20
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143001				
126	*M*	*55343012*	*profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm*	*m*	*162,750*	166,32	*27 068,58*
	PP		profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm				
	VV		155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,750		
127	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	30,000	99,44	2 983,20
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143002				
128	*M*	*55343014*	*profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm*	*m*	*31,500*	294,80	*9 286,20*
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm				
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
129	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	687,730	54,65	37 583,07
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143003				
130	*M*	*55343026*	*profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm*	*m*	*179,225*	63,62	*11 403,01*
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm				
	VV		170,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	*M*	*55343027.1*	*parapetní lišta pro vnější omítky tl 15mm*	*m*	*91,718*	70,40	*6 456,95*
	PP		parapetní lišta pro vnější omítky tl 15mm				
	VV		87,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,718		
132	*M*	*55343027.2*	*kombi lišta*	*m*	*67,200*	77,44	*5 203,97*
	PP		kombi lišta				
	VV		64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,200		
133	*M*	*55343022*	*profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*204,750*	29,48	*6 036,03*
	PP		profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm				
	VV		195*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		204,750		
134	*M*	*28342201*	*profil začišťovací PVC 9mm*	*m*	*179,225*	25,17	*4 510,73*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm				
	VV		170,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,225		
135	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	392,956	53,86	21 163,04
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151011				
	VV		"skladba A1" 41,05*3,69+6,0*3,08+29,97*3,73-1,0*3,0*2-3,0*4,0*4+17,53*3,73-2,85*1,5-10,5*0,75-1,55*3,0+16,69*3,08-8,0*1,5-2,85*1,5+1,0*2,407		313,867		
	VV		"skladba A1" (1,3+3,04)*2,407+15,3*2,41-2,0*1,25*2-1,0*2,5*2+12,85*2,41-2,0*1,25*3-1,0*2,25		58,538		
	VV		"skladba A4" (3,0+7,2)*2,407-2,0*1,0*2		20,551		
	VV		Součet		392,956		
136	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm	m2	20,551	950,40	19 531,67
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622221061				
	VV		"skladba A4" (3,0+7,2)*2,407-2,0*1,0*2		20,551		
	VV		Součet		20,551		
137	*M*	*63151546*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm*	*m2*	*21,579*	1 328,80	*28 674,18*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm				
	VV		20,551*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,579		
138	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	881,262	362,56	319 510,35
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622331111				
	VV		"skladba A1" 41,05*3,69+6,0*3,08+29,97*3,73-1,0*3,0*2-3,0*4,0*4+17,53*3,73-2,85*1,5-10,5*0,75-1,55*3,0+16,69*3,08-8,0*1,5-2,85*1,5+1,0*2,407		313,867		
	VV		"skladba A1" (1,3+3,04)*2,407+15,3*2,41-2,0*1,25*2-1,0*2,5*2+12,85*2,41-2,0*1,25*3-1,0*2,25		58,538		
	VV		"skladba A2" 41,05*1,2-2,0*1,0*2+(0,95+0,92+0,96)*4,28+(0,67+0,74)*2*4,94+42,49*1,2 +16,66*1,2+16,69*1,2+(0,8+0,79)*2*3,407+33,72*1,0		206,865		
	VV		"skladba A2" (0,8+0,79)*2*3,407+33,72*1,0+17,76*1,0*2		80,074		
	VV		"skladba A3" (1,77*3,08)*2+20,137*2,407-18,0*0,75+31,46*2,407-30,0*1,25		84,097		
	VV		"skladba A4" (3,0+7,2)*2,407-2,0*1,0*2		20,551		
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		"skladba C1" (17,55*0,45)+(41,75*0,24)+(15,25*0,81)+(25,58*0,81)+(16,044*0,66)		61,579		
	VV		Součet		881,262		
139	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	448,647	342,32	153 580,84
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622521012				
	VV		"skladba A1" 41,05*3,69+6,0*3,08+29,97*3,73-1,0*3,0*2-3,0*4,0*4+17,53*3,73-2,85*1,5-10,5*0,75-1,55*3,0+16,69*3,08-8,0*1,5-2,85*1,5+1,0*2,407		313,867		
	VV		"skladba A1" (1,3+3,04)*2,407+15,3*2,41-2,0*1,25*2-1,0*2,5*2+12,85*2,41-2,0*1,25*3-1,0*2,25		58,538		
	VV		"skladba A4" (3,0+7,2)*2,407-2,0*1,0*2		20,551		
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		Součet		448,647		
140	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	174,249	41,01	7 145,60
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011				
	VV		7,529+3,25*2+4,17+12,0*4+12,0+4,275+7,875+6,0*2+13,5+2,5*5+2,1*4+37,5		174,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		174,249		
141	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,025	5 139,20	10 406,88
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311224				
	VV		"P2a" 22,5*0,09		2,025		
	VV		Součet		2,025		
142	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	61,858	5 007,20	309 735,38
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311234				
	VV		"P2" 322,0*0,15		48,300		
	VV		"P2b" 96,84*0,14		13,558		
	VV		Součet		61,858		
143	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,025	670,56	1 357,88
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319012				
	VV		"P2a" 22,5*0,09		2,025		
	VV		Součet		2,025		
144	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	61,858	335,28	20 739,75
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319013				
	VV		"P2" 322,0*0,15		48,300		
	VV		"P2b" 96,84*0,14		13,558		
	VV		Součet		61,858		
145	K	631319183	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	2,025	116,16	235,22
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319183				
	VV		"P2a" 22,5*0,09		2,025		
	VV		Součet		2,025		
146	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	48,300	93,28	4 505,42
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319185				
	VV		"P2" 322,0*0,15		48,300		
	VV		Součet		48,300		
147	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	63,883	651,20	41 600,61
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319202				
	VV		"P2a" 22,5*0,09		2,025		
	VV		"P2" 322,0*0,15		48,300		
	VV		"P2b" 96,84*0,14		13,558		
	VV		Součet		63,883		
148	K	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 mm	m2	90,150	410,08	36 968,71
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 40 do 45 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451253				
	VV		"P1" 90,15		90,150		
	VV		Součet		90,150		
149	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	483,860	448,80	217 156,37
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451254				
	VV		"P3" 83,20		83,200		
	VV		"P5" 96,93		96,930		
	VV		"P6" 59,33		59,330		
	VV		"P7" 88,50		88,500		
	VV		"P8" 155,90		155,900		
	VV		Součet		483,860		
150	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 446,380	38,46	55 621,99
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451293				
	VV		"P5" 96,93*3		290,790		
	VV		"P6" 59,33*3		177,990		
	VV		"P7" 88,50*4		354,000		
	VV		"P8" 155,90*4		623,600		
	VV		Součet		1 446,380		
151	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	441,340	18,48	8 155,96
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481213				
	VV		"P2" 322,00		322,000		
	VV		"P2a" 22,50		22,500		
	VV		"P2b" 96,84		96,840		
	VV		Součet		441,340		
152	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 2 mm	m2	322,000	192,72	62 055,84
	PP		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633121111				
	VV		"P2" 322,00		322,000		
	VV		Součet		322,000		
153	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	322,000	76,74	24 708,99
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633811111				
	VV		"P2" 322,00		322,000		
	VV		Součet		322,000		
154	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	441,340	20,15	8 893,88
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633991111				
	VV		"P2" 322,00		322,000		
	VV		"P2a" 22,50		22,500		
	VV		"P2b" 96,84		96,840		
	VV		Součet		441,340		
155	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	932,840	36,70	34 231,50
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112123				
	VV		"1.NP" 8,16+12,38+31,6+8,6+9,6+7,5+5,2+3,6+5,2+5,0+8,1+5,5+12, 15+21,4+16,0+14,2+11,2		185,390		
	VV		"1.NP" 46,16+60,4+12,7+11,6+10,8+5,45+3,25+13,0+19,0+15,1+9,0 8+12,52+10,05+12,4		241,510		
	VV		"1.NP" 7,4+5,2+9,6		22,200		
	VV		"2.NP" 3,0+31,41+28,55+3,0+18,9+14,7+14,8+7,4+7,2+6,1+14,8*2+1 1,7+14,8*2+7,4+7,2+6,1		226,660		
	VV		"2.NP" 14,8+20,3+13,5+22,9+16,2+6,1+10,84+10,1+5,7+8,1+10,84+ 10,3+5,7+8,1+13,4+11,4		188,280		
	VV		"2.NP" 10,3+10,1+5,7+8,1+11,5+10,1+5,4+7,6		68,800		
	VV		Součet		932,840		
156	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	65,000	104,72	6 806,80
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634661111				
	VV		"Os16" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
157	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	65,000	146,96	9 552,40
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634911114				
	VV		"Os16" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
158	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	28,000	897,60	25 132,80
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642942111				
	VV		9,0+4,0+6,0+8,0+1,0		28,000		
159	*M*	*55331481*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*9,000*	1 636,80	*14 731,20*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D03" 9,0		9,000		
160	*M*	*55331482*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	1 707,20	*6 828,80*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D05" 4,0		4,000		
161	*M*	*55331486*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	1 980,00	*11 880,00*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D03" 6,0		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	*M*	*55331487*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*8,000*	2 226,40	*17 811,20*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D05" 8,0		8,000		
163	*M*	*55331488*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	2 112,00	*2 112,00*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D11" 1,0		1,000		
164	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	35,000	2 956,80	103 488,00
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642945111*				
	VV		1,0+26,0+2,0+6,0		35,000		
165	*M*	*55331561*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	2 499,20	*2 499,20*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D04" 1,0		1,000		
166	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*26,000*	2 499,20	*64 979,20*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D06" 26,0		26,000		
167	*M*	*55331563*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	2 596,00	*5 192,00*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	VV		"pro dveře D07" 2,0		2,000		
168	*M*	*55331564*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	2 701,60	*16 209,60*
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm				
	P		*Poznámka k položce:* *rozměr 1200/2170mm*				
	VV		"pro dveře D12" 6,0		6,000		
169	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	3 792,80	3 792,80
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642945112*				
	VV		1,0		1,000		
170	*M*	*55331763*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	3 115,20	*3 115,20*
	PP		zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm				
	P		*Poznámka k položce:* *rozměr 1700/1970,2100mm*				
	VV		"pro dveře D02" 1,0		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				585 694,64
171	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	14,000	47,43	664,05
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726201*				
	VV		"skladba E" 14,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
172	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 145,520	79,99	91 632,44
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111111*				
	VV		(7,3+7,3)*(5,54+1,2)+36,01*(8,48+1,2)+36,01*(7,8+1,2)+18,76*(8,6+1,2)+18,76*(8,96+1,2)		1 145,520		
	VV		Součet		1 145,520		
173	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	68 731,200	0,79	54 435,11
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111211*				
	VV		1145,52*60		68 731,200		
	VV		Součet		68 731,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 145,520	48,49	55 543,97
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111811				
	VV		1145,52		1 145,520		
	VV		Součet		1 145,520		
175	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	372,420	26,49	9 864,66
	PP		Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944111122				
	VV		(7,3*2+36,01*2+18,76*2)*3		372,420		
	VV		Součet		372,420		
176	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za každý den použití	m	22 345,200	0,28	6 292,41
	PP		Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944111222				
	VV		372,42*60		22 345,200		
	VV		Součet		22 345,200		
177	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	372,420	15,93	5 931,91
	PP		Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944111822				
	VV		372,42		372,420		
	VV		Součet		372,420		
178	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 145,520	24,38	27 923,20
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111				
	VV		1145,52		1 145,520		
179	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	68 731,200	0,33	22 378,88
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511211				
	VV		1145,52*60		68 731,200		
	VV		Součet		68 731,200		
180	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 145,520	16,37	18 749,87
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811				
	VV		1145,52		1 145,520		
	VV		Součet		1 145,520		
181	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	80,000	1 091,20	87 296,00
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945421110				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
182	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 041,350	61,60	64 147,16
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111				
	VV		723,95+317,4		1 041,350		
	VV		Součet		1 041,350		
183	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	723,950	141,68	102 569,24
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111				
	VV		"1.NP" 7,7+19,0+57,2+4,1+3,2+3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+24,4 +18,7+12,0+9,8+4,6+10,0+8,4+7,2+3,1+1,44+10,5+15,1+22,5 +4,6+9,8+4,8+9,6+3,3+1,5+5,5		295,290		
	VV		"2.NP" 16,7+28,8+30,8+11,3+18,6+16,2+16,4+3,3+2,6+1,93+16,4*2+ 8,7+16,4*2+3,3+2,6+1,93+16,4+15,4+10,8+29,5+12,3+2,4+12 ,3+6,0+1,7+4,0+12,3+6,3+1,7+4,0		363,860		
	VV		"2.NP" 10,5+6,3+12,5+6,0+1,7+4,0+12,1+6,0+1,7+4,0		64,800		
	VV		Součet		723,950		
184	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	317,400	120,56	38 265,74
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901221				
	VV		179,0+138,4		317,400		
	VV		Součet		317,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				697 335,96
185	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 784,746	390,72	697 335,96
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 490 805,72
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				632 730,78
186	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	740,162	12,85	9 509,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001				
	VV		(41,54*17,8)+(0,75*1,0)		740,162		
	VV		Součet		740,162		
187	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*222,049*	60,90	*13 521,90*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		740,162*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		222,049		
188	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	102,153	27,98	2 858,65
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001				
	VV		(42,29+17,8)*2*0,85		102,153		
	VV		Součet		102,153		
189	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*30,646*	60,90	*1 866,22*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		102,153*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		30,646		
190	K	711113121	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	55,691	150,48	8 380,38
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711113121				
	P		*Poznámka k položce:* *Flexibilní 1-složkový minerální hydroizolační nátěr určený pro soklové oblasti na ploše svislé*				
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		Součet		55,691		
191	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	740,162	131,12	97 050,04
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559				
	VV		(41,54*17,8)+(0,75*1,0)		740,162		
	VV		Součet		740,162		
192	*M*	*62855002*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm*	*m2*	*862,659*	260,48	*224 705,42*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm				
	VV		740,162*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		862,659		
193	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	102,153	150,48	15 371,98
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559				
	VV		(42,29+17,8)*2*0,85		102,153		
	VV		Součet		102,153		
194	*M*	*62855002*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm*	*m2*	*124,729*	260,48	*32 489,41*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm				
	VV		102,153*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		124,729		
195	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	61,579	79,90	4 920,41
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161273				
	VV		"skladba C1" (17,55*0,45)+(41,75*0,24)+(15,25*0,81)+(25,58*0,81)+(16,044*0,66)		61,579		
	VV		Součet		61,579		
196	*M*	*28323518*	*fólie profilovaná (nopová) s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 13mm*	*m2*	*75,188*	159,28	*11 975,94*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		fólie profilovaná (nopová) s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 13mm				
	VV		61,579*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		75,188		
197	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	117,270	394,24	46 232,52
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711192201				
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		"skladba C1" (17,55*0,45)+(41,75*0,24)+(15,25*0,81)+(25,58*0,81)+(16,044*0,66)		61,579		
	VV		Součet		117,270		
198	*M*	*11163002*	*stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková plněná pryžovým granulátem do spodní stavby*	*kg*	*117,270*	87,65	*10 278,48*
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková plněná pryžovým granulátem do spodní stavby				
199	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	740,162	63,98	47 352,60
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711491172				
	VV		(41,54*17,8)+(0,75*1,0)		740,162		
	VV		Součet		740,162		
200	*M*	*69311202*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	*m2*	*888,194*	34,32	*30 482,82*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2				
	VV		740,162*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		888,194		
201	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	102,153	111,76	11 416,62
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711491272				
	VV		(42,29+17,8)*2*0,85		102,153		
	VV		Součet		102,153		
202	*M*	*69311202*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	*m2*	*127,691*	34,32	*4 382,36*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2				
	VV		102,153*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		127,691		
203	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	90,000	362,56	32 630,40
	PP		Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711747067				
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
204	*M*	*62855002*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm*	*m2*	*66,150*	260,48	*17 230,75*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm				
	VV		90*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		66,150		
205	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,062	1 249,60	10 074,28
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102				
	D	712	Povlakové krytiny				1 307 619,26
206	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	789,214	15,58	12 292,80
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712311101				
	VV		"skladba S1" 17,1*34,35		587,385		
	VV		"skladba S2" 17,43*2,83+3,04*2,0		55,407		
	VV		"skladba S3" 16,62*5,88		97,726		
	VV		"skladba S4" 16,82*2,08+4,57*3,0		48,696		
	VV		Součet		789,214		
207	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*236,764*	60,90	*14 417,98*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		789,214*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		236,764		
208	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	789,214	132,00	104 176,25
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712341559				
	VV		"skladba S1" 17,1*34,35		587,385		
	VV		"skladba S2" 17,43*2,83+3,04*2,0		55,407		
	VV		"skladba S3" 16,62*5,88		97,726		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"skladba S4" 16,82*2,08+4,57*3,0		48,696		
	VV		Součet		789,214		
209	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*919,829*	185,68	*170 793,85*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		789,214*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		919,829		
210	K	712363352.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová a rohová lišta rš 140 mm, ozn.K04	m	138,000	204,16	28 174,08
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC koutová a rohová lišta rš 140 mm, ozn.K04				
211	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	32,000	235,84	7 546,88
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363358*				
212	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	144,000	308,00	44 352,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363359*				
213	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	453,776	288,64	130 977,90
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363604*				
	VV		"skladba S1" (17,56-3,2)*(34,8-3,2)		453,776		
	VV		Součet		453,776		
214	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*528,876*	301,84	*159 635,93*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm				
	VV		453,776*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		528,876		
215	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	384,659	404,80	155 709,96
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712363605*				
	VV		"skladba S1" (17,56-3,2)*1,6*2+(34,8*1,6)*2		157,312		
	VV		"skladba S2" 17,43*2,63+3,04*2,0		51,921		
	VV		"skladba S3" 17,14*6,92		118,609		
	VV		"skladba S4" 17,12*2,38+4,87*3,3		56,817		
	VV		Součet		384,659		
216	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*448,320*	301,84	*135 320,91*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm				
	VV		384,659*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		448,320		
217	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	641,067	52,36	33 566,27
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391171*				
	VV		"skladba S1" 16,32*33,56		547,699		
	VV		"skladba S2" 17,43*2,83+3,04*2,0		55,407		
	VV		"skladba S4" 16,52*1,6+4,27*2,7		37,961		
	VV		Součet		641,067		
218	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*740,432*	28,69	*21 241,51*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
	VV		641,067*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		740,432		
219	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	704,456	63,98	45 068,28
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391172*				
	VV		"skladba S1" 17,56*34,8		611,088		
	VV		"skladba S2" 17,43*2,83+3,04*2,0		55,407		
	VV		"skladba S4" 16,52*1,6+4,27*2,7		37,961		
	VV		Součet		704,456		
220	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*813,647*	28,69	*23 341,91*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
	VV		704,456*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		813,647		
221	K	712391179	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvením	kus	838,435	55,26	46 335,27
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvením				
	VV		453,776+384,659		838,435		
	VV		Součet		838,435		
222	K	712771103	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	93,834	51,66	4 847,09
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy přes 5 do 25°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771103				
	VV		"skladba S3" 16,52*5,68		93,834		
	VV		Součet		93,834		
223	*M*	*69334302*	*textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 150g/m2*	*m2*	*107,909*	49,81	*5 374,73*
	PP		textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 150g/m2				
	VV		93,834*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,909		
224	K	712771103	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	93,834	51,66	4 847,09
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy přes 5 do 25°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771103				
	VV		"skladba S3" 16,52*5,68		93,834		
	VV		Součet		93,834		
225	*M*	*69334002*	*textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2*	*m2*	*107,909*	27,54	*2 972,25*
	PP		textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2				
	VV		93,834*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,909		
226	K	712771222	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm přes 5° do 25°	m2	93,834	50,51	4 739,74
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy přes 5° do 25°				
	VV		"skladba S3" 16,52*5,68		93,834		
	VV		Součet		93,834		
227	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*103,452*	119,68	*12 381,14*
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm				
	VV		93,834*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		103,452		
228	K	712771403	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	93,834	79,11	7 423,40
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy přes 5 do 25°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771403				
	VV		"skladba S3" 16,52*5,68		93,834		
	VV		Součet		93,834		
229	*M*	*10321001*	*substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin*	*m3*	*7,507*	2 411,20	*18 100,88*
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin				
	VV		93,834*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		7,507		
230	K	712771523	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon přes 5° do 25°	m2	93,834	130,24	12 220,94
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy přes 5 do 25°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712771523				
	VV		"skladba S3" 16,52*5,68		93,834		
	VV		Součet		93,834		
231	*M*	*69334504*	*koberec rozchodníkový vegetačních střech*	*m2*	*98,526*	534,16	*52 628,65*
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech				
	VV		93,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,526		
232	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	21,750	17,16	373,23
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712811101				
	VV		"skladba S1" (1,4*4)*0,21		1,176		
	VV		"skladba S2" (20,36*0,23)		4,683		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,3		8,364		
	VV		"skladba S4" (16,52+1,6+4,27+2,7)*0,3		7,527		
	VV		Součet		21,750		
233	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*6,525*	60,90	*397,35*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		21,75*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		6,525		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	31,726	29,57	938,07
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712831101				
	VV		"skladba S1" (16,32+33,56)*2*0,1+(1,4*4)*0,21		11,152		
	VV		"skladba S2" (20,36*0,23)		4,683		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,3		8,364		
	VV		"skladba S4" (16,52+1,6+4,27+2,7)*0,3		7,527		
	VV		Součet		31,726		
235	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	21,750	175,12	3 808,86
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712841559				
	VV		"skladba S1" (1,4*4)*0,21		1,176		
	VV		"skladba S2" (20,36*0,23)		4,683		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,3		8,364		
	VV		"skladba S4" (16,52+1,6+4,27+2,7)*0,3		7,527		
	VV		Součet		21,750		
236	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*26,100*	185,68	*4 846,25*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		21,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,100		
237	K	712861708	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií	m2	31,726	220,00	6 979,72
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy				
	VV		"skladba S1" (16,32+33,56)*2*0,1+(1,4*4)*0,21		11,152		
	VV		"skladba S2" (20,36*0,23)		4,683		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,3		8,364		
	VV		"skladba S4" (16,52+1,6+4,27+2,7)*0,3		7,527		
	VV		Součet		31,726		
238	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*38,071*	301,84	*11 491,35*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm				
	VV		31,726*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,071		
239	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,174	1 337,60	20 296,74
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712102				
	D	713	Izolace tepelné				2 312 980,13
240	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	128,840	268,40	34 580,66
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111128				
	VV		"skladba S2" 52,48		52,480		
	VV		"skladba S3" 76,36		76,360		
	VV		Součet		128,840		
241	*M*	*63152133*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm*	*m2*	*131,417*	213,84	*28 102,21*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm				
	VV		128,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		131,417		
242	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 204,050	52,36	115 404,06
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121111				
	VV		"skladba P1" (7,7+19,0+3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+24,4+12,0+9,8)*3		270,450		
	VV		"skladba P2" (4,6+179,0+138,4)*2		644,000		
	VV		"skladba P2a" 22,5*2		45,000		
	VV		"skladba P2b" (10,0+8,4+7,2+3,1+1,44+10,5+15,1+4,6+9,8+6,8+9,6+3,3+1,5+5,5)*2		193,680		
	VV		"skladba P3" (57,2+4,1+3,2+18,7)*3		249,600		
	VV		"skladba P5" (28,8+3,3+2,6+1,93+8,7+1,7+4,0+6,3+1,7+4,0+10,5+6,0+1,7+4,0+6,0+1,7+4,0)*2		193,860		
	VV		"skladba P6" (30,8+3,3+2,6+1,93+12,3+2,4+6,0)*2		118,660		
	VV		"skladba P7" (16,4+16,4+15,4+10,8+29,5)*2		177,000		
	VV		"skladba P8" (18,6+16,2+16,4*4+12,3*2+6,3+12,5+12,1)*2		311,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 204,050		
243	*M*	*28376520*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 160mm*	*m2*	*176,817*	856,24	*151 397,79*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy λ=0,022-0,023 tl 160mm				
	VV		"P1" 90,15		90,150		
	VV		"P3" 83,20		83,200		
	VV		Součet		173,350		
	VV		173,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		176,817		
244	*M*	*8591057210402.1*	*EPS 4000 - 40mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-1),1000x500x40mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.*	*m2*	*408,673*	77,62	*31 719,56*
	PP		EPS 4000 - 40mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-1),1000x500x40mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.				
	VV		"P5" 96,93		96,930		
	VV		"P6" 59,33		59,330		
	VV		"P7" 88,50		88,500		
	VV		"P8" 155,90		155,900		
	VV		Součet		400,660		
	VV		400,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		408,673		
245	*M*	*28616309*	*deska systémová izolační s montážními výstupky v 30-31mm*	*m2*	*585,490*	279,84	*163 843,52*
	PP		deska systémová izolační s montážními výstupky v 30-31mm				
	VV		"P1" 90,15		90,150		
	VV		"P3" 83,20		83,200		
	VV		"P5" 96,93		96,930		
	VV		"P6" 59,33		59,330		
	VV		"P7" 88,50		88,500		
	VV		"P8" 155,90		155,900		
	VV		Součet		574,010		
	VV		574,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		585,490		
246	*M*	*28376421*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*427,217*	284,24	*121 432,16*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm				
	VV		"P2" 322,0		322,000		
	VV		"P2b" 96,84		96,840		
	VV		Součet		418,840		
	VV		418,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		427,217		
247	*M*	*28376424*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm*	*m2*	*22,950*	496,32	*11 390,54*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm				
	VV		"P2a" 22,50		22,500		
	VV		Součet		22,500		
	VV		22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,950		
248	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035*	*m3*	*13,261*	2 446,40	*32 441,71*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035				
	VV		"P1" (90,15*0,1)*0,75		6,761		
	VV		"P3" (83,2*0,1)*0,75		6,240		
	VV		Součet		13,001		
	VV		13,001*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,261		
249	*M*	*28376385*	*deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch*	*m3*	*16,882*	3 960,00	*66 852,72*
	PP		deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch				
	VV		"P2" (322,0*0,05)*0,75		12,075		
	VV		"P2a" (22,5*0,05)*0,75		0,844		
	VV		"P2b" (96,84*0,05)*0,75		3,632		
	VV		Součet		16,551		
	VV		16,551*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,882		
250	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,830	220,00	3 702,60
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141*				
	VV		16,5*1,02		16,830		
	VV		Součet		16,830		
251	*M*	*28376425*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*17,167*	567,60	*9 743,99*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm				
	VV		16,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,167		
252	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	117,270	220,00	25 799,40
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141*				
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"skladba C1"				
	VV		(17,55*0,45)+(41,75*0,24)+(15,25*0,81)+(25,58*0,81)+(16,044*0,66)		61,579		
	VV		Součet		117,270		
253	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*119,615*	710,16	*84 945,79*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm				
	VV		117,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		119,615		
254	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,690	300,96	3 819,18
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením				
	VV		(5,25+8,85)*0,9		12,690		
	VV		Součet		12,690		
255	*M*	*631522-10*	*deska tepelně izolační minerální bezvl.tl 100mm*	*m2*	*13,325*	387,20	*5 159,44*
	PP		deska tepelně izolační minerální bezvl.tl 100mm				
	VV		12,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,325		
256	K	713132332	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky přes 6 do 12 m	m2	371,036	176,00	65 302,34
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713132332*				
	VV		"skladba A2" 286,939		286,939		
	VV		"skladba A3" 84,097		84,097		
	VV		Součet		371,036		
257	*M*	*63152360*	*deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*389,588*	489,28	*190 617,62*
	PP		deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm				
	P		*Poznámka k položce:* *λ=0,033*				
	VV		371,036*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		389,588		
258	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 469,801	112,64	165 558,38
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141135*				
	VV		"skladba S1" (16,32*33,56)*2		1 095,398		
	VV		"skladba S2" (17,43*2,83+3,04*2,0)*2		110,814		
	VV		"skladba S3" (16,52*5,68)*2		187,667		
	VV		"skladba S4" (16,52*1,6+4,27*2,7)*2		75,922		
	VV		Součet		1 469,801		
259	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*95,711*	354,64	*33 942,95*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm				
	VV		93,834*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		95,711		
260	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*1 156,026*	293,04	*338 761,86*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm				
	VV		1095,398+37,961		1 133,359		
	VV		Součet		1 133,359		
	VV		1133,359*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 156,026		
261	*M*	*28375031*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm*	*m2*	*38,720*	269,28	*10 426,52*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm				
	VV		37,961		37,961		
	VV		Součet		37,961		
	VV		37,961*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,720		
262	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*208,741*	243,76	*50 882,71*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm				
	VV		110,814+93,834		204,648		
	VV		Součet		204,648		
	VV		204,648*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		208,741		
263	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	734,901	171,60	126 109,01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141335*				
	VV		"skladba S1" (16,32*33,56)		547,699		
	VV		"skladba S2" (17,43*2,83+3,04*2,0)		55,407		
	VV		"skladba S3" (16,52*5,68)		93,834		
	VV		"skladba S4" (16,52*1,6+4,27*2,7)		37,961		
	VV		Součet		734,901		
264	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*122,919*	2 684,00	*329 914,60*
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"skladba S1" 547,699*(0,04+0,28)/2		87,632		
	VV		"skladba S2" 55,407*(0,04+0,255)/2		8,173		
	VV		"skladba S3" 93,834*(0,04+0,26)/2		14,075		
	VV		"skladba S4" 37,961*(0,04+0,24)		10,629		
	VV		Součet		120,509		
	VV		120,509*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,919		
265	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	14,252	216,48	3 085,27
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141391				
	VV		"skladba S2" (20,36*0,7)		14,252		
	VV		Součet		14,252		
266	*M*	*28375992*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm*	*m2*	*14,537*	440,88	*6 409,07*
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm				
	VV		14,252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,537		
267	K	713141391.1	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna -boky atiky	m2	60,772	238,48	14 492,91
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna -boky atiky				
	VV		"skladba S1" (16,52+32,76)*2*0,4		39,424		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,4		11,152		
	VV		"skladba S4" (16,62+4,37+1,7+2,8)*0,4		10,196		
	VV		Součet		60,772		
268	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*61,987*	354,64	*21 983,07*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm				
	VV		60,772*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,987		
269	K	713141391.2	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna -koruna atiky	m2	45,819	238,48	10 926,92
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna -koruna atiky				
	VV		"skladba S1" (16,32+33,56)*2*0,3		29,928		
	VV		"skladba S3" (16,52+5,68*2)*0,3		8,364		
	VV		"skladba S4" (16,52+1,6+4,27+2,7)*0,3		7,527		
	VV		Součet		45,819		
270	*M*	*28376452*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 220mm*	*m2*	*8,531*	781,44	*6 666,46*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 220mm				
	VV		8,364*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,531		
271	*M*	*28376423*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*38,204*	425,92	*16 271,85*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm				
	VV		37,455*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,204		
272	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	21,422	1 460,80	31 293,26
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713102				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				58 416,02
273	K	725-Os18-1	M+D Držák toaletního papíru, ozn.Os18	kus	11,000	1 056,00	11 616,00
	PP		M+D Držák toaletního papíru, ozn.Os18				
274	K	725-Os18-2	M+D Držák WC štětky, ozn.Os18	kus	11,000	484,00	5 324,00
	PP		M+D Držák WC štětky, ozn.Os18				
275	K	725-Os18-3	M+D Dávkovač na tekuté mýdlo, ozn.Os18	kus	18,000	836,00	15 048,00
	PP		M+D Dávkovač na tekuté mýdlo, ozn.Os18				
	VV		1*6+3*4		18,000		
	VV		Součet		18,000		
276	K	725-Os18-4	M+D Box na papírové ručníky, ozn.Os18	kus	10,000	1 232,00	12 320,00
	PP		M+D Box na papírové ručníky-nerez, ozn.Os18				
	VV		1*6+1*4		10,000		
	VV		Součet		10,000		
277	K	725-Os18-5	M+D Háček na oděv, ozn.Os18	kus	20,000	308,00	6 160,00
	PP		M+D Háček na oděv, ozn.Os18				
	VV		4*4+2*2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
278	K	725-Os18-6	M+D Odkládací nerezová polička/koš, ozn.Os18	kus	12,000	660,00	7 920,00
	PP		M+D Odkládací nerezová polička/koš, ozn.Os18				
	VV		2*4+2*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
279	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033	849,20	28,02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725102				
	D	762	Konstrukce tesařské				311 035,24
280	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	87,000	880,00	76 560,00
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762361313				
	VV		87		87,000		
	VV		Součet		87,000		
281	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	34,000	880,00	29 920,00
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762361313				
	VV		34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
282	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,025	1 434,40	4 339,06
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000				
	VV		"T02" 87,0*0,025		2,175		
	VV		"T03" 34,0*0,025		0,850		
	VV		Součet		3,025		
283	K	7625122-01	Montáž podlahové kce podkladového roštu, vč.dodávky hranolů a rektifikačních podložek	m2	96,280	566,72	54 563,80
	PP		Montáž podlahové kce podkladového roštu, vč.dodávky hranolů a rektifikačních podložek				
	VV		"skladba S2" 17,43*2,63+3,04*2,0		51,921		
	VV		"skladba S4" 16,77*1,85+4,52*2,95		44,359		
	VV		Součet		96,280		
284	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	96,280	249,92	24 062,30
	PP		Položení podlah hoblovaných na sraz z prken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762523104				
	VV		"skladba S2" 17,43*2,63+3,04*2,0		51,921		
	VV		"skladba S4" 16,77*1,85+4,52*2,95		44,359		
	VV		Součet		96,280		
285	*M*	*RMAT0001*	*prkno terasové drážkované, sibiřský modřín*	*m2*	*105,908*	1 056,00	*111 838,85*
	PP		prkno terasové drážkované, sibiřský modřín				
	VV		96,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		105,908		
286	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	96,280	34,58	3 329,75
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762595001				
	VV		96,28		96,280		
	VV		Součet		96,280		
287	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,287	1 953,60	6 421,48
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762102				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 065 626,81
288	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	448,700	1 038,40	465 930,08
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131412				
	VV		"1.NP" 7,7+19,0+4,1+3,2+24,4+18,7+4,6+10,0+8,4+7,2+9,9+22,5+6,8+9,6		156,100		
	VV		"2.NP" 16,7+28,8+30,8+11,3+16,2+16,4*3+8,7+16,4*3+15,4+10,8+12,3*2+6,3+12,5+12,1		292,600		
	VV		Součet		448,700		
289	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	30,400	870,32	26 457,73
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131431				
	VV		10,5+4,6+9,8+5,5		30,400		
	VV		Součet		30,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
290	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	104,050	1 082,40	112 623,72
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131452				
	VV		"1.NP" 3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+3,1+1,44+3,3+1,5		26,590		
			"2.NP"				
	VV		3,3+2,6+1,93+3,3+2,6+1,93+12,3+2,4+6,0+1,7+4,0+6,3+1,7+4,0+6,0+1,7+4,0+6,0+1,7+4,0		77,460		
	VV		Součet		104,050		
291	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	105,300	1 029,60	108 416,88
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131491				
	VV		57,2+18,6+29,5		105,300		
	VV		Součet		105,300		
292	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	688,450	38,72	26 656,78
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714				
	VV		448,7+104,05+30,4+105,3		688,450		
	VV		Součet		688,450		
293	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	30,450	69,78	2 124,92
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131761				
	VV		"1.NP" 2,6+1,8+1,6+1,45+1,8+1,44+1,5		12,190		
	VV		"2.NP" 2,6+1,93+2,6+1,93+2,4+1,7+1,7+1,7+1,7		18,260		
	VV		Součet		30,450		
294	K	763164550	Obklad stěn a stropu akustickými panely - dodávka a provedení dle popisu v PD, ozn.Os45	m2	120,000	1 698,40	203 808,00
	PP		Obklad stěn a stropu akustickými panely - dodávka a provedení dle popisu v PD, ozn.Os45				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164550				
	VV		"1.15" 68,0		68,000		
	VV		"2.34a" 52,0		52,000		
	VV		Součet		120,000		
295	K	763164651	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	2,400	865,04	2 076,10
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164651				
	VV		1,5*0,8*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
296	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	25,000	332,64	8 316,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172322				
297	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*25,000*	721,60	*18 040,00*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm				
298	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	16,000	399,52	6 392,32
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172352				
299	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*16,000*	721,60	*11 545,60*
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm				
300	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	8,339	4 488,00	37 425,43
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763411116				
	VV		2,0*2,05-0,7*1,97		2,721		
	VV		1,6*2,05-0,7*1,97		1,901		
	VV		1,77*2,1		3,717		
	VV		Součet		8,339		
301	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	9 152,00	18 304,00
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763411126				
	VV		1		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
302	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,628	1 284,80	17 509,25
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763302				
	D	764	Konstrukce klempířské				37 211,20
303	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	1,000	1 724,80	1 724,80
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764111671				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
304	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	31,350	388,08	12 166,31
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216603				
	P		Poznámka k položce: úplné provedení dle PD				
	VV		8,0+2,85+10,5+10,0		31,350		
	VV		Součet		31,350		
305	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,000	434,72	20 866,56
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216604				
	P		Poznámka k položce: úplné provedení dle PD				
	VV		18,0+30,0		48,000		
	VV		Součet		48,000		
306	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	4,000	476,96	1 907,84
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216605				
	P		Poznámka k položce: úplné provedení dle PD				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
307	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,234	2 332,00	545,69
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764102				
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 918 278,35
308	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	51,600	279,84	14 439,74
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694126				
	VV		"ozn.T01"				
	VV		1,2*1		1,200		
	VV		1,4*2		2,800		
	VV		2,0*7+2,3*1+2,45*1		18,750		
	VV		2,85*1+3,0*6		20,850		
	VV		8,0*1		8,000		
	VV		Součet		51,600		
309	*M*	*60794104*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm*	*m*	*53,148*	486,64	*25 863,94*
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm				
	P		Poznámka k položce: š 320mm+čelo				
	VV		51,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		53,148		
310	K	766811-1	M+D Kuchyňská linka dl.3200mm, dle popisu v PD, ozn.Os20	kus	1,000	98 560,00	98 560,00
	PP		M+D Kuchyňská linka dl.3200mm, dle popisu v PD, ozn.Os20				
311	K	766811-2	M+D Kuchyňská linka dl.desky 3600mm, dle popisu v PD, ozn.Os20	kus	1,000	110 880,00	110 880,00
	PP		M+D Kuchyňská linka dl.desky 3600mm, dle popisu v PD, ozn.Os20				
312	K	766811-3	M+D Kuchyňská linka dl.3125mm, dle popisu v PD, ozn.Os20	kus	1,000	96 404,00	96 404,00
	PP		M+D Kuchyňská linka dl.3125mm, dle popisu v PD, ozn.Os20				
313	K	766811-4	M+D Lednice malá vestavěná bez mrazáku 850x501x620mm, dle popisu v PD, ozn.Os21	kus	3,000	7 480,00	22 440,00
	PP		M+D Lednice malá vestavěná bez mrazáku 850x501x620mm, dle popisu v PD, ozn.Os21				
314	K	766811-5	M+D Lednice kombinovaná s mrazákem dole 1850x600x690mm, dle popisu v PD, ozn.Os22	kus	2,000	14 080,00	28 160,00
	PP		M+D Lednice kombinovaná s mrazákem dole 1850x600x690mm, dle popisu v PD, ozn.Os22				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
315	K	766811-6	M+D Varná deska indukční -dvouplotýnka, dle popisu v PD, ozn.Os23	kus	2,000	3 080,00	6 160,00
	PP		M+D Varná deska indukční dvouplotýnka, dle popisu v PD, ozn.Os23				
316	K	766811-7	M+D Vestavěná trouba kompaktní, dle popisu v PD, ozn.Os24	kus	2,000	16 720,00	33 440,00
	PP		M+D Vestavěná trouba kompaktní, dle popisu v PD, ozn.Os24				
317	K	766811-8	M+D Mikrovlnná trouba, dle popisu v PD, ozn.Os25	kus	1,000	2 288,00	2 288,00
	PP		M+D Mikrovlnná trouba, dle popisu v PD, ozn.Os25				
318	K	766821-1	M+D Šatní skříňky 400x500x1850mm, ocel.pl.0,7mm, dle popisu v PD, ozn.Os30	kus	48,000	5 720,00	274 560,00
	PP		M+D Šatní skříňky 400x500x1850mm, ocel.pl.0,7mm, dle popisu v PD, ozn.Os30				
319	K	766821-2	M+D Lavice do šaten 350x1200mm, v.463 mm, dle popisu v PD, ozn.Os31	kus	8,000	3 520,00	28 160,00
	PP		M+D Lavice do šaten 350x1200mm, v.463 mm, dle popisu v PD, ozn.Os31				
320	K	766821-3	M+D Konferenční židle bez područek, dle popisu v PD, ozn.Os32	kus	30,000	2 200,00	66 000,00
	PP		M+D Konferenční židle bez područek, dle popisu v PD, ozn.Os32				
321	K	766821-4	M+D Sestava skříní do školící místnosti, dle popisu v PD, ozn.Os33	sada	1,000	79 200,00	79 200,00
	PP		M+D Sestava skříní do školící místnosti, dle popisu v PD, ozn.Os33				
322	K	766821-5	M+D Stůl konferenční skládací 600x1250x600mm, dle popisu v PD, ozn.Os34	kus	16,000	4 840,00	77 440,00
	PP		M+D Stůl konferenční skládací 600x1250x600mm, dle popisu v PD, ozn.Os34				
323	K	766821-6	M+D Věšáková stěna 900x1800x60mm, dle popisu v PD, ozn.Os35	kus	4,000	6 600,00	26 400,00
	PP		M+D Věšáková stěna 900x1800x60mm, dle popisu v PD, ozn.Os35				
324	K	766821-7	M+D Projekční plátno nástěnné 2400x1800mm, dle popisu v PD, ozn.Os36	kus	1,000	3 960,00	3 960,00
	PP		M+D Projekční plátno nástěnné 2400x1800mm, dle popisu v PD, ozn.Os36				
325	K	766821-8	M+D Data projektor, dle popisu v PD, ozn.Os37	kus	1,000	35 200,00	35 200,00
	PP		M+D Data projektor, dle popisu v PD, ozn.Os37				
326	K	766821-9	M+D Mobilní magnetická tabule 1200x1800mm, dle popisu v PD, ozn.Os38	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
	PP		M+D Mobilní magnetická tabule 1200x1800mm, dle popisu v PD, ozn.Os38				
327	K	766-D02	D02-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 1600/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče	kus	1,000	41 624,00	41 624,00
	PP		D02-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 1600/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
328	K	766-D03	D03-Dřevěné interiérové dveře 700/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče	kus	15,000	9 055,20	135 828,00
	PP		D03-Dřevěné interiérové dveře 700/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
329	K	766-D04	D04-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 700/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče	kus	1,000	13 816,00	13 816,00
	PP		D04-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 700/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
330	K	766-D05	D05-Dřevěné interiérové dveře 800/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče	kus	12,000	9 055,20	108 662,40
	PP		D05-Dřevěné interiérové dveře 800/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
331	K	766-D06	D06-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 800/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče	kus	26,000	14 784,00	384 384,00
	PP		D06-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 800/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
332	K	766-D07	D07-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 900/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče	kus	2,000	14 608,00	29 216,00
	PP		D07-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 900/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
333	K	766-D11	D11-Dřevěné interiérové dveře 900/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče	kus	1,000	10 815,20	10 815,20
	PP		D11-Dřevěné interiérové dveře 900/1970mm vč.kování, těsnění, zámku, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
334	K	766-D12	D12-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 1200/2100mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče	kus	6,000	24 464,00	146 784,00
	PP		D12-Dřevěné interiérové dveře EW30 DP3C 1200/2100mm vč.kování, těsnění, zámku, samozavírače, gen.klíče				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
335	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,908	1 223,20	9 673,07
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766102*				
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 268 861,01
336	K	767427322	Montáž fasádních kazet š přes 400 mm vodorovně na dvousměrný nezateplený rošt kotvený do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu budovy v přes 6 do 12 m	m2	371,036	3 581,60	1 328 902,54
	PP		Montáž fasádních kazetových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu šířky kazet přes 400 mm výšky budovy přes 6 do 12 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767427322*				
	VV		"skladba A2" 286,939		286,939		
	VV		"skladba A3" 84,097		84,097		
	VV		Součet		371,036		
337	*M*	*15484342.1*	*plech trapézový fasádní obkladový ocel.pz.PES tl 1,00mm*	*m2*	*88,302*	540,32	*47 711,34*
	PP		plech trapézový fasádní obkladový ocel.pz.PES tl 1,00mm				
	VV		"skladba A3" 84,097		84,097		
	VV		Součet		84,097		
	VV		84,097*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,302		
338	*M*	*28329039*	*fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 30 mm, max.30% plochy), 200 g/m2*	*m2*	*445,243*	104,72	*46 625,85*
	PP		fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 30 mm, max.30% plochy), 200 g/m2				
	VV		371,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		445,243		
339	*M*	*13814033.1*	*kazeta fasádní tl plechu 1.0 mm, z ocel.pz.PES plechu, RAL 7004*	*m2*	*309,894*	1 628,00	*504 507,43*
	PP		kazeta fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky přes 300 do 500 mm, délky 1000 mm z Pz plechu				
	VV		"skladba A2" 286,939		286,939		
	VV		Součet		286,939		
	VV		286,939*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		309,894		
340	K	767428101	Montáž lemování otvorů kovových fasád	m	109,230	230,56	25 184,07
	PP		Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů otvorů				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428101*				
	VV		(18,0+0,75+30,04+1,25)*2+3,15*2+2,85		109,230		
	VV		Součet		109,230		
341	*M*	*13814049.1*	*lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 220 mm lakovaný Pz plech tl 1,0 mm*	*m*	*117,968*	412,72	*48 687,75*
	PP		lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 220 mm lakovaný Pz plech tl 1,0 mm				
	VV		109,23*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		117,968		
342	K	767428102	Montáž lemování spodního ukončení kovových fasád	m	214,100	267,52	57 276,03
	PP		Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428102*				
	VV		41,05+42,49+16,66+16,69+33,72*2+17,76+0,95+0,92+0,96+(0,67+0,74+0,8*2+0,79*2)*2		214,100		
	VV		Součet		214,100		
343	*M*	*13814056.1*	*ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 220 mm (okapnice, zakládací profil) lakovaný Pz plech tl 1,0 mm*	*m*	*231,228*	363,44	*84 037,50*
	PP		ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 220 mm (okapnice, zakládací profil) lakovaný Pz plech tl 1,0 mm				
	VV		214,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		231,228		
344	K	767428104	Montáž lemování svislého ukončení rohového kovových fasád	m	68,656	176,88	12 143,87
	PP		Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení rohového				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767428104*				
	VV		1,2*4+1,0*4+4,94*4+4,28*3+3,407*4*2		68,656		
	VV		Součet		68,656		
345	*M*	*13814051.1*	*ukončení svislé rohové r. š. 550 mm lakovaný Pz plech tl 1,0 mm*	*m*	*74,148*	318,56	*23 620,59*
	PP		ukončení svislé rohové r. š. 550 mm lakovaný Pz plech tl 1,0 mm				
	VV		68,656*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		74,148		
346	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2	m2	5,420	568,48	3 081,16
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531215*				
	VV		"Os7" 1,0*3,0		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Os8" 0,6*2,3+0,8*1,3		2,420		
	VV		Součet		5,420		
347	M	69752001.1	rohož vstupní provedení hliník s kartáčovými pásky 27 mm	m2	3,000	6 688,00	20 064,00
	PP		rohož vstupní provedení hliník s kartáčovými pásky 27 mm				
	VV		"Os7" 1,0*3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
348	M	69752030.1	rohož vstupní provedení hliník /gumové vlnovky/ 28mm	m2	2,420	5 192,00	12 564,64
	PP		rohož vstupní provedení hliník /gumové vlnovky/ 28mm				
	VV		"Os8" 0,6*2,3+0,8*1,3		2,420		
	VV		Součet		2,420		
349	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	18,000	156,64	2 819,52
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121				
	VV		"Os7" (1,0+3,0)*2		8,000		
	VV		"Os8" (0,6+2,3+0,8+1,3)*2		10,000		
	VV		Součet		18,000		
350	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	18,900	369,60	6 985,44
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al				
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900		
351	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	3,000	398,64	1 195,92
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767810113				
	VV		"Z5" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
352	M	55341425.1	mřížka protidešťová se sítí 250x250mm	kus	3,000	491,04	1 473,12
	PP		mřížka protidešťová se sítí 250x250mm				
	VV		"Z5" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
353	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	398,64	797,28
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767810113				
	VV		"Z6" 1		1,000		
	VV		"Z7" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
354	M	55341426.1	mřížka protidešťová se sítí 300x300mm	kus	1,000	589,60	589,60
	PP		mřížka protidešťová se sítí 300x300mm				
	VV		"Z6" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
355	M	55341427.1	mřížka protidešťová se sítí 400x400mm	kus	1,000	739,20	739,20
	PP		mřížka protidešťová se sítí 400x400mm				
	VV		"Z7" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
356	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	12,000	462,00	5 544,00
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767881141				
	VV		"Os6" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
357	M	70921345	bod kotvicí pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm	kus	12,000	1 644,92	19 739,07
	PP		bod kotvicí pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm				
358	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	12,000	1 238,60	14 863,20
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení uchycení lana k nástavcům				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767881161				
	VV		"Os6" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
359	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	105,000	79,20	8 316,00
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm				
360	K	76799-1.	M+D Desky pro kotvení zábradlí schodiště	kus	28,000	660,00	18 480,00
	PP		M+D Ocel.profily pod tepelná čerpadla, ozn.Z4				
361	K	7679951-Z1	M+D Zábradlí vnitřního schodiště vč.madla a povrchové úpravy, ozn.Z1	sada	2,000	37 664,00	75 328,00
	PP		M+D Zábradlí vnitřního schodiště vč.madla a povrchové úpravy, ozn.Z1				
362	K	7679951-Z10	M+D Ocel.skládací žebřík, ozn.Z10	kus	1,000	7 040,00	7 040,00
	PP		M+D Ocel.skládací žebřík, ozn.Z10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
363	K	7679951-Z11	M+D Uchycení skleněného zábradlí na terasách, vč.povrch.úpravy, ozn.Z11	m	46,000	17 012,00	782 552,00
	PP		M+D Uchycení skleněného zábradlí na terasách, vč.povrch.úpravy, ozn.Z11				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		
364	K	7679951-Z12	M+D Kotevní ocelová patka, ozn.Z12	kus	35,000	789,00	27 615,00
	PP		M+D Kotevní ocelová patka, ozn.Z12				
	VV		17+18		35,000		
	VV		Součet		35,000		
365	K	7679951-Z13	M+D Podpěra tuhého okraje atiky, ozn.Z13	kus	45,000	607,20	27 324,00
	PP		M+D Podpěra tuhého okraje atiky, ozn.Z13				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
366	K	7679951-Z15	M+D Ukončení podlahy v garážových vratech, ozn.Z15	kus	4,000	3 423,20	13 692,80
	PP		M+D Ukončení podlahy v garážových vratech, ozn.Z15				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
367	K	7679951-Z16	M+D Madlo venkovního schodiště vč.povrchové úpravy, ozn.Z16	m	1,800	862,40	1 552,32
	PP		M+D Madlo venkovního schodiště vč.povrchové úpravy, ozn.Z16				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		1,800		
368	K	7679951-Z2	M+D Madlo vnitřního schodiště vč.povrchové úpravy, ozn.Z2	m	35,000	1 223,20	42 812,00
	PP		M+D Madlo vnitřního schodiště vč.povrchové úpravy, ozn.Z2				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
369	K	7679951-Z3	M+D Ocel.profil pod venkovní chladící jednotky, ozn.Z3	kg	130,000	101,20	13 156,00
	PP		M+D Ocel.profil pod venkovní chladící jednotky, ozn.Z3				
370	K	7679951-Z4	M+D Ocel.profily a pororošt pod tepelná čerpadla, ozn.Z4	kg	520,000	101,20	52 624,00
	PP		M+D Ocel.profily a pororošt pod tepelná čerpadla, ozn.Z4				
	VV		"U 160" 400,0		400,000		
	VV		"L 30/30" 30,0		30,000		
	VV		"pororošt 3,5 m2" 90,0		90,000		
	VV		Součet		520,000		
371	K	7679951-Z8	M+D Propojení výztuže základů a ŽB stěn -úplné provedení, ozn.Z8	sada	1,000	69 432,00	69 432,00
	PP		M+D Propojení výztuže základů a ŽB stěn -úplné provedení, ozn.Z8				
372	K	7679951-Z9	M+D Ocel.oka pro zaháknutí žebříku výlezu na střechu, vč.povrch.úpravy, ozn.Z9	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
	PP		M+D Ocel.oka pro zaháknutí žebříku výlezu na střechu, vč.povrch.úpravy, ozn.Z9				
373	K	767-D01	D01-Hliníkové interiérové dveře 3000/3500mm	kus	2,000	150 797,68	301 595,36
	PP		D01-Hliníkové interiérové dveře 3000/3500mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
374	K	767-D08	D08-Hliníkové interiérové dveře 1500/4200mm	kus	3,000	143 897,34	431 692,01
	PP		D08-Hliníkové interiérové dveře 1500/4200mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
375	K	767-D09	D09-Hliníková interiérová stěna 3000/3480+360mm	kus	1,000	132 924,26	132 924,26
	PP		D09-Hliníková interiérová stěna 3000/3480+360mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
376	K	767-D10	D10-Hliníkové interiérové dveře 1650/3000mm	kus	1,000	106 201,74	106 201,74
	PP		D10-Hliníkové interiérové dveře 1650/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
377	K	767-F01	F01-Hliníkové vchodové dveře 2390/3150mm	kus	1,000	78 991,64	78 991,64
	PP		F01-Hliníkové vchodové dveře 2390/3150mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
378	K	767-F02	F02-Hliníkové vchodové dveře 1000/3000mm	kus	1,000	58 062,40	58 062,40
	PP		F02-Hliníkové vchodové dveře 1000/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
379	K	767-F03	F03-Hliníkové vchodové dveře 1000/3000mm	kus	1,000	58 062,40	58 062,40
	PP		F03-Hliníkové vchodové dveře 1000/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:* *úplné provedení dle popisu v PD*				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
380	K	767-F04	F04-Hliníkové vchodové dveře 1390/3000mm	kus	1,000	69 312,32	69 312,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		F04-Hliníkové vchodové dveře 1390/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
381	K	767-F05	F05-Garážová vrata sekční 4000/3000mm	kus	4,000	129 034,40	516 137,60
	PP		F05-Garážová vrata sekční 4000/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
382	K	767-F06	F06-Hliníkové okno-sestava 8000/1500mm	kus	1,000	121 417,69	121 417,69
	PP		F06-Hliníkové okno-sestava 8000/1500mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
383	K	767-F07	F07-Hliníkové okno-sestava 2850/1500mm	kus	1,000	36 437,78	36 437,78
	PP		F07-Hliníkové okno-sestava 2850/1500mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
384	K	767-F08	F08-Hliníkové okno-sestava 10500/750mm	kus	1,000	108 336,54	108 336,54
	PP		F08-Hliníkové okno-sestava 10500/750mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
385	K	767-F09	F09-Hliníkové okno-sestava 2000/3000mm	kus	2,000	67 525,03	135 050,06
	PP		F09-Hliníkové okno-sestava 2000/3000mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
386	K	767-F10	F10-Hliníkové okno-sestava 18000/750mm	kus	1,000	231 862,78	231 862,78
	PP		F10-Hliníkové okno-sestava 18000/750mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
387	K	767-F11	F11-Hliníkové okno 2000/1250mm	kus	5,000	27 972,65	139 863,24
	PP		F11-Hliníkové okno 2000/1250mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
388	K	767-F12	F12-Hliníkové okno 1000/2100mm	kus	4,000	23 070,08	92 280,32
	PP		F12-Hliníkové okno 1000/2100mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
389	K	767-F13	F13-Hliníkové okno -sestava 30000/1250mm	kus	1,000	380 822,36	380 822,36
	PP		F13-Hliníkové okno -sestava 30000/1250mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
390	K	767-F14	F14-Výlezové okno do ploché střechy 1200/1200mm	kus	1,000	32 463,20	32 463,20
	PP		F14-Výlezové okno do ploché střechy 1200/1200mm				
	P		*Poznámka k položce:*				
			úplné provedení dle popisu v PD				
391	K	767-Os1	M+D Hydrantová skříň D25 650x650x285 mm, dle popisu v PD, ozn.Os1	kus	1,000	12 760,00	12 760,00
	PP		M+D Hydrantová skříň D25 650x650x285 mm, dle popisu v PD, ozn.Os1				
	VV		"Os1" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
392	K	767-Os2	M+D Hydrantová skříň D25 650x650x175 mm, dle popisu v PD, ozn.Os2	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
	PP		M+D Hydrantová skříň D25 650x650x175 mm, dle popisu v PD, ozn.Os2				
	VV		"Os2" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
393	K	767-Os26	M+D Otvíravá část skleněného zábradlí 900x800mm, ozn.Os26	kus	1,000	7 174,72	7 174,72
	PP		M+D Otvíravá část skleněného zábradlí 900x800mm, ozn.Os26				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
394	K	767-Os27	M+D Systémový Al "U" profil pro uchycení zábradlí, vč.přikotvení k Z11, ozn.Os27	m	46,000	2 318,13	106 633,98
	PP		M+D Systémový Al "U" profil pro uchycení zábradlí, vč.přikotvení k Z11, ozn.Os27				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		
395	K	767-Os28	M+D Vrstvené sklo zábradlí ESG/VSG 2x8mm,vč.osazení a tmelení ozn.Os28	m	46,000	2 483,70	114 250,20
	PP		M+D Vrstvené sklo zábradlí ESG/VSG 2x8mm,vč.osazení a tmelení ozn.Os28				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
396	K	767-Os29	M+D Ukončující Al perforovaný profil, vč.spoj.prvků, ozn.Os29	m	46,000	616,00	28 336,00
	PP		M+D Ukončující Al perforovaný profil, vč.spoj.prvků, ozn.Os29				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		
397	K	767-Os39	M+D Dvířka s rámem do HUP 450/500mm, dle popisu v PD, ozn.Os39	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
	PP		M+D Dvířka s rámem do HUP 450/500mm, dle popisu v PD, ozn.Os39				
398	K	767-Os41	M+D Chladící box 1960x2560x2200mm, vč.podlahy, dle popisu v PD, ozn.Os41	kus	1,000	158 400,00	158 400,00
	PP		M+D Chladící box 1960x2560x2200mm, dle popisu v PD, ozn.Os41				
399	K	767-Os42	M+D Kabelová chránička dl.10 bm, vč.těsnění, dle popisu v PD, ozn.Os42	kus	1,000	528,00	528,00
	PP		M+D Kabelová chránička dl.10 bm, vč.těsnění, dle popisu v PD, ozn.Os42				
400	K	767-Os43	M+D Elektrocentrála-dieselagregát, dle popisu v PD, ozn.Os43	kus	1,000	308 000,00	308 000,00
	PP		M+D Elektrocentrála-dieselagregát, dle popisu v PD, ozn.Os43				
401	K	767-Os44	M+D Termokotvy do KZS, dle popisu v PD, ozn.Os44	kus	25,000	396,00	9 900,00
	PP		M+D Termokotvy do KZS, dle popisu v PD, ozn.Os44				
402	K	767-Os9	M+D Držák na anténu z pozink.oceli, vč.přikotvení do střechy, ozn.Os9	kus	1,000	484,00	484,00
	PP		M+D Držák na anténu z pozink.oceli, vč.přikotvení do střechy, ozn.Os9				
	VV		"Os9" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
403	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	37,599	1 628,00	61 211,17
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767102				
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 276 119,27
404	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	387,050	59,58	23 058,89
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011				
405	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	24,300	49,90	1 212,47
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161021				
	VV		"1.NP" 1,6+0,8+1,1		3,500		
	VV		"2.NP" 0,8*26		20,800		
	VV		Součet		24,300		
406	*M*	*59054100*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm*	*m*	*26,730*	339,68	*9 079,65*
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm				
	VV		24,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,730		
407	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	88,500	118,80	10 513,80
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161022				
	VV		26*1,5+28*1,5+5*1,5		88,500		
	VV		Součet		88,500		
408	*M*	*59054140*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm*	*m*	*97,350*	440,00	*42 834,00*
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm				
	VV		88,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,350		
409	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	88,500	432,08	38 239,08
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771274123				
	VV		26*1,5+28*1,5+5*1,5		88,500		
	VV		Součet		88,500		
410	*M*	*59761337*	*schodovka protiskluzná šířky 300x600mm*	*kus*	*221,250*	396,00	*87 615,00*
	PP		schodovka protiskluzná šířky 300x600mm				
	VV		88,5*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		221,250		
411	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	39,000	171,60	6 692,40
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771274241				
	VV		26*1,5		39,000		
	VV		Součet		39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
412	*M*	*59761406*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*6,143*	572,00	*3 513,80*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		39*0,1575 'Přepočtené koeficientem množství		6,143		
413	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	49,500	228,80	11 325,60
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771274242				
	VV		28*1,5+5*1,5		49,500		
	VV		Součet		49,500		
414	*M*	*59761406*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*8,712*	572,00	*4 983,26*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		49,5*0,176 'Přepočtené koeficientem množství		8,712		
415	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	232,710	131,12	30 512,94
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474111				
			"1.NP"				
	VV		5,77+7,88+14,25+15,1+13,3+10,3+11,8+10,7+6,0+18,1+16,6+8,18+11,62+5,85		155,450		
	VV		"2.NP" 6,0+21,41+17,75+6,0+15,3+10,8		77,260		
	VV		Součet		232,710		
416	*M*	*597-6.2*	*rohová speciální tvarovka se zaoblením (požlábkem) - vnější roh*	*kus*	*4,000*	492,80	*1 971,20*
	PP		rohová speciální tvarovka se zaoblením (požlábkem) - vnější roh				
	VV		"1.24" 2		2,000		
	VV		"1.30" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
417	*M*	*597-6.1*	*koutová speciální tvarovka se zaoblením (požlábkem) - vnitřní roh*	*kus*	*8,000*	492,80	*3 942,40*
	PP		koutová speciální tvarovka se zaoblením (požlábkem) - vnitřní roh				
	VV		"1.24" 4		4,000		
	VV		"1.30" 4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
418	*M*	*59761406*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*17,453*	572,00	*9 983,12*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		232,71*0,075 'Přepočtené koeficientem množství		17,453		
419	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	29,118	167,20	4 868,53
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474131				
	VV		26*(0,3+0,15)+28*(0,29+0,1678)+5*(0,3+0,16)*2		29,118		
	VV		Součet		29,118		
420	*M*	*59761406*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*2,184*	572,00	*1 249,25*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		29,118*0,075 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
421	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	387,050	1 170,40	453 003,32
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574262				
			"1.NP"				
	VV		7,7+19,0+3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+24,4+12,0+9,8+4,6+10,0+8,4+7,2+3,1+1,44		124,890		
	VV		"1.NP" 10,5+15,1+22,5+4,6+9,8+6,8+9,6+3,3+1,5+5,5		89,200		
			"2.NP"				
	VV		16,7+28,8+30,8+3,3+2,6+1,93+8,7+3,3+2,6+1,93+12,3+2,4+6,0+1,7+4,0+6,3+1,7+4,0		139,060		
	VV		"2.NP" 10,5+6,0+1,7+4,0+6,0+1,7+4,0		33,900		
	VV		Součet		387,050		
422	*M*	*59761420*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*445,108*	572,00	*254 601,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2				
	VV		387,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		445,108		
423	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	76,650	90,64	6 947,56
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771577111				
	VV		"1.NP" 3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+4,6+3,1+1,44+4,6+3,3+1,5		35,790		
	VV		"2.NP" 3,3+2,6+1,93+3,3+2,6+1,93+2,4+1,7+4,0+1,7+4,0+1,7+4,0+1,7+4,0		40,860		
	VV		Součet		76,650		
424	K	771577116	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování hydroizolačním tmelem	m2	387,050	107,36	41 553,69
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za hydroizolační spárovací tmel				
425	K	771584111	Montáž podlah z mozaiky neglazované lepené flexibilním lepidlem	m2	7,650	897,60	6 866,64
	PP		Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických neglazovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771584111				
	VV		1,95*1,0*3+1,8*1,0		7,650		
	VV		Součet		7,650		
426	*M*	*597611-70*	*mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm*	*kus*	*84,150*	1 663,20	*139 958,28*
	PP		mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm				
	VV		7,65*11 'Přepočtené koeficientem množství		84,150		
427	K	771589191	Příplatek k montáž podlah z keramické mozaiky za plochu do 5 m2	m2	7,650	117,04	895,36
	PP		Montáž podlah z keramické mozaiky lepené na síti Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771589191				
	VV		1,95*1,0*3+1,8*1,0		7,650		
	VV		Součet		7,650		
428	K	771589196	Montáž podlah z mozaikových slepenců Příplatek k cenám za hydroizolační spárovací tmel	m2	7,650	64,94	496,82
	PP		Montáž podlah z mozaikových slepenců Příplatek k cenám za hydroizolační spárovací tmel				
	VV		1,95*1,0*3+1,8*1,0		7,650		
	VV		Součet		7,650		
429	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	104,050	409,20	42 577,26
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591112				
	VV		"1.NP" 3,5+2,6+1,8+1,6+1,45+4,5+1,8+3,1+1,44+3,3+1,5		26,590		
	VV		"2.NP" 3,3+2,6+1,93+3,3+2,6+1,93+12,3+2,4+6,0+1,7+4,0+6,3+1,7+4,0+6,0+1,7+4,0+6,0+1,7		73,460		
	VV		"2.NP" 4,0		4,000		
	VV		Součet		104,050		
430	K	771591257	Montáž izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	70,000	107,36	7 515,20
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591257				
	VV		70		70,000		
	VV		Součet		70,000		
431	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*70,000*	285,12	*19 958,40*
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí				
432	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,417	704,00	10 149,57
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771102				
	D	776	Podlahy povlakové				424 298,43
433	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	327,600	13,20	4 324,32
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311				
434	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	327,600	30,80	10 090,08
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121321				
435	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	327,600	193,60	63 423,36
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141122				
436	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	327,600	158,40	51 891,84
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776251111				
	VV		"1.NP" 57,2+4,1+3,2+18,7		83,200		
	VV		"2.NP" 18,6+16,2+16,4*6+15,4+10,8+29,5+12,3+12,3+6,3+12,5+12,1		244,400		
	VV		Součet		327,600		
437	*M*	*60756111*	*linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm*	*m2*	*360,360*	607,20	*218 810,59*
	PP		linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm				
	VV		327,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		360,360		
438	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	279,480	52,80	14 756,54
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776421711				
	VV		"1.NP" 27,9+7,7+8,7+19,6		63,900		
	VV		"2.NP" 17,6+13,8+13,9*6+19,4+12,6+22,0+9,04+9,04+10,5+8,5+9,7		215,580		
	VV		Součet		279,480		
439	*M*	*590541-01*	*profil soklový nerez pro vlepení pásku z přír.linolea*	*m*	*279,480*	132,00	*36 891,36*
	PP		profil soklový nerez pro vlepení pásku z přír.linolea				
440	*M*	*60756111*	*linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm*	*m2*	*30,743*	677,60	*20 831,46*
	PP		linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm				
	VV		279,48*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		30,743		
441	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,726	880,00	3 278,88
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776102				
	D	777	Podlahy lité				155 895,59
442	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	322,000	484,00	155 848,00
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777612109				
	VV		"P2" 322,00		322,000		
	VV		Součet		322,000		
443	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,064	743,60	47,59
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998777102				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 728 626,23
444	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	760,101	7,79	5 919,67
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781111011				
	VV		747,656+8,0*0,3+15,25*0,1+22,7*0,15+17,05*0,3		760,101		
	VV		Součet		760,101		
445	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	231,795	59,58	13 809,42
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011				
	VV		(298,75*0,3)+(1,95+1,0*2)*3*(2,1-0,3)+(1,8+1,0*2)*(2,1-0,3)+30,0*(4,1-0,3)		231,795		
	VV		Součet		231,795		
446	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	231,795	471,68	109 333,07
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131112				
	VV		(298,75*0,3)+(1,95+1,0*2)*3*(2,1-0,3)+(1,8+1,0*2)*(2,1-0,3)+30,0*(4,1-0,3)		231,795		
	VV		Součet		231,795		
447	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	75,200	197,12	14 823,42
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131241				
	VV		"kouty s hydroizolací" 0,3*152		45,600		
	VV		"přípočet na výšku obkladů ve sprchách" 1,8*2*4+3,8*4		29,600		
	VV		Součet		75,200		
448	*M*	*59054220*	*páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm*	*m*	*75,200*	125,84	*9 463,17*
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm				
449	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	160,000	392,48	62 796,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131251				
	VV		"dle ZTI" 160		160,000		
	VV		Součet		160,000		
450	*M*	*59054255*	*manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí*	*kus*	*160,000*	285,12	*45 619,20*
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí				
451	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	367,450	132,00	48 503,40
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781161021				
	VV		"lišta horní-1.NP" 6,7+4,4+3,6*2+4,2+7,1+4,65+3,25+12,0+3,9+3,75+11,4+5,8+4,4+7,7		86,450		
	VV		"lišta horní-2.NP" 4,9+6,4+5,3+4,9+6,4+5,3+5,2+8,4+4,9+7,2+7,7+4,9+7,2+7,5+4,9+7,2+7,5		105,800		
	VV		"lišta horní-2.NP" 4,6+7,3		11,900		
	VV		"lišta rohová-1.NP" 1,2+32,8+61,5+0,9*2+1,5*2		100,300		
	VV		"lišta rohová-předstěny" 8,0+15,25+22,7+17,05		63,000		
	VV		Součet		367,450		
452	*M*	*59054133*	*profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm*	*m*	*404,195*	396,00	*160 061,22*
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm				
	VV		367,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		404,195		
453	K	781474154	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	747,656	862,40	644 778,53
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781474154				
	VV		"1.NP" 6,7*2,1+4,4*2,1+3,6*2,1+3,6*2,1+4,2*2,1+7,1*2,1+4,7*2,1+45,75*4,1-11,331		248,274		
	VV		"1.NP" 41,3*4,1-13,908+4,65*2,1+3,25*2,1+12,0*1,5+3,9*1,5+3,75*1,5+11,4*1,5+5,8*2,1		230,767		
	VV		"1.NP" 4,4*2,1-1,7*0,35+7,7*2,1+2,05*2,1		29,120		
	VV		Mezisoučet		508,161		
	VV		"2.NP" 4,9*2,1+6,4*2,1+5,3*2,1+4,9*2,1+6,4*2,1+5,3*2,1+5,2*2,1+8,4*2,1-1,9*0,5+4,9*2,1		107,620		
	VV		"2.NP" 7,2*2,1-1,95*0,5+7,7*2,1-2,0*0,5+4,9*2,1+7,2*2,1-1,95*0,5+7,5*2,1-1,9*0,5		68,550		
	VV		"2.NP" 4,9*2,1+7,2*2,1-1,95*0,5+7,5*2,1-1,9*0,5+4,6*2,1+7,3*2,1-1,8*0,5		63,325		
	VV		Mezisoučet		239,495		
	VV		Součet		747,656		
454	*M*	*597610-01*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*859,804*	572,00	*491 807,89*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	VV		747,656*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		859,804		
455	K	781477116	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem hydroizolačním	m2	763,086	64,94	49 557,86
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za hydroziolační spárovací tmel				
	VV		747,656+8,0*0,3+15,25*0,1+22,7*0,15+27,0*0,3		763,086		
	VV		Součet		763,086		
456	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	298,750	55,62	16 615,28
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495115				
	VV		"1.NP" 6,7+4,4+3,6+3,6+2,85+4,2+7,1+4,7+45,75+41,3+4,65+3,25+12,0+3,9+3,75+11,4+5,8		168,950		
	VV		"1.NP" 4,4+7,7		12,100		
	VV		"2.NP" 4,9+6,4+5,3+4,9+6,4+5,3+5,2+8,4+4,9+7,2+7,7+4,9+7,2+7,5+4,9+7,2+7,5+4,6+7,3		117,700		
	VV		Součet		298,750		
457	K	781495124	Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	298,750	40,39	12 067,11
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495124				
	VV		"1.NP" 6,7+4,4+3,6+3,6+2,85+4,2+7,1+4,7+45,75+41,3+4,65+3,25+12,0+3,9+3,75+11,4+5,8		168,950		
	VV		"1.NP" 4,4+7,7		12,100		
	VV		"2.NP" 4,9+6,4+5,3+4,9+6,4+5,3+5,2+8,4+4,9+7,2+7,7+4,9+7,2+7,5+4,9+7,2+7,5+4,6+7,3		117,700		
	VV		Součet		298,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
458	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	80,000	71,28	5 702,40
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495141				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
459	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	50,000	85,62	4 281,20
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495142				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
460	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem	m	8,000	316,80	2 534,40
	PP		Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781571141				
	VV		0,5*2*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
461	*M*	*597610-01*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*3,520*	572,00	*2 013,44*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	VV		8*0,44 'Přepočtené koeficientem množství		3,520		
462	K	781674111	Montáž keramických obkladů parapetů š do 100 mm lepených flexibilním lepidlem	m	15,250	117,92	1 798,28
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781674111				
	VV		"instal.přizdívky 1.NP" 1,0+0,9+1,9+2,25		6,050		
	VV		"instal.přizdívky 2.NP" 3,15+0,9+3,15+1,0+1,0		9,200		
	VV		Součet		15,250		
463	*M*	*597610-01*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*1,678*	572,00	*959,82*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	VV		15,25*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		1,678		
464	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených flexibilním lepidlem	m	22,700	132,00	2 996,40
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781674112				
	VV		"instal.přizdívky 1.NP" 1,75+0,95+2,5+0,9+2,7+2,0+0,9		11,700		
	VV		"instal.přizdívky 2.NP" 0,9+3,15+0,9+3,15+0,9+1,1+0,9		11,000		
	VV		Součet		22,700		
465	*M*	*597610-01*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*3,746*	572,00	*2 142,71*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	VV		22,7*0,165 'Přepočtené koeficientem množství		3,746		
466	K	781674114	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, ozn.Os14	m	27,000	167,20	4 514,40
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 300 mm, ozn.Os14				
	VV		10,0+17,0		27,000		
	VV		Součet		27,000		
467	*M*	*597610-01*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*8,910*	572,00	*5 096,52*
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	VV		27*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		8,910		
468	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,257	703,12	11 430,62
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781102				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				62 111,00
469	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	77,505	73,22	5 674,61
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301311				
	VV		"pro dveře D02" (1,7+2,1*2)*0,25*1		1,475		
	VV		"pro dveře D03" (0,7+2,1*2)*0,2*9+(0,7+2,1*2)*0,25*6		16,170		
	VV		"pro dveře D04" (0,7+2,1*2)*0,25*1		1,225		
	VV		"pro dveře D05" (0,8+2,1*2)*0,2*4+(0,8+2,1*2)*0,25*8		14,000		
	VV		"pro dveře D06" (0,8+2,1*2)*0,25*26		32,500		
	VV		"pro dveře D07" (0,9+2,1*2)*0,25*2		2,550		
	VV		"pro dveře D11" (0,9+2,1*2)*0,25*1		1,275		
	VV		"pro dveře D12" (1,2+2,17*2)*0,25*6		8,310		
	VV		Součet		77,505		
470	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	155,010	136,40	21 143,36
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:*				
			2x základní nátěr				
	VV		77,505*2 'Přepočtené koeficientem množství		155,010		
471	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	77,505	130,24	10 094,25
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101*				
	VV		"pro dveře D02" (1,7+2,1*2)*0,25*1		1,475		
	VV		"pro dveře D03" (0,7+2,1*2)*0,2*9+(0,7+2,1*2)*0,25*6		16,170		
	VV		"pro dveře D04" (0,7+2,1*2)*0,25*1		1,225		
	VV		"pro dveře D05" (0,8+2,1*2)*0,2*4+(0,8+2,1*2)*0,25*8		14,000		
	VV		"pro dveře D06" (0,8+2,1*2)*0,25*26		32,500		
	VV		"pro dveře D07" (0,9+2,1*2)*0,25*2		2,550		
	VV		"pro dveře D11" (0,9+2,1*2)*0,25*1		1,275		
	VV		"pro dveře D12" (1,2+2,17*2)*0,25*6		8,310		
	VV		Součet		77,505		
472	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	155,010	133,76	20 734,14
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101*				
	P		*Poznámka k položce:*				
			2x krycí nátěr - celkem 3x nátěr na základ (2x vrchní, 1x mezinátěr)				
	VV		77,505*2 'Přepočtené koeficientem množství		155,010		
473	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	55,691	80,17	4 464,64
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783826615*				
	VV		"skladba B1" (17,55*0,35)+(41,75+15,25+25,58)*0,6		55,691		
	VV		Součet		55,691		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				416 293,22
474	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 279,463	6,44	14 683,39
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*				
	VV		"stěny" 1719,477-76,082-51,207-68,45+7,875		1 531,613		
	VV		"stropy" 345,27-317,4+725,95-21,0+(9,83+5,2)		747,850		
	VV		Součet		2 279,463		
475	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	406,062	6,98	2 833,66
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111003*				
	VV		"stěny-1.25" 76,082-1,2*2,1		73,562		
	VV		"stropy" 179,0+138,4+15,1		332,500		
	VV		Součet		406,062		
476	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	199,457	6,98	1 391,89
	PP		Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111007*				
	VV		58,8+51,207+68,45+10,5+10,5		199,457		
	VV		Součet		199,457		
477	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	2 279,463	19,01	43 328,03
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111011*				
	VV		"stěny" 1719,477-76,082-51,207-68,45+(8,61*2-2,05*2,1-1,2*2,1*2)		1 531,613		
	VV		"stropy" 345,27-317,4+725,95-21,0+(9,83+5,2)		747,850		
	VV		Součet		2 279,463		
478	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	406,062	20,06	8 147,23
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111013*				
	VV		"stěny-1.25" 76,082-1,2*2,1		73,562		
	VV		"stropy" 179,0+138,4+15,1		332,500		
	VV		Součet		406,062		
479	K	784111019	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	199,457	22,79	4 546,02
	PP		Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111019*				
	VV		58,8+51,207+68,45+10,5+10,5		199,457		
	VV		Součet		199,457		
480	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 041,325	6,44	6 707,80
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101*				
	VV		723,925+317,4		1 041,325		
	VV		Součet		1 041,325		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
481	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*1 093,391*	1,51	*1 654,96*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m				
	VV		1041,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 093,391		
482	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 279,463	94,16	214 634,24
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101*				
	VV		"stěny" 1719,477-76,082-51,207-68,45+7,875		1 531,613		
	VV		"stropy" 345,27-317,4+725,95-21,0+(9,83+5,2)		747,850		
	VV		Součet		2 279,463		
483	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	406,062	97,68	39 664,14
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211103*				
	VV		"stěny-1.25" 76,082-1,2*2,1		73,562		
	VV		"stropy" 179,0+138,4+15,1		332,500		
	VV		Součet		406,062		
484	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	199,457	103,84	20 711,61
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211109*				
	VV		58,8+51,207+68,45+10,5+10,5		199,457		
	VV		Součet		199,457		
485	K	784312001	Jednonásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 279,463	19,80	45 133,37
	PP		Malby vápenné jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784312001*				
	VV		"stěny" 1719,477-76,082-51,207-68,45+7,875		1 531,613		
	VV		"stropy" 345,27-317,4+725,95-21,0+(9,83+5,2)		747,850		
	VV		Součet		2 279,463		
486	K	784312003	Jednonásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	406,062	20,86	8 468,83
	PP		Malby vápenné jednonásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784312003*				
	VV		"stěny-1.25" 76,082-1,2*2,1		73,562		
	VV		"stropy" 179,0+138,4+15,1		332,500		
	VV		Součet		406,062		
487	K	784312009	Jednonásobné bílé vápenné malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	199,457	22,00	4 388,05
	PP		Malby vápenné jednonásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784312009*				
	VV		58,8+51,207+68,45+10,5+10,5		199,457		
	VV		Součet		199,457		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				514 703,18
488	K	786612-1	M+D Vnitřní látkové svislé žaluzie, dle popisu v PD, ozn.Os40	m2	31,020	582,52	18 069,92
	PP		M+D Vnitřní látkové svislé žaluzie, dle popisu v PD, ozn.Os40				
	VV		"F06" 8,2*2,1		17,220		
	VV		"F11" 2,0*1,5*3		9,000		
	VV		"F12" 1,0*2,4*2		4,800		
	VV		Součet		31,020		
489	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	38,000	1 421,20	54 005,60
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786614001*				
	VV		"F06" 2+4		6,000		
	VV		"F13" 15+11+6		32,000		
	VV		Součet		38,000		
490	*M*	*1.0054244.URS*	*roleta ovládaná základním motorem, š 2000mm v 1500mm, s přiznanou schránkou*	*kus*	*2,000*	17 424,44	*34 848,88*
	PP		roleta ovládaná základním motorem, š 2000mm v 1500mm, s přiznanou schránkou				
491	*M*	*2.0054240.URS*	*roleta ovládaná základním motorem, š 1000mm v 1500mm, s přiznanou schránkou*	*kus*	*4,000*	10 943,24	*43 772,96*
	PP		roleta ovládaná základním motorem, š 1000mm v 1500mm, s přiznanou schránkou				
492	*M*	*3.0054239.URS*	*roleta ovládaná základním motorem, š 1200mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou*	*kus*	*15,000*	11 909,41	*178 641,14*
	PP		roleta ovládaná základním motorem, š 1200mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou				
493	*M*	*4.0054238.URS*	*roleta ovládaná základním motorem, š 800mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou*	*kus*	*11,000*	9 391,27	*103 303,99*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		roleta ovládaná základním motorem, š 800mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou				
494	*M*	*5.0054238.URS*	*roleta ovládaná základním motorem, š 410mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou*	*kus*	*6,000*	12 860,58	*77 163,50*
	PP		roleta ovládaná základním motorem, š 410mm v 1250mm, s podomítkovou schránkou				
495	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,555	8 823,76	4 897,19
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786102*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **7 114 672,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 114 672,44	21,00%	1 494 081,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **8 608 753,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 114 672,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 114 672,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	932 621,73
4 - Vodorovné konstrukce	5 603 511,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 160,00
998 - Přesun hmot	341 378,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**7 114 672,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 114 672,44
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				932 621,73
1	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30-XC1 bez výztuže	m3	9,168	4 312,00	39 532,42
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311321411				
	VV		(3,6*0,2*4,64)+(2,5*0,2*4,54)		5,611		
	VV		(3,6*0,2*3,15)-(0,8*0,2*2,1)+(2,5*0,2*3,25)		3,557		
	VV		Součet		9,168		
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	100,730	526,24	53 008,16
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311351121				
	VV		(3,6+0,2)*2*4,64+(2,5+0,2)*2*4,54		59,780		
	VV		(3,6+0,2)*2*3,15+(2,5+0,2)*2*3,15		40,950		
	VV		Součet		100,730		
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	100,730	139,92	14 094,14
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311351122				
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,375	49 808,00	68 486,00
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821				
	VV		9,168*0,15		1,375		
	VV		Součet		1,375		
5	K	317321611	Překlad ze ŽB tř. C 30/37-XC1	m3	25,186	4 857,60	122 343,51
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37-XC1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317321611				
	VV		(0,3*0,55*11,5)+(0,3*1,3*23,95)+(0,3*1,025*9,0)		14,006		
	VV		(0,3*0,75*17,0)+(0,3*0,75*32,69)		11,180		
	VV		Součet		25,186		
6	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	196,147	1 091,20	214 035,61
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317351101				
	VV		(0,3+0,55*2)*11,5+(0,3+1,3*2)*23,95+(0,3+1,025*2)*9,0		106,705		
	VV		(0,3+0,75*2)*17,0+(0,3+0,75*2)*32,69		89,442		
	VV		Součet		196,147		
7	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	196,147	320,32	62 829,81
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317351102				
8	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	4,408	52 008,00	229 251,26
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317361821				
	VV		25,186*0,175		4,408		
	VV		Součet		4,408		
9	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30-XC1 bez výztuže	m3	4,436	4 945,60	21 938,68
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30-XC1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/330321410				
	VV		(0,3*0,7*4,534)+(0,3*0,5*4,534)+(0,3*0,5*4,49)+(0,3*0,5*4,59)+(0,3*0,7*3,15)+(0,3*0,8*3,25)		4,436		
	VV		Součet		4,436		
10	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	13,450	678,48	9 125,56
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351125				
	VV		(0,3+0,7)*2*3,15+(0,3+0,8)*2*3,25		13,450		
	VV		Součet		13,450		
11	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	13,450	159,28	2 142,32
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351126				
12	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	31,401	837,76	26 306,50
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351325				
	VV		(0,3+0,7)*2*4,534+(0,3+0,5)*2*4,534+(0,3+0,5)*2*4,49+(0,3+0,56)*2*4,59		31,401		
	VV		Součet		31,401		
13	K	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	31,401	73,13	2 296,29
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351326				
14	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,331	50 512,00	67 231,47
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331361821				
	VV		4,436*0,3		1,331		
	VV		Součet		1,331		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 603 511,76
15	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC1	m3	313,223	4 628,80	1 449 846,62
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411321616				
	VV		(17,1*40,5+1,25*0,3-5,1*3,0-5,27*3,0)*0,25		165,454		
	VV		(17,1*34,65-1,2*1,2)*0,25		147,769		
	VV		Součet		313,223		
16	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 379,007	557,04	768 162,06
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351011				
	VV		(17,1*40,5+1,25*0,3-5,1*3,0-5,27*0,3)+(17,1*2+40,5*2+3,0*2+5,1*2+5,27*2)*(0,25+0,2)		739,917		
	VV		(17,1*34,65)+(17,1+34,65)*2*(0,25+0,2)		639,090		
	VV		Součet		1 379,007		
17	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 379,007	142,56	196 591,24
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351012				
18	K	411352011	Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce -průvlaky	m2	10,820	623,04	6 741,29
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411352011				
	P		Poznámka k položce: průvlaky				
	VV		(2,5+24,2)*2*0,1+(2,5+5,6)*2*0,1		6,960		
	VV		(2,5+16,8)*2*0,1		3,860		
	VV		Součet		10,820		
19	K	411352012	Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	10,820	147,84	1 599,63
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411352012				
	P		Poznámka k položce: průvlaky				
20	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	592,515	209,44	124 096,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354313				
	VV		(17,1*34,65)		592,515		
	VV		Součet		592,515		
21	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	592,515	66,26	39 262,41
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354314				
22	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	661,440	234,08	154 829,88
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354333				
	VV		(17,1*40,5-5,1*3,0-5,27*3,0)		661,440		
	VV		Součet		661,440		
23	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	43,851	51 216,00	2 245 872,82
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411361821				
	VV		313,223*0,14		43,851		
	VV		Součet		43,851		
24	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37-XC1	m3	11,650	4 602,40	53 617,96
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413321616				
	VV		(2,5*24,2*0,1)+(2,5*5,6*0,1)		7,450		
	VV		(2,5*16,8)*0,1		4,200		
	VV		Součet		11,650		
25	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	127,320	861,52	109 688,73
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351111				
	VV		(2,5+24,2)*2*0,1+(2,5+5,6)*2*0,1+(2,5*24,2)+(2,5*5,6)		81,460		
	VV		(2,5+16,8)*2*0,1+(2,5*16,8)		45,860		
	VV		Součet		127,320		
26	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	127,320	167,20	21 287,90
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351112				
27	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	42,000	692,56	29 087,52
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352111				
	VV		(2,5*16,8)		42,000		
	VV		Součet		42,000		
28	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	42,000	110,88	4 656,96
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352112				
29	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	74,500	888,80	66 215,60
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352211				
	VV		(2,5*24,2)+(2,5*5,6)		74,500		
	VV		Součet		74,500		
30	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	74,500	127,60	9 506,20
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352212				
31	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,039	50 688,00	103 352,83
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413361821				
	VV		11,65*0,175		2,039		
	VV		Součet		2,039		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37-XC1	m3	0,495	4 699,20	2 326,10
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37-XC1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321616				
	VV		(0,3*0,275*3,0)*2		0,495		
	VV		Součet		0,495		
33	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,300	726,00	2 395,80
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115				
	VV		(0,275*3,0)*2*2		3,300		
	VV		Součet		3,300		
34	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,300	144,32	476,26
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116				
35	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,087	49 808,00	4 333,30
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821				
	VV		0,495*0,175		0,087		
	VV		Součet		0,087		
36	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-XC1	m3	6,597	4 945,60	32 626,12
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30-XC1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321414				
	VV		(4,055+4,245)*3,0*0,18+(1,5*3,25)*0,18*2+(0,3*1,5*0,4)*2		6,597		
	VV		Součet		6,597		
37	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,154	59 488,00	68 649,15
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430361821				
	VV		6,597*0,175		1,154		
	VV		Součet		1,154		
38	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,080	932,80	9 402,62
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351121				
	VV		(1,5*3,0)*2+3,0*0,18*2		10,080		
	VV		Součet		10,080		
39	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,080	163,68	1 649,89
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351122				
40	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	10,080	87,30	879,94
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351128				
41	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	10,080	17,42	175,63
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351129				
42	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	53,694	880,00	47 250,72
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351131				
	VV		(4,055+4,245)*3,0*2+(4,055+4,245)*0,18+(0,4*2)*1,5*2		53,694		
	VV		Součet		53,694		
43	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	53,694	186,56	10 017,15
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351132				
44	K	433351138	Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	26,847	87,30	2 343,64
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351138				
	VV		53,694/2		26,847		
	VV		Součet		26,847		
45	K	433351139	Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	26,847	17,42	467,78
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351139				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	81,000	335,28	27 157,68
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434311115				
	VV		1,5*26+1,5*28		81,000		
	VV		Součet		81,000		
47	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,898	579,92	7 479,81
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351141				
	VV		0,15*1,5*26+0,1678*1,5*28		12,898		
	VV		Součet		12,898		
48	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,898	113,52	1 464,18
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351142				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				237 160,00
49	K	953941201	Ocelové doplňkové konstrukce -montáž a dodávka	kg	1 225,000	193,60	237 160,00
	PP		Ocelové doplňkové konstrukce -montáž a dodávka				
	VV		204		204,000		
	VV		1021		1 021,000		
	VV		Součet		1 225,000		
	D	998	Přesun hmot				341 378,95
50	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	1 007,612	338,80	341 378,95
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998012022				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **265 819,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 819,39	21,00%	55 822,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **321 641,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**265 819,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	265 819,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	265 658,80
998 - Přesun hmot	160,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**265 819,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				265 819,39
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				265 658,80
1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	30,000	198,00	5 940,00
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211				
	VV		21		21,000		
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		30,000		
2	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PHP 21A, 113B*	*kus*	*21,000*	*985,60*	*20 697,60*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový 21A, 113B				
3	*M*	*44932211*	*přístroj hasicí ruční sněhový 55B*	*kus*	*9,000*	*1 927,20*	*17 344,80*
	PP		přístroj hasicí ruční sněhový 55B				
4	K	953993326	Osazení výstražné a bezpečnostní tabulky-neobsažené v profesích	kus	10,000	132,88	1 328,80
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo -neobsažené v profesích				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953993326				
5	*M*	*73534510*	*tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm*	*kus*	*10,000*	*34,76*	*347,60*
	PP		tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm				
6	K	959111008	Požární ucpávky, ozn.Os17 -provedení dle popisu v PD	kus	100,000	2 200,00	220 000,00
	PP		Požární ucpávky, ozn.Os17 -provedení dle popisu v PD				
	D	998	Přesun hmot				160,59
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,411	390,72	160,59
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011002				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **5 124 254,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 124 254,98	21,00%	1 076 093,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **6 200 348,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 124 254,98**
HSV - HSV	401 108,48
1 - Zemní práce	182 421,44
4 - Vodorovné konstrukce	30 373,20
998 - Přesun hmot	188 313,84
721-1 - ZTI-Vnitřní kanalizace-ležaté potrubí pod podlahou-KG systém	189 816,00
721-2 - ZTI-Vnitřní kanalizace-odpadní a připojovací potrubí-HT systém	202 159,76
721-3 - ZTI-Vnitřní kanalizace-armatury kanalizace	25 819,02
721-4 - ZTI-Vnitřní kanalizace-instalační prefabrikáty (zařizovací předměty)	1 549 304,17
721-5 - ZTI-Vnitřní kanalizace-protipožární opatření	267 344,00
721-6 - ZTI-Vnitřní kanalizace-stavební práce	259 380,00
721-7 - ZTI-Vnitřní kanalizace-izolace na potrubí	69 468,96
721-9 - ZTI-Vnitřní kanalizace-ostatní	141 284,00
722-1 - ZTI-Vnitřní vodovod-potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2 (PN20)	434 673,36
722-2 - ZTI-Vnitřní vodovod-potrubí z nerezové oceli	74 756,00
722-3 - ZTI-Vnitřní vodovod-izolace na potrubí	264 088,00
722-4 - ZTI-Vnitřní vodovod-výtokové armatury	459 784,60
722-5 - ZTI-Vnitřní vodovod-armatury ostatní	416 601,43
722-6 - Tlakové potrubí PE 100 SDR 11	6 094,00
722-7 - ZTI-Vnitřní vodovod-protipožární opatření	15 664,00
722-8 - ZTI-Vnitřní vodovod-stavební práce	94 195,20
722-9 - ZTI-Vnitřní vodovod-ostatní	252 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**5 124 254,98**
	D	HSV	HSV				401 108,48
	D	1	Zemní práce				182 421,44
1	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	212,400	236,72	50 279,33
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151104				
	VV		295,0*0,6*1,2		212,400		
	VV		Součet		212,400		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,700	275,44	6 803,37
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		212,4-(85,0*2+17,7)		24,700		
	VV		Součet		24,700		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	494,000	20,50	10 128,98
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		24,7*20		494,000		
	VV		Součet		494,000		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	24,700	51,22	1 265,04
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,225	352,00	15 215,20
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		24,7*1,75		43,225		
	VV		Součet		43,225		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,700	20,06	495,58
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,500	146,96	13 005,96
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	88,500	220,00	19 470,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101				
9	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	172,575	381,04	65 757,98
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		88,5*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		172,575		
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 373,20
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	17,700	1 716,00	30 373,20
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111				
	D	998	Přesun hmot				188 313,84
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	172,575	1 091,20	188 313,84
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101				
	D	721-1	ZTI-Vnitřní kanalizace-ležaté potrubí pod podlahou-KG systém				189 816,00
12	K	721100101	D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110	m	75,000	484,00	36 300,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110				
13	K	721100102	D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125	m	165,000	510,40	84 216,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125				
14	K	721100103	D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160	m	70,000	765,60	53 592,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160				
15	K	721100104	D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 200	m	15,000	1 047,20	15 708,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 200				
	D	721-2	ZTI-Vnitřní kanalizace-odpadní a připojovací potrubí-HT systém				202 159,76
16	K	721100201	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32	m	137,000	213,84	29 296,08
	PP		D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32				
17	K	721100202	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50	m	150,000	218,59	32 788,80
	PP		D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50				
18	K	721100203	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75	m	110,000	375,41	41 294,88
	PP		D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75				
19	K	721100204	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	125,000	499,84	62 480,00
	PP		D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110				
20	K	721100205	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	55,000	660,00	36 300,00
	PP		D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125				
	D	721-3	ZTI-Vnitřní kanalizace-armatury kanalizace				25 819,02
21	K	721100301	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	163,000	132,00	21 516,00
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek				
22	K	721100302	D+M - Čistící kus DN 50	kus	1,000	124,87	124,87
	PP		D+M - Čistící kus DN 50				
23	K	721100303	D+M - Čistící kus DN 75	kus	7,000	142,30	996,07
	PP		D+M - Čistící kus DN 75				
24	K	721100304	D+M - Čistící kus DN 110	kus	13,000	126,37	1 642,78
	PP		D+M - Čistící kus DN 110				
25	K	721100305	D+M - Čistící kus DN 125	kus	4,000	384,82	1 539,30
	PP		D+M - Čistící kus DN 125				
	D	721-4	ZTI-Vnitřní kanalizace-instalační prefabrikáty (zařizovací předměty)				1 549 304,17
26	K	721100401	D+M - WC - Klozet keramický závěsný	kus	11,000	3 905,18	42 956,94
	PP		D+M - WC - Klozet keramický závěsný				
27	K	721100402	D+M - WCi - Klozet keramický závěsný pro imobilní s prodlouženou délkou	kus	1,000	7 897,12	7 897,12
	PP		D+M - WCi - Klozet keramický závěsný pro imobilní s prodlouženou délkou				
28	K	721100403	D+M - U - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm	kus	21,000	1 650,18	34 653,70
	PP		D+M - U - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm				
29	K	721100404	D+M - Ui - Umyvadlo pro imobilní keramické závěsné 60 cm	kus	1,000	2 549,01	2 549,01
	PP		D+M - Ui - Umyvadlo pro imobilní keramické závěsné 60 cm				
30	K	721100405	D+M - SK1 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 80 cm, svislý odtok DN 50	kus	2,000	6 007,32	12 014,64
	PP		D+M - SK1 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 80 cm, svislý odtok DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	721100406	D+M - SK2 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 90 cm, svislý odtok DN 50	kus	5,000	60 122,92	300 614,60
	PP		D+M - SK2 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 90 cm, svislý odtok DN 50				
32	K	721100407	D+M - SK3 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 90 cm, svislý odtok DN 50	kus	1,000	60 122,92	60 122,92
	PP		D+M - SK3 - Sprchový nerezový žlab se zadní přírubou (ke stěně) do keramické dlažby 90 cm, svislý odtok DN 50				
33	K	721100408	D+M - VL - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou	kus	4,000	5 018,64	20 074,56
	PP		D+M - VL - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou				
34	K	721100409	D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	kus	3,000	2 842,58	8 527,73
	PP		D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm				
35	K	721100410	D+M - P - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro pračky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	kus	3,000	2 842,58	8 527,73
	PP		D+M - P - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro pračky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm				
36	K	721100411	D+M - PR1 - Pračka SMART s předním plněním, hmotnost náplně 9 kg, o rozměrech 596 x 643 x 850 mm,98 kg	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	PP		D+M - PR1 - Pračka SMART s předním plněním, hmotnost náplně 9 kg, o rozměrech 596 x 643 x 850 mm,98 kg				
37	K	721100412	D+M - PR2 - Průmyslová odpružená, vysokootáčková a úsporná pračka o rozměrech 710 x 945 x 1225 mm, 255 kg	kus	2,000	114 400,00	228 800,00
	PP		D+M - PR2 - Průmyslová odpružená, vysokootáčková a úsporná pračka o rozměrech 710 x 945 x 1225 mm, 255 kg				
38	K	721100413	D+M - S - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro sušičku s přivzdušňovacím ventilem, krycí deska	kus	3,000	2 222,53	6 667,58
	PP		D+M - S - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro sušičku s přivzdušňovacím ventilem, krycí deska				
39	K	721100414	D+M - SU1 - Sušička SMART s tepelným čerpadlem, hmotnost náplně 9 kg, o rozměrech 596 x 643 x 850 mm, 60 kg	kus	1,000	14 080,00	14 080,00
	PP		D+M - SU1 - Sušička SMART s tepelným čerpadlem, hmotnost náplně 9 kg, o rozměrech 596 x 643 x 850 mm, 60 kg				
40	K	721100415	D+M - SU2 - Průmyslová bubnová sušička s tepelným čerpadlem o rozměrech 795 x 1615 x 1680 mm, 360 kg	kus	2,000	114 400,00	228 800,00
	PP		D+M - SU2 - Průmyslová bubnová sušička s tepelným čerpadlem o rozměrech 795 x 1615 x 1680 mm, 360 kg				
41	K	721100416	D+M - D1 - Granitový dřez s odkapem v provedení grafit o rozměrech 780 x 500 mm	kus	3,000	4 559,90	13 679,69
	PP		D+M - D1 - Granitový dřez s odkapem v provedení grafit o rozměrech 780 x 500 mm				
42	K	721100417	D+M - D2 - Nerezový stůl s jednokomorovou mycí vanou, s otvorem na baterii a s roštovou policí, 2100 x 800 x 850 mm, dřez 1290 x 545 x 300 mm	kus	3,000	60 192,00	180 576,00
	PP		D+M - D2 - Nerezový stůl s jednokomorovou mycí vanou, s otvorem na baterii a s roštovou policí, 2100 x 800 x 850 mm, dřez 1290 x 545 x 300 mm				
43	K	721100418	D+M - UR - Urinál keramický závěsný s infračerveným senzorem s přívodem na 24 V	kus	3,000	10 155,20	30 465,60
	PP		D+M - UR - Urinál keramický závěsný s infračerveným senzorem s přívodem na 24 V				
44	K	721100419	D+M - SV1 - Střešní vtok DN 75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	kus	1,000	6 882,48	6 882,48
	PP		D+M - SV1 - Střešní vtok DN 75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)				
45	K	721100420	D+M - SV2 - Střešní vtok DN 110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	kus	2,000	6 882,48	13 764,96
	PP		D+M - SV2 - Střešní vtok DN 110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)				
46	K	721100421	D+M - SV3 - Střešní vtok DN 125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	kus	2,000	6 882,48	13 764,96
	PP		D+M - SV3 - Střešní vtok DN 125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)				
47	K	721100422	D+M - PV - Hygienická podlahová vpusť z nerezové oceli DN 75, svislý odtok	kus	5,000	3 079,30	15 396,48
	PP		D+M - PV - Hygienická podlahová vpusť z nerezové oceli DN 75, svislý odtok				
48	K	721100423	D+M - PŽ - Hygienický žlab z nerezové oceli délky 200x1230x60 mm, svislý odtok DN 110	kus	2,000	22 352,00	44 704,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - PŽ - Hygienický žlab z nerezové oceli délky 200x1230x60 mm, svislý odtok DN 110				
49	K	721100424	D+M - LOŽ1 - Liniový odvodňovací žlab délky 12,0 m	kus	3,000	13 789,60	41 368,80
	PP		D+M - LOŽ1 - Liniový odvodňovací žlab délky 12,0 m				
50	K	721100425	D+M - LOŽ2 - Liniový odvodňovací žlab délky 6,0 m	kus	1,000	10 854,80	10 854,80
	PP		D+M - LOŽ2 - Liniový odvodňovací žlab délky 6,0 m				
51	K	721100426	D+M - VH1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75	kus	2,000	774,40	1 548,80
	PP		D+M - VH1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75				
52	K	721100427	D+M - VH2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110	kus	5,000	774,40	3 872,00
	PP		D+M - VH2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110				
53	K	721100428	D+M - HP1 - Přivzdušňovací ventil DN 50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus	3,000	686,40	2 059,20
	PP		D+M - HP1 - Přivzdušňovací ventil DN 50/75/110 s dvojitou izolační stěnou				
54	K	721100429	D+M - HP2 - Přivzdušňovací ventil (podomítková verze) DN 50/75	kus	9,000	686,40	6 177,60
	PP		D+M - HP2 - Přivzdušňovací ventil (podomítková verze) DN 50/75				
55	K	721100430	D+M - K - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem	kus	17,000	686,40	11 668,80
	PP		D+M - K - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem				
56	K	721100431	D+M - DV - Kanalizační vpusť spodní D 110 s nerezovou mřížkou	kus	3,000	1 056,00	3 168,00
	PP		D+M - DV - Kanalizační vpusť spodní D 110 s nerezovou mřížkou				
57	K	721100432	D+M - KL1 - Připojení klimatizačních jednotek, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	3,000	1 047,20	3 141,60
	PP		D+M - KL1 - Připojení klimatizačních jednotek, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
58	K	721100433	D+M - KL2 - Připojení vnitřní klimatizační kazetové jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	7,000	1 054,24	7 379,68
	PP		D+M - KL2 - Připojení vnitřní klimatizační kazetové jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
59	K	721100434	D+M - KL3 - Připojení vnitřní klimatizační potrubní jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	7,000	1 054,24	7 379,68
	PP		D+M - KL3 - Připojení vnitřní klimatizační potrubní jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
60	K	721100435	D+M - KL4 - Připojení vnitřního klimatizačního rozdělovače, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	1 054,24	2 108,48
	PP		D+M - KL4 - Připojení vnitřního klimatizačního rozdělovače, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
61	K	721100436	D+M - KL5 - Připojení venkovní klimatizační jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	1 054,24	2 108,48
	PP		D+M - KL5 - Připojení venkovní klimatizační jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
62	K	721100437	D+M - KL6 - Připojení venkovní klimatizační jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	3,000	1 311,20	3 933,60
	PP		D+M - KL6 - Připojení venkovní klimatizační jednotky, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
63	K	721100438	D+M - VZT1 - Připojení rekuperační jednoty 1.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	2 226,40	4 452,80
	PP		D+M - VZT1 - Připojení rekuperační jednoty 1.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
64	K	721100439	D+M - VZT2 - Připojení rekuperační jednoty 2.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	2 226,40	4 452,80
	PP		D+M - VZT2 - Připojení rekuperační jednoty 2.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
65	K	721100440	D+M - VZT3 - Připojení rekuperační jednoty 2.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	2 226,40	4 452,80
	PP		D+M - VZT3 - Připojení rekuperační jednoty 2.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
66	K	721100441	D+M - VZT4 - Připojení rekuperační jednoty 3.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	3 722,40	7 444,80
	PP		D+M - VZT4 - Připojení rekuperační jednoty 3.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
67	K	721100442	D+M - VZT5 - Připojení rekuperační jednoty 3.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	3 713,60	7 427,20
	PP		D+M - VZT5 - Připojení rekuperační jednoty 3.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
68	K	721100443	D+M - VZT6 - Připojení rekuperační jednoty 4.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	3 713,60	7 427,20
	PP		D+M - VZT6 - Připojení rekuperační jednoty 4.01, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	721100444	D+M - VZT7 - Připojení rekuperační jednoty 4.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon	kus	2,000	3 713,60	7 427,20
	PP		D+M - VZT7 - Připojení rekuperační jednoty 4.02, dle požadavků výrobce zařízení - nový sifon				
70	K	721100445	D+M - ÚT - Připojení sestavy plynových čerpadel, dle požadavků výrobce zařízenií - nový sifon	kus	1,000	5 561,60	5 561,60
	PP		D+M - ÚT - Připojení sestavy plynových čerpadel, dle požadavků výrobce zařízenií - nový sifon				
71	K	721100446	D+M - Šachta pro zelené střechy – výška 130 mm, plastová krycí mřížka, rozměr 300×300 mm	kus	2,000	3 400,50	6 800,99
	PP		D+M - Šachta pro zelené střechy – výška 130 mm, plastová krycí mřížka, rozměr 300×300 mm				
72	K	721100447	D+M - Urinálová dělící stěna 410x660x100 mm	kus	1,000	1 620,78	1 620,78
	PP		D+M - Urinálová dělící stěna 410x660x100 mm				
73	K	721100448	D+M - Revizní dvířka 150x300 mm	kus	25,000	363,00	9 075,00
	PP		D+M - Revizní dvířka 150x300 mm				
74	K	721100449	D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní klimatizační jednotky	kus	19,000	2 798,22	53 166,26
	PP		D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní klimatizační jednotky				
75	K	721100450	D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, závěsné, nerezové	kus	2,000	1 852,93	3 705,86
	PP		D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, závěsné, nerezové				
76	K	721100451	D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerezové	kus	1,000	5 237,76	5 237,76
	PP		D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerezové				
77	K	721100452	D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, nerezové	kus	1,000	2 782,21	2 782,21
	PP		D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, nerezové				
78	K	721100453	D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerezové	kus	1,000	2 778,69	2 778,69
	PP		D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerezové				
	D	721-5	ZTI-Vnitřní kanalizace-protipožární opatření				267 344,00
79	K	721100501	D+M - Protipožární manžeta	kus	40,000	3 819,20	152 768,00
	PP		D+M - Protipožární manžeta				
80	K	721100502	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	40,000	2 864,40	114 576,00
	PP		D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min				
	D	721-6	ZTI-Vnitřní kanalizace-stavební práce				259 380,00
81	K	721100601	Drážky pro potrubí DN 32 až 75 - 100x100 mm ve stěně + oprava a začištění omítky	m	390,000	220,00	85 800,00
	PP		Drážky pro potrubí DN 32 až 75 - 100x100 mm ve stěně + oprava a začištění omítky				
82	K	721100602	Drážky pro potrubí DN 110 až 125 - 150x150 mm ve stěně + oprava a začištění omítky	m	170,000	264,00	44 880,00
	PP		Drážky pro potrubí DN 110 až 125 - 150x150 mm ve stěně + oprava a začištění omítky				
83	K	721100603	Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění	kus	40,000	1 320,00	52 800,00
	PP		Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění				
84	K	721100604	Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění	kus	26,000	1 320,00	34 320,00
	PP		Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění				
85	K	721100605	Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění	kus	7,000	660,00	4 620,00
	PP		Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění				
86	K	721100606	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	120,000	308,00	36 960,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	721-7	ZTI-Vnitřní kanalizace-izolace na potrubí				69 468,96
87	K	721100701	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 32	m	15,000	220,00	3 300,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 32				
88	K	721100702	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 75	m	6,000	246,40	1 478,40
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 75				
89	K	721100703	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 110	m	15,000	499,84	7 497,60
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 110				
90	K	721100704	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 125	m	25,000	499,84	12 496,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 125				
91	K	721100705	D+M - Zvukové izolace na potrubí 40 x 5 mm	m	137,000	68,64	9 403,68
	PP		D+M - Zvukové izolace na potrubí 40 x 5 mm				
92	K	721100706	D+M - Zvukové izolace na potrubí 50 x 5 mm	m	150,000	70,40	10 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Zvukové izolace na potrubí 50 x 5 mm				
93	K	721100707	D+M - Zvukové izolace na potrubí 75 x 5 mm	m	110,000	74,80	8 228,00
	PP		D+M - Zvukové izolace na potrubí 75 x 5 mm				
94	K	721100708	D+M - Zvukové izolace na potrubí 110 x 5 mm	m	125,000	77,44	9 680,00
	PP		D+M - Zvukové izolace na potrubí 110 x 5 mm				
95	K	721100709	D+M - Pás z pěnového polyetylenu 15 mm	m	55,000	79,20	4 356,00
	PP		D+M - Pás z pěnového polyetylenu 15 mm				
96	K	721100710	D+M - Lehčená lepicí páska 2 x 40 mm, kotouč 25 m	kus	20,000	123,46	2 469,28
	PP		D+M - Lehčená lepicí páska 2 x 40 mm, kotouč 25 m				
	D	721-9	ZTI-Vnitřní kanalizace-ostatní				141 284,00
97	K	721100901	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	895,000	26,40	23 628,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 200				
98	K	721100902	Pročištění potrubí do DN 200	m	895,000	26,40	23 628,00
	PP		Pročištění potrubí do DN 200				
99	K	721100903	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200	m	895,000	26,40	23 628,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200				
100	K	721100904	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	200,000	176,00	35 200,00
	PP		Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží				
101	K	721100905	Přesun hmot	kus	1,000	17 600,00	17 600,00
	PP		Přesun hmot				
102	K	721100906	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
103	K	721100907	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				
	D	722-1	ZTI-Vnitřní vodovod-potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2 (PN20)				434 673,36
104	K	722100101	D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm	m	355,000	242,35	86 034,96
	PP		D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm				
105	K	722100102	D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm	m	400,000	378,40	151 360,00
	PP		D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm				
106	K	722100103	D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm	m	190,000	403,04	76 577,60
	PP		D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm				
107	K	722100104	D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm	m	245,000	429,44	105 212,80
	PP		D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm				
108	K	722100105	D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 50x6,9 mm	m	20,000	774,40	15 488,00
	PP		D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 50x6,9 mm				
	D	722-2	ZTI-Vnitřní vodovod-potrubí z nerezové oceli				74 756,00
109	K	722100201	D+M - potrubí nerezová ocel 22x1,2 mm	m	5,000	783,20	3 916,00
	PP		D+M - potrubí nerezová ocel 22x1,2 mm				
110	K	722100202	D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,5 mm	m	30,000	862,40	25 872,00
	PP		D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,5 mm				
111	K	722100203	D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm	m	20,000	1 020,80	20 416,00
	PP		D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm				
112	K	722100204	D+M - potrubí nerezová ocel 54x1,5 mm	m	5,000	1 742,40	8 712,00
	PP		D+M - potrubí nerezová ocel 54x1,5 mm				
113	K	722100205	D+M - potrubí nerezová ocel 76,1x2,0 mm	m	5,000	3 168,00	15 840,00
	PP		D+M - potrubí nerezová ocel 76,1x2,0 mm				
	D	722-3	ZTI-Vnitřní vodovod-izolace na potrubí				264 088,00
114	K	722100301	D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm	m	100,000	158,40	15 840,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm				
115	K	722100302	D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm	m	250,000	200,64	50 160,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm				
116	K	722100303	D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm	m	165,000	246,40	40 656,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm				
117	K	722100304	D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm	m	265,000	255,20	67 628,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm				
118	K	722100305	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-54 mm	m	25,000	255,20	6 380,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-54 mm				
119	K	722100306	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 62-64 mm	m	5,000	255,20	1 276,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 62-64 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	722100307	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 87-89 mm	m	5,000	272,80	1 364,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 87-89 mm				
121	K	722100308	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm	m	255,000	184,80	47 124,00
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm				
122	K	722100309	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm	m	150,000	193,60	29 040,00
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm				
123	K	722100310	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm	m	25,000	184,80	4 620,00
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm				
	D	722-4	ZTI-Vnitřní vodovod-výtokové armatury				459 784,60
124	K	722100401	D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC pro zděné stěny s nádrží 12 cm, přední ovládání	kus	12,000	7 550,40	90 604,80
	PP		D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC pro zděné stěny s nádrží 12 cm, přední ovládání				
125	K	722100402	D+M - U - Elektronická baterie umyvadlová stojánková, směšovací s mixážní páčkou	kus	22,000	5 984,00	131 648,00
	PP		D+M - U - Elektronická baterie umyvadlová stojánková, směšovací s mixážní páčkou				
126	K	722100403	D+M - SK - Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi a náklopná sprchová hlavice	kus	8,000	3 238,40	25 907,20
	PP		D+M - SK - Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi a náklopná sprchová hlavice				
127	K	722100404	D+M - D1 - Dřezová stojánková baterie s vytahovací sprškou	kus	3,000	2 864,40	8 593,20
	PP		D+M - D1 - Dřezová stojánková baterie s vytahovací sprškou				
128	K	722100405	D+M - D2 - Dřezová páková baterie se sprchou na mytí nádobí, o rozměrech 65×450×1540 mm	kus	2,000	2 798,40	5 596,80
	PP		D+M - D2 - Dřezová páková baterie se sprchou na mytí nádobí, o rozměrech 65×450×1540 mm				
129	K	722100406	D+M - VL - Nástěnná páková baterie a podomítkový instalační modul	kus	4,000	1 047,20	4 188,80
	PP		D+M - VL - Nástěnná páková baterie a podomítkový instalační modul				
130	K	722100407	D+M - VV - Výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou vývodkou DN 20	kus	2,000	274,47	548,94
	PP		D+M - VV - Výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou vývodkou DN 20				
131	K	722100408	D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	kus	3,000	2 622,40	7 867,20
	PP		D+M - M - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm				
132	K	722100409	D+M - ZO - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 945 l	kus	1,000	86 240,00	86 240,00
	PP		D+M - ZO - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 945 l				
133	K	722100410	D+M - H1 - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 25 mm (D 25), délka hadice 30 m	kus	1,000	14 226,96	14 226,96
	PP		D+M - H1 - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 25 mm (D 25), délka hadice 30 m				
134	K	722100411	D+M - H2 - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 30 m	kus	1,000	8 624,00	8 624,00
	PP		D+M - H2 - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 30 m				
135	K	722100412	D+M - UR - Elektronický ventil pro oplach pisoáru	kus	3,000	8 448,00	25 344,00
	PP		D+M - UR - Elektronický ventil pro oplach pisoáru				
136	K	722100413	D+M - P - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	kus	1,000	2 842,58	2 842,58
	PP		D+M - P - Podomítková zápachová uzávěrka DN 40 / DN 50 pro myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm				
137	K	722100414	D+M - VP - Výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou vývodkou DN 20	kus	2,000	376,64	753,28
	PP		D+M - VP - Výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou vývodkou DN 20				
138	K	722100415	D+M - ZV - Venkovní nezámrzný ventil DN 15	kus	1,000	3 696,00	3 696,00
	PP		D+M - ZV - Venkovní nezámrzný ventil DN 15				
139	K	722100416	D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15	kus	14,000	378,40	5 297,60
	PP		D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15				
140	K	722100417	D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15	kus	14,000	363,00	5 082,00
	PP		D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15				
141	K	722100418	D+M - Připojovací rohový ventil DN 15	kus	54,000	369,60	19 958,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Připojovací rohový ventil DN 15				
142	K	722100419	D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám	kus	57,000	158,40	9 028,80
	PP		D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám				
143	K	722100420	D+M - Revizní dvířka 150x300 mm	kus	1,000	146,70	146,70
	PP		D+M - Revizní dvířka 150x300 mm				
144	K	722100421	D+M - Revizní dvířka 300x300 mm	kus	12,000	299,11	3 589,34
	PP		D+M - Revizní dvířka 300x300 mm				
	D	722-5	ZTI-Vnitřní vodovod-armatury ostatní				416 601,43
145	K	722100501	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15	kus	6,000	360,80	2 164,80
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15				
146	K	722100502	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20	kus	18,000	343,20	6 177,60
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20				
147	K	722100503	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25	kus	5,000	403,04	2 015,20
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25				
148	K	722100504	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32	kus	17,000	420,64	7 150,88
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32				
149	K	722100505	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40	kus	4,000	430,32	1 721,28
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40				
150	K	722100506	D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 65	kus	3,000	596,64	1 789,92
	PP		D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 65				
151	K	722100507	D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max	kus	8,000	274,47	2 195,78
	PP		D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max				
152	K	722100508	D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25	kus	1,000	347,07	347,07
	PP		D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25				
153	K	722100509	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25	kus	4,000	323,84	1 295,36
	PP		D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25				
154	K	722100510	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 32	kus	2,000	343,20	686,40
	PP		D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 32				
155	K	722100511	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 40	kus	2,000	369,60	739,20
	PP		D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 40				
156	K	722100512	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 65	kus	1,000	1 810,69	1 810,69
	PP		D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 65				
157	K	722100513	D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15	kus	25,000	350,24	8 756,00
	PP		D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15				
158	K	722100514	D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 20	kus	20,000	363,00	7 260,00
	PP		D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 20				
159	K	722100515	D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 25	kus	1,000	334,40	334,40
	PP		D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 25				
160	K	722100516	D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32	kus	2,000	343,20	686,40
	PP		D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32				
161	K	722100517	D+M - Membránový redukční ventil s manometrem, DN 25	kus	2,000	1 927,20	3 854,40
	PP		D+M - Membránový redukční ventil s manometrem, DN 25				
162	K	722100518	D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, mosazný, DN 25	kus	3,000	399,34	1 198,03
	PP		D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, mosazný, DN 25				
163	K	722100519	D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, mosazný, DN 65	kus	1,000	1 892,00	1 892,00
	PP		D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, mosazný, DN 65				
164	K	722100520	D+M - PPR příruba volná 63 mm pro kombinaci s lemovým nákružkem, DN 50	kus	2,000	464,64	929,28
	PP		D+M - PPR příruba volná 63 mm pro kombinaci s lemovým nákružkem, DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	722100521	D+M - Přechodka NEREZ / PPR propojovací, DN 40	kus	1,000	853,78	853,78
	PP		D+M - Přechodka NEREZ / PPR propojovací, DN 40				
166	K	722100522	D+M - Přechodka PE / NEREZ propojovací, DN 65	kus	1,000	2 358,40	2 358,40
	PP		D+M - Přechodka PE / NEREZ propojovací, DN 65				
167	K	722100523	D+M - CČ - Vysoce účinné cirkulační čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm	kus	1,000	17 181,56	17 181,56
	PP		D+M - CČ - Vysoce účinné cirkulační čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm				
168	K	722100524	D+M - Neprůtočná membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar, objem 33 l, max. využitelný objem 23 l,připojení 3/4,Ø 354 mm, výška 468 mm, hmotnost 5,10 kg, materiál membrány - butyl"	kus	1,000	3 922,25	3 922,25
	PP		D+M - Neprůtočná membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar, objem 33 l, max. využitelný objem 23 l,připojení 3/4,Ø 354 mm, výška 468 mm, hmotnost 5,10 kg, materiál membrány - butyl"				
169	K	722100525	D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu	kus	3,000	499,84	1 499,52
	PP		D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu				
170	K	722100526	D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 25	kus	1,000	2 494,98	2 494,98
	PP		D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 25				
171	K	722100527	D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar	kus	2,000	2 587,02	5 174,05
	PP		D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar				
172	K	722100528	D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 32	kus	1,000	790,24	790,24
	PP		D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 32				
173	K	722100529	D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury	kus	1,000	598,40	598,40
	PP		D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury				
174	K	722100530	D+M - Uklidňovací kusy pro vodoměry	kus	6,000	343,20	2 059,20
	PP		D+M - Uklidňovací kusy pro vodoměry				
175	K	722100531	D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 30 °C, včetně M-Bus modulu pro dálkový odečet	kus	2,000	2 622,40	5 244,80
	PP		D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 30 °C, včetně M-Bus modulu pro dálkový odečet				
176	K	722100532	D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 32, Q = 10,0 m3/h, t = 30 °C, včetně M-Bus modulu pro dálkový odečet	kus	1,000	2 622,40	2 622,40
	PP		D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 32, Q = 10,0 m3/h, t = 30 °C, včetně M-Bus modulu pro dálkový odečet				
177	K	722100533	D+M - Bezpečnostní objímky a plomby k vodoměru	kus	3,000	52,80	158,40
	PP		D+M - Bezpečnostní objímky a plomby k vodoměru				
178	K	722100534	D+M - Membránová zpětná klapka plastová pro bytový vodoměr	kus	3,000	140,80	422,40
	PP		D+M - Membránová zpětná klapka plastová pro bytový vodoměr				
179	K	722100535	D+M - Pěticestný nerezový ventil 1#39;amp;quot;-91mm (Úprava DV)	kus	1,000	5 104,00	5 104,00
	PP		D+M - Pěticestný nerezový ventil 1#39;amp;quot;-91mm (Úprava DV)				
180	K	722100536	D+M - Bag síto k průmyslovému filtru, 25 micron (Úprava DV)	kus	1,000	7 902,40	7 902,40
	PP		D+M - Bag síto k průmyslovému filtru, 25 micron (Úprava DV)				
181	K	722100537	D+M - Chlornan sodný (20 l) (Úprava DV)	kus	1,000	1 865,60	1 865,60
	PP		D+M - Chlornan sodný (20 l) (Úprava DV)				
182	K	722100538	D+M - Záchytná vana (Úprava DV)	kus	1,000	9 662,40	9 662,40
	PP		D+M - Záchytná vana (Úprava DV)				
183	K	722100539	D+M - Fyzikální úpravna vody před ohřev teplé vody	kus	1,000	4 303,20	4 303,20
	PP		D+M - Fyzikální úpravna vody před ohřev teplé vody				
184	K	722100540	D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem DN 65 (Filtrace na vstup studené vody do objektu)	kus	1,000	60 632,00	60 632,00
	PP		D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem DN 65 (Filtrace na vstup studené vody do objektu)				
185	K	722100541	D+M - Ponorné čerpadlo se spínací skříní s plovákem, 1,5 kW, 230 V, 20 m kabel (Úprava DV)	kus	1,000	10 542,40	10 542,40
	PP		D+M - Ponorné čerpadlo se spínací skříní s plovákem, 1,5 kW, 230 V, 20 m kabel (Úprava DV)				
186	K	722100542	D+M - Tlaková nádoba bez nožiček o objemu 24 l (Úprava DV)	kus	1,000	4 734,40	4 734,40
	PP		D+M - Tlaková nádoba bez nožiček o objemu 24 l (Úprava DV)				
187	K	722100543	D+M - Frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček čerpadel a udržení konstantního tlaku v systému. 1x230V, 1,5kW (Úprava DV)	kus	1,000	4 118,40	4 118,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček čerpadel a udržení konstantního tlaku v systému. 1x230V, 1,5kW (Úprava DV)				
188	K	722100544	D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, DN 50 (Úprava DV)	kus	1,000	58 775,20	58 775,20
	PP		D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, DN 50 (Úprava DV)				
189	K	722100545	D+M - Nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru (Úprava DV)	kus	1,000	78 355,20	78 355,20
	PP		D+M - Nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru (Úprava DV)				
190	K	722100546	D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32 (Úprava DV)	kus	1,000	2 807,20	2 807,20
	PP		D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32 (Úprava DV)				
191	K	722100547	D+M - Řídící systém úpravny vody (Úprava DV)	kus	1,000	21 023,20	21 023,20
	PP		D+M - Řídící systém úpravny vody (Úprava DV)				
192	K	722100548	D+M - Oční přenosná bezpečnostní sprcha (Uprava DV)	kus	1,000	22 783,20	22 783,20
	PP		D+M - Oční přenosná bezpečnostní sprcha (Úprava DV)				
193	K	722100549	D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32 (Úprava DV)	kus	1,000	6 770,28	6 770,28
	PP		D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 32 (Úprava DV)				
194	K	722100550	D+M - Automatický změkčovač vody s elektronickým ovládacím ventilem s objemovým i časovým řízením, s 5-ti litry změkčovací pryskyřice	kus	1,000	18 837,28	18 837,28
	PP		D+M - Automatický změkčovač vody s elektronickým ovládacím ventilem s objemovým i časovým řízením, s 5-ti litry změkčovací pryskyřice				
	D	722-6	Tlakové potrubí PE 100 SDR 11				6 094,00
195	K	722100601	D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40,0 × 3,7 mm)	m	25,000	243,76	6 094,00
	PP		D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40,0 × 3,7 mm)				
	D	722-7	ZTI-Vnitřní vodovod-protipožární opatření				15 664,00
196	K	722100701	D+M - Požární utěsnění prostupu pro dvojic až pětici potrubí - min. EI 60-120 min	kus	20,000	783,20	15 664,00
	PP		D+M - Požární utěsnění prostupu pro dvojic až pětici potrubí - min. EI 60-120 min				
	D	722-8	ZTI-Vnitřní vodovod-stavební práce				94 195,20
197	K	722100801	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až pětici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky	kus	8,000	686,40	5 491,20
	PP		Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až pětici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky				
198	K	722100802	Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb	kus	20,000	783,20	15 664,00
	PP		Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb				
199	K	722100803	Drážka ve zdivu pro dvojic potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	m	160,000	264,00	42 240,00
	PP		Drážka ve zdivu pro dvojic potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba				
200	K	722100804	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	100,000	308,00	30 800,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	722-9	ZTI-Vnitřní vodovod-ostatní				252 714,00
201	K	722100901	Vypuštění soustavy	kus	1,000	1 584,00	1 584,00
	PP		Vypuštění soustavy				
202	K	722100902	Napuštění soustavy	kus	2,000	1 584,00	3 168,00
	PP		Napuštění soustavy				
203	K	722100903	Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80	m	1 275,000	30,80	39 270,00
	PP		Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80				
204	K	722100904	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 275,000	30,80	39 270,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
205	K	722100905	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	1 275,000	30,80	39 270,00
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80				
206	K	722100906	Montážní práce, inženýrské práce a kompletační práce systému měření vody	hod	10,000	484,00	4 840,00
	PP		Montážní práce, inženýrské práce a kompletační práce systému měření vody				
207	K	722100907	Komplexní zkoušky a seřízení systému měření vody	hod	10,000	484,00	4 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Komplexní zkoušky a seřízení systému měření vody				
208	K	722100908	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	100,000	484,00	48 400,00
	PP		Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží				
209	K	722100909	Přesun hmot	kus	1,000	51 832,00	51 832,00
	PP		Přesun hmot				
210	K	722100910	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	15 840,00	15 840,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
211	K	722100911	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.2. - Ústřední vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **5 165 867,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 165 867,16	21,00%	1 084 832,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **6 250 699,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.2. - Ústřední vytápění

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 165 867,16**
731-1 - ÚT-Potrubí z uhlíkové oceli	1 019 022,40
731-2 - ÚT-Izolace na potrubí	423 890,72
731-3 - ÚT-Předizolované ocelové potrubí s PUR izolací pro nadzemní rozvody	62 182,56
731-4 - ÚT-Nová otopná tělesa	364 819,75
731-5 - ÚT-Topenářské armatury	438 484,02
731-6 - ÚT-Zařízení vytápění	2 035 667,39
731-7 - ÚT-MaR	13 865,28
731-9 - ÚT-Systém podlahového vytápění	458 214,24
731-10 - ÚT-Vyregulování otopné soustavy	84 480,00
731-11 - ÚT-Stavební práce	98 920,80
731-12 - ÚT-Ostatní	166 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.2. - Ústřední vytápění

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**5 165 867,16**
	D	731-1	ÚT-Potrubí z uhlíkové oceli				1 019 022,40
1	K	731100101	D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm	m	470,000	441,94	207 709,92
	PP		D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm				
2	K	731100102	D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm	m	115,000	598,75	68 856,48
	PP		D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm				
3	K	731100103	D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm	m	400,000	668,80	267 520,00
	PP		D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm				
4	K	731100104	D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm	m	445,000	686,40	305 448,00
	PP		D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm				
5	K	731100105	D+M - Potrubí Oc 42,0x1,5 mm	m	120,000	721,60	86 592,00
	PP		D+M - Potrubí Oc 42,0x1,5 mm				
6	K	731100106	D+M - Potrubí Oc 54,0x1,5 mm	m	30,000	686,40	20 592,00
	PP		D+M - Potrubí Oc 54,0x1,5 mm				
7	K	731100107	D+M - Potrubí Oc 76,1x2,0 mm	m	60,000	1 038,40	62 304,00
	PP		D+M - Potrubí Oc 76,1x2,0 mm				
	D	731-2	ÚT-Izolace na potrubí				423 890,72
8	K	731100201	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 18	m	130,000	158,40	20 592,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 18				
9	K	731100202	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22	m	70,000	158,40	11 088,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22				
10	K	731100203	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 28	m	315,000	184,80	58 212,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 28				
11	K	731100204	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 35	m	445,000	202,40	90 068,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 35				
12	K	731100205	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 42	m	120,000	246,40	29 568,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 42				
13	K	731100206	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 54	m	30,000	246,40	7 392,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 54				
14	K	731100207	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 76	m	60,000	255,20	15 312,00
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 76				
15	K	731100208	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm	m	340,000	525,89	178 801,92
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm				
16	K	731100209	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm	m	45,000	86,24	3 880,80
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm				
17	K	731100210	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm	m	85,000	105,60	8 976,00
	PP		D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm				
	D	731-3	ÚT-Předizolované ocelové potrubí s PUR izolací pro nadzemní rozvody				62 182,56
18	K	731100301	D+M - Předizolované ocelové potrubí s PUR 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm	m	15,000	3 295,60	49 434,00
	PP		D+M - Předizolované ocelové potrubí s PUR 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	731100302	D+M - Oblouk 90° předizolovaný ocelové potrubí s PUR 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm	kus	2,000	3 205,84	6 411,68
	PP		D+M - Oblouk 90° předizolovaný ocelové potrubí s PUR 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm				
20	K	731100303	D+M - Dodatečná PUR izolace konce předizolovaného potrubí 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm	kus	4,000	549,12	2 196,48
	PP		D+M - Dodatečná PUR izolace konce předizolovaného potrubí 76,1x2,9 mm, izolační třída 3, tloušťka izolace 51 mm				
21	K	731100304	D+M - Rentgenové zkoušky svarů, pro 12m potrubí	kus	1,000	3 295,60	3 295,60
	PP		D+M - Rentgenové zkoušky svarů, pro 12m potrubí				
22	K	731100305	D+M - Gumová průchodka stěnou na potrubí 76,1x2,9 mm	kus	2,000	422,40	844,80
	PP		D+M - Gumová průchodka stěnou na potrubí 76,1x2,9 mm				
	D	731-4	ÚT-Nová otopná tělesa				364 819,75
23	K	731100401	D+M - Trubkové otopné těleso 750.1820 - KRMM (Bílá RAL 9010)	kus	13,000	4 023,36	52 303,68
	PP		D+M - Trubkové otopné těleso 750.1820 - KRMM (Bílá RAL 9010)				
24	K	731100402	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5100 - V (Bílá RAL 9010)	kus	1,000	5 538,98	5 538,98
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5100 - V (Bílá RAL 9010)				
25	K	731100403	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 7070 - V (Bílá RAL 9010)	kus	4,000	5 786,70	23 146,82
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 21 - 7070 - V (Bílá RAL 9010)				
26	K	731100404	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 7100 - V (Bílá RAL 9010)	kus	7,000	6 804,78	47 633,43
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 21 - 7100 - V (Bílá RAL 9010)				
27	K	731100405	D+M - Otopné těleso deskové 33 - 7120 - V (Bílá RAL 9010)	kus	3,000	9 852,48	29 557,44
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 33 - 7120 - V (Bílá RAL 9010)				
28	K	731100406	D+M - Otopné těleso deskové 33 - 7140 - V (Bílá RAL 9010)	kus	1,000	10 863,60	10 863,60
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 33 - 7140 - V (Bílá RAL 9010)				
29	K	731100407	D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9160 - V (Bílá RAL 9010)	kus	6,000	13 527,36	81 164,16
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9160 - V (Bílá RAL 9010)				
30	K	731100408	D+M - Otopné těleso deskové 22 - 7220 - LP (Bílá RAL 9010)	kus	2,000	25 481,28	50 962,56
	PP		D+M - Otopné těleso deskové 22 - 7220 - LP (Bílá RAL 9010)				
31	K	731100409	D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek	kus	37,000	70,40	2 604,80
	PP		D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek				
32	K	731100410	D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu	kus	24,000	1 034,88	24 837,12
	PP		D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu				
33	K	731100411	D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu	kus	13,000	1 710,72	22 239,36
	PP		D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu				
34	K	731100412	D+M - TH - Termostatická hlavice s připojením M30x1,5 v barvě chromu, integrované čidlo, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem	kus	24,000	334,40	8 025,60
	PP		D+M - TH - Termostatická hlavice s připojením M30x1,5 v barvě chromu, integrované čidlo, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem				
35	K	731100413	D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2)	kus	37,000	72,60	2 686,20
	PP		D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2)				
36	K	731100414	D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním	kus	37,000	88,00	3 256,00
	PP		D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním				
	D	731-5	ÚT-Topenářské armatury				438 484,02
37	K	731100501	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20	kus	1,000	272,80	272,80
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20				
38	K	731100502	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25	kus	30,000	347,07	10 412,16
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25				
39	K	731100503	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 32	kus	18,000	506,88	9 123,84
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 32				
40	K	731100504	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 40	kus	14,000	756,80	10 595,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 40				
41	K	731100505	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 65	kus	12,000	2 080,32	24 963,84
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 65				
42	K	731100506	D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max 90 °C, niklovaná mosaz, DN 15	kus	36,000	272,80	9 820,80
	PP		D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max 90 °C, niklovaná mosaz, DN 15				
43	K	731100507	D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25	kus	1,000	384,82	384,82
	PP		D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25				
44	K	731100508	D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32	kus	1,000	535,83	535,83
	PP		D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32				
45	K	731100509	D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40	kus	4,000	783,20	3 132,80
	PP		D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40				
46	K	731100510	D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 65	kus	2,000	686,40	1 372,80
	PP		D+M - Zpětná klapka závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 65				
47	K	731100511	D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25	kus	2,000	624,80	1 249,60
	PP		D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25				
48	K	731100512	D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40	kus	3,000	730,31	2 190,94
	PP		D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40				
49	K	731100513	D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 65	kus	2,000	50 814,72	101 629,44
	PP		D+M - Y-filtr s integrovaným magnetem s nerezovým sítkem, závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 65				
50	K	731100514	D+M - Antivibrační spoj (Kompenzátor), t = 100 °C, PN16, DN 50	kus	2,000	12 312,96	24 625,92
	PP		D+M - Antivibrační spoj (Kompenzátor), t = 100 °C, PN16, DN 50				
51	K	731100515	D+M - Protimrazová ochrana, kapilára 3m - včetně sady držáků pro kapiláru (6ks), teplotní rozsah -5+25°C aut.reset, kontakt SPDT16A/250V IP44	kus	4,000	7 260,00	29 040,00
	PP		D+M - Protimrazová ochrana, kapilára 3m - včetně sady držáků pro kapiláru (6ks), teplotní rozsah -5+25°C aut.reset, kontakt SPDT16A/250V IP44				
52	K	731100516	D+M - Teploměr s mosaznou zadní jímkou délky 150 mm, bimetalový, t = 0 až 120 °C, O 100 mm	kus	14,000	401,28	5 617,92
	PP		D+M - Teploměr s mosaznou zadní jímkou délky 150 mm, bimetalový, t = 0 až 120 °C, O 100 mm				
53	K	731100517	D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-6 Bar, O 63 mm, vč. tlakoměrného kohoutu	kus	14,000	369,60	5 174,40
	PP		D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-6 Bar, O 63 mm, vč. tlakoměrného kohoutu				
54	K	731100518	D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15	kus	14,000	421,08	5 895,12
	PP		D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15				
55	K	731100519	D+M - Odvzdušňovací nádobka	kus	14,000	401,28	5 617,92
	PP		D+M - Odvzdušňovací nádobka				
56	K	731100520	D+M - Pojistný ventil 2,5 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 20	kus	1,000	696,96	696,96
	PP		D+M - Pojistný ventil 2,5 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 20				
57	K	731100521	D+M - Pojistný ventil 2,5 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 32	kus	1,000	4 234,56	4 234,56
	PP		D+M - Pojistný ventil 2,5 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 32				
58	K	731100522	D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 20	kus	2,000	1 457,28	2 914,56
	PP		D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	731100523	D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, 0,57 kg,DN 32	kus	2,000	1 488,96	2 977,92
	PP		D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, 0,57 kg,DN 32				
60	K	731100524	D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 20, včetně servopohonu (dle MaR)	kus	1,000	6 980,16	6 980,16
	PP		D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 20, včetně servopohonu (dle MaR)				
61	K	731100525	D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 25, včetně servopohonu (dle MaR)	kus	2,000	6 980,16	13 960,32
	PP		D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 25, včetně servopohonu (dle MaR)				
62	K	731100526	D+M - Dvoucestný regulační ventil DN 65, vnější závit, mosaz, kvs 40 m3/h, vnitřní závit, včetně servopohonu (dle MaR)	kus	1,000	22 302,72	22 302,72
	PP		D+M - Dvoucestný regulační ventil DN 65, vnější závit, mosaz, kvs 40 m3/h, vnitřní závit, včetně servopohonu (dle MaR)				
63	K	731100527	D+M - Zátka DN 15	kus	2,000	40,66	81,31
	PP		D+M - Zátka DN 15				
64	K	731100528	D+M - Zátka DN 40	kus	2,000	68,64	137,28
	PP		D+M - Zátka DN 40				
65	K	731100529	D+M - Protimrazová ochrana, kapilára 3m - včetně sady držáků pro kapiláru (6ks), teplotní rozsah -5+25°C aut.reset, kontakt SPDT16A/250V IP44	kus	7,000	2 200,00	15 400,00
	PP		D+M - Protimrazová ochrana, kapilára 3m - včetně sady držáků pro kapiláru (6ks), teplotní rozsah -5+25°C aut.reset, kontakt SPDT16A/250V IP44				
66	K	731100530	D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max 90 °C, niklovaná mosaz, DN 15	kus	14,000	281,60	3 942,40
	PP		D+M - Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládací krátká páčka - červená, max 10 bar, max 90 °C, niklovaná mosaz, DN 15				
67	K	731100531	D+M - Směšovací ventil čtyřcestný DN 25, mosaz, kvs 12 m3/h, vnitřní závit, včetně servopohonu 5 Nm, 24 VAC, 24 VAC, 0-10 V	kus	7,000	1 404,48	9 831,36
	PP		D+M - Směšovací ventil čtyřcestný DN 25, mosaz, kvs 12 m3/h, vnitřní závit, včetně servopohonu 5 Nm, 24 VAC, 24 VAC, 0-10 V				
68	K	731100532	D+M - Výměník deskový izolovaný určený k efektivnímu předávání tepla mezi různými kapalinami	kus	2,000	4 234,56	8 469,12
	PP		D+M - Výměník deskový izolovaný určený k efektivnímu předávání tepla mezi různými kapalinami				
69	K	731100533	D+M - Nemrznoucí kapalina 60 l, směs 1.2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1.2-diol = ethylenglykol) s tradičními inhibitory koroze na bázi	kus	2,000	3 960,00	7 920,00
	PP		D+M - Nemrznoucí kapalina 60 l, směs 1.2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1.2-diol = ethylenglykol) s tradičními inhibitory koroze na bázi				
70	K	731100534	D+M - Inhibitor koroze - 0,5%, 20 l	kus	2,000	15 945,60	31 891,20
	PP		D+M - Inhibitor koroze - 0,5%, 20 l				
71	K	731100535	D+M - Antivibrační podložky pro tepelné čerpadlo	kus	6,000	3 080,00	18 480,00
	PP		D+M - Antivibrační podložky pro tepelné čerpadlo				
72	K	731100536	D+M - Izolační pouzdro pro odlučovač vzduchu a nečistot s magnetem DN 65	kus	1,000	27 033,60	27 033,60
	PP		D+M - Izolační pouzdro pro odlučovač vzduchu a nečistot s magnetem DN 65				
73	K	731100537	D+M - Příruba na potrubí DN 65	kus	10,000	598,40	5 984,00
	PP		D+M - Příruba na potrubí DN 65				
74	K	731100538	D+M - Návarky dle MaR	kus	12,000	299,20	3 590,40
	PP		D+M - Návarky dle MaR				
	D	731-6	ÚT-Zařízení vytápění				2 035 667,39
75	K	731100601	D+M - Reverzibilní tepelné čerpadlo, se vzduchem chlazeným kondenzátorem, venkovní provedení, Qt = 124,7 kW, Pe = 42,1 kW, COP = 2,96	kus	1,000	1 017 420,80	1 017 420,80
	PP		D+M - Reverzibilní tepelné čerpadlo, se vzduchem chlazeným kondenzátorem, venkovní provedení, Qt = 124,7 kW, Pe = 42,1 kW, COP = 2,96				
76	K	731100602	D+M - Elektrokotel s převodníkem 0-10 V o výkonu 15,00 až 44,55 kW, rozměry 615 x 332 x 852 mm	kus	1,000	223 132,80	223 132,80
	PP		D+M - Elektrokotel s převodníkem 0-10 V o výkonu 15,00 až 44,55 kW, rozměry 615 x 332 x 852 mm				
77	K	731100603	D+M - Akumulační nádrž o objemu 999 l s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky	kus	1,000	61 353,60	61 353,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Akumulační nádrž o objemu 999 l s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky				
78	K	731100604	D+M - Tepelná izolace pro akumulační nádrž, tloušťka izolace: 100 mm, materiál izolace: polyesterové vlákno (fleece)	kus	1,000	19 219,20	19 219,20
	PP		D+M - Tepelná izolace pro akumulační nádrž, tloušťka izolace: 100 mm, materiál izolace: polyesterové vlákno (fleece)				
79	K	731100605	D+M - Kombinovaný rozdělovač/sběrač - 7 párů přípojek, Q max 15 m3/h, maximální výkon 350 kW, modul 120	kus	1,000	63 465,60	63 465,60
	PP		D+M - Kombinovaný rozdělovač/sběrač - 7 párů přípojek, Q max 15 m3/h, maximální výkon 350 kW, modul 120				
80	K	731100606	D+M - Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač/sběrač DN 65-200, l=450-680mm, m=4,0kg	kus	3,000	1 911,36	5 734,08
	PP		D+M - Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač/sběrač DN 65-200, l=450-680mm, m=4,0kg				
81	K	731100607	D+M - Tepelná PUR izolace pro kombinovaný rozdělovač/sběrač M 120, m=0,5kg	kus	1,000	6 188,16	6 188,16
	PP		D+M - Tepelná PUR izolace pro kombinovaný rozdělovač/sběrač M 120, m=0,5kg				
82	K	731100608	D+M - Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem o objemu 945 l, výkon výměníku 110 kW + Izolace	kus	1,000	83 297,28	83 297,28
	PP		D+M - Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem o objemu 945 l, výkon výměníku 110 kW + Izolace				
83	K	731100609	D+M - Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem, včetně systémového oddělovače	kus	1,000	33 792,00	33 792,00
	PP		D+M - Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem, včetně systémového oddělovače				
84	K	731100610	D+M - Demineralizační filtr - změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topných soustav	kus	1,000	9 160,80	9 160,80
	PP		D+M - Demineralizační filtr - změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topných soustav				
85	K	731100611	D+M - Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla v nerezovém provedení	kus	1,000	5 607,36	5 607,36
	PP		D+M - Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla v nerezovém provedení				
86	K	731100612	D+M - Dvojitý konduktometr pro trvalé monitorování kvality vody, včetně nerezových sond	kus	1,000	6 441,60	6 441,60
	PP		D+M - Dvojitý konduktometr pro trvalé monitorování kvality vody, včetně nerezových sond				
87	K	731100613	D+M - Stojatá membránová tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3,5 bar, objem 400 l, max. využitelný objem 300 l	kus	1,000	72 441,60	72 441,60
	PP		D+M - Stojatá membránová tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3,5 bar, objem 400 l, max. využitelný objem 300 l				
88	K	731100614	D+M - Stojatá membránová tlaková expanzní nádoba, bílá, 4/1,5 bar, objem 35 l, max. využitelný objem 31,5 l	kus	2,000	4 097,28	8 194,56
	PP		D+M - Stojatá membránová tlaková expanzní nádoba, bílá, 4/1,5 bar, objem 35 l, max. využitelný objem 31,5 l				
89	K	731100615	D+M - OČ 1 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm	kus	1,000	27 878,40	27 878,40
	PP		D+M - OČ 1 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm				
90	K	731100616	D+M - OČ 2 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/120 - 180 mm	kus	1,000	25 502,40	25 502,40
	PP		D+M - OČ 2 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/120 - 180 mm				
91	K	731100617	D+M - OČ 3 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm	kus	1,000	25 502,40	25 502,40
	PP		D+M - OČ 3 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/120 - 180 mm				
92	K	731100618	D+M - OČ 4 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/100 - 180 mm	kus	1,000	22 765,60	22 765,60
	PP		D+M - OČ 4 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/100 - 180 mm				
93	K	731100619	D+M - OČ 5 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/60 - 180 mm	kus	1,000	31 177,87	31 177,87
	PP		D+M - OČ 5 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 32/60 - 180 mm				
94	K	731100620	D+M - OČ 6 - Elektronické oběhové čerpadlo 20/6 - 180 mm	kus	7,000	7 350,64	51 454,48
	PP		D+M - OČ 6 - Elektronické oběhové čerpadlo 20/6 - 180 mm				
95	K	731100621	D+M - Patrona pro změkčování	kus	1,000	4 910,40	4 910,40
	PP		D+M - Patrona pro změkčování				
96	K	731100622	D+M - Směšovací zařízení pro demineralizační filtr	kus	1,000	21 225,60	21 225,60
	PP		D+M - Směšovací zařízení pro demineralizační filtr				
97	K	731100623	D+M - Sada pro měření tvrdosti	kus	1,000	3 960,00	3 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Sada pro měření tvrdosti				
98	K	731100624	D+M - Patrona pro demineralizaci	kus	1,000	3 674,88	3 674,88
	PP		D+M - Patrona pro demineralizaci				
99	K	731100625	D+M - Jednotka k měření vodivosti	kus	1,000	1 499,52	1 499,52
	PP		D+M - Jednotka k měření vodivosti				
100	K	731100626	D+M - Externí tlakové čidlo	kus	1,000	3 608,00	3 608,00
	PP		D+M - Externí tlakové čidlo				
101	K	731100627	D+M - Ultrazvukový měřič tepla 6,0 m3/h, DN 25	kus	2,000	16 632,00	33 264,00
	PP		D+M - Ultrazvukový měřič tepla 6,0 m3/h, DN 25				
102	K	731100628	D+M - Ultrazvukový měřič tepla 10,0 m3/h, DN 40	kus	3,000	31 046,40	93 139,20
	PP		D+M - Ultrazvukový měřič tepla 10,0 m3/h, DN 40				
103	K	731100629	D+M - Uvedení do provozu tepelného čerpadlo	kus	2,000	13 200,00	26 400,00
	PP		D+M - Uvedení do provozu tepelného čerpadlo				
104	K	731100630	D+M - Uvedení do provozu kondenzační kotel	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
	PP		D+M - Uvedení do provozu kondenzační kotel				
105	K	731100631	D+M - Recyklační příspěvek - tepelná čerpadla	kus	1,000	704,00	704,00
	PP		D+M - Recyklační příspěvek - tepelná čerpadla				
106	K	731100632	D+M - Komunikační karta - Modbus	kus	1,000	9 328,00	9 328,00
	PP		D+M - Komunikační karta - Modbus				
107	K	731100633	D+M - Originální antivibrační podložky - tepelná čerpadla (6 ks)	kus	1,000	11 343,20	11 343,20
	PP		D+M - Originální antivibrační podložky - tepelná čerpadla (6 ks)				
108	K	731100634	D+M - Uvedení do provozu tepelné čerpadlo (zprovoznění, zaškolení)	kus	1,000	14 080,00	14 080,00
	PP		D+M - Uvedení do provozu tepelné čerpadlo (zprovoznění, zaškolení)				
	D	731-7	ÚT-MaR				13 865,28
109	K	731100701	D+M - Čidlo teploty TUV (do jímky)	kus	3,000	401,28	1 203,84
	PP		D+M - Čidlo teploty TUV (do jímky)				
110	K	731100702	D+M - Čidlo teploty otopné vody (příložné)	kus	11,000	612,48	6 737,28
	PP		D+M - Čidlo teploty otopné vody (příložné)				
111	K	731100703	D+M - Jímka na potrubí	kus	11,000	538,56	5 924,16
	PP		D+M - Jímka na potrubí				
	D	731-9	ÚT-Systém podlahového vytápění				458 214,24
112	K	731100801	D+M - Potrubí PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 mm	m	2 715,000	52,80	143 352,00
	PP		D+M - Potrubí PE-RT II/EVOH/PE-RT II 17x2 mm				
113	K	731100802	D+M - Svěrné šroubení pro trubku 17x2 mm, s podložkou	kus	64,000	88,00	5 632,00
	PP		D+M - Svěrné šroubení pro trubku 17x2 mm, s podložkou				
114	K	731100803	D+M - Základová deska - polystyren EPS 150, λD = 0,034 Wm/K, tloušťky 11/31 mm (1400x800 mm), rozteč 50 mm, pro trubky PE-RT 16x2 mm / 17x2 mm	m2	534,000	262,24	140 036,16
	PP		D+M - Základová deska - polystyren EPS 150, λD = 0,034 Wm/K, tloušťky 11/31 mm (1400x800 mm), rozteč 50 mm, pro trubky PE-RT 16x2 mm / 17x2 mm				
115	K	731100804	D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), červená	m	30,000	31,94	958,32
	PP		D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), červená				
116	K	731100805	D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), modrá	m	30,000	31,94	958,32
	PP		D+M - Ochranná trubka (do průměru 18 mm), modrá				
117	K	731100806	D+M - Dilatační obvodová páska 8x150 mm, s fólií	m	600,000	52,80	31 680,00
	PP		D+M - Dilatační obvodová páska 8x150 mm, s fólií				
118	K	731100807	D+M - PE fólie	m2	590,000	52,80	31 152,00
	PP		D+M - PE fólie				
119	K	731100808	D+M - Koleno vodicí 90°	kus	64,000	52,80	3 379,20
	PP		D+M - Koleno vodicí 90°				
120	K	731100809	D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 06 + 06	kus	1,000	14 192,64	14 192,64
	PP		D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 06 + 06				
121	K	731100810	D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 07 + 07	kus	1,000	14 942,40	14 942,40
	PP		D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 07 + 07				
122	K	731100811	D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 09 + 09	kus	1,000	15 713,28	15 713,28
	PP		D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 09 + 09				
123	K	731100812	D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 10 + 10	kus	1,000	16 272,96	16 272,96
	PP		D+M - Rozdělovač podlahového vytápění 1", okruhy 10 + 10				
124	K	731100813	D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 715 x 575-665 x 110-175 mm	kus	2,000	3 392,40	6 784,80
	PP		D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 715 x 575-665 x 110-175 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	731100814	D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 795 x 575-665 x 110-175 mm	kus	2,000	3 137,20	6 274,40
	PP		D+M - Skříň kovová pro rozdělovače - podomítková, 795 x 575-665 x 110-175 mm				
126	K	731100815	D+M - Směšovací sada - pro kombinaci nízkoteplotní a vysokoteplotní zóny, kvs = 3,4 m3/h	kus	1,000	2 217,60	2 217,60
	PP		D+M - Směšovací sada - pro kombinaci nízkoteplotní a vysokoteplotní zóny, kvs = 3,4 m3/h				
127	K	731100816	D+M - Elektrotermická hlavice pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V; bez proudu zavřeno, M 30 x 1,5, 300mA	kus	32,000	591,36	18 923,52
	PP		D+M - Elektrotermická hlavice pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V; bez proudu zavřeno, M 30 x 1,5, 300mA				
128	K	731100817	D+M - Kulový ventil (rohový) DN 25, bez teploměrů	kus	8,000	718,08	5 744,64
	PP		D+M - Kulový ventil (rohový) DN 25, bez teploměrů				
	D	731-10	ÚT-Vyregulování otopné soustavy				84 480,00
129	K	731100901	Vyregulování otopné soustavy - projekční práce	hod	70,000	528,00	36 960,00
	PP		Vyregulování otopné soustavy - projekční práce				
130	K	731100902	Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí	hod	50,000	528,00	26 400,00
	PP		Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí				
131	K	731100903	Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí	kus	1,000	21 120,00	21 120,00
	PP		Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí				
	D	731-11	ÚT-Stavební práce				98 920,80
132	K	731111101	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění	kus	17,000	334,40	5 684,80
	PP		Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění				
133	K	731111102	Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	kus	31,000	308,00	9 548,00
	PP		Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba				
134	K	731111103	Drážka ve zdivu pro dvojci potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	m	205,000	264,00	54 120,00
	PP		Drážka ve zdivu pro dvojci potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba				
135	K	731111104	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	80,000	369,60	29 568,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	731-12	ÚT-Ostatní				166 320,00
136	K	731112201	Topná zkouška celého zařízení 72 hodin	kus	1,000	8 448,00	8 448,00
	PP		Topná zkouška celého zařízení 72 hodin				
137	K	731112202	Tlaková zkouška celého zařízení	kus	1,000	8 448,00	8 448,00
	PP		Tlaková zkouška celého zařízení				
138	K	731112203	Vypuštění otopné soustavy	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
	PP		Vypuštění otopné soustavy				
139	K	731112204	Napuštění otopné soustavy	kus	2,000	4 400,00	8 800,00
	PP		Napuštění otopné soustavy				
140	K	731112205	Napuštění otopné soustavy nemrznoucí směsí ethylenglykol 30%	kus	1,000	4 224,00	4 224,00
	PP		Napuštění otopné soustavy nemrznoucí směsí ethylenglykol 30%				
141	K	731112206	D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky	kus	30,000	176,00	5 280,00
	PP		D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky				
142	K	731112207	Proplach soustavy	kus	1,000	3 960,00	3 960,00
	PP		Proplach soustavy				
143	K	731112208	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	100,000	308,00	30 800,00
	PP		Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží				
144	K	731112209	Revize tlakové nádoby, výchozí	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
	PP		Revize tlakové nádoby, výchozí				
145	K	731112210	Revize - odborná prohlídka kotelny	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
	PP		Revize - odborná prohlídka kotelny				
146	K	731112211	Revize - revizní knihy plynových spotřebičů	kus	3,000	4 400,00	13 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Revize - revizní knihy plynových spotřebičů				
147	K	731112212	Přesun hmot	kus	1,000	39 600,00	39 600,00
	PP		Přesun hmot				
148	K	731112213	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	7 040,00	7 040,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
149	K	731112214	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	17 600,00	17 600,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.3. - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **4 433 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 433 500,00	21,00%	931 035,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 364 535,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 433 500,00**
728-1 - VZT 01-Větrání společenské místnosti a kanceláře (1.NP)	521 089,90
728-2 - VZT 02-Větrání garáží (1.NP)	1 035 612,70
728-3 - VZT 03-Větrání pokojů (2.NP)	1 167 057,90
728-4 - VZT 04-Větrání šaten (2.NP)	945 989,60
728-5 - VZT 05-Větrání zázemí garáží (1.NP)–odvod vzduchu + další	193 132,05
728-6 - VZT 06-Stavební práce	473 500,00
728-7 - VZT 07-Ostatní	97 117,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**4 433 500,00**
	D	728-1	VZT 01-Větrání společenské místnosti a kanceláře (1.NP)				521 089,90
1	K	728100101	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 84) % a teplovodním ohřív	kus	1,000	210 000,00	210 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 84) % a teplovodním ohřív				
2	K	728100101a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,				
3	K	728100101b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
4	K	728100101c	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
5	K	728100102	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek	m	6,000	536,00	3 216,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek				
6	K	728100103	D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek	m	10,000	540,00	5 400,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek				
7	K	728100104	D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek	m	18,000	604,00	10 872,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek				
8	K	728100105	D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek	m	20,000	734,00	14 680,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek				
9	K	728100106	D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek	m	5,000	770,00	3 850,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek				
10	K	728100107	D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek	m	9,000	886,00	7 974,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek				
11	K	728100108	D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek	m	16,000	1 229,00	19 664,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek				
12	K	1050	D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek	m	21,000	1 197,00	25 137,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek				
13	K	728100110	D+M - Pozinkované potrubí do 300x250 mm - 40% tvarovek	m	1,500	750,00	1 125,00
	PP		D+M - Pozinkované potrubí do 300x250 mm - 40% tvarovek				
14	K	728100111	D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x250 mm - 40% tvarovek	m	10,000	2 000,00	20 000,00
	PP		D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x250 mm - 40% tvarovek				
15	K	728100112	D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm	m	29,000	200,00	5 800,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm				
16	K	728100113	D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm	m	54,000	250,00	13 500,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	728100114	D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm	kus	11,000	1 500,00	16 500,00
	PP		D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm				
18	K	728100115	D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
	PP		D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením				
19	K	728100116	D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
	PP		D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením				
20	K	728100117	D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm				
21	K	728100118	D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm	kus	1,000	350,00	350,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm				
22	K	728100119	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 600 mm	kus	1,000	2 440,00	2 440,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 600 mm				
23	K	728100120	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	3 115,00	3 115,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm				
24	K	728100121	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí ? 300x250 mm, délky 600 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí ? 300x250 mm, délky 600 mm				
25	K	728100122	D+M - Protidešťová žaluzie z titanzinkového plechu (EN 988), se sítí proti vniknutí hmyzu 300x250 mm, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		D+M - Protidešťová žaluzie z titanzinkového plechu (EN 988), se sítí proti vniknutí hmyzu 300x250 mm, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění				
26	K	728100123	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním	kus	1,000	100,00	100,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním				
27	K	728100124	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním	kus	1,000	150,00	150,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním				
28	K	728100125	D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x250 mm / O 315 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	PP		D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x250 mm / O 315 mm				
29	K	728100126	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	82,482	450,00	37 116,90
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				
30	K	728100127	Montážní materiál	kg	25,000	100,00	2 500,00
	PP		Montážní materiál				
31	K	728100128	Závěsový a kotevní materiál	kg	30,000	50,00	1 500,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
32	K	728100129	Spojovací a těsnící materiál	kg	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	728-2	VZT 02-Větrání garáží (1.NP)				1 035 612,70
33	K	728100201	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 85) % a teplovodním ohřívá	kus	1,000	228 000,00	228 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 85) % a teplovodním ohřívá				
34	K	728100201a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1"vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4, K	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1"vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4, K				
35	K	728100201b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
36	K	728100201c	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
37	K	728100202	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 96 (letní 86) % a teplovodním ohřiva	kus	1,000	228 000,00	228 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 96 (letní 86) % a teplovodním ohřiva				
38	K	728100202a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4, K	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4, K				
39	K	728100202b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
40	K	728100202c	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
41	K	728100203	D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek	m	25,000	604,00	15 100,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek				
42	K	728100204	D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek	m	41,000	686,00	28 126,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek				
43	K	728100205	D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek	m	23,000	886,00	20 378,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek				
44	K	728100206	D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek	m	72,000	1 197,00	86 184,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek				
45	K	728100207	D+M - Pozinkované potrubí do ? 300x250 mm - 40% tvarovek	m	1,500	750,00	1 125,00
	PP		D+M - Pozinkované potrubí do ? 300x250 mm - 40% tvarovek				
46	K	728100208	D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x250 mm - 40% tvarovek	m	64,000	2 000,00	128 000,00
	PP		D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x250 mm - 40% tvarovek				
47	K	728100209	D+M - Komfortní výústka jednořadá 400x75 mm pro kruhové potrubí + regulace	kus	16,000	850,00	13 600,00
	PP		D+M - Komfortní výústka jednořadá 400x75 mm pro kruhové potrubí + regulace				
48	K	728100210	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 600 mm	kus	2,000	2 440,00	4 880,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 600 mm				
49	K	728100211	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	3 115,00	6 230,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm				
50	K	728100212	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí 300x250 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí 300x250 mm, délky 1000 mm				
51	K	728100213	D+M - Protidešťová žaluzie z titanzinkového plechu (EN 988), se sítí proti vniknutí hmyzu 300x250 mm, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		D+M - Protidešťová žaluzie z titanzinkového plechu (EN 988), se sítí proti vniknutí hmyzu 300x250 mm, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění				
52	K	728100214	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním	kus	6,000	150,00	900,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním				
53	K	728100215	D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x250 mm / O 315 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	PP		D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x250 mm / O 315 mm				
54	K	728100216	D+M - Výfuková tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) ? 300x250 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		D+M - Výfuková tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) ? 300x250 mm				
55	K	728100217	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	146,866	450,00	66 089,70
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	728100218	Montážní materiál	kg	75,000	100,00	7 500,00
	PP		Montážní materiál				
57	K	728100219	Závěsový a kotevní materiál	kg	70,000	50,00	3 500,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
58	K	728100220	Spojovací a těsnící materiál	kg	80,000	50,00	4 000,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	728-3	VZT 03-Větrání pokojů (2.NP)				1 167 057,90
59	K	728100301	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Nástřešní jednotka ležatá) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním	kus	1,000	236 000,00	236 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Nástřešní jednotka ležatá) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním				
60	K	728100301a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitření), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitření), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,				
61	K	728100301b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
62	K	728100301c	D+M - Čidlo kouře, včetně kabeláže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		D+M - Čidlo kouře, včetně kabeláže				
63	K	728100301d	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
64	K	728100302	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Nástřešní jednotka ležatá) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním	kus	1,000	236 000,00	236 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Nástřešní jednotka ležatá) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním				
65	K	728100302a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1#39;amp;quot; vnitření), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1#39;amp;quot; vnitření), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,				
66	K	728100302b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
67	K	728100302c	D+M - Čidlo kouře, včetně kabeláže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		D+M - Čidlo kouře, včetně kabeláže				
68	K	728100302d	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
69	K	728100303	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek	m	8,500	536,00	4 556,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek				
70	K	728100304	D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek	m	110,000	540,00	59 400,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek				
71	K	728100305	D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek	m	19,000	604,00	11 476,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek				
72	K	728100306	D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek	m	8,000	734,00	5 872,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek				
73	K	728100307	D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek	m	11,000	686,00	7 546,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek				
74	K	728100308	D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek	m	21,000	770,00	16 170,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek				
75	K	728100309	D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek	m	6,000	886,00	5 316,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek				
76	K	728100310	D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek	m	20,000	1 229,00	24 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek				
77	K	728100311	D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek	m	28,000	1 197,00	33 516,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek				
78	K	728100312	D+M - Pozinkované potrubí do 300x300 mm - 40% tvarovek	m	3,000	800,00	2 400,00
	PP		D+M - Pozinkované potrubí do 300x300 mm - 40% tvarovek				
79	K	728100313	D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x300 mm - 40% tvarovek	m	18,000	2 200,00	39 600,00
	PP		D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x300 mm - 40% tvarovek				
80	K	728100314	D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm	m	7,000	200,00	1 400,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm				
81	K	728100315	D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm	m	196,000	250,00	49 000,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm				
82	K	728100316	D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm	m	8,000	300,00	2 400,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm				
83	K	728100317	D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm	kus	30,000	1 500,00	45 000,00
	PP		D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm				
84	K	728100318	D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením	kus	26,000	1 500,00	39 000,00
	PP		D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením				
85	K	728100319	D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením	kus	14,000	1 500,00	21 000,00
	PP		D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením				
86	K	728100320	D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm	kus	2,000	300,00	600,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm				
87	K	728100321	D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm				
88	K	728100322	D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm				
89	K	728100323	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	3 115,00	12 460,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm				
90	K	728100324	D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 315 mm, vyrobená z galvanizované oceli	kus	4,000	700,00	2 800,00
	PP		D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 315 mm, vyrobená z galvanizované oceli				
91	K	728100325	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním	kus	3,000	100,00	300,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním				
92	K	728100326	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním	kus	2,000	150,00	300,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním				
93	K	728100327	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 280 mm s gumovým těsněním	kus	1,000	400,00	400,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 280 mm s gumovým těsněním				
94	K	728100328	D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x300 mm / O 315 mm	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
	PP		D+M - Přechod na kruhové potrubí 300x300 mm / O 315 mm				
95	K	728100329	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	151,702	450,00	68 265,90
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				
96	K	728100330	Montážní materiál	kg	80,000	100,00	8 000,00
	PP		Montážní materiál				
97	K	728100331	Závěsový a kotevní materiál	kg	75,000	50,00	3 750,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
98	K	728100332	Spojovací a těsnící materiál	kg	85,000	500,00	42 500,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	728-4	VZT 04-Větrání šaten (2.NP)				945 989,60
99	K	728100401	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním ohříva	kus	1,000	210 000,00	210 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 95 (letní 85) % a teplovodním ohříva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	728100401a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,				
101	K	728100401b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
102	K	728100401c	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
103	K	728100402	D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 84) % a teplovodním ohříva	kus	1,000	210 000,00	210 000,00
	PP		D+M - Univerzální kompaktní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem (Parapetní jednotka) s účinností zimní 94 (letní 84) % a teplovodním ohříva				
104	K	728100402a	Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Regulační uzel: čerpadlo (WILO WILO YONOS PARA RS 20/ 6- RKC), kulový ventil DN 25 (1" vnitřní), servopohon (LM24A-SR), směšovací ventil (IVAR.MIX4,				
105	K	728100402b	D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace - Kompletní systém od výrobce VZT jednotky, vč. digitální regulace (230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení), SW hlavní vypí				
106	K	728100402c	D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Regulační uzavírací klapka na výfuku z jednotky se servopohonem - doplnit do jednotky				
107	K	728100403	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek	m	6,000	536,00	3 216,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek				
108	K	728100404	D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek	m	32,000	540,00	17 280,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek				
109	K	728100405	D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek	m	24,000	604,00	14 496,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek				
110	K	728100406	D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek	m	1,000	734,00	734,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek				
111	K	728100407	D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek	m	12,000	686,00	8 232,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek				
112	K	728100408	D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek	m	24,000	770,00	18 480,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 225 mm - 40% tvarovek				
113	K	728100409	D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek	m	11,000	886,00	9 746,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek				
114	K	728100410	D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek	m	30,000	1 197,00	35 910,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 315 mm - 40% tvarovek				
115	K	728100411	D+M - Pozinkované potrubí do 300x300 mm - 40% tvarovek	m	6,000	800,00	4 800,00
	PP		D+M - Pozinkované potrubí do 300x300 mm - 40% tvarovek				
116	K	728100412	D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x300 mm - 40% tvarovek	m	24,000	2 200,00	52 800,00
	PP		D+M - Předizolované potrubí (ALP) tloušťka izolace 30 mm, do 300x300 mm - 40% tvarovek				
117	K	728100413	D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm	m	13,000	200,00	2 600,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm				
118	K	728100414	D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm	m	51,000	250,00	12 750,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm				
119	K	728100415	D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm	m	29,000	300,00	8 700,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm				
120	K	728100416	D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm	kus	20,000	1 500,00	30 000,00
	PP		D+M - Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami o rozměru 305x305 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	728100417	D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením	kus	12,000	1 500,00	18 000,00
	PP		D+M - Přívodní plenum box izolovaný s regulační klapkou a perforovaným plechem s horizontálním připojením				
122	K	728100418	D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
	PP		D+M - Odvodní plenum box izolovaný s regulační klapkou, s horizontálním připojením				
123	K	728100419	D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm				
124	K	728100420	D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm				
125	K	728100421	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	3 115,00	12 460,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 315 mm, délky 1000 mm				
126	K	728100422	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí 300x250 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z předizolovaného potrubí 300x250 mm, délky 1000 mm				
127	K	728100423	D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 315 mm, vyrobená z galvanizované oceli	kus	4,000	700,00	2 800,00
	PP		D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 315 mm, vyrobená z galvanizované oceli				
128	K	728100424	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním	kus	5,000	100,00	500,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním				
129	K	728100425	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním	kus	2,000	150,00	300,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním				
130	K	728100426	D+M - Přechod na kruhové potrubí ? 300x250 mm / O 315 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	PP		D+M - Přechod na kruhové potrubí ? 300x250 mm / O 315 mm				
131	K	728100427	D+M - Výfuková tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) 300x250 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		D+M - Výfuková tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) 300x250 mm				
132	K	728100428	D+M - Nasávací tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) 300x250 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		D+M - Nasávací tvarovka se sítí proti vniknutí hmyzu, plášť z předizolovaného potrubí (ALP) 300x250 mm				
133	K	728100429	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	103,968	450,00	46 785,60
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				
134	K	728100430	Montážní materiál	kg	75,000	100,00	7 500,00
	PP		Montážní materiál				
135	K	728100431	Závěsový a kotevní materiál	kg	70,000	50,00	3 500,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
136	K	728100432	Spojovací a těsnící materiál	kg	80,000	50,00	4 000,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	728-5	VZT 05-Větrání zázemí garáží (1.NP)–odvod vzduchu + další				193 132,05
137	K	728100501	D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 1000/200, tichý a úsporný, vč. Příslušenství	kus	2,000	10 500,00	21 000,00
	PP		D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 1000/200, tichý a úsporný, vč. Příslušenství				
138	K	728100501a	D+M - Programovatelný doběhový spínač - nastavitelný 0,1 s – 1 hod, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP		D+M - Programovatelný doběhový spínač - nastavitelný 0,1 s – 1 hod, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže				
139	K	728100501b	D+M - Montážní konzola	kus	2,000	250,00	500,00
	PP		D+M - Montážní konzola				
140	K	728100501c	D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		D+M - Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže				
141	K	728100501d	D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	PP		D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže				
142	K	728100501e	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	2,000	7 500,00	15 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	728100502	D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou, nastavitelný doběh, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu, vč. příslušenství	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
	PP		D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou, nastavitelný doběh, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu, vč. příslušenství				
144	K	728100502a	D+M - 3-vodičový programovatelný doběhový spínač - nastavitelný čas 2 až 20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 1,0 A, je vestavěn v plas	kus	3,000	500,00	1 500,00
	PP		D+M - 3-vodičový programovatelný doběhový spínač - nastavitelný čas 2 až 20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 1,0 A, je vestavěn v plas				
145	K	728100502b	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
146	K	728100503	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek	m	1,500	536,00	804,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek				
147	K	728100504	D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek	m	22,000	540,00	11 880,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek				
148	K	728100505	D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek	m	16,000	604,00	9 664,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek				
149	K	728100506	D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek	m	6,000	734,00	4 404,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 180 mm - 40% tvarovek				
150	K	728100507	D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek	m	15,000	686,00	10 290,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek				
151	K	728100508	D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm	m	11,000	200,00	2 200,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm				
152	K	728100509	D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm	m	39,000	250,00	9 750,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm				
153	K	728100510	D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm	m	10,000	300,00	3 000,00
	PP		D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm				
154	K	728100511	D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm	kus	2,000	300,00	600,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm				
155	K	728100512	D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm				
156	K	728100513	D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
	PP		D+M - Univerzální plastový anemostat O 160 mm				
157	K	728100514	D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 200 mm, délky 600 mm	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
	PP		D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu O 200 mm, délky 600 mm				
158	K	728100515	D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 200 mm, vyrobená z galvanizované oceli	kus	2,000	400,00	800,00
	PP		D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí O 200 mm, vyrobená z galvanizované oceli				
159	K	728100516	D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu				
160	K	728100517	D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 200 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 200 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu				
161	K	728100518	D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním	kus	2,000	100,00	200,00
	PP		D+M - Zátka vnitřní na potrubí O 125 mm s gumovým těsněním				
162	K	728100519	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	34,449	450,00	15 502,05
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				
163	K	728100520	Montážní materiál	kg	25,000	100,00	2 500,00
	PP		Montážní materiál				
164	K	728100521	Závěsový a kotevní materiál	kg	30,000	50,00	1 500,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
165	K	728100522	Spojovací a těsnící materiál	kg	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
166	K	728100523	D+M - Malý radiální ventilátor 250 se zpětnou klapkou a doběhem, vč. Příslušenství	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		D+M - Malý radiální ventilátor 250 se zpětnou klapkou a doběhem, vč. Příslušenství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	728100623a	D+M - Prostorový termostat - instalace na stěnu; bimetalový kontakt pro řízení teploty; rozsah teplot od +5 °C do +30 °C; citlivost 0,5 °C; krytí IP30; max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní; rozměry 75 × 75 × 25,5 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		D+M - Prostorový termostat - instalace na stěnu; bimetalový kontakt pro řízení teploty; rozsah teplot od +5 °C do +30 °C; citlivost 0,5 °C; krytí IP30; max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní; rozměry 75 × 75 × 25,5 mm				
168	K	728100623b	D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V / 50 Hz, krytí IP44, pracovní teplota 0–40 ºC, včetně kabeláže	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		D+M - Regulátor otáček pod omítku - 230 V / 50 Hz, krytí IP44, pracovní teplota 0–40 ºC, včetně kabeláže				
169	K	728100623c	D+M - Doběhový spínač - pevně nastavený čas; je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač; jmenovité napětí 230 V/50 Hz; max. proud 0,8 A induktivní; teplota okolí 0–50 ˚C; krytí IP20	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		D+M - Doběhový spínač - pevně nastavený čas; je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač; jmenovité napětí 230 V/50 Hz; max. proud 0,8 A induktivní; teplota okolí 0–50 ˚C; krytí IP20				
170	K	728100623d	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
171	K	728100624	D+M - Potrubí SPIRO do Ø 100 mm - 40% tvarovek	m	8,000	536,00	4 288,00
	PP		D+M - Potrubí SPIRO do Ø 100 mm - 40% tvarovek				
172	K	728100625	D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová Ø 100 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu	kus	1,000	400,00	400,00
	PP		D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová Ø 100 mm, včetně ochranné síťky proti hmyzu				
173	K	728100626	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm	m2	3,000	450,00	1 350,00
	PP		D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm				
174	K	728100627	Montážní materiál	kg	3,000	100,00	300,00
	PP		Montážní materiál				
175	K	728100628	Závěsový a kotevní materiál	kg	5,000	50,00	250,00
	PP		Závěsový a kotevní materiál				
176	K	728100629	Spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	50,00	250,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	728-6	VZT 06-Stavební práce				473 500,00
177	K	728100601	Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u	kus	27,000	1 500,00	40 500,00
	PP		Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u				
178	K	728100602	Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	kus	102,000	1 500,00	153 000,00
	PP		Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba				
179	K	728100603	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	100,000	350,00	35 000,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
180	K	728100604	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	98,000	2 500,00	245 000,00
	PP		D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min				
	D	728-7	VZT 07-Ostatní				97 117,85
181	K	728100701	Manuály	kus	12,000	100,00	1 200,00
	PP		Manuály				
182	K	728100702	Zaškolení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zaškolení				
183	K	728100703	Zkušební provoz	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zkušební provoz				
184	K	728100704	Energie a jiná media	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Energie a jiná media				
185	K	728100705	Montáž VZT zařízení	hod	120,000	200,00	24 000,00
	PP		Montáž VZT zařízení				
186	K	728100706	Seřízení a zaregulování celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků	hod	40,000	250,00	10 000,00
	PP		Seřízení a zaregulování celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků				
187	K	728100707	Protokoly, revize, zkoušky, testy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Protokoly, revize, zkoušky, testy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	728100708	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	120,000	200,00	24 000,00
	PP		Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží				
189	K	728100709	Přesun hmot	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Přesun hmot				
190	K	728100710	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
191	K	728100711	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	917,85	917,85
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.4. - FVE SolarEdge 49 kWp / 76,8 kWh

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **2 421 413,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 421 413,28	21,00%	508 496,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 929 910,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.4. - FVE SolarEdge 49 kWp / 76,8 kWh

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 421 413,28**
PSV - PSV	2 421 413,28
M21-8 - Elektromontáže-elektroinstalace-materiál a montáže	2 421 413,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.4. - FVE SolarEdge 49 kWp / 76,8 kWh

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 421 413,28**
	D	PSV	PSV				2 421 413,28
	D	M21-8	Elektromontáže-elektroinstalace-materiál a montáže				2 421 413,28
1	K	210144801	Panel fotovoltaický 500 Wp	kus	98,000	3 480,00	341 040,00
	PP		Panel fotovoltaický 500 Wp				
2	K	210144802	Konstrukce pro plochou střechu	kus	98,000	1 010,40	99 019,20
	PP		Konstrukce pro plochou střechu				
3	K	210144803	Střídač síťový - výrobní 20 kW	kus	2,000	95 400,00	190 800,00
	PP		Střídač síťový - výrobní 20 kW				
4	K	210144804	Optimizer pro FV panely min 500Wp	kus	98,000	1 354,80	132 770,40
	PP		Optimizer pro FV panely min 500Wp				
5	K	210144805	Chytrý elektroměr k výrobnímu střídači	kus	2,000	5 760,00	11 520,00
	PP		Chytrý elektroměr k výrobnímu střídači				
6	K	210144806	Průvlekové transformátory k elektroměru	kus	6,000	309,60	1 857,60
	PP		Průvlekové transformátory k elektroměru				
7	K	210144807	Střídač - akumulační jednofázový 15kVA	kus	3,000	88 900,00	266 700,00
	PP		Střídač - akumulační jednofázový 15kVA				
8	K	210144808	Chytrý elektroměr k akumulačnímu střídači	kus	1,000	5 760,00	5 760,00
	PP		Chytrý elektroměr k akumulačnímu střídači				
9	K	210144809	Průvlekové transformátory k elektroměru	kus	6,000	309,60	1 857,60
	PP		Průvlekové transformátory k elektroměru				
10	K	210144810	Baterie LiFe-Po 48V/4,8kWh	kus	16,000	46 680,00	746 880,00
	PP		Baterie LiFe-Po 48V/4,8kWh				
11	K	210144811	DC Kabely ke střídači pro min. 200A	kus	16,000	347,52	5 560,32
	PP		DC Kabely ke střídači pro min. 200A				
12	K	210144812	Rozvaděč stojanový pro baterie 42U min.600kg	kus	2,000	18 960,00	37 920,00
	PP		Rozvaděč stojanový pro baterie 42U min.600kg				
13	K	210144813	Display pro monitoring a ovládání systému	kus	1,000	4 548,00	4 548,00
	PP		Display pro monitoring a ovládání systému				
14	K	210144814	Komunikační rozhraní ke střídači	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
	PP		Komunikační rozhraní ke střídači				
15	K	210144815	Řídící rozvaděč vč. jištění, přepěť. ochran a monitoringu	kus	1,000	25 740,00	25 740,00
	PP		Řídící rozvaděč vč. jištění, přepěť. ochran a monitoringu				
16	K	210144816	Napěťová a frekvenční ochrana - vazební relé - (možno s HDO)	kus	1,000	8 376,00	8 376,00
	PP		Napěťová a frekvenční ochrana - vazební relé - (možno s HDO)				
17	K	210144817	DC Kabeláž	kus	8,000	35,76	286,08
	PP		DC Kabeláž				
18	K	210144818	Materiál elektro - jištění, přepínače, odpojovače apod.	kus	8,000	5 747,16	45 977,28
	PP		Materiál elektro - jištění, přepínače, odpojovače apod.				
19	K	210144819	DC rozvaděč vč. jištění a přepěť. ochran pro 2 stringy	kus	2,000	14 340,00	28 680,00
	PP		DC rozvaděč vč. jištění a přepěť. ochran pro 2 stringy				
20	K	210144820	Kabely ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/black-blue-red	m	1 000,000	35,76	35 760,00
	PP		Kabely ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/black-blue-red				
21	K	210144821	Konektor MC4 - pár	kus	40,000	83,88	3 355,20
	PP		Konektor MC4 - pár				
22	K	210144822	Plechový žlab plný	m	200,000	69,60	13 920,00
	PP		Plechový žlab plný				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	210144823	Trubka pevná UV odolná 32mm	m	200,000	102,00	20 400,00
	PP		Trubka pevná UV odolná 32mm				
24	K	210144824	Trubka ohebná 32mm UV odolná	m	80,000	37,92	3 033,60
	PP		Trubka ohebná 32mm UV odolná				
25	K	210144825	Lišta elektroinstalační 100x60, kabely, úpravy RH, úprava RE	kus	1,000	18 960,00	18 960,00
	PP		Lišta elektroinstalační 100x60, kabely, úpravy RH, úprava RE				
26	K	210144826	Elektroinstalační trasy střecha, sklep materiál + práce	kus	1,000	32 400,00	32 400,00
	PP		Elektroinstalační trasy střecha, sklep materiál + práce				
27	K	210144827	Nabíjecí stanice pro elektromobily	kus	1,000	23 520,00	23 520,00
	PP		Nabíjecí stanice pro elektromobily				
28	K	210144828	Elektroinstalační materiál, chránič typu B	kpl	1,000	10 752,00	10 752,00
	PP		Elektroinstalační materiál, chránič typu B				
29	K	210144829	Instalace panelů	kus	98,000	780,00	76 440,00
	PP		Instalace panelů				
30	K	210144830	Instalace FV komponentů	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Instalace FV komponentů				
31	K	210144831	Práce elektroinstalační - kompletace FVE, oživení	hod	80,000	948,00	75 840,00
	PP		Práce elektroinstalační - kompletace FVE, oživení				
32	K	210144832	Doprava, logistika	km	2 000,000	18,00	36 000,00
	PP		Doprava, logistika				
33	K	210144833	Revize	kus	1,000	14 160,00	14 160,00
	PP		Revize				
34	K	210144834	Práce s jeřábem, plošiny	kus	1,000	18 960,00	18 960,00
	PP		Práce s jeřábem, plošiny				
35	K	210144835	Doprava, provozní vlivy, koordinace s MaR	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	PP		Doprava, provozní vlivy, koordinace s MaR				
36	K	210144836	Vyřízení připojení ČEZ/Eon/PRE mikrozdroj	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Vyřízení připojení ČEZ/Eon/PRE mikrozdroj				
37	K	210144837	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.5. - Elektroinstalace silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **4 609 418,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 609 418,00	21,00%	967 977,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 577 395,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.5. - Elektroinstalace silnoproud

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 609 418,00**
M21-1 - Elektromontáže-svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže	724 220,00
M21-2 - Elektromontáže-elektroinstalace-materiál a montáže	1 985 781,00
M21-3 - Elektromontáže-elektroměrový rozvaděč RE	207 628,00
M21-4 - Elektromontáže-hlavní rozvaděč RH (10kA)	272 708,00
M21-5 - Elektromontáže-rozvaděč R2 (10kA)	204 232,00
M21-6 - Elektromontáže-ochrana před bleskem (Hromosvod)	1 003 183,00
M21-7 - Rozvaděč R-vytápění (10kA)	211 666,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.5. - Elektroinstalace silnoproud

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**4 609 418,00**
	D	M21-1	Elektromontáže-svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže				724 220,00
1	K	210145101	A1 LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, energy saver. LED 40W/230V, 6050lm, IP66	kus	28,000	3 890,00	108 920,00
	PP		A1 LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, energy saver. LED 40W/230V, 6050lm, IP66				
2	K	210145102	A2 Svítidlo interiérové přisazené 35W/230V 4020lms modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyra	kus	16,000	1 890,00	30 240,00
	PP		A2 Svítidlo interiérové přisazené 35W/230V 4020lms modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyra				
3	K	210145103	A3 Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 42W	kus	47,000	1 930,00	90 710,00
	PP		A3 Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 42W				
4	K	210145104	A4 Svítidlo interiérové přisazené 44W/230V 5070lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.	kus	2,000	3 690,00	7 380,00
	PP		A4 Svítidlo interiérové přisazené 44W/230V 5070lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou.				
5	K	210145105	B1 Čtvercové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, 1 x LE	kus	39,000	2 190,00	85 410,00
	PP		B1 Čtvercové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, 1 x LE				
6	K	210145106	B2 Stropní přisazené svítidlo kruhové, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x36W, teplá 3000K, 3200lm, 230V, IP44, tř.1. rozměry d=400mm h=80	kus	31,000	1 260,00	39 060,00
	PP		B2 Stropní přisazené svítidlo kruhové, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x36W, teplá 3000K, 3200lm, 230V, IP44, tř.1. rozměry d=400mm h=80				
7	K	210145107	D1 Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet ze slitiny hliníku antracitové barvy s asymetrickým reflektorem. Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Mon	kus	6,000	4 980,00	29 880,00
	PP		D1 Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet ze slitiny hliníku antracitové barvy s asymetrickým reflektorem. Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Mon				
8	K	210145108	D2 Stropní venkovní svítidlo kruhové, těleso plast, povrch černá antracit, difuzor plast opál, LED 18W, 1944lm, teplá 3000K, 230V, IP65, tř.1. rozměry	kus	11,000	1 120,00	12 320,00
	PP		D2 Stropní venkovní svítidlo kruhové, těleso plast, povrch černá antracit, difuzor plast opál, LED 18W, 1944lm, teplá 3000K, 230V, IP65, tř.1. rozměry				
9	K	210145109	N1 Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo	kus	28,000	3 280,00	91 840,00
	PP		N1 Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	210145110	N2 Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo	kus	2,000	3 280,00	6 560,00
	PP		N2 Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo				
11	K	210145111	N3 Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s plošnou optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé, bat. PO4	kus	38,000	3 280,00	124 640,00
	PP		N3 Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s plošnou optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé, bat. PO4				
12	K	210145112	N4 Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s chodbovou optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé, bat. PO	kus	4,000	3 280,00	13 120,00
	PP		N4 Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s chodbovou optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé, bat. PO				
13	K	210145113	VO Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet ze slitiny hliníku antracitové barvy s asymetrickým reflektorem. Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Mon	kus	2,000	9 870,00	19 740,00
	PP		VO Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet ze slitiny hliníku antracitové barvy s asymetrickým reflektorem. Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. Mon				
14	K	210145114	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpaticový, 1x osazený, povrch žárový zinek, nadzemní část l=4m, podz část 600mm.	kus	2,000	11 250,00	22 500,00
	PP		Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpaticový, 1x osazený, povrch žárový zinek, nadzemní část l=4m, podz část 600mm.				
15	K	210145115	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	20 950,00	20 950,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				
16	K	210145116	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	20 950,00	20 950,00
	PP		Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)				
	D	M21-2	Elektromontáže-elektroinstalace-materiál a montáže				1 985 781,00
17	K	210145201	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	kus	356,000	70,00	24 920,00
	PP		Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)				
18	K	210145202	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typ	kus	127,000	160,00	20 320,00
	PP		Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typ				
19	K	210145203	Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	kus	36,000	160,00	5 760,00
	PP		Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.				
20	K	210145204	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20	kus	25,000	290,00	7 250,00
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20				
21	K	210145205	Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20	kus	6,000	360,00	2 160,00
	PP		Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20				
22	K	210145206	Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20	kus	12,000	319,00	3 828,00
	PP		Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20				
23	K	210145207	Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+6, krytí IP20	kus	16,000	369,00	5 904,00
	PP		Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+6, krytí IP20				
24	K	210145208	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	kus	49,000	330,00	16 170,00
	PP		Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20				
25	K	210145209	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44	kus	7,000	430,00	3 010,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44				
26	K	210145210	Spínač žaluziový jednopólový kolébkový 1/0+1/0 s blokováním, 10 AX, 250 V AC v provedení pod omítku.	kus	12,000	380,00	4 560,00
	PP		Spínač žaluziový jednopólový kolébkový 1/0+1/0 s blokováním, 10 AX, 250 V AC v provedení pod omítku.				
27	K	210145211	Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáván	kus	4,000	760,00	3 040,00
	PP		Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáván				
28	K	210145212	Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
	PP		Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní				
29	K	210145213	Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní	kus	1,000	1 870,00	1 870,00
	PP		Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní				
30	K	210145214	Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
	PP		Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní				
31	K	210145215	Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní	kus	1,000	3 270,00	3 270,00
	PP		Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní				
32	K	210145216	Požární tlačítko nouzové	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
	PP		Požární tlačítko nouzové				
33	K	210145217	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44	kus	19,000	1 650,00	31 350,00
	PP		Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44				
34	K	210145218	Vypínač 3f ve skříňce 32A IP65	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
	PP		Vypínač 3f ve skříňce 32A IP65				
35	K	210145219	Vypínač 3f ve skříňce 80A IP65	kus	1,000	5 176,00	5 176,00
	PP		Vypínač 3f ve skříňce 80A IP65				
36	K	210145220	Vypínač 3f ve skříňce 100A IP65	kus	1,000	8 230,00	8 230,00
	PP		Vypínač 3f ve skříňce 100A IP65				
37	K	210145221	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40	kus	198,000	275,00	54 450,00
	PP		Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40				
38	K	210145222	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44	kus	24,000	387,00	9 288,00
	PP		Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44				
39	K	210145223	Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.	kus	2,000	625,00	1 250,00
	PP		Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.				
40	K	210145224	Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.	kus	2,000	625,00	1 250,00
	PP		Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.				
41	K	210145225	Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 125A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
	PP		Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 125A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.				
42	K	210145226	Zásuvková skříň vybavená 2x16A/230V, 1x16A/400V, ve skříni pro jednotlivé zásuvky proudové chrániče.	kus	6,000	6 980,00	41 880,00
	PP		Zásuvková skříň vybavená 2x16A/230V, 1x16A/400V, ve skříni pro jednotlivé zásuvky proudové chrániče.				
43	K	210145227	Podlahová krabice komplet 8/ 12 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 4x zásuvkou 16A/230V, datové zásuvky viz slaboproud.	kus	1,000	9 897,00	9 897,00
	PP		Podlahová krabice komplet 8/ 12 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 4x zásuvkou 16A/230V, datové zásuvky viz slaboproud.				
44	K	210145228	Batibox multimediální inst. krabice. Univerzální inst. krabice (zdivo, suché příčky) pro zapuštěnou montáž pro připojení LCD nebo plazma obrazovky mon	kus	9,000	1 250,00	11 250,00
	PP		Batibox multimediální inst. krabice. Univerzální inst. krabice (zdivo, suché příčky) pro zapuštěnou montáž pro připojení LCD nebo plazma obrazovky mon				
45	K	210145229	Kabelový naviják se zásuvkou 16A/230V. Krytí IP44/IP55, délka kabelu 12 m.	kus	7,000	3 670,00	25 690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kabelový naviják se zásuvkou 16A/230V. Krytí IP44/IP55, délka kabelu 12 m.				
46	K	210145230	Samoregulační topný kabel vyhřívání potrubí 18W/bm	m	35,000	630,00	22 050,00
	PP		Samoregulační topný kabel vyhřívání potrubí 18W/bm				
47	K	210145231	Spojka + koncovka pro samoregulační kabel	kus	5,000	570,00	2 850,00
	PP		Spojka + koncovka pro samoregulační kabel				
48	K	210145232	Prostorový termostat vnitřní +5/+50°C	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
	PP		Prostorový termostat vnitřní +5/+50°C				
49	K	210145233	Kabel CXKH-V 2Ax1,5 FE180/P60-R B2s1d0	m	95,000	88,00	8 360,00
	PP		Kabel CXKH-V 2Ax1,5 FE180/P60-R B2s1d0				
50	K	210145234	Rádiové ovládání s časovým omezením typ např. DYNASIG 1047 2000	kus	1,000	9 230,00	9 230,00
	PP		Rádiové ovládání s časovým omezením typ např. DYNASIG 1047 2000				
51	K	210145235	Ovládací skříňka signalizace typ např. DYNASIG 1048 7000	kus	1,000	86 709,00	86 709,00
	PP		Ovládací skříňka signalizace typ např. DYNASIG 1048 7000				
52	K	210145236	Venkovní anténa 868Hz na konzoli typ např. DYNASIG 0311 3736	kus	1,000	3 690,00	3 690,00
	PP		Venkovní anténa 868Hz na konzoli typ např. DYNASIG 0311 3736				
53	K	210145237	Návěstidlo VPV-LB-230 typ např. DYNASIG 1055 0000	kus	2,000	36 000,00	72 000,00
	PP		Návěstidlo VPV-LB-230 typ např. DYNASIG 1055 0000				
54	K	210145238	VPV světelná zpětná signalizace 230V AC typ např. DYNASIG 1047 7000	kus	2,000	9 870,00	19 740,00
	PP		VPV světelná zpětná signalizace 230V AC typ např. DYNASIG 1047 7000				
55	K	210145239	Vysílač rádiového ovládání VPV typ např. DYNASIG 1057 5100	kus	7,000	7 600,00	53 200,00
	PP		Vysílač rádiového ovládání VPV typ např. DYNASIG 1057 5100				
56	K	210145240	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpaticový, 1x osazený, povrch žárový zinek, nadzemní část l=4m, podz část 600mm. Stožár bude zkrácen d	kus	2,000	11 250,00	22 500,00
	PP		Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpaticový, 1x osazený, povrch žárový zinek, nadzemní část l=4m, podz část 600mm. Stožár bude zkrácen d				
57	K	210145241	Nastavení návěstidel, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,000	11 250,00	90 000,00
	PP		Nastavení návěstidel, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				
58	K	210145242	Závěrečné zkoušky funkčnosti návěstidel	hod	8,000	1 000,00	8 000,00
	PP		Závěrečné zkoušky funkčnosti návěstidel				
59	K	210145243	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	1 225,000	31,00	37 975,00
	PP		Kabel CYKY 2Ax1,5				
60	K	210145244	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	595,000	35,00	20 825,00
	PP		Kabel CYKY 3Ax1,5				
61	K	210145245	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	2 920,000	35,00	102 200,00
	PP		Kabel CYKY 3Cx1,5				
62	K	210145246	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	2 790,000	48,00	133 920,00
	PP		Kabel CYKY 3Cx2,5				
63	K	210145247	Kabel CYKY 3Cx4	m	110,000	69,00	7 590,00
	PP		Kabel CYKY 3Cx4				
64	K	210145248	Kabel CYKY 3Cx16	m	75,000	245,00	18 375,00
	PP		Kabel CYKY 3Cx16				
65	K	210145249	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	1 445,000	48,00	69 360,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx1,5				
66	K	210145250	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	78,000	71,00	5 538,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx2,5				
67	K	210145251	Kabel CYKY 5Cx4	m	244,000	95,00	23 180,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx4				
68	K	210145252	Kabel CYKY 5Cx6	m	150,000	146,00	21 900,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx6				
69	K	210145253	Kabel CYKY 5Cx10	m	35,000	236,00	8 260,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx10				
70	K	210145254	Kabel CYKY 5Cx25	m	10,000	595,00	5 950,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx25				
71	K	210145255	Kabel CYKY 5Cx35	m	25,000	1 250,00	31 250,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx35				
72	K	210145256	Kabel CYKY 4Bx35	m	45,000	750,00	33 750,00
	PP		Kabel CYKY 4Bx35				
73	K	210145257	Kabel CYKY 4Bx50	m	45,000	1 250,00	56 250,00
	PP		Kabel CYKY 4Bx50				
74	K	210145258	Kabel CYKY 3x95x50	m	35,000	1 990,00	69 650,00
	PP		Kabel CYKY 3x95x50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	210145259	Kabel JYTY 7x1	m	20,000	69,50	1 390,00
	PP		Kabel JYTY 7x1				
76	K	210145260	Vodič CY6 zelenožlutý	m	240,000	40,00	9 600,00
	PP		Vodič CY6 zelenožlutý				
77	K	210145261	Vodič CY10 zelenožlutý	m	100,000	79,00	7 900,00
	PP		Vodič CY10 zelenožlutý				
78	K	210145262	Vodič CY25 zelenožlutý	m	5,000	176,00	880,00
	PP		Vodič CY25 zelenožlutý				
79	K	210145263	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	94,000	95,00	8 930,00
	PP		Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů				
80	K	210145264	Drát FeZn 10	m	10,000	120,00	1 200,00
	PP		Drát FeZn 10				
81	K	210145265	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	kus	8,000	75,00	600,00
	PP		Svorka klínová - Napojení pásek-pásek				
82	K	210145266	Svorka klínová - Napojení pásek-drát	kus	8,000	75,00	600,00
	PP		Svorka klínová - Napojení pásek-drát				
83	K	210145267	SP - Svorka připojovací	kus	4,000	75,00	300,00
	PP		SP - Svorka připojovací				
84	K	210145268	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem	m2	0,200	6 000,00	1 200,00
	PP		Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem				
85	K	210145269	Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu.	kus	5,000	1 350,00	6 750,00
	PP		Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu.				
86	K	210145270	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm2	kus	120,000	98,00	11 760,00
	PP		Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm2				
87	K	210145271	Příchytka 6710 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 2x1,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné t	kus	320,000	90,00	28 800,00
	PP		Příchytka 6710 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 2x1,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné t				
88	K	210145272	Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu	m	20,000	250,00	5 000,00
	PP		Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu				
89	K	210145273	Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu	m	60,000	480,00	28 800,00
	PP		Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu				
90	K	210145274	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x200mm. Žlab vedený pod stropem na 0,5m závěsech, kotvený cca po 2m. Cena včetně kotví	m	36,000	660,00	23 760,00
	PP		Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x200mm. Žlab vedený pod stropem na 0,5m závěsech, kotvený cca po 2m. Cena včetně kotví				
91	K	210145275	Trubka se střední mechanickou odolností 1423	m	40,000	45,00	1 800,00
	PP		Trubka se střední mechanickou odolností 1423				
92	K	210145276	Trubka s vysokou mechanickou odolností 75/61	m	20,000	76,00	1 520,00
	PP		Trubka s vysokou mechanickou odolností 75/61				
93	K	210145277	Trubka s vysokou mechanickou odolností 110/94	m	30,000	98,00	2 940,00
	PP		Trubka s vysokou mechanickou odolností 110/94				
94	K	210145278	El.instal. trubka PE25 pevná + příchytky	m	160,000	55,00	8 800,00
	PP		El.instal. trubka PE25 pevná + příchytky				
95	K	210145279	Izolační páska	kus	4,000	34,00	136,00
	PP		Izolační páska				
96	K	210145280	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks	kus	4,000	260,00	1 040,00
	PP		Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks				
97	K	210145281	Stahovací pásek 2,6mm/200	kus	2,000	450,00	900,00
	PP		Stahovací pásek 2,6mm/200				
98	K	210145282	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5	kus	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5				
99	K	210145283	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5	kus	60,000	60,00	3 600,00
	PP		Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5				
100	K	210145284	Hmoždinka HM8 + vrut	kus	340,000	46,00	15 640,00
	PP		Hmoždinka HM8 + vrut				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	210145285	Připojení VZT, CHL	kus	24,000	360,00	8 640,00
	PP		Připojení VZT, CHL				
102	K	210145286	Připojení pohonu žaluzie	kus	12,000	360,00	4 320,00
	PP		Připojení pohonu žaluzie				
103	K	210145287	Hutnění zeminy	m3	42,000	350,00	14 700,00
	PP		Hutnění zeminy				
104	K	210145288	Pískové lože	m3	18,000	290,00	5 220,00
	PP		Pískové lože				
105	K	210145289	Vytvoření pískového lože	m	98,000	210,00	20 580,00
	PP		Vytvoření pískového lože				
106	K	210145290	Fólie + položení	m	110,000	9,00	990,00
	PP		Fólie + položení				
107	K	210145291	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída	m	26,000	300,00	7 800,00
	PP		Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída				
108	K	210145292	Zához rýhy 50x110 4.třída	m	26,000	250,00	6 500,00
	PP		Zához rýhy 50x110 4.třída				
109	K	210145293	Výkop rýhy 35x70 volný terén 4.třída	m	72,000	280,00	20 160,00
	PP		Výkop rýhy 35x70 volný terén 4.třída				
110	K	210145294	Zához rýhy 35x70 3.třída	m	72,000	200,00	14 400,00
	PP		Zához rýhy 35x70 3.třída				
111	K	210145295	Řízený protlak o délce 10 metrů pod asfaltovou komunikací řešený chráničkou o průměru 120 mm.	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
	PP		Řízený protlak o délce 10 metrů pod asfaltovou komunikací řešený chráničkou o průměru 120 mm.				
112	K	210145296	Geodetické zaměření	m	90,000	50,00	4 500,00
	PP		Geodetické zaměření				
113	K	210145297	Výkop pro stožár VO	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Výkop pro stožár VO				
114	K	210145298	Základ pod stožár VO	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
	PP		Základ pod stožár VO				
115	K	210145299	Ukončení drátu do 6mm2	kus	68,000	25,00	1 700,00
	PP		Ukončení drátu do 6mm2				
116	K	210145300	Ukončení drátu do 35mm2	kus	8,000	60,00	480,00
	PP		Ukončení drátu do 35mm2				
117	K	210145301	Ukončení kabelu do 2x4mm2	kus	20,000	40,00	800,00
	PP		Ukončení kabelu do 2x4mm2				
118	K	210145302	Ukončení kabelu do 3x4mm2	kus	130,000	60,00	7 800,00
	PP		Ukončení kabelu do 3x4mm2				
119	K	210145303	Ukončení kabelu do 5x4mm2	kus	18,000	100,00	1 800,00
	PP		Ukončení kabelu do 5x4mm2				
120	K	210145304	Ukončení kabelu do 5x6mm2	kus	8,000	150,00	1 200,00
	PP		Ukončení kabelu do 5x6mm2				
121	K	210145305	Ukončení kabelu do 5x10mm2	kus	4,000	150,00	600,00
	PP		Ukončení kabelu do 5x10mm2				
122	K	210145306	Ukončení kabelu do 3x16mm2	kus	6,000	140,00	840,00
	PP		Ukončení kabelu do 3x16mm2				
123	K	210145307	Ukončení kabelu do 4x50mm2	kus	5,000	280,00	1 400,00
	PP		Ukončení kabelu do 4x50mm2				
124	K	210145308	Ukončení kabelu 3x 95+50	kus	2,000	360,00	720,00
	PP		Ukončení kabelu 3x 95+50				
125	K	210145309	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	900,00	900,00
	PP		Montáž rozvodnice do 50kg				
126	K	210145310	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Montáž rozvodnice do 100kg				
127	K	210145311	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				
128	K	210145312	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)				
129	K	210145313	Stavební přípomoci (2% z celkové ceny montáží)	kus	1,000	38 000,00	38 000,00
	PP		Stavební přípomoci (2% z celkové ceny montáží)				
130	K	210145314	Revize el. zařízení	kus	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Revize el. zařízení				
131	K	210145315	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení				
132	K	210145316	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	36 000,00	36 000,00
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení				
133	K	210145317	Proškolení obsluhy	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Proškolení obsluhy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	M21-3	Elektromontáže-elektroměrový rozvaděč RE				207 628,00
134	K	210145401	Oceloplechová zapuštěná elektroměrová rozvodnice 800 x 1885 x 210 mm, včetně montážní desky s kříži pro eelktroměry a HDO. V rozvodnici budou instalovaná dvě bepřímná dvousazbová měření. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	kus	1,000	88 900,00	88 900,00
	PP		Oceloplechová zapuštěná elektroměrová rozvodnice 800 x 1885 x 210 mm, včetně montážní desky s kříži pro eelktroměry a HDO. V rozvodnici budou instalovaná dvě bepřímná dvousazbová měření. Světle šedá barva, krytí IP30/20.				
135	K	210145402	Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
	PP		Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P				
136	K	210145403	Instalační jistič 20 kA, C 125A, 3P	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
	PP		Instalační jistič 20 kA, C 125A, 3P				
137	K	210145404	Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
	PP		Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P				
138	K	210145405	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	kus	2,000	2 350,00	4 700,00
	PP		Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem				
139	K	210145406	Pojistkový odpínač 3P do 32A s možností plombování	kus	2,000	450,00	900,00
	PP		Pojistkový odpínač 3P do 32A s možností plombování				
140	K	210145407	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	kus	6,000	25,00	150,00
	PP		Pojistka válcová gG10x38 2A 500V				
141	K	210145408	MTP 100/5 úředně cejchovaný, 10VA tř. přesnosti 0,5.	kus	6,000	5 250,00	31 500,00
	PP		MTP 100/5 úředně cejchovaný, 10VA tř. přesnosti 0,5.				
142	K	210145409	Blok 1pól/250A, přívod 1x120mm²,výstup 2x35+5x16+4x10mm²	kus	3,000	650,00	1 950,00
	PP		Blok 1pól/250A, přívod 1x120mm²,výstup 2x35+5x16+4x10mm²				
143	K	210145410	Popis přístrojů, svorek a okruhů	kus	25,000	50,00	1 250,00
	PP		Popis přístrojů, svorek a okruhů				
144	K	210145411	Řadová svorka 50 mm2	kus	6,000	98,00	588,00
	PP		Řadová svorka 50 mm2				
145	K	210145412	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				
146	K	210145413	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)				
147	K	210145414	Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)				
148	K	210145415	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče				
149	K	210145416	Výrobní štítek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Výrobní štítek				
	D	M21-4	Elektromontáže-hlavní rozvaděč RH (10kA)				272 708,00
150	K	210145501	Oceloplechová rozvodnice do zdi 800 x 1885 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
	PP		Oceloplechová rozvodnice do zdi 800 x 1885 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.				
151	K	210145502	Přepínač Netz-0-Not, montáž na DIN lištu 4-pólový, 125A	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Přepínač Netz-0-Not, montáž na DIN lištu 4-pólový, 125A				
152	K	210145503	Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
	PP		Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy				
153	K	210145504	Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP		Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3				
154	K	210145505	Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5				
155	K	210145506	Vypínač 3-pólový 40A na lištu	kus	1,000	450,00	450,00
	PP		Vypínač 3-pólový 40A na lištu				
156	K	210145507	Pojistkový odpínač 3P do 32A	kus	3,000	390,00	1 170,00
	PP		Pojistkový odpínač 3P do 32A				
157	K	210145508	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	kus	9,000	25,00	225,00
	PP		Pojistka válcová gG10x38 2A 500V				
158	K	210145509	Jistič jednopólový B2/1	kus	6,000	360,00	2 160,00
	PP		Jistič jednopólový B2/1				
159	K	210145510	Jistič jednopólový C2/1	kus	5,000	380,00	1 900,00
	PP		Jistič jednopólový C2/1				
160	K	210145511	Jistič jednopólový B6/1	kus	4,000	164,00	656,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Jistič jednopólový B6/1				
161	K	210145512	Jistič jednopólový B10/1	kus	15,000	127,00	1 905,00
	PP		Jistič jednopólový B10/1				
162	K	210145513	Jistič jednopólový C10/1	kus	4,000	198,00	792,00
	PP		Jistič jednopólový C10/1				
163	K	210145514	Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
	PP		Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC				
164	K	210145515	Jistič jednopólový B16/1	kus	35,000	110,00	3 850,00
	PP		Jistič jednopólový B16/1				
165	K	210145516	Jistič jednopólový C16/1	kus	1,000	198,00	198,00
	PP		Jistič jednopólový C16/1				
166	K	210145517	Jistič třípólový B16/3	kus	3,000	540,00	1 620,00
	PP		Jistič třípólový B16/3				
167	K	210145518	Jistič třípólový B20/3	kus	2,000	556,00	1 112,00
	PP		Jistič třípólový B20/3				
168	K	210145519	Jistič třípólový B25/3	kus	7,000	547,00	3 829,00
	PP		Jistič třípólový B25/3				
169	K	210145520	Jistič třípólový B32/3	kus	1,000	721,00	721,00
	PP		Jistič třípólový B32/3				
170	K	210145521	Jistič třípólový C32/3	kus	2,000	835,00	1 670,00
	PP		Jistič třípólový C32/3				
171	K	210145522	Jistič třípólový B40/3	kus	3,000	922,00	2 766,00
	PP		Jistič třípólový B40/3				
172	K	210145523	Jistič třípólový B63/3	kus	1,000	2 047,00	2 047,00
	PP		Jistič třípólový B63/3				
173	K	210145524	Proudový chránič 25A/4/0,03A	kus	5,000	860,00	4 300,00
	PP		Proudový chránič 25A/4/0,03A				
174	K	210145525	Proudový chránič 40A/4/0,03A	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		Proudový chránič 40A/4/0,03A				
175	K	210145526	Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC	kus	6,000	1 110,00	6 660,00
	PP		Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC				
176	K	210145527	Instalační stykač 20A, 1Z 230 V AC, 1TE	kus	2,000	792,00	1 584,00
	PP		Instalační stykač 20A, 1Z 230 V AC, 1TE				
177	K	210145528	Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 230VAC	kus	2,000	850,00	1 700,00
	PP		Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 230VAC				
178	K	210145529	Stykač 80A,37kW/400V, cívka 230VAC	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
	PP		Stykač 80A,37kW/400V, cívka 230VAC				
179	K	210145530	Instalační vypínač, 16 A, 1P, 1TE	kus	2,000	262,00	524,00
	PP		Instalační vypínač, 16 A, 1P, 1TE				
180	K	210145531	Astronomické spínací hodiny 2 kanálové	kus	1,000	2 490,00	2 490,00
	PP		Astronomické spínací hodiny 2 kanálové				
181	K	210145532	Instalační soumrakový spínač 16A, 1Z (1NO), analogový	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
	PP		Instalační soumrakový spínač 16A, 1Z (1NO), analogový				
182	K	210145533	Instalační spínací hodiny mechanické, 1Z, Quarz, 1TE	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
	PP		Instalační spínací hodiny mechanické, 1Z, Quarz, 1TE				
183	K	210145534	Elektronický termostat s teplotním rozsahem -10 až +10°C pro spínání topných kabelů, včetně teplotního čidla	kus	1,000	8 625,00	8 625,00
	PP		Elektronický termostat s teplotním rozsahem -10 až +10°C pro spínání topných kabelů, včetně teplotního čidla				
184	K	210145535	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm2/1m	kus	6,000	590,00	3 540,00
	PP		Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm2/1m				
185	K	210145536	Blok 1pól/160A, přívod 1x70mm2	kus	3,000	930,00	2 790,00
	PP		Blok 1pól/160A, přívod 1x70mm2				
186	K	210145537	Řadová svorka 2 až 4 mm2	kus	130,000	15,00	1 950,00
	PP		Řadová svorka 2 až 4 mm2				
187	K	210145538	Řadová svorka 6 mm2	kus	13,000	25,00	325,00
	PP		Řadová svorka 6 mm2				
188	K	210145539	Řadová svorka 10 mm2	kus	3,000	27,00	81,00
	PP		Řadová svorka 10 mm2				
189	K	210145540	Řadová svorka 50 mm2	kus	6,000	98,00	588,00
	PP		Řadová svorka 50 mm2				
190	K	210145541	Přídavná nulová sběrna PA (MET)	kus	1,000	780,00	780,00
	PP		Přídavná nulová sběrna PA (MET)				
191	K	210145542	Popis přístrojů, svorek a okruhů	kus	370,000	50,00	18 500,00
	PP		Popis přístrojů, svorek a okruhů				
192	K	210145543	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	210145544	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)				
194	K	210145545	Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
	PP		Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)				
195	K	210145546	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče				
196	K	210145547	Výrobní štítek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Výrobní štítek				
	D	M21-5	Elektromontáže-rozvaděč R2 (10kA)				204 232,00
197	K	210145601	Oceloplechová rozvodnice do zdi 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
	PP		Oceloplechová rozvodnice do zdi 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.				
198	K	210145602	Vypínač 3-pólový 63A na lištu	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
	PP		Vypínač 3-pólový 63A na lištu				
199	K	210145603	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA				
200	K	210145604	Jistič jednopólový B2/1	kus	3,000	360,00	1 080,00
	PP		Jistič jednopólový B2/1				
201	K	210145605	Jistič jednopólový B6/1	kus	3,000	164,00	492,00
	PP		Jistič jednopólový B6/1				
202	K	210145606	Jistič jednopólový B10/1	kus	11,000	127,00	1 397,00
	PP		Jistič jednopólový B10/1				
203	K	210145607	Jistič jednopólový C10/1	kus	8,000	198,00	1 584,00
	PP		Jistič jednopólový C10/1				
204	K	210145608	Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC	kus	3,000	1 590,00	4 770,00
	PP		Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC				
205	K	210145609	Jistič jednopólový B16/1	kus	49,000	110,00	5 390,00
	PP		Jistič jednopólový B16/1				
206	K	210145610	Jistič třípólový B25/3	kus	8,000	547,00	4 376,00
	PP		Jistič třípólový B25/3				
207	K	210145611	Proudový chránič 25A/4/0,03A	kus	8,000	860,00	6 880,00
	PP		Proudový chránič 25A/4/0,03A				
208	K	210145612	Instalační stykač 20A, 2Z 230 V AC, 1TE	kus	1,000	792,00	792,00
	PP		Instalační stykač 20A, 2Z 230 V AC, 1TE				
209	K	210145613	Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC	kus	4,000	1 110,00	4 440,00
	PP		Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC				
210	K	210145614	Elektronický termostat s teplotním rozsahem -10 až +10°C pro spínání topných kabelů, včetně teplotního čidla	kus	1,000	8 625,00	8 625,00
	PP		Elektronický termostat s teplotním rozsahem -10 až +10°C pro spínání topných kabelů, včetně teplotního čidla				
211	K	210145615	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm2/1m	kus	3,000	590,00	1 770,00
	PP		Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm2/1m				
212	K	210145616	Řadová svorka 2 až 4 mm2	kus	95,000	15,00	1 425,00
	PP		Řadová svorka 2 až 4 mm2				
213	K	210145617	Řadová svorka 10 mm2	kus	3,000	27,00	81,00
	PP		Řadová svorka 10 mm2				
214	K	210145618	Přídavná nulová sběrna PA (MET)	kus	1,000	780,00	780,00
	PP		Přídavná nulová sběrna PA (MET)				
215	K	210145619	Popis přístrojů, svorek a okruhů	kus	315,000	50,00	15 750,00
	PP		Popis přístrojů, svorek a okruhů				
216	K	210145620	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				
217	K	210145621	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP		Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)				
218	K	210145622	Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	54 000,00	54 000,00
	PP		Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)				
219	K	210145623	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče				
220	K	210145624	Výrobní štítek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Výrobní štítek				
	D	M21-6	Elektromontáže-ochrana před bleskem (Hromosvod)				1 003 183,00
221	K	210145701	Vedení střecha - Drát AlMgSi 8	kus	90,000	98,00	8 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vedení střecha - Drát AlMgSi 8				
222	K	210145702	Podpěra vedení střecha - Drát AlMgSi 8	kus	90,000	36,00	3 240,00
	PP		Podpěra vedení střecha - Drát AlMgSi 8				
223	K	210145703	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát	kus	12,000	65,00	780,00
	PP		MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát				
224	K	210145704	SP Svorka připojovací	kus	6,000	65,00	390,00
	PP		SP Svorka připojovací				
225	K	210145705	Vodič s vn izolací HVI long, ekvivalent dostatečné vzdálenosti "s" = 75 cm. Kotvení max. po 1 m.	m	330,000	1 650,00	544 500,00
	PP		Vodič s vn izolací HVI long, ekvivalent dostatečné vzdálenosti "s" = 75 cm. Kotvení max. po 1 m.				
226	K	210145706	Podpěra vodiče střecha - betonová podpěra 1 kg + adaptér pro vodič HVI	kus	380,000	120,00	45 600,00
	PP		Podpěra vodiče střecha - betonová podpěra 1 kg + adaptér pro vodič HVI				
227	K	210145707	Držák vedení pro montáž na stěnu	kus	56,000	293,00	16 408,00
	PP		Držák vedení pro montáž na stěnu				
228	K	210145708	Podpůrná trubka GFK 3,2 m s jímačem 1 m kotvená do tříramenného stojanu zatíženého betonovými podstavci (6x 17 kg). Viz sestava níže.	kus	6,000	12 135,00	72 810,00
	PP		Podpůrná trubka GFK 3,2 m s jímačem 1 m kotvená do tříramenného stojanu zatíženého betonovými podstavci (6x 17 kg). Viz sestava níže.				
229	K	210145709	Upevňovací sada pro montáž vodičů HVI long k podpůrným trubkám pro vodiče HVI long, složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojicí přírubových matic s ozubením) a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení (Ø 20 mm), opatřenými prořezem pro konco	kus	6,000	4 680,00	28 080,00
	PP		Upevňovací sada pro montáž vodičů HVI long k podpůrným trubkám pro vodiče HVI long, složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojicí přírubových matic s ozubením) a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení (Ø 20 mm), opatřenými prořezem pro konco				
230	K	210145710	Připojovací prvek pro zakončení vodiče HVI long, pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí je 1 smršťovací izolace).	kus	20,000	7 380,00	147 600,00
	PP		Připojovací prvek pro zakončení vodiče HVI long, pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí je 1 smršťovací izolace).				
231	K	210145711	Sada koncovek vodiče HVI - svody	kus	6,000	2 900,00	17 400,00
	PP		Sada koncovek vodiče HVI - svody				
232	K	210145712	Označovací štítek pro svod ke ZS	kus	6,000	120,00	720,00
	PP		Označovací štítek pro svod ke ZS				
233	K	210145713	Nerezový zemní box včetně zkušební svorky	kus	6,000	3 650,00	21 900,00
	PP		Nerezový zemní box včetně zkušební svorky				
234	K	210145714	Montážní plošina max. 10m	den	6,000	1 500,00	9 000,00
	PP		Montážní plošina max. 10m				
235	K	210145715	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	280,000	95,00	26 600,00
	PP		Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů				
236	K	210145716	Drát FeZn 10	m	38,000	120,00	4 560,00
	PP		Drát FeZn 10				
237	K	210145717	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	kus	44,000	75,00	3 300,00
	PP		Svorka klínová - Napojení pásek-pásek				
238	K	210145718	Svorka klínová - Napojení pásek-drát	kus	36,000	75,00	2 700,00
	PP		Svorka klínová - Napojení pásek-drát				
239	K	210145719	SP - Svorka připojovací	kus	9,000	75,00	675,00
	PP		SP - Svorka připojovací				
240	K	210145720	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
	PP		Drobný pomocný materiál				
241	K	210145721	Stavební přípomoci	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Stavební přípomoci				
242	K	210145722	Revize a měření	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
	PP		Revize a měření				
243	K	210145723	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace skutečného stavu				
244	K	210145724	Přesun materiálu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Přesun materiálu				
	D	M21-7	Rozvaděč R-vytápění (10kA)				211 666,00
245	K	210145801	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1605 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	kus	1,000	65 000,00	65 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1605 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.				
246	K	210145802	Vypínač 3-pólový, 160A s možností výbavy	kus	1,000	9 900,00	9 900,00
	PP		Vypínač 3-pólový, 160A s možností výbavy				
247	K	210145803	Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP		Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3				
248	K	210145804	Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5				
249	K	210145805	Jistič jednopólový B2/1	kus	2,000	360,00	720,00
	PP		Jistič jednopólový B2/1				
250	K	210145806	Jistič třípólový B16/3	kus	1,000	5 409,00	5 409,00
	PP		Jistič třípólový B16/3				
251	K	210145807	Instalační jistič 20 kA, B 80A, 3P	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
	PP		Instalační jistič 20 kA, B 80A, 3P				
252	K	210145808	Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
	PP		Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P				
253	K	210145809	Instalační stykač 20A, 2Z 230 V AC, 1TE	kus	1,000	960,00	960,00
	PP		Instalační stykač 20A, 2Z 230 V AC, 1TE				
254	K	210145810	Blok 1pól/160A, přívod 1x70mm2	kus	3,000	930,00	2 790,00
	PP		Blok 1pól/160A, přívod 1x70mm2				
255	K	210145811	Řadová svorka 2 až 4 mm2	kus	10,000	15,00	150,00
	PP		Řadová svorka 2 až 4 mm2				
256	K	210145812	Řadová svorka 25 mm2	kus	3,000	80,00	240,00
	PP		Řadová svorka 25 mm2				
257	K	210145813	Řadová svorka 50 mm2	kus	6,000	98,00	588,00
	PP		Řadová svorka 50 mm2				
258	K	210145814	Popis přístrojů, svorek a okruhů	kus	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Popis přístrojů, svorek a okruhů				
259	K	210145815	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	3 660,00	3 660,00
	PP		Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)				
260	K	210145816	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	65 009,00	65 009,00
	PP		Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)				
261	K	210145817	Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)	kus	1,000	36 000,00	36 000,00
	PP		Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu)				
262	K	210145818	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče				
263	K	210145819	Výrobní štítek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Výrobní štítek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.6. - Elektroinstalace slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 290 866,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 290 866,00	21,00%	271 081,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 561 947,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.6. - Elektroinstalace slaboproud

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 290 866,00**
M22-1 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-TEL+data	326 951,00
M22-2 - Montáže sdělovací a zabezpčeovací techniky-EZS	270 653,00
M22-3 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-CCTV	261 817,00
M22-4 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-STA	83 293,00
M22-5 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-Společné náklady	348 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.6. - Elektroinstalace slaboproud

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 290 866,00**
	D	M22-1	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-TEL+data				326 951,00
1	K	220146101	19" stojanový rozvaděč, výška 42U, 800x800	kus	1,000	1 949,00	1 949,00
	PP		19" stojanový rozvaděč, výška 42U, 800x800				
2	K	220146102	Napájecí panel 19",5x 230V , vypínač	kus	2,000	1 062,00	2 124,00
	PP		Napájecí panel 19",5x 230V , vypínač				
3	K	220146103	Patchpanel 24 portů RJ-45 pro 19" rozvaděče, cat.6	kus	5,000	1 743,00	8 715,00
	PP		Patchpanel 24 portů RJ-45 pro 19" rozvaděče, cat.6				
4	K	220146104	Montážní sada	kus	32,000	120,00	3 840,00
	PP		Montážní sada				
5	K	220146105	Vyvazovací panel pro 19" rozvaděče	kus	7,000	359,00	2 513,00
	PP		Vyvazovací panel pro 19" rozvaděče				
6	K	220146106	Propojovací ISDN panel Solarix, 50xRJ-45, 1U (Solrix SX50-ISDN-BK 240247)	kus	1,000	1 781,00	1 781,00
	PP		Propojovací ISDN panel Solarix, 50xRJ-45, 1U (Solrix SX50-ISDN-BK 240247)				
7	K	220146107	Telefonní ústředna: 6x vnější analogová linka, 16x hybridní vnitřní pobočková linka (základní sestava), možnost rozšíření: +2x vnější analogová linka,	kus	1,000	39 950,00	39 950,00
	PP		Telefonní ústředna: 6x vnější analogová linka, 16x hybridní vnitřní pobočková linka (základní sestava), možnost rozšíření: +2x vnější analogová linka,				
8	K	220146108	Analogový dveřní komunikátor, 2x3 tlačítka	kus	2,000	11 990,00	23 980,00
	PP		Analogový dveřní komunikátor, 2x3 tlačítka				
9	K	220146109	Popis a záznam rozvaděče	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
	PP		Popis a záznam rozvaděče				
10	K	220146110	Uzemnění rozvaděče na stávající zem	kus	1,000	650,00	650,00
	PP		Uzemnění rozvaděče na stávající zem				
11	K	220146111	Úprava a závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,000	6 520,00	6 520,00
	PP		Úprava a závěrečné práce v rozvaděči				
12	K	220146112	Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.6 do podlahové krabice	kus	2,000	241,00	482,00
	PP		Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.6 do podlahové krabice				
13	K	220146113	Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.6	kus	11,000	599,00	6 589,00
	PP		Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.6				
14	K	220146114	Datová zásuvka 2x RJ-45 cat.6	kus	38,000	850,00	32 300,00
	PP		Datová zásuvka 2x RJ-45 cat.6				
15	K	220146115	Kabel UTP cat.6	m	5 250,000	15,90	83 475,00
	PP		Kabel UTP cat.6				
16	K	220146116	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	80,000	13,90	1 112,00
	PP		Kabel SYKFY 5x2x0,5				
17	K	220146117	Kabel CYA 10 Žz	m	10,000	40,50	405,00
	PP		Kabel CYA 10 Žz				
18	K	220146118	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	400,000	5,00	2 000,00
	PP		Trubka ohebná 16 mm, 320 N				
19	K	220146119	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	450,000	11,00	4 950,00
	PP		Trubka ohebná 29 mm, 320 N				
20	K	220146120	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	250,000	6,50	1 625,00
	PP		Protahovací vodič CY1,5 mm				
21	K	220146121	Podlahová krabice 12 modulů	kus	1,000	2 890,00	2 890,00
	PP		Podlahová krabice 12 modulů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	220146122	Instalační krabice do betonu, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)	kus	38,000	45,00	1 710,00
	PP		Instalační krabice do betonu, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)				
23	K	220146123	Krabice odbočná pr.97	kus	25,000	35,00	875,00
	PP		Krabice odbočná pr.97				
24	K	220146124	Víčko ke kruhové krabici	kus	25,000	18,00	450,00
	PP		Víčko ke kruhové krabici				
25	K	220146125	Přípojný telekomunikační rozvaděč MRK10	kus	1,000	1 062,00	1 062,00
	PP		Přípojný telekomunikační rozvaděč MRK10				
26	K	220146126	Lišta vkládací 40X15	m	20,000	65,00	1 300,00
	PP		Lišta vkládací 40X15				
27	K	220146127	Lišta vkládací 18X13	m	20,000	20,00	400,00
	PP		Lišta vkládací 18X13				
28	K	220146128	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil	kus	91,000	25,00	2 275,00
	PP		Příprava kabelu pro uložení do 10 žil				
29	K	220146129	Forma kabelová na kabelu do 5x2	kus	182,000	250,00	45 500,00
	PP		Forma kabelová na kabelu do 5x2				
30	K	220146130	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2	kus	182,000	70,00	12 740,00
	PP		Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2				
31	K	220146131	Proměření metalické kabeláže (port)	kus	91,000	107,00	9 737,00
	PP		Proměření metalické kabeláže (port)				
32	K	220146132	Vystavení měřicího protokolu - metalika	kus	91,000	107,00	9 737,00
	PP		Vystavení měřicího protokolu - metalika				
33	K	220146133	Příprava kabelu pro uložení do 100 žil	kus	1,000	265,00	265,00
	PP		Příprava kabelu pro uložení do 100 žil				
34	K	220146134	Forma kabelová na kabelu do 50x2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		Forma kabelová na kabelu do 50x2				
35	K	220146135	Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2	kus	2,000	700,00	1 400,00
	PP		Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2				
36	K	220146136	Protokolární předání	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokolární předání				
37	K	220146137	Doprava a přesun materiálu	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
	PP		Doprava a přesun materiálu				
38	K	220146138	Podružný materiál	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
	PP		Podružný materiál				
	D	M22-2	Montáže sdělovací a zabezpčeovací techniky-EZS				270 653,00
39	K	220146201	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem, až 120 bezdrátových a až 230 sběrnicových	kus	1,000	19 653,00	19 653,00
	PP		Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem, až 120 bezdrátových a až 230 sběrnicových				
40	K	220146202	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	kus	1,000	390,00	390,00
	PP		Víceúčelová montážní krabice - střední velikost				
41	K	220146203	Plastový kryt sirény – bílý, červený blikač	kus	1,000	917,00	917,00
	PP		Plastový kryt sirény – bílý, červený blikač				
42	K	220146204	Sběrnicová siréna venkovní - elektronická část,	kus	1,000	1 966,00	1 966,00
	PP		Sběrnicová siréna venkovní - elektronická část,				
43	K	220146205	Sběrnicová siréna vnitřní	kus	4,000	1 180,00	4 720,00
	PP		Sběrnicová siréna vnitřní				
44	K	220146206	Zálohovací akumulátor 12V, 18Ah	kus	2,000	1 820,00	3 640,00
	PP		Zálohovací akumulátor 12V, 18Ah				
45	K	220146207	Zálohovací NiCd akupack 4,8V 1,8Ah	kus	2,000	266,00	532,00
	PP		Zálohovací NiCd akupack 4,8V 1,8Ah				
46	K	220146208	Sběrnicový přístup. modul s displejem, klávesnicí a RFID,	kus	2,000	2 401,00	4 802,00
	PP		Sběrnicový přístup. modul s displejem, klávesnicí a RFID,				
47	K	220146209	Ovládací segment přístupových modulů	kus	7,000	170,00	1 190,00
	PP		Ovládací segment přístupových modulů				
48	K	220146210	Sběrnicový opticko teplný hlásič	kus	46,000	1 026,00	47 196,00
	PP		Sběrnicový opticko teplný hlásič				
49	K	220146211	Sběrnicová venkovní čtečka RFID, lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku)	kus	13,000	2 688,00	34 944,00
	PP		Sběrnicová venkovní čtečka RFID, lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku)				
50	K	220146212	Elektromagmetický zámek 12 V stejnosměrný	kus	12,000	1 327,00	15 924,00
	PP		Elektromagmetický zámek 12 V stejnosměrný				
51	K	220146213	Komplet pomocného zdroje v plechovém boxu s místem pro záložní akumulátor	kus	5,000	2 565,00	12 825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Komplet pomocného zdroje v plechovém boxu s místem pro záložní akumulátor				
52	K	220146214	Zálohovací akumulátor 12V, 7Ah	kus	5,000	720,00	3 600,00
	PP		Zálohovací akumulátor 12V, 7Ah				
53	K	220146215	Sběrnicový PIR detektor pohybu	kus	1,000	653,00	653,00
	PP		Sběrnicový PIR detektor pohybu				
54	K	220146216	Sběrnicový modul PG 1 – signálové relé	kus	1,000	761,00	761,00
	PP		Sběrnicový modul PG 1 – signálové relé				
55	K	220146217	Kabel JYTY 2x1	m	80,000	35,00	2 800,00
	PP		Kabel JYTY 2x1				
56	K	220146218	Instalační kabel EZS	m	1 200,000	19,50	23 400,00
	PP		Instalační kabel EZS				
57	K	220146219	Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N	m	250,000	5,00	1 250,00
	PP		Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N				
58	K	220146220	Protahovací vodič	m	250,000	7,00	1 750,00
	PP		Protahovací vodič				
59	K	220146221	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	kus	30,000	35,00	1 050,00
	PP		Krabice odbočná pr.97, pod omítku				
60	K	220146222	Víčko ke kruhové krabici	kus	30,000	18,00	540,00
	PP		Víčko ke kruhové krabici				
61	K	220146223	Lišta vkládací 40x20	m	250,000	79,00	19 750,00
	PP		Lišta vkládací 40x20				
62	K	220146224	Lišta vkládací 20x20	m	750,000	29,00	21 750,00
	PP		Lišta vkládací 20x20				
63	K	220146225	Sestavení programu pro ústřednu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Sestavení programu pro ústřednu				
64	K	220146226	Uvedení systému do provozu	kus	1,000	7 950,00	7 950,00
	PP		Uvedení systému do provozu				
65	K	220146227	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení				
66	K	220146228	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení				
67	K	220146229	Doprava a přesun materiálu	kus	1,000	12 650,00	12 650,00
	PP		Doprava a přesun materiálu				
68	K	220146230	Podružný materiál	kus	1,000	12 650,00	12 650,00
	PP		Podružný materiál				
	D	M22-3	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-CCTV				261 817,00
69	K	220146301	Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 4MPx, 2,8-12mm; WDR; IR 30m;H265+	kus	9,000	9 789,00	88 101,00
	PP		Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 4MPx, 2,8-12mm; WDR; IR 30m;H265+				
70	K	220146302	Vnitřní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 4MPx, 2,8-12mm; WDR; IR 30m;H265+	kus	10,000	5 233,00	52 330,00
	PP		Vnitřní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 4MPx, 2,8-12mm; WDR; IR 30m;H265+				
71	K	220146303	NVR - pro 32 kamer, 32CH, 8Mpix, 2xHDD (až 20TB), 320Mb	kus	1,000	25 500,00	25 500,00
	PP		NVR - pro 32 kamer, 32CH, 8Mpix, 2xHDD (až 20TB), 320Mb				
72	K	220146304	HDD 1 TB SATA NVR	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
	PP		HDD 1 TB SATA NVR				
73	K	220146305	10/7+1 PoE switch, 2x uplink 1Gbps	kus	2,000	4 268,00	8 536,00
	PP		10/7+1 PoE switch, 2x uplink 1Gbps				
74	K	220146306	Bezdrátová klávesnice s touchpadem	kus	1,000	999,00	999,00
	PP		Bezdrátová klávesnice s touchpadem				
75	K	220146307	Monitor PC 22“, LCD, 16:9	kus	1,000	2 496,00	2 496,00
	PP		Monitor PC 22“, LCD, 16:9				
76	K	220146308	Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-45	kus	25,000	79,00	1 975,00
	PP		Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-45				
77	K	220146309	Kabel UTP cat.5,	m	1 350,000	16,00	21 600,00
	PP		Kabel UTP cat.5,				
78	K	220146310	Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N	m	250,000	5,00	1 250,00
	PP		Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N				
79	K	220146311	Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N	m	100,000	12,00	1 200,00
	PP		Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N				
80	K	220146312	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	300,000	7,00	2 100,00
	PP		Protahovací vodič CY1,5 mm				
81	K	220146313	Lišta vkládací 40x20	m	25,000	79,00	1 975,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Lišta vkládací 40x20				
82	K	220146314	Lišta vkládací 20x20	m	25,000	29,00	725,00
	PP		Lišta vkládací 20x20				
83	K	220146315	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	kus	10,000	35,00	350,00
	PP		Krabice odbočná pr.97, pod omítku				
84	K	220146316	Víčko ke kruhové krabici	kus	10,000	18,00	180,00
	PP		Víčko ke kruhové krabici				
85	K	220146317	Konektory, spojky	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	PP		Konektory, spojky				
86	K	220146318	Oživení systému	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
	PP		Oživení systému				
87	K	220146319	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení				
88	K	220146320	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení				
89	K	220146321	Doprava a přesun materiálu	kus	1,000	12 950,00	12 950,00
	PP		Doprava a přesun materiálu				
90	K	220146322	Podružný materiál	kus	1,000	12 950,00	12 950,00
	PP		Podružný materiál				
	D	M22-4	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-STA				83 293,00
91	K	220146401	"Stožárová trojnožka na dlaždice bez vrtání do podlahy o výšce 2 metry a průměru stožáru 48mm s délkou ramene od stojny k dlažbě je 50cm"	kus	1,000	6 890,00	6 890,00
	PP		"Stožárová trojnožka na dlaždice bez vrtání do podlahy o výšce 2 metry a průměru stožáru 48mm s délkou ramene od stojny k dlažbě je 50cm"				
92	K	220146402	Pospojení s hromosvodem, uzemnění	kus	1,000	650,00	650,00
	PP		Pospojení s hromosvodem, uzemnění				
93	K	220146403	Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB	kus	1,000	1 999,00	1 999,00
	PP		Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB				
94	K	220146404	Ochrana kabelů proti přepětí	kus	1,000	950,00	950,00
	PP		Ochrana kabelů proti přepětí				
95	K	220146405	Svodič bleskových proudů	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
	PP		Svodič bleskových proudů				
96	K	220146406	Gumova podlozka pod dlazbu 500 x500x10-mm	kus	3,000	390,00	1 170,00
	PP		Gumova podlozka pod dlazbu 500 x500x10-mm				
97	K	220146407	Betonova dlazba k trojnozce 50x50x5 cm	kus	9,000	160,00	1 440,00
	PP		Betonova dlazba k trojnozce 50x50x5 cm				
98	K	220146408	Spojovací materiál nespecifikovaný	kus	1,000	550,00	550,00
	PP		Spojovací materiál nespecifikovaný				
99	K	220146409	Oceloplechový rozvaděč 60x50 cm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
	PP		Oceloplechový rozvaděč 60x50 cm				
100	K	220146410	Multipřepínač pro 1 družici + TV – 16 účastníků	kus	1,000	7 339,00	7 339,00
	PP		Multipřepínač pro 1 družici + TV – 16 účastníků				
101	K	220146411	Zásuvka s podkrabicí 16 A / 230 V	kus	2,000	350,00	700,00
	PP		Zásuvka s podkrabicí 16 A / 230 V				
102	K	220146412	Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
	PP		Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory				
103	K	220146413	Zásuvka TV koncová	kus	13,000	360,00	4 680,00
	PP		Zásuvka TV koncová				
104	K	220146414	Kabel HDMI 15m	kpl	1,000	1 190,00	1 190,00
	PP		Kabel HDMI 15m				
105	K	220146415	Kabel koax KH21D venkovní	m	75,000	27,00	2 025,00
	PP		Kabel koax KH21D venkovní				
106	K	220146416	Kabel koax KH21D vnitřní	m	585,000	16,00	9 360,00
	PP		Kabel koax KH21D vnitřní				
107	K	220146417	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	250,000	7,00	1 750,00
	PP		Trubka ohebná 16 mm, 320 N				
108	K	220146418	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	150,000	7,00	1 050,00
	PP		Protahovací vodič CY1,5 mm				
109	K	220146419	Instalační krabice do betonu, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)	kus	13,000	95,00	1 235,00
	PP		Instalační krabice do betonu, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...)				
110	K	220146420	Krabice odbočná pr.97	kus	10,000	35,00	350,00
	PP		Krabice odbočná pr.97				
111	K	220146421	Víčko ke kruhové krabici	kus	10,000	18,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Víčko ke kruhové krabici				
112	K	220146422	Prostup na střechu, berlovité zakočení	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
	PP		Prostup na střechu, berlovité zakočení				
113	K	220146423	Lišta vkládací 18X13	m	25,000	29,00	725,00
	PP		Lišta vkládací 18X13				
114	K	220146424	Měření TV + R signálů v místě příjmu před montáží	kus	1,000	650,00	650,00
	PP		Měření TV + R signálů v místě příjmu před montáží				
115	K	220146425	Oživení, naladění, měření, nastavení trasy	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
	PP		Oživení, naladění, měření, nastavení trasy				
116	K	220146426	Kontrolní měření na zásuvkách	kus	13,000	120,00	1 560,00
	PP		Kontrolní měření na zásuvkách				
117	K	220146427	Protokolární předání	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Protokolární předání				
118	K	220146428	Doprava a přesun materiálu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Doprava a přesun materiálu				
119	K	220146429	Podružný materiál	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Podružný materiál				
	D	M22-5	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-Společné náklady				348 152,00
120	K	220146501	EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	950,00	950,00
	PP		EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice				
121	K	220146502	KO 125 E krabice odbočná	kus	4,000	158,00	632,00
	PP		KO 125 E krabice odbočná				
122	K	220146503	V 125 E víčko ke krabici KO 125E	kus	4,000	45,00	180,00
	PP		V 125 E víčko ke krabici KO 125E				
123	K	220146504	CY 6 mm2,, pevně	m	10,000	33,00	330,00
	PP		CY 6 mm2,, pevně				
124	K	220146505	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	kus	98,000	95,00	9 310,00
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm				
125	K	220146506	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	250,000	45,00	11 250,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm				
126	K	220146507	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm	m	300,000	80,00	24 000,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm				
127	K	220146508	Protipožární utěsnění HILTI	kus	10,000	2 500,00	25 000,00
	PP		Protipožární utěsnění HILTI				
128	K	220146509	Průrazy příčkami - cihla, beton	kus	35,000	180,00	6 300,00
	PP		Průrazy příčkami - cihla, beton				
129	K	220146510	Kabelová lávka 60x150 včetně dílů upevňovacího systému	m	15,000	660,00	9 900,00
	PP		Kabelová lávka 60x150 včetně dílů upevňovacího systému				
130	K	220146511	Kabelový žlab 60x100 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	50,000	950,00	47 500,00
	PP		Kabelový žlab 60x100 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem				
131	K	220146512	Kabelový žlab 50x60 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem	m	280,000	760,00	212 800,00
	PP		Kabelový žlab 50x60 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a upevňovacího systému, s víkem				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.7. - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 734 498,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 734 498,97	21,00%	364 244,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 098 743,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.7. - Měření a regulace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 734 498,97**
PSV - PSV	1 489 731,61
MaR-01 - Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění, dochlazování a větrání, měření	360 484,08
MaR-02 - 12-13 Přístroje pro měření teplot a tlaků	14 602,34
MaR-03 - 04-Přístroje pro řízení ekvitermního vytápění	42 400,59
MaR-05 - 14-Přístroje pro zabezpečení a monitoring	9 681,28
MaR-06 - IRC regulace -přístroje pro rozdělovače podlahového vytápění	739 268,87
MaR-07 - Kabely, nosné prvky, montáže pro kotelnu-rozvaděč RA-UT	307 246,86
MaR-08 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1.01-VĚTRÁNÍ SPOL. MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE 1.NP	8 086,21
MaR-09 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2.01-VĚTRÁNÍ PARKOVIŠTĚ 1.NP	7 961,38
MaR-10 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2.02-VĚTRÁNÍ PARKOVIŠTĚ 1.NP	7 961,38
MaR-11 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.3.01-VĚTRÁNÍ POKOJŮ 2.NP	10 457,98
MaR-12 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.3.02-VĚTRÁNÍ POKOJŮ 2.NP	10 457,98
MaR-13 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.4.01-VĚTRÁNÍ ŠATEN 2.NP	10 457,98
MaR-14 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.4.02-VĚTRÁNÍ ŠATEN 2.NP	10 457,98
MaR-15 - Kabely, nosné prvky, montáže pro autonomní řízení větrání	81 725,51
MaR-16 - Vizualizace, dálková správa objektu, doprava+projekční práce	113 248,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.7. - Měření a regulace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 734 498,97**
	D	PSV	PSV				1 489 731,61
	D	MaR-01	Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění, dochlazování a větrání, měření				360 484,08
1	K	1.1	CPU (IO/1) Řídíci procesní DDC podstanice volně programovatelná 32DI, 32DO, 16AI, 8AO s možností připojení vzdálených I/O modulů,,komunikace Modbus, 1	kus	1,000	29 959,20	29 959,20
	PP		CPU (IO/1) Řídíci procesní DDC podstanice volně programovatelná 32DI, 32DO, 16AI, 8AO s možností připojení vzdálených I/O modulů,,komunikace Modbus, 1				
2	K	1.2	PR/1,2 Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485 ref. výrobek AMIT CM-RS485	kus	2,000	2 246,94	4 493,88
	PP		PR/1,2 Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485 ref. výrobek AMIT CM-RS485				
3	K	1.3	M36-88-4321/S osazení stanice	kus	1,000	540,93	540,93
	PP		M36-88-4321/S osazení stanice				
4	K	1.4	LCD/1 Ovládací panel s dotykovým displejem TFT, 800x480 bodů, 7#39, dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver, napájení 24 Vss. Montáž do dveří rozvaděč	kus	1,000	13 731,30	13 731,30
	PP		LCD/1 Ovládací panel s dotykovým displejem TFT, 800x480 bodů, 7#39, dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver, napájení 24 Vss. Montáž do dveří rozvaděč				
5	K	1.5	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky	kus	1,000	540,93	540,93
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky				
6	K	1.6	TDO/1 Rozšiřující modul 18x číslicový výstup 24 V ss., 300 mA, galv. oddělení, montáž na DIN lištu napájení 24VDC, protokol Modbus RS485, ref. výrobek	kus	1,000	7 406,58	7 406,58
	PP		TDO/1 Rozšiřující modul 18x číslicový výstup 24 V ss., 300 mA, galv. oddělení, montáž na DIN lištu napájení 24VDC, protokol Modbus RS485, ref. výrobek				
7	K	1.7	M36-88-4321/S osazení modulu	kus	1,000	416,10	416,10
	PP		M36-88-4321/S osazení modulu				
8	K	1.8	PR/3 Komunikační převodník , RS232 a ethernet na M-BUS (64zařízení) galvanické oddělení, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu, ref. výrobek. AMIT DM-MB	kus	1,000	9 986,40	9 986,40
	PP		PR/3 Komunikační převodník , RS232 a ethernet na M-BUS (64zařízení) galvanické oddělení, napájení 24VDC, montáž na DIN lištu, ref. výrobek. AMIT DM-MB				
9	K	1.9	PR/3 KABEL 232R9 Kabel Canon DB9 (vidlice) - RJ45), 2 m pro propojení převodníku PR/3	kus	1,000	665,76	665,76
	PP		PR/3 KABEL 232R9 Kabel Canon DB9 (vidlice) - RJ45), 2 m pro propojení převodníku PR/3				
10	K	1.10	M36-88-4321/S osazení komunikačního přístroje	kus	1,000	416,10	416,10
	PP		M36-88-4321/S osazení komunikačního přístroje				
11	K	1.11	SWITCH Průmyslový ETHERNET SWITCH min 6 RJ45 portů včetně zdroje	kus	1,000	3 245,58	3 245,58
	PP		SWITCH Průmyslový ETHERNET SWITCH min 6 RJ45 portů včetně zdroje				
12	K	1.12	M36-88-4321/S osazení switche	kus	1,000	291,27	291,27
	PP		M36-88-4321/S osazení switche				
13	K	1.13	FV1 Přepěťová ochrana třetí stupeň 10A s VF Filtrem, ref. výrobek SALTEC DA-275 DF10	kus	1,000	2 712,97	2 712,97
	PP		FV1 Přepěťová ochrana třetí stupeň 10A s VF Filtrem, ref. výrobek SALTEC DA-275 DF10				
14	K	1.14	M36-88-4321/S osazení ochrany	kus	1,000	291,27	291,27
	PP		M36-88-4321/S osazení ochrany				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	1.15	ZDR/1 zdroj napájení pohonů a ovládacích obvodů 24VDC/4A, ref. výrobek WAGO 787-1216	kus	1,000	3 245,58	3 245,58
	PP		ZDR/1 zdroj napájení pohonů a ovládacích obvodů 24VDC/4A, ref. výrobek WAGO 787-1216				
16	K	1.16	M36-88-4321/S osazení zdroje	kus	1,000	291,27	291,27
	PP		M36-88-4321/S osazení zdroje				
17	K	1.17	ZDR/2 zdroj napájení systému a periferií 24VDC/2.5A, 24VDC/4A, ref. výrobek WAGO 787-1216	kus	1,000	3 245,58	3 245,58
	PP		ZDR/2 zdroj napájení systému a periferií 24VDC/2.5A, 24VDC/4A, ref. výrobek WAGO 787-1216				
18	K	1.18	M36-88-4321/S osazení zdroje	kus	1,000	291,27	291,27
	PP		M36-88-4321/S osazení zdroje				
19	K	1.19	ZDR/3 zdroj napájení ovládání hlavic podlahového vytápění 24VDC/6A, ref. výrobek WAGO 787-1226	kus	1,000	5 034,81	5 034,81
	PP		ZDR/3 zdroj napájení ovládání hlavic podlahového vytápění 24VDC/6A, ref. výrobek WAGO 787-1226				
20	K	1.20	M36-88-4321/S osazení zdroje	kus	1,000	416,10	416,10
	PP		M36-88-4321/S osazení zdroje				
21	K	1.21	RA-UT NASTENNY ROZVADEC jednodveřový s jednou montážní deskou min. rozměry š-v-h 800x1200x300 , hlavní vypínač 400V AC/20A jištění z elektro 400V/50H	kus	1,000	59 918,40	59 918,40
	PP		RA-UT NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ jednodveřový s jednou montážní deskou min. rozměry š-v-h 800x1200x300 , hlavní vypínač 400V AC/20A jištění z elektro 400V/50H				
22	K	1.22	RA-UT montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)	hod	16,000	565,90	9 054,34
	PP		RA-UT montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)				
23	K	1.23	RA-UT vyzkoušení funkce - test 1:1	hod	8,000	565,90	4 527,17
	PP		RA-UT vyzkoušení funkce - test 1:1				
24	K	1.24	CPU Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení zdroje tepla, ohřevu TV, podlahového vytápění a měření spotřeby dle popisu v technické zprávě a po	dat.bod	70,000	565,90	39 612,72
	PP		CPU Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení zdroje tepla, ohřevu TV, podlahového vytápění a měření spotřeby dle popisu v technické zprávě a po				
25	K	1.25	Naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji pro místní ovládání	hod	32,000	565,90	18 108,67
	PP		Naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji pro místní ovládání				
26	K	1.26	Naprogramování designu komunikativních dálkových ovladačů	dat.bod	90,000	565,90	50 930,64
	PP		Naprogramování designu komunikativních dálkových ovladačů				
27	K	1.27	CPU/TČ Naprogramování datové integrace pře Modbus RTU autonomního systému řízení kaskády zdroje tepla-tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel UT	dat.bod	6,000	565,90	3 395,38
	PP		CPU/TČ Naprogramování datové integrace pře Modbus RTU autonomního systému řízení kaskády zdroje tepla-tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel UT				
28	K	1.28	CPU/VRF Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního VRF systému dotápění a dochlazování -tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT	dat.bod	90,000	565,90	50 930,64
	PP		CPU/VRF Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního VRF systému dotápění a dochlazování -tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT				
29	K	1.29	CPU/VZT Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT - tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT	dat.bod	44,000	565,90	24 899,42
	PP		CPU/VZT Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT -tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT				
30	K	1.30	CPU/FVE Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT - tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT	dat.bod	10,000	565,90	5 658,96
	PP		CPU/FVE Naprogramování datové integrace pře Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT -tabulků parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel VZT				
31	K	1.31	M-BUS Naprogramování regulátoru -měření spotřeby přes MB/1 dle popisu v technické zprávě	dat.bod	11,000	565,90	6 224,86
	PP		M-BUS Naprogramování regulátoru -měření spotřeby přes MB/1 dle popisu v technické zprávě				
	D	MaR-02	12-13 Přístroje pro měření teplot a tlaků				14 602,34
32	K	2.1	TC 12.00 Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt1000/6180	kus	1,000	565,90	565,90
	PP		TC 12.00 Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt1000/6180				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	2.2	M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty	kus	1,000	166,44	166,44
	PP		M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty				
34	K	2.3	TC 12.01,02,07-09 Snímač teploty do potrubí -stonkové čidlo teploty, rozsah -30/150°C, výstup Pt1000 + mosazná poniklovaná jímka1/2", 100mm, 10bar	kus	7,000	1 081,86	7 573,02
	PP		TC 12.01,02,07-09 Snímač teploty do potrubí -stonkové čidlo teploty, rozsah -30/150°C, výstup Pt1000 + mosazná poniklovaná jímka1/2", 100mm, 10bar				
35	K	2.4	M36/41-0001/S montáž snímače teploty topné vody	kus	7,000	166,44	1 165,08
	PP		M36/41-0001/S montáž snímače teploty topné vody				
36	K	2.5	TC12.05,06,10 Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54	kus	3,000	388,36	1 165,08
	PP		TC12.05,06,10 Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54				
37	K	2.6	M36/41-0001/S montáž snímače teploty topné vody	kus	3,000	166,44	499,32
	PP		M36/41-0001/S montáž snímače teploty topné vody				
38	K	2.7	PC 13.01 Čidlo tlaku v kapalinách a plynech pro 6 bar , napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější 1/2", IP 65	kus	1,000	2 995,92	2 995,92
	PP		PC 13.01 Čidlo tlaku v kapalinách a plynech pro 6 bar , napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější 1/2", IP 65				
39	K	2.8	M36/41-0084/S montáž snímače tlaku vody	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/41-0084/S montáž snímače tlaku vody				
	D	MaR-03	04-Přístroje pro řízení ekvitermního vytápění				42 400,59
40	K	4.1	Y 4.01 Regulační ventil třícestný s parametry DN25, kv 7.3, PN6 a pohonem 24V, 0-10V	sada	1,000	13 315,20	13 315,20
	PP		Y 4.01 Regulační ventil třícestný s parametry DN25, kv 7.3, PN6 a pohonem 24V, 0-10V				
41	K	4.2	M36/43-0031/S montáže pro servopohony	kus	1,000	540,93	540,93
	PP		M36/43-0031/S montáže pro servopohony				
42	K	4.3	Y 4.02 Regulační ventil třícestný s parametry DN20, kv 4.7, PN6 a pohonem 24V, 0-10V	sada	1,000	14 147,40	14 147,40
	PP		Y 4.02 Regulační ventil třícestný s parametry DN20, kv 4.7, PN6 a pohonem 24V, 0-10V				
43	K	4.4	M36/43-0031/S montáže pro servopohony	kus	1,000	540,93	540,93
	PP		M36/43-0031/S montáže pro servopohony				
44	K	4.5	Y 4.03 Regulační ventil třícestný s parametry DN25, kv 7.9, PN6 a pohonem 24V, 0-10V	sada	1,000	13 315,20	13 315,20
	PP		Y 4.03 Regulační ventil třícestný s parametry DN25, kv 7.9, PN6 a pohonem 24V, 0-10V				
45	K	4.6	M36/43-0031/S montáže pro servopohony	kus	1,000	540,93	540,93
	PP		M36/43-0031/S montáže pro servopohony				
	D	MaR-05	14-Přístroje pro zabezpečení a monitoring				9 681,28
46	K	5.1	LAH 14.02 Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s ponornou sondou	kus	1,000	1 664,40	1 664,40
	PP		LAH 14.02 Snímač hladiny na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s ponornou sondou				
47	K	5.2	M36/41-0181/ montáž snímače hladiny	kus	1,000	1 664,40	1 664,40
	PP		M36/41-0181/ montáž snímače hladiny				
48	K	5.3	M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných	kus	1,000	450,78	450,78
	PP		M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných				
49	K	5.4	TAH 14.03 Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro podlahovku s rozpínacím kontaktem, rozsah do 60°C	kus	1,000	1 914,06	1 914,06
	PP		TAH 14.03 Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro podlahovku s rozpínacím kontaktem, rozsah do 60°C				
50	K	5.5	M36/41-0052/S montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem	kus	1,000	450,78	450,78
	PP		M36/41-0052/S montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem				
51	K	5.6	TAH 14.04 Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro TV s rozpínacím kontaktem, rozsah do 90°C	kus	1,000	1 914,06	1 914,06
	PP		TAH 14.04 Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro TV s rozpínacím kontaktem, rozsah do 90°C				
52	K	5.7	M36/41-0052/S montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem	kus	1,000	180,31	180,31
	PP		M36/41-0052/S montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem				
53	K	5-1.1	TC 50.01 Snímač teploty prostoru (venkovní) -50/90 °C, výstup Pt1000/6180	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		TC 50.01 Snímač teploty prostoru (venkovní) -50/90 °C, výstup Pt1000/6180				
54	K	5-1.2	M36/41-0025/S montáž snímače hladiny	kus	1,000	249,66	249,66
	PP		M36/41-0025/S montáž snímače hladiny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	5-2.1	TC 60.01 Snímač teploty prostoru (venkovní) -50/90 °C, výstup Pt1000/6180	kus	1,000	617,22	617,22
	PP		TC 60.01 Snímač teploty prostoru (venkovní) -50/90 °C, výstup Pt1000/6180				
56	K	5-2.2	M36/41-0025/S montáž snímače hladiny	kus	1,000	104,03	104,03
	PP		M36/41-0025/S montáž snímače hladiny				
	D	MaR-06	IRC regulace -přístroje pro rozdělovače podlahového vytápění				739 268,87
57	K	6.1	UI/xxx Komunikativní ovladač pro dálkové řízení vytápění, podsvícený dotykový displej, měření teploty, posun teploty, časové programy, zadávání režimů	kus	15,000	47 568,78	713 531,70
	PP		UI/xxx Komunikativní ovladač pro dálkové řízení vytápění, podsvícený dotykový displej, měření teploty, posun teploty, časové programy, zadávání režimů				
58	K	6.2	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky	kus	15,000	291,27	4 369,05
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky				
59	K	6.3	VH xxx Termoelektrický pohon pro hlavice podlahového vytápění v rozdělovačích typ 24VAC/pod napětím otevřeny vč. 1m kabelu, spotřeba při náběhu max 30	kus	17,000	649,12	11 034,97
	PP		VH xxx Termoelektrický pohon pro hlavice podlahového vytápění v rozdělovačích typ 24VAC/pod napětím otevřeny vč. 1m kabelu, spotřeba při náběhu max 30				
60	K	6.4	M36/43-0031/S montáže pro servopohony	kus	17,000	291,27	4 951,59
	PP		M36/43-0031/S montáže pro servopohony				
61	K	6.5	KR D1-4 Pomocná instalační krabice pro připojení a řízení termohlavic, min. rozměry š-v-h-60x60x20 mm	kus	4,000	748,98	2 995,92
	PP		KR D1-4 Pomocná instalační krabice pro připojení a řízení termohlavic, min. rozměry š-v-h-60x60x20 mm				
62	K	6.6	montáž náplně	hod	4,000	596,41	2 385,64
	PP		montáž náplně				
	D	MaR-07	Kabely, nosné prvky, montáže pro kotelnu-rozvaděč RA-UT				307 246,86
63	K	7.1	Kabel komunikační, UTP kat.5e	m	50,000	34,68	1 733,75
	PP		Kabel komunikační, UTP kat.5e				
64	K	7.2	Kabely komunikace M-BUS a univerzálních komunikativních ovladačů 2x2x0.8 mm2.	m	376,000	41,61	15 645,36
	PP		Kabely komunikace M-BUS a univerzálních komunikativních ovladačů 2x2x0.8 mm2.				
65	K	7.3	Kabel ovládací, komunikace chlazení, M-BUS a univerzálních komunikativních ovladačů stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 2x2x0.8 mm2. např. JXFE-R 2x2x0.8	m	330,000	55,48	18 308,40
	PP		Kabel ovládací, komunikace chlazení, M-BUS a univerzálních komunikativních ovladačů stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 2x2x0.8 mm2. např. JXFE-R 2x2x0.8				
66	K	7.4	Vodič CY 6mm - pospojení	m	100,000	33,29	3 328,80
	PP		Vodič CY 6mm - pospojení				
67	K	7.5	2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV	m	253,000	40,22	10 176,42
	PP		2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV				
68	K	7.6	4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV	m	183,000	34,68	6 345,53
	PP		4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV				
69	K	7.7	7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV	m	18,000	34,68	624,15
	PP		7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV				
70	K	7.8	Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J	m	108,000	27,74	2 995,92
	PP		Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J				
71	K	7.9	Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 3x1.5-O např. 1-CXKH-R-O	m	18,000	47,16	848,84
	PP		Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 3x1.5-O např. 1-CXKH-R-O				
72	K	7.10	Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 5x1.5-O např. 1-CXKH-R-O	m	25,000	61,03	1 525,70
	PP		Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 5x1.5-O např. 1-CXKH-R-O				
73	K	7.11	Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 7x1.5-Onapř. 1-CXKH-R-O	m	74,000	83,22	6 158,28
	PP		Kabel silový,(oheň nešířící, bezhalogenový), 4kV 7x1.5-Onapř. 1-CXKH-R-O				
74	K	7.12	Montážní žlab 125/50 s víkem	m	20,000	466,03	9 320,64
	PP		Montážní žlab 125/50 s víkem				
75	K	7.13	Montážní žlab 62/50 s víkem	m	120,000	320,40	38 447,64
	PP		Montážní žlab 62/50 s víkem				
76	K	7.14	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	450,000	31,21	14 043,38
	PP		Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..				
77	K	7.15	Drobný montážní a spojovací materiál	kus	1,000	4 993,20	4 993,20
	PP		Drobný montážní a spojovací materiál				
78	K	7.16	Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN30	kus	8,000	1 664,40	13 315,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN30				
79	K	7.17	Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami do DN20	kus	29,000	1 040,25	30 167,25
	PP		Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami do DN20				
80	K	7.18	Protipožární ucpávka s požární odolností 45min vč. montáže	kus	8,000	2 080,50	16 644,00
	PP		Protipožární ucpávka s požární odolností 45min vč. montáže				
81	K	7.19	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	160,000	540,93	86 548,80
	PP		Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)				
82	K	7.20	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	12,000	693,50	8 322,00
	PP		Inženýrské a kompletační práce, doprava				
83	K	7.21	komplexní zkoušky seřízení	hod	24,000	540,93	12 982,32
	PP		komplexní zkoušky seřízení				
84	K	7.22	revize	hod	8,000	596,41	4 771,28
	PP		revize				
	D	MaR-08	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1.01-VĚTRÁNÍ SPOL. MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE 1				8 086,21
85	K	8.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	2 080,50	2 080,50
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
86	K	8.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	457,71	457,71
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
87	K	8.3	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-09	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2.01-VĚTRÁNÍ PARKOVIŠTĚ 1.NP				7 961,38
88	K	9.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	1 941,80	1 941,80
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
89	K	9.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
90	K	9.3	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-10	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2.02-VĚTRÁNÍ PARKOVIŠTĚ 1.NP				7 961,38
91	K	10.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	1 941,80	1 941,80
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
92	K	10.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
93	K	10.3	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-11	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.3.01-VĚTRÁNÍ POKOJŮ 2.NP				10 457,98
94	K	11.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	2 080,50	2 080,50
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
95	K	11.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
96	K	11.3	M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT	kus	1,000	2 357,90	2 357,90
	PP		M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT				
97	K	11.4	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-12	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.3.02-VĚTRÁNÍ POKOJŮ 2.NP				10 457,98
98	K	12.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	2 080,50	2 080,50
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
99	K	12.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
100	K	12.3	M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT	kus	1,000	2 357,90	2 357,90
	PP		M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT				
101	K	12.4	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	MaR-13	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.4.01-VĚTRÁNÍ ŠATEN 2.NP				10 457,98
102	K	13.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	2 080,50	2 080,50
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
103	K	13.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
104	K	13.3	M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT	kus	1,000	2 357,90	2 357,90
	PP		M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT				
105	K	13.4	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-14	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.4.02-VĚTRÁNÍ ŠATEN 2.NP				10 457,98
106	K	14.1	M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT	kus	1,000	2 080,50	2 080,50
	PP		M36-42-0091/S připojení a osazení ovládací jednotky z dodávky VZT				
107	K	14.2	M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT	kus	1,000	471,58	471,58
	PP		M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového v dodávce VZT				
108	K	14.3	M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT	kus	1,000	2 357,90	2 357,90
	PP		M36-88-4321/S osazení a nastavení přístroje pro detekci kouře v dodávce VZT				
109	K	14.4	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT	hod	8,000	693,50	5 548,00
	PP		nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT				
	D	MaR-15	Kabely, nosné prvky, montáže pro autonomní řízení větrání				81 725,51
110	K	15.1	Kabel komunikační, UTP kat.5e	m	70,000	23,58	1 650,53
	PP		Kabel komunikační, UTP kat.5e				
111	K	15.2	Vodič CY 6mm - pospojení	m	70,000	23,58	1 650,53
	PP		Vodič CY 6mm - pospojení				
112	K	15.3	Kabel komunikační pro ovladače VZT 2x2x0.5 např. SYKFY	m	84,000	20,81	1 747,62
	PP		Kabel komunikační pro ovladače VZT 2x2x0.5 např. SYKFY				
113	K	15.4	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O	m	48,000	20,81	998,64
	PP		Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O				
114	K	15.5	Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O	m	20,000	27,74	554,80
	PP		Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O				
115	K	15.6	Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-O	m	21,000	24,27	509,72
	PP		Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-O				
116	K	15.7	Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J	m	20,000	24,27	485,45
	PP		Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J				
117	K	15.8	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	150,000	24,27	3 640,88
	PP		Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..				
118	K	15.9	Drobný montážní a spojovací materiál	kus	1,000	3 328,80	3 328,80
	PP		Drobný montážní a spojovací materiál				
119	K	15.10	Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami do DN20	kus	6,000	249,66	1 497,96
	PP		Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami do DN20				
120	K	15.11	Parotěsné zaizolování prostupu střechou (v dod. stavby)	kus	2,000	2 427,25	4 854,50
	PP		Parotěsné zaizolování prostupu střechou (v dod. stavby)				
121	K	15.12	Montážní práce MaR propojeni VZT jednotek,VAV boxů a smartboxů s čidly (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	80,000	540,93	43 274,40
	PP		Montážní práce MaR propojeni VZT jednotek,VAV boxů a smartboxů s čidly (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)				
122	K	15.13	komplexní zkoušky seřízení	hod	24,000	540,93	12 982,32
	PP		komplexní zkoušky seřízení				
123	K	15.14	revize	hod	8,000	568,67	4 549,36
	PP		revize				
	D	MaR-16	Vizualizace, dálková správa objektu, doprava+projekční práce				113 248,55
124	K	17.1	Nakonfigurování centrálního webserveru pro vytápění a větrání objektu -Tvorba vizualizace do WEB serveru (vizualizační software není požadováno)	hod	48,000	693,50	33 288,00
	PP		Nakonfigurování centrálního webserveru pro vytápění a větrání objektu - Tvorba vizualizace do WEB serveru (vizualizační software není požadováno)				
125	K	17.2	komplexní zkoušky seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	520,13	12 483,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		komplexní zkoušky seřízení, zaškolení obsluhy				
126	K	18.1	Nastavení místní technologické sítě vč.firewalu a případné připojení k internetu	kus	1,000	11 650,80	11 650,80
	PP		Nastavení místní technologické sítě vč.firewalu a případné připojení k internetu				
127	K	18.2	Měsíční pronájem internet. Připojení pro zprovoznění	kus	1,000	1 733,75	1 733,75
	PP		Měsíční pronájem internet. Připojení pro zprovoznění				
128	K	19.1	Doprava rozvaděčů na stavbu, koordinace	kus	1,000	20 805,00	20 805,00
	PP		Doprava rozvaděčů na stavbu, koordinace				
129	K	19.2	Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele	hod	40,000	596,41	23 856,40
	PP		Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele				
130	K	19.3	Vypracování dokumentace skutečného stavu	hod	16,000	589,48	9 431,60
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.8. - Klimatizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **2 292 267,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 292 267,39	21,00%	481 376,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 773 643,54**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.8. - Klimatizace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 292 267,39**
729-1 - KLI 01-Klimatizace kanceláře, zasedací místnosti a garáží (1.NP)	776 917,61
729-2 - KLI 02-Klimatizace pokojů, denních místností a kanceláře (2.NP)	951 296,29
729-3 - VZT 03-Klimatizace serverovny (2.NP)	65 406,08
729-4 - VZT 04-Přímý výpar do VZT (1.NP)	201 945,78
729-5 - KLI 05-Stavební práce	143 345,50
729-6 - KLI 06-Ostatní	153 356,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.01 - SO-01 Novostavba výjezdové základny Frýdlant
Soupis:
D.1.4.8. - Klimatizace

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 292 267,39**
	D	729-1	KLI 01-Klimatizace kanceláře, zasedací místnosti a garáží (1.NP)				776 917,61
1	K	729100101	D+M - Hybridní venkovní kondenzační jednotka HVRF s chladícím výkonem 28,0 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	150 100,00	150 100,00
	PP		D+M - Hybridní venkovní kondenzační jednotka HVRF s chladícím výkonem 28,0 kW, vč. příslušenství				
2	K	729100102	D+M - Branch box pro 9 okruhů, vč. příslušenství	kus	1,000	97 565,00	97 565,00
	PP		D+M - Branch box pro 9 okruhů, vč. příslušenství				
3	K	729100103	D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 5,6 kW, vč. příslušenství	kus	5,000	20 263,50	101 317,50
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 5,6 kW, vč. příslušenství				
4	K	729100104	D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	18 012,00	18 012,00
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství				
5	K	729100105	D+M - 3D i-See senzor	kus	3,000	2 476,65	7 429,95
	PP		D+M - 3D i-See senzor				
6	K	729100106	D+M - 3D i-See senzor	kus	1,000	2 476,65	2 476,65
	PP		D+M - 3D i-See senzor				
7	K	729100107	D+M - Plasma Quad Filtr	kus	5,000	19 888,25	99 441,25
	PP		D+M - Plasma Quad Filtr				
8	K	729100108	D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku	kus	1,000	1 876,25	1 876,25
	PP		D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku				
9	K	729100109	D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku	kus	1,000	2 251,50	2 251,50
	PP		D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku				
10	K	729100110	D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C				
11	K	729100111	D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotku a branch box	kus	7,000	2 626,75	18 387,25
	PP		D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotku a branch box				
12	K	729100112	D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení	m	165,000	75,05	12 383,25
	PP		D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení				
13	K	729100113	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	1,000	15 010,00	15 010,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
14	K	729100114	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 5/8, (16,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	25,000	300,20	7 505,00
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 5/8, (16,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
15	K	729100115	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 7/8#39;amp;quot; (22,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	25,000	600,40	15 010,00
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 7/8#39;amp;quot; (22,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
16	K	729100116	D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm	m	270,000	600,40	162 108,00
	PP		D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm				
17	K	729100117	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15	kus	1,000	562,88	562,88
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	729100118	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20	kus	13,000	562,88	7 317,38
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20				
19	K	729100119	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22	m	270,000	187,63	50 658,75
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22				
20	K	729100120	Montážní a závěsový materiál	kg	30,000	75,05	2 251,50
	PP		Montážní a závěsový materiál				
21	K	729100121	Spojovací a těsnící materiál	kg	40,000	37,53	1 501,00
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	729-2	KLI 02-Klimatizace pokojů, denních místností a kanceláře (2.NP)				951 296,29
22	K	729100201	D+M - Hybridní venkovní kondenzační jednotka HVRF s chladícím výkonem 28,0 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	150 100,00	150 100,00
	PP		D+M - Hybridní venkovní kondenzační jednotka HVRF s chladícím výkonem 28,0 kW, vč. příslušenství				
23	K	729100202	D+M - Branch box pro 11 okruhů, vč. příslušenství	kus	1,000	97 565,00	97 565,00
	PP		D+M - Branch box pro 11 okruhů, vč. příslušenství				
24	K	729100203	D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 5,6 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	20 263,50	20 263,50
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s chladícím výkonem 5,6 kW, vč. příslušenství				
25	K	729100204	D+M - Vnitřní potrubní jednotka nízkotlaká s chladícím výkonem 2,2 kW, vč. příslušenství	kus	7,000	18 012,00	126 084,00
	PP		D+M - Vnitřní potrubní jednotka nízkotlaká s chladícím výkonem 2,2 kW, vč. příslušenství				
26	K	729100205	D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 2,8 kW, vč. příslušenství	kus	2,000	12 758,50	25 517,00
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 2,8 kW, vč. příslušenství				
27	K	729100206	D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	14 259,50	14 259,50
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství				
28	K	729100207	D+M - 3D i-See senzor	kus	1,000	2 476,65	2 476,65
	PP		D+M - 3D i-See senzor				
29	K	729100208	D+M - Plasma Quad Filtr	kus	11,000	4 878,25	53 660,75
	PP		D+M - Plasma Quad Filtr				
30	K	729100209	D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku	kus	1,000	1 876,25	1 876,25
	PP		D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku				
31	K	729100210	D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku	kus	1,000	2 251,50	2 251,50
	PP		D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku				
32	K	729100211	D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C				
33	K	729100212	D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky a branch box	kus	12,000	2 626,75	31 521,00
	PP		D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky a branch box				
34	K	729100213	D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení	m	250,000	75,05	18 762,50
	PP		D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení				
35	K	729100214	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	1,000	15 010,00	15 010,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
36	K	729100215	D+M - Přívodní komfortní výústka jednořadá 700x150 mm pro čtyřhranné potrubí, barvy RAL + regulace	kus	7,000	1 501,00	10 507,00
	PP		D+M - Přívodní komfortní výústka jednořadá 700x150 mm pro čtyřhranné potrubí, barvy RAL + regulace				
37	K	729100216	D+M - Odvodní komfortní výústka dvouřadá 700x150 mm pro čtyřhranné potrubí, barvy RAL + regulace	kus	7,000	1 125,75	7 880,25
	PP		D+M - Odvodní komfortní výústka dvouřadá 700x150 mm pro čtyřhranné potrubí, barvy RAL + regulace				
38	K	729100217	D+M - Přechod pozinkované potrubí do ? 600x150 mm / ? 700x150 mm, délky 300	kus	7,000	750,50	5 253,50
	PP		D+M - Přechod pozinkované potrubí do ? 600x150 mm / ? 700x150 mm, délky 300				
39	K	729100218	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 5/8; (16,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	40,000	300,20	12 008,00
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 5/8; (16,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
40	K	729100219	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 7/8; (22,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	40,000	600,40	24 016,00
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 7/8; (22,0×1,00 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	729100220	D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm	m	390,000	600,40	234 156,00
	PP		D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm				
42	K	729100221	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22	m	390,000	187,63	73 173,75
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 22				
43	K	729100222	D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na čtyřhranné potrubí	m	5,000	337,73	1 688,63
	PP		D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na čtyřhranné potrubí				
44	K	729100223	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15	kus	1,000	562,88	562,88
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15				
45	K	729100224	D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20	kus	23,000	562,88	12 946,13
	PP		D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 20				
46	K	729100225	Montážní a závěsový materiál	kg	50,000	75,05	3 752,50
	PP		Montážní a závěsový materiál				
47	K	729100226	Spojovací a těsnící materiál	kg	60,000	37,53	2 251,50
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	729-3	VZT 03-Klimatizace serverovny (2.NP)				65 406,08
48	K	729100301	D+M - Venkovní SPLITOVÁ invertorová klimatizační jednotka s chladícím výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	22 515,00	22 515,00
	PP		D+M - Venkovní SPLITOVÁ invertorová klimatizační jednotka s chladícím výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství				
49	K	729100302	D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství	kus	1,000	7 505,00	7 505,00
	PP		D+M - Vnitřní klimatizační invertorová nástěnná jednotka s chladícím výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství				
50	K	729100303	D+M - Interface pro připojení na M-net	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		D+M - Interface pro připojení na M-net				
51	K	729100304	D+M - Kabelový dálkový ovladač, Podsvícený displej, skupinové ovládání, české menu, letní čas	kus	1,000	4 127,75	4 127,75
	PP		D+M - Kabelový dálkový ovladač, Podsvícený displej, skupinové ovládání, české menu, letní čas				
52	K	729100305	D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku	kus	1,000	1 876,25	1 876,25
	PP		D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku				
53	K	729100306	D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku				
54	K	729100307	D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C				
55	K	729100308	D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotku	kus	1,000	2 626,75	2 626,75
	PP		D+M - Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotku				
56	K	729100309	D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení	m	10,000	75,05	750,50
	PP		D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení				
57	K	729100310	D+M - Střešní konzola pod venkovní jednotku	kus	1,000	1 501,00	1 501,00
	PP		D+M - Střešní konzola pod venkovní jednotku				
58	K	729100311	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	1,000	7 505,00	7 505,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
59	K	729100312	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/4; (6,35×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	10,000	187,63	1 876,25
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/4; (6,35×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
60	K	729100313	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 3/8; (9,52×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	10,000	262,68	2 626,75
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 3/8; (9,52×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
61	K	729100314	Montážní a závěsový materiál	kg	10,000	75,05	750,50
	PP		Montážní a závěsový materiál				
62	K	729100315	Spojovací a těsnící materiál	kg	13,000	37,53	487,83
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	729-4	VZT 04-Přímý výpar do VZT (1.NP)				201 945,78
63	K	729100401	D+M - Venkovní SPLITOVÁ invertorová klimatizační jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství	kus	2,000	46 906,25	93 812,50
	PP		D+M - Venkovní SPLITOVÁ invertorová klimatizační jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW, vč. příslušenství				
64	K	729100402	D+M - Rozhraní pro připojení k VZT jednotce, vč. příslušenství	kus	2,000	22 515,00	45 030,00
	PP		D+M - Rozhraní pro připojení k VZT jednotce, vč. příslušenství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	729100403	D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku	kus	2,000	1 876,25	3 752,50
	PP		D+M - Sada ucpávek pro venkovní jednotku				
66	K	729100404	D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku	kus	2,000	3 752,50	7 505,00
	PP		D+M - Kondenzátní vana pro venkovní jednotku				
67	K	729100405	D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C	kus	2,000	3 752,50	7 505,00
	PP		D+M - Ochrana kondenzátu pro chlazení při -15°C				
68	K	729100406	D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení	m	45,000	75,05	3 377,25
	PP		D+M - Propojovací (komunikační) kabel jednotlivých zařízení				
69	K	729100407	D+M - Fasádní konzola pod venkovní jednotku	kus	2,000	1 125,75	2 251,50
	PP		D+M - Fasádní konzola pod venkovní jednotku				
70	K	729100408	D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)	kpl	2,000	7 505,00	15 010,00
	PP		D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)				
71	K	729100409	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/4#39; (6,35×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	45,000	187,63	8 443,13
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/4#39; (6,35×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
72	K	729100410	D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/2#39; (12,7×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm	m	45,000	300,20	13 509,00
	PP		D+M - Předizolované měděné singl potrubí 1/2#39; (12,7×0,80 mm), tloušťka PEX izolace 9 mm				
73	K	729100411	Montážní a závěsový materiál	kg	15,000	75,05	1 125,75
	PP		Montážní a závěsový materiál				
74	K	729100412	Spojovací a těsnící materiál	kg	18,000	34,68	624,15
	PP		Spojovací a těsnící materiál				
	D	729-5	KLI 05-Stavební práce				143 345,50
75	K	729100501	Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u	kus	11,000	1 125,75	12 383,25
	PP		Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u				
76	K	729100502	Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	kus	33,000	1 125,75	37 149,75
	PP		Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba				
77	K	729100503	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	100,000	262,68	26 267,50
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
78	K	729100504	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	36,000	1 876,25	67 545,00
	PP		D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min				
	D	729-6	KLI 06-Ostatní				153 356,13
79	K	729100601	Manuály	kus	1,000	750,50	750,50
	PP		Manuály				
80	K	729100602	Programování a nastavení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kus	1,000	30 020,00	30 020,00
	PP		Programování a nastavení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu				
81	K	729100603	Zkušební provoz	kus	1,000	7 505,00	7 505,00
	PP		Zkušební provoz				
82	K	729100604	Energie a jiná media	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		Energie a jiná media				
83	K	729100605	Montáž KLIMATIZAČNÍCH zařízení	hod	70,000	150,10	10 507,00
	PP		Montáž KLIMATIZAČNÍCH zařízení				
84	K	729100606	Seřízení a zaregulování celé soustavy, rozvodů a koncových prvků	hod	30,000	187,63	5 628,75
	PP		Seřízení a zaregulování celé soustavy, rozvodů a koncových prvků				
85	K	729100607	D+M - Centrální ovladač klimatizace	kus	1,000	4 202,80	4 202,80
	PP		D+M - Centrální ovladač klimatizace				
86	K	729100608	D+M - SW licence	kus	1,000	1 501,00	1 501,00
	PP		D+M - SW licence				
87	K	729100609	Rozhraní pro připojení do ModBUS	kus	1,000	41 277,50	41 277,50
	PP		Rozhraní pro připojení do ModBUS				
88	K	729100610	Transmission booster	kus	1,000	4 277,85	4 277,85
	PP		Transmission booster				
89	K	729100611	Protokoly, revize, zkoušky, testy	kus	1,000	3 752,50	3 752,50
	PP		Protokoly, revize, zkoušky, testy				
90	K	729100612	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,000	187,63	4 690,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží				
91	K	729100613	Přesun hmot	kus	1,000	28 669,10	28 669,10
	PP		Přesun hmot				
92	K	729100614	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	3 410,50	3 410,50
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
93	K	729100615	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	3 410,50	3 410,50
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.02 - SO-02 Sadové úpravy

KSO:
Místo: k.ú.Frýdlant
CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec
IČ: 228 01 936
DIČ: CZ 228 01 936

Zpracovatel:
Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec
IČ: 228 01 936
DIČ: CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 068 914,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 068 914,97	21,00%	224 472,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 293 387,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.02 - SO-02 Sadové úpravy

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 068 914,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 068 914,97
1 - Zemní práce	904 457,40
5 - Komunikace pozemní	11 256,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 322,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 387,30
998 - Přesun hmot	70 490,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.02 - SO-02 Sadové úpravy

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 068 914,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 068 914,97
	D	1	Zemní práce				904 457,40
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	151,000	31,15	4 703,95
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251102				
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	455,000	79,99	36 396,36
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111				
	VV		205+250		455,000		
	VV		Součet		455,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	182,16	364,32
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101101				
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	104,72	104,72
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101121				
5	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	3,000	393,36	1 180,08
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155215				
6	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	150,000	19,98	2 996,40
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155311				
7	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	366,08	1 098,24
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101				
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	205,000	23,58	4 834,72
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119005122				
	VV		205		205,000		
	VV		Součet		205,000		
9	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000	146,08	876,48
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119005151				
	VV		"Bříza bělokorá Youngii" 1		1,000		
	VV		"Hloh obecný" 5		5,000		
	VV		Součet		6,000		
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	31,42	62,83
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201401				
11	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	39,34	39,34
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201405				
12	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	477,84	955,68
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201411				
13	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	450,56	450,56
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201415				
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	96,80	290,40
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201421				
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
15	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	58,000	1,57	90,85
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301931				
	VV		2*29		58,000		
	VV		Součet		58,000		
16	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	29,000	1,57	45,43
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301941				
	VV		1*29		29,000		
	VV		Součet		29,000		
17	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	58,000	2,46	142,91
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301951				
	VV		2*29		58,000		
	VV		Součet		58,000		
18	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	29,000	2,80	81,15
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301961				
	VV		1*29		29,000		
	VV		Součet		29,000		
19	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	87,000	3,48	303,18
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301971				
	VV		3*29		87,000		
	VV		Součet		87,000		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,410	275,44	12 783,17
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	P		Poznámka k položce: kameny				
	VV		"kameny" 455/500		0,910		
	VV		"drny" 455*0,1		45,500		
	VV		Součet		46,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	922,000	20,50	18 904,69
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		46,1*20 'Přepočtené koeficientem množství		922,000		
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	46,100	51,22	2 361,06
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
	P		Poznámka k položce: složení kamenů				
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	80,717	352,00	28 412,38
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	P		Poznámka k položce: 1 m3 = 1,2 t				
	VV		0,91*1,2+45,5*1,75		80,717		
	VV		Součet		80,717		
24	K	171501101	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,260	2 790,00	3 515,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	P		Poznámka k položce: pařezy				
	VV		"pařezy" 3*0,095		0,285		
	VV		"štěpka" 1,5*0,65		0,975		
	VV		Součet		1,260		
25	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	507,000	34,41	17 444,86
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111				
	VV		"plocha z kačírku" 52		52,000		
	VV		"květinová loučka" 205		205,000		
	VV		"parkový trávník" 250		250,000		
	VV		Součet		507,000		
26	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hm jednotlivě do 15 kg sběrem	m3	0,910	438,24	398,80
	PP		Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hm jednotlivě do 15 kg sběrem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181114711				
	P		Poznámka k položce: 1 m3 kamenů a odpadů na 500 m2 plochy				
	VV		455/500		0,910		
	VV		Součet		0,910		
27	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	455,000	72,95	33 193,16
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351104				
	VV		"květinová loučka" 205		205,000		
	VV		"parkový trávník" 250		250,000		
	VV		Součet		455,000		
28	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 628,00	9 768,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101221				
29	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*2,100*	*1 214,40*	*2 550,24*
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		6*0,7		4,200		
	VV		Součet		4,200		
	VV		4,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,100		
30	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	718,000	63,36	45 492,48
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111214				
	VV		(125+234)*2		718,000		
	VV		Součet		718,000		
31	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,180	1 214,40	8 719,39
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		718*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,180		
32	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	205,000	19,10	3 914,68
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183205111				
33	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	2 709,000	16,19	43 864,13
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211312				
	VV		12+12+99+108+8+7+25+296+72+345+345+345+345+345+345		2 709,000		
	VV		Součet		2 709,000		
34	M	0057261.1	šalvěj hajní /Salvia memorosa	kus	12,000	83,60	1 003,20
	PP		šalvěj hajní /Salvia memorosa				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
35	M	0057261.2	šuškarda klasnatá /Liatris spicata	kus	12,000	105,60	1 267,20
	PP		šuškarda klasnatá /Liatris spicata				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
36	M	0057261.3	šanta kočičí / Nepeta faassenii	kus	99,000	101,20	10 018,80
	PP		šanta kočičí / Nepeta faassenii				
	VV		9+90		99,000		
	VV		Součet		99,000		
37	M	0057261.4	devaterník žlutý /Helianthemum hybrid ´Mandarin´	kus	108,000	79,20	8 553,60
	PP		devaterník žlutý /Helianthemum hybrid ´Mandarin´				
	VV		18+90		108,000		
	VV		Součet		108,000		
38	M	0057261.5	bohyška kiwi full /Monty Hosta Kiwi Full Monty	kus	8,000	162,80	1 302,40
	PP		bohyška kiwi full /Monty Hosta Kiwi Full Monty				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
39	M	0057261.6	vousatec / Pennisetum alopecuroides	kus	7,000	66,00	462,00
	PP		vousatec / Pennisetum alopecuroides				
	VV		4+3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
40	M	0057261.7	kostřava /Festuca glauca	kus	25,000	228,80	5 720,00
	PP		kostřava /Festuca glauca				
	VV		16+9		25,000		
	VV		Součet		25,000		
41	M	0057261.8	barvínek menší /Vinca minor	kus	296,000	44,00	13 024,00
	PP		barvínek menší /Vinca minor				
	VV		200+96		296,000		
	VV		Součet		296,000		
42	M	0057261.12	mateřídouška /Thymus pseudolanuginosus	kus	72,000	83,60	6 019,20
	PP		mateřídouška /Thymus pseudolanuginosus				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
43	M	0057261.14	rozchodník bílý /Sedum album ´Coral carpet´	kus	345,000	92,40	31 878,00
	PP		rozchodník bílý /Sedum album ´Coral carpet´				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
44	M	0057261.15	rozchodník španělský /Sedum hispanicum	kus	345,000	92,40	31 878,00
	PP		rozchodník španělský /Sedum hispanicum				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
45	M	0057261.16	rozchodník květonosný /Sedum floriferum	kus	345,000	92,40	31 878,00
	PP		rozchodník květonosný /Sedum floriferum				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
46	M	0057261.17	mateřídouška úzkolistá /Thymus serpyllum	kus	345,000	57,20	19 734,00
	PP		mateřídouška úzkolistá /Thymus serpyllum				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
47	M	0057261.18	netřesk pavučinový /Sempervivum arachnoideum	kus	345,000	66,00	22 770,00
	PP		netřesk pavučinový /Sempervivum arachnoideum				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
48	M	0057261.19	netřesk horský /Sempervivum montanum	kus	345,000	66,00	22 770,00
	PP		netřesk horský /Sempervivum montanum				
	VV		345		345,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		345,000		
49	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	455,000	25,61	11 651,64
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183402121				
	VV		205+250		455,000		
	VV		Součet		455,000		
50	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	705,000	2,44	1 718,51
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403112				
	VV		205+250*2		705,000		
	VV		Součet		705,000		
51	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	705,000	1,71	1 203,58
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403113				
	VV		205+250*2		705,000		
	VV		Součet		705,000		
52	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	705,000	0,75	527,34
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403151				
	VV		205+250*2		705,000		
	VV		Součet		705,000		
53	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	705,000	0,78	552,16
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403152				
	VV		205+250*2		705,000		
	VV		Součet		705,000		
54	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	705,000	4,95	3 486,65
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153				
	VV		205+250*2		705,000		
	VV		Součet		705,000		
55	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	250,000	29,22	7 304,00
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183405211				
	VV		250		250,000		
	VV		Součet		250,000		
56	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*7,500*	*139,92*	*1 049,40*
	PP		osivo směs travní parková okrasná				
	VV		250*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,500		
57	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	718,000	63,01	45 239,74
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102111				
	VV		359+359		718,000		
	VV		Součet		718,000		
58	*M*	*02652025*	*skalník dammerův mooncreeper /Cotoneaster dammeri ˇMooncreeperˇ/ 40-60cm*	*kus*	*359,000*	*211,20*	*75 820,80*
	PP		skalník dammerův mooncreeper /Cotoneaster dammeri ˇMooncreeperˇ/ 40-60cm				
	VV		125+234		359,000		
	VV		Součet		359,000		
59	*M*	*02652027*	*skalník Skogholm /Cotoneaster suecicusSkogholm/ 40-60cm*	*kus*	*359,000*	*211,20*	*75 820,80*
	PP		skalník Skogholm /Cotoneaster suecicusSkogholm/ 40-60cm				
	VV		125+234		359,000		
	VV		Součet		359,000		
60	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	583,44	3 500,64
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102115				
61	*M*	*02650431.1*	*bříza bělokorá Youngii/Betula pendula Youngii/ 200-250cm*	*kus*	*1,000*	*3 168,00*	*3 168,00*
	PP		bříza bělokorá /Betula pendula/ 200-250cm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	*M*	*02650321.1*	*hloh obecný/Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´/ 200-250cm*	*kus*	*5,000*	*2 728,00*	*13 640,00*
	PP		hloh obecný/Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´/ 200-250cm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
63	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	344,08	2 064,48
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215133				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
64	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18,000	164,56	2 962,08
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		6*3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
65	M	RMAT0001	příčky	kus	18,000	30,80	554,40
	PP		příčky				
	VV		6*3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
66	M	RMAT0002	úvazek	kus	18,000	48,40	871,20
	PP		úvazek				
	VV		6*3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
67	M	RMAT0003	hydroabsorbenty, půdní kondicionery	kg	9,000	413,60	3 722,40
	PP		hydroabsorbenty, půdní kondicionery				
	VV		6*1,5		9,000		
	VV		Součet		9,000		
68	M	RMAT0004	ochrana dřevin proti okusu-tubus v.60cm	kus	6,000	39,60	237,60
	PP		ochrana dřevin proti okusu-tubus v.60cm				
69	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	90,64	543,84
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412				
70	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	455,000	3,55	1 613,61
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184802211				
71	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní 0,1 lit./200m2	litr	0,225	325,60	73,26
	PP		herbicid totální systémový neselektivní 0,1 lit./200m2				
	VV		450/200*0,1		0,225		
	VV		Součet		0,225		
72	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	615,000	6,34	3 902,05
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184802611				
	VV		205*3		615,000		
	VV		Součet		615,000		
73	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní 0,1 lit./200m2	litr	0,308	325,60	100,28
	PP		herbicid totální systémový neselektivní 0,1 lit./200m2				
	VV		615/200*0,1		0,308		
	VV		Součet		0,308		
74	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	8,000	268,40	2 147,20
	PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813212				
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
75	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	8,000	77,44	619,52
	PP		Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813252				
76	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	910,000	44,00	40 040,00
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů a rohože kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911311				
	VV		455*2		910,000		
	VV		Součet		910,000		
77	M	69311012.1	mulčovací textilie	m2	523,250	8,36	4 374,37
	PP		mulčovací textilie				
	VV		455*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		523,250		
78	M	0025920.1	kokosová mulčovací rohož	m2	523,250	25,52	13 353,34
	PP		kokosová mulčovací rohož				
	VV		455*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		523,250		
79	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	449,000	46,82	21 020,38
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		205+250-6		449,000		
	VV		Součet		449,000		
80	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*35,920*	*1 777,60*	*63 851,39*
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		449*0,08		35,920		
	VV		Součet		35,920		
81	K	184911421.1	Mulčování misek dřevin v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	58,52	351,12
	PP		Mulčování misek dřevin v rovině a svahu do 1:5				
82	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,480*	*1 777,60*	*853,25*
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		6*0,08		0,480		
	VV		Součet		0,480		
83	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	8 201,60	106,62
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185802113*				
	VV		250,0*0,00005		0,013		
	VV		Součet		0,013		
84	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové*	*kg*	*0,375*	*42,06*	*15,77*
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		250,0*0,05		12,500		
	VV		Součet		12,500		
	VV		12,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,375		
85	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,070	376,64	1 532,92
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*				
	P		*Poznámka k položce:* *6 ks x 80 l*				
	VV		"stromy" 6*0,08		0,480		
	VV		"keře" 718*0,005		3,590		
	VV		Součet		4,070		
86	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*4,070*	*60,10*	*244,62*
	PP		dodávka vody pro zálivku - 80 lit / 1 kus				
	D	5	Komunikace pozemní				11 256,96
87	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,000	216,48	11 256,96
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011*				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 322,88
88	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	52,000	275,44	14 322,88
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121111*				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 387,30
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	309,76	32 834,56
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213*				
90	*M*	*59217014.1*	*obrubník betonový chodníkový 1000x50x200mm*	*m*	*108,120*	*138,16*	*14 937,86*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm				
	VV		106*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		108,120		
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,300	3 889,60	20 614,88
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121*				
	VV		106*0,25*0,2		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	D	998	Přesun hmot				70 490,43
92	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	64,599	1 091,20	70 490,43
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy na staveništi				
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.03 - SO-03 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **4 979 188,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 979 188,56	21,00%	1 045 629,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **6 024 818,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.03 - SO-03 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 979 188,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 962 209,22
1 - Zemní práce	1 735 661,86
2 - Zakládání	53 813,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	231 961,84
4 - Vodorovné konstrukce	16 746,40
5 - Komunikace pozemní	1 743 160,98
8 - Trubní vedení	5 165,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	830 468,39
997 - Přesun sutě	189 209,15
998 - Přesun hmot	156 021,10
PSV - Práce a dodávky PSV	16 979,34
767 - Konstrukce zámečnické	16 979,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.03 - SO-03 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**4 979 188,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 962 209,22
	D	1	Zemní práce				1 735 661,86
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	305,000	132,00	40 260,00
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	70,75	7 782,72
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111				
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 400,000	13,82	19 342,40
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123				
4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 320,000	63,89	84 332,16
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151106				
5	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,280	860,64	240,98
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112131				
	VV		"pro základ schodiště" 1,0*0,7*0,4		0,280		
	VV		Součet		0,280		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 240,000	275,44	341 545,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 800,000	20,50	508 499,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		1240*20 'Přepočtené koeficientem množství		24 800,000		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 240,000	51,22	63 507,84
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
9	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	80,000	49,98	3 998,72
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 170,000	295,00	640 150,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		1240*1,75		2 170,000		
	VV		Součet		2 170,000		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	890,000	29,22	26 002,24
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302				
	D	2	Zakládání				53 813,90
12	K	212711112.1	Trativody z trativodek vnitř.-průměru 150 mm -gabiony	m	38,000	541,20	20 565,60
	PP		Trativody z trativodek vnitř.-průměru 150 mm -gabiony				
13	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	25,000	474,32	11 858,00
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752102				
14	K	212752103	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	2,000	622,16	1 244,32
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752103				
15	K	271542211.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě-schodiště	m3	0,900	1 597,20	1 437,48
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě-schodiště				
	VV		6,0*0,15		0,900		
	VV		Součet		0,900		
16	K	271542211.2	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě-gabiony	m3	9,000	1 597,20	14 374,80
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě-gabiony				
	VV		45,0*0,2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
17	K	273313611.1	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 -základ pro schodiště, vč.bednění	m3	0,800	4 611,20	3 688,96
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 -základ pro schodiště, vč.bednění				
18	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,100	3 722,40	372,24
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274321311				
	VV		"pro schodiště" 1,0*0,1*1,0		0,100		
	VV		Součet		0,100		
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,600	379,28	227,57
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121				
	VV		"pro základ schodiště" (1,0*0,3)*2		0,600		
	VV		Součet		0,600		
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,600	74,89	44,93
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				231 961,84
21	K	327215112	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s úpravou galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem	m3	33,000	5 614,40	185 275,20
	PP		Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan s poplastováním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327215112				
22	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	14,000	774,40	10 841,60
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921132				
23	*M*	*59228284.1*	*palisáda betonová kulatá přírodní 1000x200mm*	*kus*	*74,060*	*484,00*	*35 845,04*
	PP		palisáda betonová kulatá přírodní 1000x200mm				
	VV		14*5,29 'Přepočtené koeficientem množství		74,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 746,40
24	K	430321313.1	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového tř. C 16/20, vč.bednění a výztuže	m3	1,350	5 808,00	7 840,80
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového tř. C 16/20, vč.bednění a výztuže				
	VV		6,0*0,225		1,350		
	VV		Součet		1,350		
25	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	5,000	645,92	3 229,60
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434121426				
	VV		5*1,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	*M*	*59373003.1*	*stupeň betonový vibrolisovaný š 350 v 150 dl 1000mm*	*kus*	*5,000*	*1 135,20*	*5 676,00*
	PP		stupeň betonový vibrolisovaný š 350 v 150 dl 1000mm				
	D	5	Komunikace pozemní				1 743 160,98
27	K	564671111.1	Sanační vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 0-250 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm (2x, celkem 500 mm tloušťky po zhutnění)	m2	1 600,000	448,80	718 080,00
	PP		Sanační vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 0-250 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm 2x, celkem 500 mm tloušťky po zhutnění				
	VV		800*2		1 600,000		
	VV		Součet		1 600,000		
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 615,000	185,68	299 873,20
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111				
	VV		"ŠDa-vozovka s asfaltovým krytem" 610		610,000		
	VV		"ŠDb-vozovka s asfaltovým krytem" 610		610,000		
	VV		"ŠDa-vozovka s krytem z betonové dlažby" 182		182,000		
	VV		"ŠDb-vozovka s krytem z betonové dlažby" 182		182,000		
	VV		"dlažba propustku" 31,0		31,000		
	VV		Součet		1 615,000		
29	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	55,000	278,08	15 294,40
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011				
	VV		"ŠDb-chodníky s krytem ze zámkové dlažby" 55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	610,000	418,88	255 516,80
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565155111				
31	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	610,000	9,24	5 636,40
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211108				
32	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	610,000	15,14	9 232,96
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112				
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,000	284,24	173 386,40
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134111				
34	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	31,000	1 337,60	41 465,60
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/594511111				
	VV		"trubní propust" 31		31,000		
	VV		Součet		31,000		
35	*M*	*58380760.1*	*kámen lomový pro dlažbu*	*t*	*17,050*	*1 434,40*	*24 456,52*
	PP		kámen lomový pro dlažbu				
	VV		31*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		17,050		
36	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	55,000	381,92	21 005,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211131				
37	*M*	*4500005040.1*	*Betonová zámková dlažba šedá, výška 60 mm*	*m2*	*57,750*	*365,20*	*21 090,30*
	PP		Betonová zámková dlažba šedá, výška 60 mm				
	VV		55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,750		
38	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	180,000	393,36	70 804,80
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212232				
39	*M*	*4500005060.1*	*Betonová zámková dlažba šedá, výška 80 mm*	*m2*	*189,000*	*462,00*	*87 318,00*
	PP		Betonová zámková dlažba šedá, výška 80 mm				
	VV		180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		189,000		
	D	8	Trubní vedení				5 165,60
40	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	5 165,60	5 165,60
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890311851				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				830 468,39
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	254,32	4 323,44
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111				
42	*M*	*40445600*	*výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm*	*kus*	*2,000*	*711,92*	*1 423,84*
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm				
	VV		"A10" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
43	*M*	*40445620*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm*	*kus*	*5,000*	*829,84*	*4 149,20*
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	VV		"B1" 3		3,000		
	VV		"B24a" 1		1,000		
	VV		"B24b" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
44	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*2,000*	*711,04*	*1 422,08*
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		"IP11b" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	*M*	*40445644.1*	*informativní značky jiné dodatkové 500x500mm*	*kus*	*6,000*	*579,92*	*3 479,52*
	PP		informativní značky jiné dodatkové 500x500mm				
	VV		"E8d" 2		2,000		
	VV		"E13" 4		4,000		
	VV		Součet		6,000		
46	*M*	*40445644.2*	*informativní značky jiné dodatkové 500x500mm reflexní*	*kus*	*2,000*	*711,04*	*1 422,08*
	PP		informativní značky jiné dodatkové 500x500mm reflexní				
	VV		"E13" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	K	914511115.1	Montáž sloupu SSZ s převisem s betonovým základem, patkou a příslušenstvím	kus	2,000	3 080,00	6 160,00
	PP		Montáž sloupu SSZ s převisem s betonovým základem a patkou				
48	*M*	*40445239.1*	*sloup SSZ+2x červená světla S13+2x směr.sloupek červený Z11g*	*sada*	*2,000*	*8 360,00*	*16 720,00*
	PP		sloup SSZ+2x červená světla S13+2x směr.sloupek červený Z11g				
49	K	914511116.1	Posunutí svislé dopravní značky I24b (konec obce) se sloupkem	kus	2,000	3 080,00	6 160,00
	PP		Posunutí svislé dopravní značky I24b (konec obce) se sloupkem				
50	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	25,000	10,47	261,80
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111111				
	VV		19+6		25,000		
	VV		Součet		25,000		
51	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	89,000	6,33	563,12
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111121				
	VV		70+19		89,000		
	VV		Součet		89,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	19,000	153,12	2 909,28
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131111				
	VV		6*3+1		19,000		
	VV		Součet		19,000		
53	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	44,000	7,37	324,47
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111				
	VV		25+19		44,000		
	VV		Součet		44,000		
54	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	19,000	37,22	707,26
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111				
55	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	462,00	8 778,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131113				
56	*M*	*59217026*	*obrubník betonový silniční 500x150x250mm*	*m*	*19,380*	*280,72*	*5 440,35*
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
	VV		19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380		
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,000	362,56	66 348,48
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213				
58	*M*	*59217026*	*obrubník betonový silniční 500x150x250mm*	*m*	*186,660*	*280,72*	*52 399,20*
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
	VV		183*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		186,660		
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,000	309,76	31 285,76
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213				
	VV		82+19		101,000		
	VV		Součet		101,000		
60	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*19,380*	*280,72*	*5 440,35*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	VV		19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380		
61	*M*	*59217014.1*	*obrubník betonový chodníkový 1000x50x200mm*	*m*	*83,640*	*184,80*	*15 456,67*
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x50x200mm				
	VV		82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,640		
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,200	3 889,60	55 232,32
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121				
	VV		"obruby" (183+101)*0,25*0,2		14,200		
	VV		Součet		14,200		
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,480	3 889,60	17 425,41
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121				
	VV		"palisáda" 14,0*0,8*0,4		4,480		
	VV		Součet		4,480		
64	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	26 400,00	52 800,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919411121				
65	K	919413115	Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 20/25, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	33 396,00	33 396,00
	PP		Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 20/25, propustku z trub DN do 800 mm				
66	K	919413119	Osazení ocel.mříže 800/1450mm na jímku, vč.dodávky	kus	1,000	5 104,00	5 104,00
	PP		Osazení ocel.mříže 800/1450mm na jímku, vč.dodávky				
67	K	919521140.1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm, vč.seříznutí konce	m	11,300	2 886,40	32 616,32
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm, vč.seříznutí konce				
68	*M*	*59223023*	*trouba betonová hrdlová DN 600*	*m*	*11,413*	*2 455,20*	*28 021,20*
	PP		trouba betonová hrdlová DN 600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,413		
69	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25-podkladní beton a základy	m3	3,800	5 236,00	19 896,80
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-podkladní beton a základy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919535558				
70	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	50,000	153,12	7 656,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113				
71	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	25,000	318,56	7 964,00
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935112211				
72	*M*	*59227029*	*žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm*	*m*	*25,000*	*495,44*	*12 386,00*
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm				
73	K	668	Vsakovací pás 0,5x0,5m s výplní ze štěrku 32/63mm	m	11,000	4 840,00	53 240,00
	PP		Vsakovací pás 0,5x0,5m s výplní ze štěrku 32/63mm				
74	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	14,000	3 872,00	54 208,00
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935114112				
75	K	9359326.R	Vpusť s kalovým košem pro žlab 210/440 mm	kus	1,000	7 480,00	7 480,00
	PP		Vpusť s kalovým košem pro žlab 210/440 mm				
76	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	548,24	548,24
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936174311				
77	*M*	*74910151*	*stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm*	*kus*	*1,000*	*3 132,80*	*3 132,80*
	PP		stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm				
78	K	939326001.1	Vsakovací jáma 1,2x1,2x1,5m s výplní ze štěrku 32/63	kus	1,000	19 360,00	19 360,00
	PP		Kanalizační vpusť železobetonová v odvodňovacích žlabech zpevněných letištních ploch do hloubky 1,5 m, s potěrem dna cementovou maltou, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 pro 3 mříže				
79	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	422,40	422,40
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132				
80	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	5,000	1 284,80	6 424,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008111				
81	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	15,000	3 405,60	51 084,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008113				
82	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	14,000	9 064,00	126 896,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008311				
	VV		"DN 300" 4		4,000		
	VV		"DN 600" 10		10,000		
	VV		Součet		14,000		
	D	997	Přesun sutě				189 209,15
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	182,827	47,78	8 736,21
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
84	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 301,983	10,03	53 189,49
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		182,827*29 'Přepočtené koeficientem množství		5 301,983		
85	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	182,827	163,68	29 925,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611				
86	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	112,525	153,00	17 216,33
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861				
87	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	70,300	1 140,00	80 142,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862				
	D	998	Přesun hmot				156 021,10
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 054,423	75,94	156 021,10
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 979,34
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 979,34
89	K	767161.1	Montáž zábradlí rovného z trubek, vč.dodávky a povrch.úpravy-schodiště	m	2,000	7 480,00	14 960,00
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek, vč.dodávky a povrch.úpravy-schodiště				
90	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	4,400	448,80	1 974,72
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161814				
91	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	1 487,20	44,62
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.1. - Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 046 393,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 046 393,48	21,00%	219 742,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 266 136,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.1. - Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojka

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 046 393,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	440 809,08
1 - Zemní práce	440 809,08
M - Práce a dodávky M	505 584,40
5 - Komunikace pozemní	139 593,55
8 - Trubní vedení	1 476,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 085,50
997 - Přesun sutě	42 719,52
998 - Přesun hmot	4 027,10
21-M - Elektromontáže	6 898,13
23-M - Montáže potrubí	291 784,60
OST - Ostatní	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.1. - Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojka

Místo: k.ú.Frýdlant
Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV
Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 046 393,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				440 809,08
	D	1	Zemní práce				440 809,08
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	79,850	54,80	4 375,78
	PP		Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		59*0,9		53,100		
	VV		5*2*2+1,5*1,5*3		26,750		
	VV		Součet		79,850		
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	138,850	258,00	35 823,30
	PP		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
	VV		59*1,9		112,100		
	VV		5*2*2+1,5*1,5*3		26,750		
	VV		Součet		138,850		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	3,000	509,00	1 527,00
	PP		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm				
	VV		3*1		3,000		
4	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	120,000	69,60	8 352,00
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
	VV		60*2		120,000		
5	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	120,000	45,20	5 424,00
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
6	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	66,000	88,10	5 814,60
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
	VV		(6+3)*2*2+2,5*4*3		66,000		
	VV		Součet		66,000		
7	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	66,000	57,80	3 814,80
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
8	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	7,500	231,00	1 732,50
	PP		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení				
	VV		1,5*5		7,500		
9	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	7,500	62,60	469,50
	PP		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění				
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,240	638,00	2 067,12
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		1*0,9*1,2*3		3,240		
11	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,445	1 310,00	18 922,95
	PP		Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		2*5*(1,5-0,15)*2		27,000		
	VV		1,5*1,5*(1,5-0,15)*3		9,113		
	VV	VÝKOPJÁMA	Součet		36,113		
	VV		40% ručně				
	VV		VÝKOPJÁMA*0,4		14,445		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,668	664,00	14 387,55
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		60% strojně				
	VV		VÝKOPJÁMA*0,6		21,668		
13	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11,340	1 360,00	15 422,40
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		přeložka				
	VV		0,9*60*(1,2-0,15)		56,700		
	VV	VÝKOPRÝHA	Součet		56,700		
	VV		20% ručně				
	VV		VÝKOPRÝHA*0,2		11,340		
14	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,360	667,00	30 255,12
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
	VV		80% strojně				
	VV		VÝKOPRÝHA*0,8		45,360		
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	213,000	159,00	33 867,00
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
	VV		2*59*1,2		141,600		
	VV		(2+5)*2*1,5*2		42,000		
	VV		1,5*4*1,5*3		27,000		
	VV		PAŽENÍ2M		213,000		
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	213,000	99,60	21 214,80
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
	VV		PAŽENÍ2M		213,000		
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	92,813	92,40	8 575,92
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		lože obsyp ŠP				
	VV		LOŽEAOBSYP		32,739		
	VV		zásyp ŠD				
	VV		ZÁSYPŠD		60,074		
	VV		Součet		92,813		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	92,813	313,00	29 050,47
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		výkopek na skládku do 20 km				
	VV	SKLÁDKA_3	VÝKOPJÁMA+VÝKOPRÝHA		92,813		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	928,130	23,30	21 625,43
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		SKLÁDKA_3		92,813		
	VV		92,813*10 "Přepočtené koeficientem množství		928,130		
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	157,782	295,00	46 545,69
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		SKLÁDKA_3*1,7		157,782		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,074	167,00	10 032,36
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		zásyp výkopu ŠD				
	VV		VÝKOPJÁMA+VÝKOPRÝHA-LOŽEAOBSYP-ZÁSYPVÝKOPKEM		60,074		
	VV	ZÁSYPŠD	Mezisoučet		60,074		
	VV		zásyp rýhy výkopkem				
	VV		0		0,000		
	VV	ZÁSYPVÝKOPKEM	Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		60,074		
22	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*108,133*	*650,00*	*70 286,45*
	PP		štěrkodrť frakce 0/22				
	VV		ZÁSYPŠD*1,8		108,133		
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,370	647,00	10 591,39
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		50% ruční obsyp				
	VV		LOŽEAOBSYP*0,5		16,370		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,370	250,00	4 092,50
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		pískové lože				
	VV		0,9*59*0,1		5,310		
	VV		2*5*0,1*2+1,5*1,5*0,1*3		2,675		
	VV		Mezisoučet		7,985		
	VV		pískový obsyp				
	VV		0,9*59*0,31		16,461		
	VV		2*5*0,31*2+1,5*1,5*0,31*3		8,293		
	VV		Mezisoučet		24,754		
	VV	LOŽEAOBSYP	Součet		32,739		
	VV		50% strojní obsyp				
	VV		LOŽEAOBSYP*0,5		16,370		
25	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*56,213*	*650,00*	*36 538,45*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		LOŽEAOBSYP*1,7*1,01		56,213		
	D	M	Práce a dodávky M				505 584,40
	D	5	Komunikace pozemní				139 593,55
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	277,700	396,00	109 969,20
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		59*1,9*2		224,200		
	VV		5*2*2*2+1,5*1,5*3*2		53,500		
	VV		Součet		277,700		
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	79,850	371,00	29 624,35
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		59*0,9		53,100		
	VV		5*2*2+1,5*1,5*3		26,750		
	VV		Součet		79,850		
	D	8	Trubní vedení				1 476,00
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	60,000	24,60	1 476,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 085,50
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	164,000	113,00	18 532,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
	VV		59*2		118,000		
	VV		(5+2)*2*2+1,5*4*3		46,000		
	VV		Součet		164,000		
30	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	450,000	1,23	553,50
	PP		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	D	997	Přesun sutě				42 719,52
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	48,761	60,80	2 964,67
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	926,459	14,70	13 618,95
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	VV		48,761*19 "Přepočtené koeficientem množství		926,459		
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	48,761	536,00	26 135,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	998	Přesun hmot				4 027,10
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,664	86,30	4 027,10
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	D	21-M	Elektromontáže				6 898,13
35	K	210800R-526	Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič				
36	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	63,000	28,50	1 795,50
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)				
37	*M*	*34141042*	*vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2*	*m*	*66,150*	*9,11*	*602,63*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2				
	VV		63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		66,150		
	D	23-M	Montáže potrubí				291 784,60
38	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	4 950,00	4 950,00
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125				
39	K	230200118R	Nasunutí potrubní sekce do PE ochranného potrubí - nasouvané potrubí PE dn 110 včetně utěsnění	m	9,000	811,00	7 299,00
	PP		Nasunutí potrubní sekce do PE ochranného potrubí - nasouvané potrubí PE dn 110 včetně utěsnění				
	VV		3*3		9,000		
40	*M*	*286316R-0572*	*manžety na chráničky 110x160*	*kus*	*6,000*	*440,00*	*2 640,00*
	PP		manžety na chráničky 110x160				
41	K	230200252	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm	kus	2,000	7 520,00	15 040,00
	PP		Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 mm				
42	*M*	*286R-0178*	*PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn110*	*kus*	*4,000*	*2 600,00*	*10 400,00*
	PP		PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn110				
43	*M*	*286R-0159*	*PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-25*	*kus*	*2,000*	*2 200,00*	*4 400,00*
	PP		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-25				
44	*M*	*286R-0135*	*PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25*	*kus*	*2,000*	*290,00*	*580,00*
	PP		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25				
45	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	1,000	165,00	165,00
	PP		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm				
	VV		potrubí				
	VV		1		1,000		
46	*M*	*286R-0056*	*tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, SUPERPIPE dn 63-tyč*	*m*	*1,000*	*220,00*	*220,00*
	PP		tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, SUPERPIPE dn 63-tyč				
47	*M*	*286R-0085*	*PE elektrospojka,SDR11-dn63*	*kus*	*2,000*	*280,00*	*560,00*
	PP		PE elektrospojka,SDR11-dn63				
48	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	59,000	199,00	11 741,00
	PP		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm				
49	*M*	*286R-0032*	*tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 17,6(17), Robust pipe dn 110-tyč*	*m*	*59,000*	*460,00*	*27 140,00*
	PP		tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 17,6(17), Robust pipe dn 110-tyč				
50	*M*	*286R-0087*	*PE elektrospojka,SDR11-dn110*	*kus*	*13,000*	*620,00*	*8 060,00*
	PP		PE elektrospojka,SDR11-dn110				
51	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	m	9,000	276,00	2 484,00
	PP		Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm				
	VV		ochranné potrubí				
	VV		3*3		9,000		
52	*M*	*286R-0044*	*Trubka PE ochranná SN 4 dn 160*	*m*	*9,000*	*260,00*	*2 340,00*
	PP		Trubka PE ochranná SN 4 dn 160				
53	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	1,000	409,00	409,00
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm				
54	*M*	*286R-0139*	*PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63*	*kus*	*1,000*	*295,00*	*295,00*
	PP		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63				
55	K	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	kus	9,000	549,00	4 941,00
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm				
56	*M*	*286R-0115*	*PE elektrokoleno30°,SDR11-dn110*	*kus*	*2,000*	*2 030,00*	*4 060,00*
	PP		PE elektrokoleno30°,SDR11-dn110				
57	*M*	*286R-0102*	*PE elektrokoleno90°,SDR11-dn110*	*kus*	*4,000*	*1 360,00*	*5 440,00*
	PP		PE elektrokoleno90°,SDR11-dn110				
58	*M*	*286R-0141*	*PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 110*	*kus*	*2,000*	*1 290,00*	*2 580,00*
	PP		PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 110				
59	*M*	*286R-0155*	*PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-63*	*kus*	*1,000*	*1 980,00*	*1 980,00*
	PP		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-63				
60	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	1,000	16,40	16,40
	PP		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50				
61	K	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	59,000	19,80	1 168,20
	PP		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100				
62	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	60,000	14,60	876,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200				
	VV		59+1		60,000		
63	K	230230R-076	Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV				
64	K	230230R-077	Odplynění odstavených úseků plynovodu dle ZOV	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Odplynění odstavených úseků plynovodu dle ZOV				
65	K	230R-101	Výchozí revize plynovodu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Výchozí revize plynovodu				
66	K	230R-201	Propojení plynovodů PE dn 110 / PE dn 110 - admin.zajištění - spoluúčast GasNetSlužby s.r.o.	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		Propojení plynovodů PE dn 110 / PE dn 110 - admin.zajištění - spoluúčast GasNetSlužby s.r.o.				
67	K	230R-202	Přepojení přípojky PE dn 63 / PE dn 63 - admin.zajištění - spoluúčast GasNetSlužby s.r.o.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Přepojení přípojky PE dn 63 / PE dn 63 - admin.zajištění - spoluúčast GasNetSlužby s.r.o.				
68	K	230R-301	Náhradní zásobování plynem přepojované přípojky - vozidlo s přívěsným vozítkem 30m3/hod - předpoklad 8-10 hod - propoj na STL OPZ z náhradního zásobování	kpl	1,000	55 750,00	55 750,00
	PP		Náhradní zásobování plynem přepojované přípojky - vozidlo s přívěsným vozítkem 30m3/hod - předpoklad 8-10 hod - propoj na STL OPZ z náhradního zásobování				
69	K	230R-302	Náhradní zásobování plynem STL plynovodního řadu - vozidlo s přívěsným vozítkem 30m3/hod - předpoklad 8-10 hod - propoj na STL	kpl	1,000	55 750,00	55 750,00
	PP		Náhradní zásobování plynem STL plynovodního řadu - vozidlo s přívěsným vozítkem 30m3/hod - předpoklad 8-10 hod - propoj na STL				
	D	OST	Ostatní				100 000,00
70	K	R-001	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Geodetické práce				
71	K	R-002	Poplatek za zábor pozemku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Poplatek za zábor pozemku				
72	K	R-003	Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení				
73	K	R-004	Zařízení staveniště - do 50 m2	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zařízení staveniště - do 50 m2				
74	K	R-005	Poplatek za vytýčení sítí	soub	4,000	5 000,00	20 000,00
	PP		Poplatek za vytýčení sítí				
75	K	R-006	Hutnící zkoušky	soub	3,000	5 000,00	15 000,00
	PP		Hutnící zkoušky				
76	K	R-007	Kompletační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Kompletační činnost				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.2. - Nová STL plynovodní přípojka a dopojení na OPZ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **236 410,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 410,05	21,00%	49 646,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **286 056,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.2. - Nová STL plynovodní přípojka a dopojení na OPZ

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**236 410,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	135 287,07
1 - Zemní práce	125 495,00
5 - Komunikace pozemní	5 527,80
8 - Trubní vedení	344,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 499,75
997 - Přesun sutě	2 256,84
998 - Přesun hmot	163,28
M - Práce a dodávky M	37 522,98
21-M - Elektromontáže	4 570,98
23-M - Montáže potrubí	32 952,00
OST - Ostatní	63 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.04 - SO-04 Přeložka a přípojka plynovodu
Soupis:
D.4.2. - Nová STL plynovodní přípojka a dopojení na OPZ

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**236 410,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				135 287,07
	D	1	Zemní práce				125 495,00
1	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,400	67,30	363,42
	PP		Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		3,5*0,9		3,150		
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		Součet		5,400		
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,900	258,00	2 296,20
	PP		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
	VV		3,5*1,9		6,650		
	VV		1,5*1,5*1		2,250		
	VV		Součet		8,900		
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	28,000	69,60	1 948,80
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
	VV		(14)*2		28,000		
	VV		Součet		28,000		
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	28,000	45,20	1 265,60
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000	88,10	1 409,60
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
	VV		4*4*1		16,000		
	VV		Součet		16,000		
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,000	57,80	924,80
	PP		Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	231,00	693,00
	PP		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení				
	VV		1,5*2		3,000		
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	62,60	187,80
	PP		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění				
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	23,750	63,40	1 505,75
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		12,5*1,9		23,750		
	VV		Součet		23,750		
10	K	131213711	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,670	1 620,00	9 185,40
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		3*3,5*(1,5-0,15)*1		14,175		
	VV		Součet		14,175		
	VV		40% ručně				
	VV		14,175*0,4		5,670		
	VV		Součet		5,670		
11	K	131251201	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,505	1 080,00	9 185,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		60% strojně				
	VV		VÝKOPJÁMA*0,6		8,505		
12	K	132212331	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,137	1 360,00	4 266,32
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		přípojka				
	VV		0,9*12,5*(1,2-0,1)+0,9*3,5*(1,2-0,15)		15,683		
	VV	VÝKOPRÝHA	Součet		15,683		
	VV		20% ručně				
	VV		VÝKOPRÝHA*0,2		3,137		
13	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,546	861,00	10 802,11
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
	VV		80% strojně				
	VV		VÝKOPRÝHA*0,8		12,546		
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	33,600	159,00	5 342,40
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
	VV		2*(14)*1,2		33,600		
	VV		Součet		33,600		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	33,600	99,60	3 346,56
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,858	92,40	2 758,88
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"lože obsyp ŠP" 9,471		9,471		
	VV		"zásyp ŠD" 20,387		20,387		
	VV		Součet		29,858		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,858	313,00	9 345,55
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		výkopek na skládku do 20 km				
	VV	SKLÁDKA_3	VÝKOPJÁMA+VÝKOPRÝHA		29,858		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	298,580	23,30	6 956,91
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	53,744	295,00	15 854,48
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		SKLÁDKA_3*1,8		53,744		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,387	167,00	3 404,63
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		"zásyp rýhy výkopkem" 20,387		20,387		
	VV		Součet		20,387		
21	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*36,697*	*535,00*	*19 632,90*
	PP		štěrkodrť frakce 0/22				
	VV		20,387*1,8		36,697		
	VV		Součet		36,697		
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,736	647,00	3 064,19
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		"50% ruční obsyp" 4,736		4,736		
	VV		Součet		4,736		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,736	250,00	1 184,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		pískové lože				
	VV		0,9*14*0,1		1,260		
	VV		3,0*3,5*1*0,1		1,050		
	VV		Mezisoučet		2,310		
	VV		pískový obsyp				
	VV		0,9*14*0,31		3,906		
	VV		3,0*3,5*1*0,31		3,255		
	VV		Mezisoučet		7,161		
	VV	LOŽEAOBSYP	Součet		9,471		
	VV		50% strojní obsyp				
	VV		LOŽEAOBSYP*0,5		4,736		
24	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*16,262*	*650,00*	*10 570,30*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		LOŽEAOBSYP*1,7*1,01		16,262		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	5	Komunikace pozemní				5 527,80
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,900	396,00	3 524,40
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		3,5*1,9		6,650		
	VV		1,5*1,5*1		2,250		
	VV		Součet		8,900		
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,400	371,00	2 003,40
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		3,5*0,9		3,150		
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		Součet		5,400		
	D	8	Trubní vedení				344,40
27	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	14,000	24,60	344,40
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 499,75
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,000	113,00	1 469,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
	VV		3,5*2		7,000		
	VV		1,5*4*1		6,000		
	VV		Součet		13,000		
29	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	25,000	1,23	30,75
	PP		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	D	997	Přesun sutě				2 256,84
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,576	60,80	156,62
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	48,944	14,70	719,48
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	VV		2,576*19 "Přepočtené koeficientem množství		48,944		
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,576	536,00	1 380,74
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	998	Přesun hmot				163,28
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,892	86,30	163,28
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	D	M	Práce a dodávky M				37 522,98
	D	21-M	Elektromontáže				4 570,98
34	K	210800R-526	Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič				
35	K	210800R-527	Vyvedení signalizačního vodiče před HUP + fixace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Vyvedení signalizačního vodiče před HUP + fixace				
36	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	15,000	28,50	427,50
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)				
37	*M*	*34141042*	*vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2*	*m*	*15,750*	*9,11*	*143,48*
	PP		vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2				
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750		
	D	23-M	Montáže potrubí				32 952,00
38	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	5,000	195,00	975,00
	PP		Montáž trubní díly závitové DN 1"				
39	*M*	*422R-0394*	*TYP 110 32x1" přítlačné šroubení s vnějším závitem*	*kus*	*1,000*	*420,00*	*420,00*
	PP		TYP 110 32x1" přítlačné šroubení s vnějším závitem				
40	*M*	*286422R-0399*	*TYP 180 D 32*	*kus*	*1,000*	*130,00*	*130,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		TYP 180 D 32				
41	*M*	*286422R-0404*	*OBJÍMKA TYP 32-S*	*kus*	*1,000*	*95,00*	*95,00*
	PP		OBJÍMKA TYP 32-S				
42	*M*	*286422R-0410*	*DRŽÁK K PŘIŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2)*	*kus*	*1,000*	*240,00*	*240,00*
	PP		DRŽÁK K PŘIŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2)				
43	*M*	*286422R-0351*	*KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU 1"*	*kus*	*1,000*	*740,00*	*740,00*
	PP		KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU 1"				
44	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 010,00	4 010,00
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40				
45	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	14,000	12,50	175,00
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40				
46	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	14,000	132,00	1 848,00
	PP		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm				
47	*M*	*286R-0022*	*tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 32-tyč*	*m*	*15,400*	*420,00*	*6 468,00*
	PP		tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 32-tyč				
48	*M*	*286R-0082*	*PE elektrospojka,SDR11-dn32*	*kus*	*2,000*	*180,00*	*360,00*
	PP		PE elektrospojka,SDR11-dn32				
49	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm				
50	*M*	*286R-0097*	*PE elektrokoleno90°,SDR11-dn32*	*kus*	*2,000*	*403,00*	*806,00*
	PP		PE elektrokoleno90°,SDR11-dn32				
51	*M*	*286R-0215*	*PE koleno45°-na tupo,SDR 11-dn32*	*kus*	*1,000*	*207,00*	*207,00*
	PP		PE koleno45°-na tupo,SDR 11-dn32				
52	*M*	*PE32601*	*PE elektrozáslepka SDR 11 dn32*	*kus*	*1,000*	*290,00*	*290,00*
	PP		PE elektrozáslepka SDR 11 dn32				
53	K	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	kus	1,000	549,00	549,00
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm				
54	*M*	*286R-0158*	*PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-32*	*kus*	*1,000*	*1 720,00*	*1 720,00*
	PP		PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn110-32				
55	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	15,000	14,60	219,00
	PP		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200				
56	K	230230R-076	Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV				
57	K	230R-101	Výchozí revize plynovodní přípojky a OPZ	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Výchozí revize plynovodní přípojky a OPZ				
	D	OST	Ostatní				63 600,00
58	K	R-001	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Geodetické práce				
59	K	R-002	Poplatek za zábor pozemku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Poplatek za zábor pozemku				
60	K	R-003	Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00
	PP		Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení				
61	K	R-004	Zařízení staveniště - do 50 m2	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Zařízení staveniště - do 50 m2				
62	K	R-005	Poplatek za vytýčení sítí	soub	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Poplatek za vytýčení sítí				
63	K	R-006	Hutnící zkoušky	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Hutnící zkoušky				
64	K	R-007	Kompletační činnost	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Kompletační činnost				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.05 - SO-05 Přeložka veřejného vodovodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **2 970 685,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 970 685,37	21,00%	623 843,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **3 594 529,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.05 - SO-05 Přeložka veřejného vodovodu

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 970 685,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 568 038,72
1 - Zemní práce	1 211 815,03
2 - Zakládání	51 163,20
4 - Vodorovné konstrukce	34 148,40
5 - Komunikace pozemní	31 475,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 730,78
997 - Přesun sutě	10 696,59
998 - Přesun hmot	227 008,88
89-5-1 - Demontáže	76 560,00
89-5-2 - Tlakové potrubí PE 100 SDR 11	896 501,76
89-5-3 - Armatury	161 487,65
89-5-4 - Elektromontáže	18 568,48
89-5-5 - Stavební práce	7 656,00
89-5-6 - Ostatní	241 872,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.05 - SO-05 Přeložka veřejného vodovodu

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 970 685,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 568 038,72
	D	1	Zemní práce				1 211 815,03
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	54,500	79,99	4 359,56
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111				
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	16,500	111,76	1 844,04
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107422				
	VV		10,0+6,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	16,500	221,76	3 659,04
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107443				
	VV		10,0+6,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	10,000	98,56	985,60
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154223				
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	1 010,100	286,00	288 888,60
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254205				
	VV		"pro odstranění potrubí" 494		494,000		
	VV		"pro nové potrubí" 516,1		516,100		
	VV		Součet		1 010,100		
6	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	97,105	827,20	80 325,26
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254101				
	VV		"montážní jáma" (1,5*1,5*2,5)*9		50,625		
	VV		"montážní jáma pro odstranění šachty" (4,15*3,2*3,5)		46,480		
	VV		Součet		97,105		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	963,480	252,56	243 336,51
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102				
	VV		"pro odstranění potrubí" 190,0*2,48		471,200		
	VV		"pro nové potrubí" 198,5*2,48		492,280		
	VV		Součet		963,480		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	963,480	132,88	128 027,22
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	186,450	110,00	20 509,50
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201				
	VV		"montážní jámy" (1,5*4*2,5)*9		135,000		
	VV		"montážní jáma pro odstranění šachty" (4,15+3,2)*2*3,5		51,450		
	VV		Součet		186,450		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	186,450	38,54	7 186,53
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	153,400	275,44	42 252,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		99,3+34,2+19,9		153,400		
	VV		Součet		153,400		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 068,000	20,50	62 906,27
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		153,4*20		3 068,000		
	VV		Součet		3 068,000		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	153,400	51,22	7 856,53
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
	VV		153,4		153,400		
	VV		Součet		153,400		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	268,450	295,00	79 192,75
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		153,4*1,75		268,450		
	VV		Součet		268,450		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	153,400	20,06	3 077,82
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
	VV		153,4		153,400		
	VV		Součet		153,400		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	957,700	146,96	140 743,59
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
	VV		"po odstraněném potrubí" 494		494,000		
	VV		"zásyp rýh pro nové potrubí" 397		397,000		
	VV		"zásyp jam pro nové potrubí" 66,7		66,700		
	VV		Součet		957,700		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,300	220,00	21 846,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101				
	VV		99,3		99,300		
	VV		Součet		99,300		
18	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*193,635*	*381,04*	*73 782,68*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		99,3*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		193,635		
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	124,200	6,40	794,58
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
	VV		54,5+69,7		124,200		
	VV		Součet		124,200		
20	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*2,484*	*96,80*	*240,45*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		124,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,484		
	D	2	Zakládání				51 163,20
21	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	34,200	1 496,00	51 163,20
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111				
	VV		34,2		34,200		
	VV		Součet		34,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 148,40
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,900	1 716,00	34 148,40
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111				
	VV		19,9		19,900		
	VV		Součet		19,900		
	D	5	Komunikace pozemní				31 475,84
23	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	10,000	289,52	2 895,20
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901132				
24	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	10,000	407,44	4 074,40
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901143				
25	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	10,000	1 504,80	15 048,00
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901162				
26	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	16,500	552,64	9 118,56
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572330111				
	VV		10,0+6,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
27	K	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	10,000	33,97	339,68
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zavalcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/578901122				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 730,78
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	22,000	78,67	1 730,78
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111				
	VV		(10,0+1,0)*2		22,000		
	VV		Součet		22,000		
	D	997	Přesun sutě				10 696,59
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,149	47,78	532,74
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	323,321	10,03	3 243,56
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		11,149*29 'Přepočtené koeficientem množství		323,321		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,149	163,68	1 824,87
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,785	352,00	1 684,32
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873				
	VV		4,785		4,785		
	VV		Součet		4,785		
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,364	536,00	3 411,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875				
	VV		5,214+1,15		6,364		
	VV		Součet		6,364		
	D	998	Přesun hmot				227 008,88
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	208,036	1 091,20	227 008,88
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101				
	D	89-5-1	Demontáže				76 560,00
35	K	827005101	Demontáž - Potrubí LITINOVÉ do DN 150, vč. tvarovek	m	175,000	237,60	41 580,00
	PP		Demontáž - Potrubí LITINOVÉ do DN 150, vč. tvarovek				
36	K	827005102	Demontáž - Potrubí PLASTOVÉ do DN 150, vč. tvarovek	m	15,000	176,00	2 640,00
	PP		Demontáž - Potrubí PLASTOVÉ do DN 150, vč. tvarovek				
37	K	827005103	Demontáž - Litinových armatur vodovodu do DN 150	kus	15,000	484,00	7 260,00
	PP		Demontáž - Litinových armatur vodovodu do DN 150				
38	K	827005104	Demontáž - Betonová šachta o rozměru 3 150 x 2 200 x 3 000 mm - odstranit, včetně armatur, potrubí a příslušenství	kus	1,000	25 080,00	25 080,00
	PP		Demontáž - Betonová šachta o rozměru 3 150 x 2 200 x 3 000 mm - odstranit, včetně armatur, potrubí a příslušenství				
	D	89-5-2	Tlakové potrubí PE 100 SDR 11				896 501,76
39	K	827005201	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d40 (40x3,7 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů	m	2,500	245,26	613,14
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d40 (40x3,7 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů				
40	K	827005202	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d110 (110x10,0 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů	m	10,000	1 606,18	16 061,76
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d110 (110x10,0 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů				
41	K	827005203	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d180 (180x16,4 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů	m	186,000	4 176,13	776 759,81
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d180 (180x16,4 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů				
42	K	827005204	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d250 (250x22,7 mm) - ochranná trubka	m	18,500	5 571,19	103 067,05
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d250 (250x22,7 mm) - ochranná trubka				
	D	89-5-3	Armatury				161 487,65
43	K	827005301	D+M - Přírubový T-kus DN 150 / DN 80, PN 16	kus	1,000	6 632,12	6 632,12
	PP		D+M - Přírubový T-kus DN 150 / DN 80, PN 16				
44	K	827005302	D+M - Přírubový T-kus DN 150 / DN 100, PN 16	kus	1,000	6 724,26	6 724,26
	PP		D+M - Přírubový T-kus DN 150 / DN 100, PN 16				
45	K	827005303	D+M - T-kus navrtávací PE 100, SDR 11d 180 / PE 100, SDR 11, d40	kus	1,000	9 710,36	9 710,36
	PP		D+M - T-kus navrtávací PE 100, SDR 11d 180 / PE 100, SDR 11, d40				
46	K	827005304	D+M - Opravný a spojovací kus s jištěním proti posunu DN 150, PN 16	kus	1,000	9 710,36	9 710,36
	PP		D+M - Opravný a spojovací kus s jištěním proti posunu DN 150, PN 16				
47	K	827005305	D+M - Opravný a spojovací kus s jištěním proti posunu DN 100, PN 16	kus	1,000	9 548,00	9 548,00
	PP		D+M - Opravný a spojovací kus s jištěním proti posunu DN 100, PN 16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	827005306	D+M - Elektrospojka SDR 11, d40, PN 16	kus	1,000	254,14	254,14
	PP		D+M - Elektrospojka SDR 11, d40, PN 16				
49	K	827005307	D+M - Šoupátko s přírubami, DN 150, PN 16	kus	1,000	14 854,40	14 854,40
	PP		D+M - Šoupátko s přírubami, DN 150, PN 16				
50	K	827005308	D+M - Šoupátko s přírubami, DN 80, PN 16	kus	1,000	4 838,24	4 838,24
	PP		D+M - Šoupátko s přírubami, DN 80, PN 16				
51	K	827005309	D+M - Šoupátko s přírubami, DN 100, PN 16	kus	1,000	7 022,40	7 022,40
	PP		D+M - Šoupátko s přírubami, DN 100, PN 16				
52	K	827005310	D+M - Šoupátko pro PE potrubí, PE 100, SDR 11, d40, PN 16	kus	1,000	7 803,84	7 803,84
	PP		D+M - Šoupátko pro PE potrubí, PE 100, SDR 11, d40, PN 16				
53	K	827005311	D+M - Zemní souprava teleskopická pro šoupátko, s fixací	kus	3,000	4 170,94	12 512,81
	PP		D+M - Zemní souprava teleskopická pro šoupátko, s fixací				
54	K	827005312	D+M - Uliční poklop samonivelační z tvárné litiny	kus	3,000	2 530,00	7 590,00
	PP		D+M - Uliční poklop samonivelační z tvárné litiny				
55	K	827005313	D+M - Podkladová deska z recyklovaného plastu	kus	3,000	1 492,48	4 477,44
	PP		D+M - Podkladová deska z recyklovaného plastu				
56	K	827005314	D+M - Zámek a klíč zemních souprav	kus	3,000	2 703,01	8 109,02
	PP		D+M - Zámek a klíč zemních souprav				
57	K	827005315	D+M - Ruční kolo	kus	1,000	786,98	786,98
	PP		D+M - Ruční kolo				
58	K	827005316	D+M - Přírubové koleno 90° - DN 80	kus	1,000	4 368,94	4 368,94
	PP		D+M - Přírubové koleno 90° - DN 80				
59	K	827005317	D+M - Přírubové koleno 90° - DN 110	kus	1,000	4 297,74	4 297,74
	PP		D+M - Přírubové koleno 90° - DN 110				
60	K	827005318	D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 150	kus	5,000	6 564,80	32 824,00
	PP		D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 150				
61	K	827005319	D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 110	kus	1,000	7 165,40	7 165,40
	PP		D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 110				
62	K	827005320	D+M - Nástavcový uzávěr, 1 1/4#39;amp;quot;	kus	1,000	2 257,20	2 257,20
	PP		D+M - Nástavcový uzávěr, 1 1/4#39;amp;quot;				
	D	89-5-4	Elektromontáže				18 568,48
63	K	827005401	D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYA 6 mm2, vč. připevnění k potrubí	m	198,500	48,22	9 572,46
	PP		D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYA 6 mm2, vč. připevnění k potrubí				
64	K	827005402	D+M - Zemní výstražná fólie, šířka 34 cm, modrá síťovina	m	198,500	23,32	4 629,02
	PP		D+M - Zemní výstražná fólie, šířka 34 cm, modrá síťovina				
65	K	827005403	Revize vytyčovacího kabelu	m	198,500	22,00	4 367,00
	PP		Revize vytyčovacího kabelu				
	D	89-5-5	Stavební práce				7 656,00
66	K	827005501	Prostup stěnou šachty (velikost prostupu dle PD) + oprava + utěsnění	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
	PP		Prostup stěnou šachty (velikost prostupu dle PD) + oprava + utěsnění				
67	K	827005502	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,200	7 480,00	1 496,00
	PP		Bloky pro potrubí z betonu C 8/10				
68	K	827005503	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	10,000	308,00	3 080,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	89-5-6	Ostatní				241 872,76
69	K	827005601	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	198,500	31,33	6 218,61
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 200				
70	K	827005602	Proplach vodovodního potrubí do DN 200	m	198,500	22,53	4 471,81
	PP		Proplach vodovodního potrubí do DN 200				
71	K	827005603	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	198,500	48,58	9 642,34
	PP		Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200				
72	K	827005604	Revize vodovodu do DN 200	m	198,500	44,00	8 734,00
	PP		Revize vodovodu do DN 200				
73	K	827005605	Odběr a rozbor vody	kus	1,000	5 280,00	5 280,00
	PP		Odběr a rozbor vody				
74	K	827005606	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	kus	4,000	2 200,00	8 800,00
	PP		Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění				
75	K	827005607	Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových ?exibilních D 100 mm bez lože	m	198,500	396,00	78 606,00
	PP		Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových ?exibilních D 100 mm bez lože				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	827005608	Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem				
77	K	827005609	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200	den	3,000	1 320,00	3 960,00
	PP		Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200				
78	K	827005610	Přesun hmot	kus	1,000	44 000,00	44 000,00
	PP		Přesun hmot				
79	K	827005611	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
80	K	827005612	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.06 - SO-06 Vodovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 400 867,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 400 867,58	21,00%	294 182,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 695 049,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.06 - SO-06 Vodovodní přípojka

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 400 867,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	895 584,41
1 - Zemní práce	662 096,48
2 - Zakládání	23 188,00
4 - Vodorovné konstrukce	23 166,00
5 - Komunikace pozemní	39 037,15
8 - Trubní vedení	76 211,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 360,16
997 - Přesun sutě	9 734,49
998 - Přesun hmot	59 791,00
89-6-1 - Demontáže	21 832,80
89-6-2 - Tlakové potrubí PE 100 SDR 11	65 002,96
89-6-3 - Armatury	282 044,77
89-6-4 - Elektromontáže	8 418,96
89-6-5 - Stavební práce	6 698,56
89-6-6 - Ostatní	121 285,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.06 - SO-06 Vodovodní přípojka

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 400 867,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				895 584,41
	D	1	Zemní práce				662 096,48
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	53,600	79,99	4 287,57
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111				
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,000	111,76	1 564,64
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107422				
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,000	221,76	3 104,64
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107443				
4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	14,000	98,56	1 379,84
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154223				
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	468,000	286,00	133 848,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254205				
	VV		"pro odstranění potrubí" 234		234,000		
	VV		"pro nové potrubí" 234		234,000		
	VV		Součet		468,000		
6	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	98,495	862,40	84 942,09
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254101				
	VV		"montážní jáma" (1,5*1,5*2,5)*7		39,375		
	VV		"montážní jáma pro odstranění šachty" (4,1*3,2*3,5)		45,920		
	VV		"montážní jáma pro vodoměrnou šachtu" (3,0*2,0*2,2)		13,200		
	VV		Součet		98,495		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	359,040	252,56	90 679,14
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102				
	VV		"pro odstranění potrubí" 88,0*(2,47+1,61)/2		179,520		
	VV		"pro nové potrubí" 88,0*(2,47+1,61)/2		179,520		
	VV		Součet		359,040		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	359,040	132,88	47 709,24
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112				
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	156,100	110,00	17 171,00
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201				
	VV		"montážní jámy" (1,5*4*2,5)*7		105,000		
	VV		"montážní jáma pro odstranění šachty" (4,1+3,2)*2*3,5		51,100		
	VV		Součet		156,100		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	156,100	38,54	6 016,72
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,200	275,44	33 383,33
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		(468,0+98,495)-445,295		121,200		
	VV		Součet		121,200		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 424,000	20,50	49 701,70
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		121,2*20		2 424,000		
	VV		Součet		2 424,000		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	121,200	51,22	6 207,38
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	212,100	295,00	62 569,50
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		121,2*1,75		212,100		
	VV		Součet		212,100		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie	m3	121,200	20,06	2 431,76
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	445,295	146,96	65 440,55
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
	VV		"po odstraněném potrubí" 180		180,000		
	VV		"zásyp rýh pro nové potrubí" 180		180,000		
	VV		"zásyp jam pro nové potrubí" 85,295		85,295		
	VV		Součet		445,295		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,000	220,00	9 900,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101				
18	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*87,750*	*470,80*	*41 312,70*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		45*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		87,750		
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	53,600	6,40	342,91
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
20	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*1,072*	*96,80*	*103,77*
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		53,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,072		
	D	2	Zakládání				23 188,00
21	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,500	1 496,00	23 188,00
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 166,00
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,500	1 716,00	23 166,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111				
	D	5	Komunikace pozemní				39 037,15
23	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	14,000	289,52	4 053,28
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901132				
24	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	14,000	407,44	5 704,16
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901143				
25	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	14,000	1 504,80	21 067,20
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901162				
26	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	14,000	552,64	7 736,96
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572330111				
27	K	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	14,000	33,97	475,55
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/578901122				
	D	8	Trubní vedení				76 211,13
28	K	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,500	4 769,60	7 154,40
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894201120				
	VV		"vodoměrná šachta" (3,0*2,0)*0,25		1,500		
	VV		Součet		1,500		
29	K	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,050	4 593,60	18 604,08
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894201220				
	VV		"vodoměrná šachta" (3,0+1,5)*2*0,25*1,8		4,050		
	VV		Součet		4,050		
30	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,846	5 068,80	4 288,20
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894302251				
	VV		"vodoměrná šachta" (3,0*2,0)*0,15-(0,6*0,6)*0,15		0,846		
	VV		Součet		0,846		
31	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	38,450	1 047,20	40 264,84
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894502201				
	VV		"vodoměrná šachta-dno" (10,6+4,525)*2*0,2		6,050		
	VV		"vodoměrná šachta-stěny" (3,0+2,0+2,5+1,5)*2*1,8		32,400		
	VV		Součet		38,450		
32	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,191	30 888,00	5 899,61
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894608211				
	VV		"vodoměrná šachta-dno" (3,0*2,0)*2*1,25*0,0054		0,081		
	VV		"vodoměrná šachta-stěny" (3,0+2,0*2*1,8)*1,25*0,0054		0,069		
	VV		"vodoměrná šachta-strop" (3,0*2,0)*1,25*0,0054		0,041		
	VV		Součet		0,191		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 360,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	30,000	78,67	2 360,16
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111				
	VV		(14,0+1,0)*2		30,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	997	Přesun sutě				9 734,49
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,094	47,78	482,33
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	292,726	10,03	2 936,63
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		10,094*29 'Přepočtené koeficientem množství		292,726		
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,094	163,68	1 652,19
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611				
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,060	352,00	1 429,12
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873				
	VV		4,06		4,060		
	VV		Součet		4,060		
38	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,034	536,00	3 234,22
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875				
	VV		4,424+1,61		6,034		
	VV		Součet		6,034		
	D	998	Přesun hmot				59 791,00
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	106,163	563,20	59 791,00
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101				
	D	89-6-1	Demontáže				21 832,80
40	K	827006101	Demontáž - Potrubí LITINOVÉ do DN 150, vč. tvarovek	m	68,000	237,60	16 156,80
	PP		Demontáž - Potrubí LITINOVÉ do DN 150, vč. tvarovek				
41	K	827006102	Demontáž - Potrubí OCELOVÉ do DN 150, vč. tvarovek	m	20,000	211,20	4 224,00
	PP		Demontáž - Potrubí OCELOVÉ do DN 150, vč. tvarovek				
42	K	827006103	Demontáž - Litinových armatur vodovodu do DN 150	kus	3,000	484,00	1 452,00
	PP		Demontáž - Litinových armatur vodovodu do DN 150				
	D	89-6-2	Tlakové potrubí PE 100 SDR 11				65 002,96
43	K	827006201	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d75 (75x6,8 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů	m	65,000	381,92	24 824,80
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d75 (75x6,8 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů				
44	K	827006202	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d90 (90×8,2 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů	m	25,000	513,04	12 826,00
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d90 (90×8,2 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupů				
45	K	827006203	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d110 (110x10,0 mm) - ochranná trubka	m	2,000	1 281,28	2 562,56
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d110 (110x10,0 mm) - ochranná trubka				
46	K	827006204	D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d125 (125x11,4 mm) - ochranná trubka	m	15,000	1 652,64	24 789,60
	PP		D+M - Potrubí PE 100 RC + DOQ, SDR 11, d125 (125x11,4 mm) - ochranná trubka				
	D	89-6-3	Armatury				282 044,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	827006301	D+M - Přírubový T-kus DN DN 80 / DN 65, PN 16	kus	1,000	7 388,04	7 388,04
	PP		D+M - Přírubový T-kus DN DN 80 / DN 65, PN 16				
48	K	827006302	D+M - Přírubový přechod DN 80 / DN 65, PN 16	kus	1,000	4 348,43	4 348,43
	PP		D+M - Přírubový přechod DN 80 / DN 65, PN 16				
49	K	827006303	D+M - Šoupátko s přírubami, DN 65, PN 16	kus	2,000	11 206,80	22 413,60
	PP		D+M - Šoupátko s přírubami, DN 65, PN 16				
50	K	827006304	D+M - Zemní souprava teleskopická pro šoupátko, s fixací	kus	2,000	5 050,94	10 101,87
	PP		D+M - Zemní souprava teleskopická pro šoupátko, s fixací				
51	K	827006305	D+M - Uliční poklop samonivelační z tvárné litiny	kus	2,000	3 288,65	6 577,30
	PP		D+M - Uliční poklop samonivelační z tvárné litiny				
52	K	827006306	D+M - Podkladová deska z recyklovaného plastu	kus	2,000	1 492,48	2 984,96
	PP		D+M - Podkladová deska z recyklovaného plastu				
53	K	827006307	D+M - Zámek a klíč zemních souprav	kus	2,000	4 463,01	8 926,02
	PP		D+M - Zámek a klíč zemních souprav				
54	K	827006308	D+M - Elektrokoleno SDR 11 - 30° d75 PN 16	kus	3,000	1 460,10	4 380,29
	PP		D+M - Elektrokoleno SDR 11 - 30° d75 PN 16				
55	K	827006309	D+M - Elektrokoleno SDR 11 - 90° d75 PN 16	kus	2,000	1 460,10	2 920,19
	PP		D+M - Elektrokoleno SDR 11 - 90° d75 PN 16				
56	K	827006310	D+M - Přechodová spojka PE/mosaz se závitem d 75/DN 65	kus	1,000	4 105,64	4 105,64
	PP		D+M - Přechodová spojka PE/mosaz se závitem d 75/DN 65				
57	K	827006311	D+M - Kulový kohout - DN 65 (DUV)	kus	1,000	2 850,76	2 850,76
	PP		D+M - Kulový kohout - DN 65 (DUV)				
58	K	827006312	D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 65	kus	3,000	5 342,83	16 028,50
	PP		D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 65				
59	K	827006313	D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 80	kus	4,000	5 342,83	21 371,33
	PP		D+M - Příruba jištěná proti posunu - DN 80				
60	K	827006314	D+M - Slepá příruba, DN 65, PN 16	kus	1,000	755,04	755,04
	PP		D+M - Slepá příruba, DN 65, PN 16				
61	K	827006315	D+M - Přírubový přechod DN 50 / DN 80, PN 16	kus	2,000	3 849,21	7 698,42
	PP		D+M - Přírubový přechod DN 50 / DN 80, PN 16				
62	K	827006316	D+M - Montážní vložka DN 80, PN 16	kus	1,000	23 177,88	23 177,88
	PP		D+M - Montážní vložka DN 80, PN 16				
63	K	827006317	D+M - Šoupátko s přírubami, DN 80, PN 16	kus	2,000	11 948,64	23 897,28
	PP		D+M - Šoupátko s přírubami, DN 80, PN 16				
64	K	827006318	D+M - Ruční kolo DN 80, PN 16	kus	2,000	786,98	1 573,97
	PP		D+M - Ruční kolo DN 80, PN 16				
65	K	827006319	D+M - Přírubová zpětná klapka bez páky a závaží DN 80, PN 16	kus	1,000	2 112,00	2 112,00
	PP		D+M - Přírubová zpětná klapka bez páky a závaží DN 80, PN 16				
66	K	827006320	D+M - Dvoupřírubový kus DN 50 - délky 150 mm (3x DN)	kus	1,000	5 181,88	5 181,88
	PP		D+M - Dvoupřírubový kus DN 50 - délky 150 mm (3x DN)				
67	K	827006321	D+M - Dvoupřírubový kus DN 50 - délky 250 mm (5x DN)	kus	1,000	5 619,68	5 619,68
	PP		D+M - Dvoupřírubový kus DN 50 - délky 250 mm (5x DN)				
68	K	827006322	D+M - Přírubový T-kus DN 80/DN 50, PN 16	kus	1,000	6 319,46	6 319,46
	PP		D+M - Přírubový T-kus DN 80/DN 50, PN 16				
69	K	827006323	D+M - Příruba s vnitřním závitem DN 80 / 1	kus	1,000	2 596,35	2 596,35
	PP		D+M - Příruba s vnitřním závitem DN 80 / 1				
70	K	827006324	D+M - Kohout kulový závitový DN 20	kus	1,000	226,51	226,51
	PP		D+M - Kohout kulový závitový DN 20				
71	K	827006325	D+M - Přírubový lapač nečistot DN 50, PN 16	kus	1,000	2 604,80	2 604,80
	PP		D+M - Přírubový lapač nečistot DN 50, PN 16				
72	K	827006326	D+M - Nesamonosná podzemní hranatá plastová nesamonosní nádrž k obetonování, o rozměru 3000x1500x1800 mm, vč. příslušenství a dopravy	kus	1,000	49 060,00	49 060,00
	PP		D+M - Nesamonosná podzemní hranatá plastová nesamonosní nádrž k obetonování, o rozměru 3000x1500x1800 mm, vč. příslušenství a dopravy				
73	K	827006327	D+M - Pochůzný kompozitový poklop - uzamykatelný (A15)	kus	1,000	3 410,00	3 410,00
	PP		D+M - Pochůzný kompozitový poklop - uzamykatelný (A15)				
74	K	827006328	D+M - Žebřík výšky 1850 mm, hliníkový	kus	1,000	3 246,32	3 246,32
	PP		D+M - Žebřík výšky 1850 mm, hliníkový				
75	K	827006329	D+M - Vodotěsný prostup 2ks DN 80	kus	2,000	2 464,00	4 928,00
	PP		D+M - Vodotěsný prostup 2ks DN 80				
76	K	827006330	D+M - Hygienická podlahová vpust z nerezové oceli svislí odtok DN 100 rám, vpusti 300x300 mm	kus	1,000	20 486,40	20 486,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M - Hygienická podlahová vpust z nerezové oceli svislí odtok DN 100 rám, vpusti 300x300 mm				
77	K	827006331	D+M - Mřížkový rošt 268x268x30 mm	kus	1,000	4 596,68	4 596,68
	PP		D+M - Mřížkový rošt 268x268x30 mm				
78	K	827006332	D+M - drenážní potrubí DN 100	m	2,000	78,58	157,17
	PP		D+M - drenážní potrubí DN 100				
	D	89-6-4	Elektromontáže				8 418,96
79	K	827006401	D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYA 6 mm2, vč. připevnění k potrubí	m	90,000	48,22	4 340,16
	PP		D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYA 6 mm2, vč. připevnění k potrubí				
80	K	827006402	D+M - Zemní výstražná fólie, šířka 34 cm, modrá síťovina	m	90,000	23,32	2 098,80
	PP		D+M - Zemní výstražná fólie, šířka 34 cm, modrá síťovina				
81	K	827006403	Revize vytyčovacího kabelu	m	90,000	22,00	1 980,00
	PP		Revize vytyčovacího kabelu				
	D	89-6-5	Stavební práce				6 698,56
82	K	827006501	Prostup stěnou šachty (velikost prostupu dle PD) + oprava + utěsnění	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
	PP		Prostup stěnou šachty (velikost prostupu dle PD) + oprava + utěsnění				
83	K	827006502	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,072	7 480,00	538,56
	PP		Bloky pro potrubí z betonu C 8/10				
84	K	827006503	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	10,000	308,00	3 080,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	89-6-6	Ostatní				121 285,12
85	K	827006601	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	90,000	46,46	4 181,76
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 200				
86	K	827006602	Proplach vodovodního potrubí do DN 200	m	90,000	22,53	2 027,52
	PP		Proplach vodovodního potrubí do DN 200				
87	K	827006603	Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	90,000	66,18	5 955,84
	PP		Dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200				
88	K	827006604	Revize vodovodu do DN 200	m	90,000	44,00	3 960,00
	PP		Revize vodovodu do DN 200				
89	K	827006605	Odběr a rozbor vody	kus	1,000	5 280,00	5 280,00
	PP		Odběr a rozbor vody				
90	K	827006606	Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových ?exibilních D 100 mm bez lože	m	90,000	396,00	35 640,00
	PP		Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových ?exibilních D 100 mm bez lože				
91	K	827006607	Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem	kus	1,000	7 040,00	7 040,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem				
92	K	827006608	Přesun hmot	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
	PP		Přesun hmot				
93	K	827006609	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
94	K	827006610	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.07 - SO-07 Přeložka kanalizační stoky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **3 156 988,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 156 988,17	21,00%	662 967,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **3 819 955,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.07 - SO-07 Přeložka kanalizační stoky

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 156 988,17**
HSV - HSV	1 890 435,85
1 - Zemní práce	1 214 489,02
2 - Zakládání	24 534,40
4 - Vodorovné konstrukce	24 538,80
5 - Komunikace pozemní	387 304,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 012,43
997 - Přesun sutě	92 858,18
998 - Přesun hmot	124 698,69
89-7-1 - Demontáže	101 750,00
89-7-2 - Ležaté potrubí - PP-HM systém	517 902,00
89-7-3 - Prefabrikáty	268 488,00
89-7-4 - Stavební práce	53 240,00
89-7-5 - Přípravné a přidružené práce	325 172,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.07 - SO-07 Přeložka kanalizační stoky

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 156 988,17**
	D	HSV	HSV				1 890 435,85
	D	1	Zemní práce				1 214 489,02
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	81,100	79,99	6 487,35
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111				
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	138,900	111,76	15 523,46
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107422				
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	138,900	221,76	30 802,46
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107443				
4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	138,900	98,56	13 689,98
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154223				
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	1 056,000	286,00	302 016,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254205				
	VV		"pro odstranění potrubí" 600		600,000		
	VV		"pro nové potrubí" 456		456,000		
	VV		Součet		1 056,000		
6	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	132,300	664,40	87 900,12
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254101				
	VV		"montážní jáma" (1,5*1,5*4,9)*12		132,300		
	VV		Součet		132,300		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	708,400	252,56	178 913,50
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102				
	VV		"pro odstranění potrubí" 125,0*(4,54+1,9)/2		402,500		
	VV		"pro nové potrubí" 95,0*(4,54+1,9)/2		305,900		
	VV		Součet		708,400		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	708,400	132,88	94 132,19
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112				
9	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	352,800	182,16	64 266,05
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101202				
	VV		"montážní jámy" (1,5*4*4,9)*12		352,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		352,800		
10	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	352,800	69,43	24 495,61
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101212				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	136,500	275,44	37 597,56
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		(1056,0+132,3)-1051,8		136,500		
	VV		Součet		136,500		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 730,000	20,50	55 975,92
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		136,5*20		2 730,000		
	VV		Součet		2 730,000		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	136,500	51,22	6 990,98
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	238,875	385,00	91 966,88
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		136,5*1,75		238,875		
	VV		Součet		238,875		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	136,500	20,06	2 738,74
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 051,800	146,96	154 572,53
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
	VV		"po odstraněném potrubí" 612,5		612,500		
	VV		"zásyp rýh pro nové potrubí" 403,8		403,800		
	VV		"zásyp jam pro nové potrubí" 35,5		35,500		
	VV		Součet		1 051,800		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,500	220,00	10 450,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101				
18	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*92,625*	*381,04*	*35 293,83*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		47,5*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		92,625		
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	81,100	6,40	518,85
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
20	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*1,622*	*96,80*	*157,01*
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		81,1*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,622		
	D	2	Zakládání				24 534,40
21	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,400	1 496,00	24 534,40
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111				
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 538,80
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	14,300	1 716,00	24 538,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111				
	D	5	Komunikace pozemní				387 304,33
23	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	138,900	289,52	40 214,33
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901132				
24	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	138,900	407,44	56 593,42
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901143				
25	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	138,900	1 504,80	209 016,72
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901162				
26	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	138,900	552,64	76 761,70
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572330111				
27	K	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	138,900	33,97	4 718,16
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/578901122				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 012,43
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	279,800	78,67	22 012,43
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111				
	VV		(138,9+1,0)*2		279,800		
	VV		Součet		279,800		
	D	997	Přesun sutě				92 858,18
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,147	47,78	4 785,42
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 904,263	10,03	29 135,57
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		100,147*29 'Přepočtené koeficientem množství		2 904,263		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100,147	163,68	16 392,06
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611				
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,281	259,60	10 456,95
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873				
	VV		40,281		40,281		
	VV		Součet		40,281		
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	59,866	536,00	32 088,18
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875				
	VV		43,892+15,974		59,866		
	VV		Součet		59,866		
	D	998	Přesun hmot				124 698,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	268,377	464,64	124 698,69
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101				
	D	89-7-1	Demontáže				101 750,00
35	K	827007101	Demontáž - Potrubí kameninové/plastové do DN 300, vč. tvarovek	m	125,000	338,80	42 350,00
	PP		Demontáž - Potrubí kameninové/plastové do DN 300, vč. tvarovek				
36	K	827007102	Demontáž (Kš 01) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
	PP		Demontáž (Kš 01) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace				
37	K	827007103	Demontáž (Kš 02) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
	PP		Demontáž (Kš 02) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace				
38	K	827007104	Demontáž (Kš 03) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
	PP		Demontáž (Kš 03) - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, základů, příslušenství a ekologické likvidace				
	D	89-7-2	Ležaté potrubí - PP-HM systém				517 902,00
39	K	827007201	D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 12), DN 300 (343x21,5 mm)	m	95,000	5 451,60	517 902,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 12), DN 300 (343x21,5 mm)				
	D	89-7-3	Prefabrikáty				268 488,00
40	K	827007301	D+M - Betonová revizní šachta KŠ 01 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta KŠ 01 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže				
41	K	827007302	D+M - Betonová revizní šachta KŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta KŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže				
42	K	827007303	D+M - Betonová revizní šachta KŠ 03 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta KŠ 03 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže				
43	K	827007304	D+M - Betonová revizní šachta KŠ 04 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta KŠ 04 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže				
44	K	827007305	D+M - Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad - dle požadavku FVS	kus	4,000	13 200,00	52 800,00
	PP		D+M - Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad - dle požadavku FVS				
45	K	827007306	D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)	kus	4,000	9 328,00	37 312,00
	PP		D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)				
46	K	827007307	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění - dle požadavku FVS	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění - dle požadavku FVS				
47	K	827007308	Napojení na stávající šachtu vč. utěsnění - dle požadavku FVS	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
	PP		Napojení na stávající šachtu vč. utěsnění - dle požadavku FVS				
	D	89-7-4	Stavební práce				53 240,00
48	K	827007401	Betonářské práce - potrubí a šachty	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00
	PP		Betonářské práce - potrubí a šachty				
49	K	827007402	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	30,000	308,00	9 240,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
	D	89-7-5	Přípravné a přidružené práce				325 172,32
50	K	827007501	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	hod	168,000	92,40	15 523,20
	PP		Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min				
51	K	827007502	Pohotovost čerpací soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	7,000	94,16	659,12
	PP		Pohotovost čerpací soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l				
52	K	827007503	Čerpání vody (splašků) - vyčerpání sifonu - úplné provedení	m3	5,000	1 584,00	7 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čerpání vody (splašků) - vyčerpání sifonu - úplné provedení				
53	K	827007504	Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Zajištění provozuschopnosti veřejné kanalizace				
54	K	827007505	Nivelace pro ověření předepsaného spádu 3‰ přeložky DN 300	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Nivelace pro ověření předepsaného spádu 3‰ přeložky DN 300				
55	K	827007506	Kamerová zkouška, včetně videozáznamu, technické zprávy a situačního plánku - stávající kanalizace a přípojky	m	125,000	220,00	27 500,00
	PP		Kamerová zkouška, včetně videozáznamu, technické zprávy a situačního plánku - stávající kanalizace a přípojky				
56	K	827007507	Pročištění potrubí do DN 300 - stávající kanalizace a přípojky	m	125,000	484,00	60 500,00
	PP		Pročištění potrubí do DN 300 - stávající kanalizace a přípojky				
57	K	827007601	Tlaková zkouška potrubí do DN 300	m	95,000	52,80	5 016,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 300				
58	K	827007602	Pročištění potrubí do DN 300 - nová kanalizace a přípojky	m	95,000	352,00	33 440,00
	PP		Pročištění potrubí do DN 300 - nová kanalizace a přípojky				
59	K	827007603	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 300	m	95,000	57,20	5 434,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 300				
60	K	827007604	Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	95,000	396,00	37 620,00
	PP		Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				
61	K	827007605	Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem				
62	K	827007606	Přesun hmot	kus	1,000	61 600,00	61 600,00
	PP		Přesun hmot				
63	K	827007607	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
64	K	827007608	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.08 - SO-08 Areálová kanalizace a přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **4 870 120,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 870 120,41	21,00%	1 022 725,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 892 845,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.08 - SO-08 Areálová kanalizace a přípojky

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 870 120,41**
HSV - HSV	2 661 427,46
1 - Zemní práce	1 323 030,69
2 - Zakládání	176 602,01
4 - Vodorovné konstrukce	40 154,40
5 - Komunikace pozemní	387 583,15
8 - Trubní vedení	218 807,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 028,16
997 - Přesun sutě	90 996,99
998 - Přesun hmot	402 225,05
PSV - Práce a dodávky PSV	2 297,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 297,73
89-8-1 - Ležaté potrubí - PP-HM systém	131 361,12
89-8-2 - Ležaté potrubí - PVC systém	172 387,60
89-8-3 - Ležaté potrubí - PVC-KG systém	34 569,48
89-8-4 - Prefabrikáty	1 571 828,54
89-8-5 - Stavební práce	68 640,00
89-8-6 - Ostatní	227 608,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.08 - SO-08 Areálová kanalizace a přípojky

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**4 870 120,41**
	D	HSV	HSV				2 661 427,46
	D	1	Zemní práce				1 323 030,69
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	17,000	111,76	1 899,92
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111				
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	139,000	111,76	15 534,64
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107422				
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	139,000	221,76	30 824,64
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107443				
4	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	139,000	98,56	13 699,84
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154223				
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	748,800	350,24	262 259,71
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254205				
6	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	235,663	535,04	126 089,13
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254101				
	VV		"montážní jámy" (1,0*1,0*2,2)*2+(1,5*1,5*5,0)*8		94,400		
	VV		"montážní jáma pro retenční nádrž" (9,5*3,30*3,5)		109,725		
	VV		"montážní jáma pro ORL" (1,8*1,8*3,14*3,1)		31,538		
	VV		Součet		235,663		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	342,105	252,56	86 402,04
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102				
	VV		"pro nové potrubí" 11,06*(2,55+0,85)/2+36,83*(4,4+1,34)/2+16,57*(2,35+1,13)/2 +19,26*(2,38+1,16)/2+72,28*(2,38+1,9)/2		342,105		
	VV		Součet		342,105		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	342,105	132,88	45 458,91
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112				
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	140,142	110,00	15 415,62
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201				
	VV		"montážní jámy" (1,0*4*2,2)*2		17,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"montážní jáma pro retenční nádrž" (9,5+3,0)*2*3,5		87,500		
	VV		"montážní jáma pro ORL" (3,6*3,14)*3,1		35,042		
	VV		Součet		140,142		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	140,142	38,54	5 401,63
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211				
11	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	240,000	506,00	121 440,00
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151301202				
	VV		"montážní jámy" (1,5*4*5,0)*8		240,000		
	VV		Součet		240,000		
12	K	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl přes 4 do 8 m	m2	240,000	146,96	35 270,40
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151301212				
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	310,163	275,44	85 431,30
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
	VV		(748,8+235,663)-(546,0+78,0+23,4+26,9)		310,163		
	VV		Součet		310,163		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 203,260	20,50	127 191,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
	VV		310,163*20		6 203,260		
	VV		Součet		6 203,260		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	310,163	51,22	15 885,31
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111				
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	542,785	295,00	160 121,58
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		310,163*1,75		542,785		
	VV		Součet		542,785		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	310,163	20,06	6 223,11
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	546,000	146,96	80 240,16
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	78,000	220,00	17 160,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101				
20	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*152,100*	*466,40*	*70 939,44*
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		78*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		152,100		
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,000	6,40	108,76
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121				
22	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*0,340*	*96,80*	*32,91*
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		17*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,340		
	D	2	Zakládání				176 602,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	26,900	1 496,00	40 242,40
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211561111				
24	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	63,710	1 540,00	98 113,40
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113143				
	VV		"stěny retenční nádrže" (10,2+3,65)*2*2,3		63,710		
	VV		Součet		63,710		
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,796	48 048,00	38 246,21
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821				
	VV		"retenční nádrž" (63,71*0,25)*0,05		0,796		
	VV		Součet		0,796		
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 154,40
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	23,400	1 716,00	40 154,40
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111				
	D	5	Komunikace pozemní				387 583,15
27	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	139,000	289,52	40 243,28
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901132				
28	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	139,000	407,44	56 634,16
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901143				
29	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	139,000	1 504,80	209 167,20
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901162				
30	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	139,000	552,64	76 816,96
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572330111				
31	K	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	139,000	33,97	4 721,55
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/578901122				
	D	8	Trubní vedení				218 807,01
32	K	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,483	4 769,60	49 999,72
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894201120				
	VV		"ORL" (1,375*1,375*3,14)*0,15		0,890		
	VV		"retenční nádrž" (10,6*4,525)*0,2		9,593		
	VV		Součet		10,483		
33	K	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,009	4 593,60	9 228,54
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894201220				
	VV		"ORL" (3,14*2,72*0,16)*1,47		2,009		
	VV		Součet		2,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,459	5 068,80	58 083,38
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894302251				
	VV		"ORL" (1,36*1,36*3,14)*0,2-(0,49*0,49*3,14)*0,2		1,011		
	VV		"retenční nádrž" (10,2*4,125)*0,25-(0,3*0,3*3,14)*0,25		10,448		
	VV		Součet		11,459		
35	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	6,050	1 047,20	6 335,56
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894502201				
	VV		"retenční nádrž-dno" (10,6+4,525)*2*0,2		6,050		
	VV		Součet		6,050		
36	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné	m2	24,928	1 460,80	36 414,82
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894502401				
	VV		"ORL-dno" (2,75*3,14)*0,15		1,295		
	VV		"ORL-stěny" (3,14*2,72*1,47)+(3,14*2,4*1,47)		23,633		
	VV		Součet		24,928		
37	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	7,372	720,72	5 313,15
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894503111				
	VV		"ORL" (3,14*2,72)*(0,2+0,15)+(3,14*0,98)*0,2+(1,2*1,2*3,14)-(0,49*0,49*3,14)		7,372		
	VV		Součet		7,372		
38	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,252	38 016,00	9 580,03
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894608112				
	VV		"ORL-stěny" 2,009*0,05		0,100		
	VV		"ORL-strop" 1,011*0,15		0,152		
	VV		Součet		0,252		
39	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,216	30 888,00	37 559,81
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894608211				
	VV		"retenční nádrž-dno" (10,6*4,525)*2*1,25*0,0054		0,648		
	VV		"retenční nádrž-strop" (10,2*4,125)*2*1,25*0,0054		0,568		
	VV		Součet		1,216		
40	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 458,40	3 458,40
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112				
41	*M*	*28661770*	*poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125*	*kus*	*1,000*	*2 833,60*	*2 833,60*
	PP		poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 028,16
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	280,000	78,67	22 028,16
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111				
	VV		(139,0+1,0)*2		280,000		
	VV		Součet		280,000		
	D	997	Přesun sutě				90 996,99
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,219	47,78	4 788,86
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 906,351	10,03	29 156,51
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		100,219*29 'Přepočtené koeficientem množství		2 906,351		
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100,219	163,68	16 403,85
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611				
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,310	295,00	11 891,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873				
	VV		40,31		40,310		
	VV		Součet		40,310		
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	59,909	480,00	28 756,32
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875				
	VV		43,924+15,985		59,909		
	VV		Součet		59,909		
	D	998	Přesun hmot				402 225,05
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	368,608	1 091,20	402 225,05
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 297,73
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 297,73
49	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,601	12,85	59,11
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001				
	VV		"ORL" (1,36*1,36*3,14)-(0,62*0,62*3,14)		4,601		
	VV		Součet		4,601		
50	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*1,380*	*60,90*	*84,04*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		4,601*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,380		
51	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,487	27,98	69,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001				
	VV		"ORL" (3,14*2,72)*0,2+(3,14*1,24)*0,2		2,487		
	VV		Součet		2,487		
52	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*0,746*	*60,90*	*45,43*
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		2,487*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,746		
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,601	131,12	603,28
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559				
	VV		"ORL" (1,36*1,36*3,14)-(0,62*0,62*3,14)		4,601		
	VV		Součet		4,601		
54	*M*	*62832001*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*4,392*	*136,40*	*599,07*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		3,768*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,392		
55	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,487	150,48	374,24
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559				
	VV		"ORL" (3,14*2,72)*0,2+(3,14*1,24)*0,2		2,487		
	VV		Součet		2,487		
56	*M*	*62832001*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*3,037*	*136,40*	*414,25*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		2,487*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		3,037		
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,041	1 188,00	48,71
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101				
	D	89-8-1	Ležaté potrubí - PP-HM systém				131 361,12
58	K	827008101	D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 120), DN 160 (160x10,5 mm)	m	10,000	2 225,52	22 255,20
	PP		D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 120), DN 160 (160x10,5 mm)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	827008102	D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 12), DN 250 (285x17,5 mm)	m	21,000	5 195,52	109 105,92
	PP		D+M - Ležaté potrubí PP-HM (SN 12), DN 250 (285x17,5 mm)				
	D	89-8-2	Ležaté potrubí - PVC systém				172 387,60
60	K	827008201	D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 160 (160x5,5 mm)	m	25,000	1 380,72	34 518,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 160 (160x5,5 mm)				
61	K	827008202	D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 200 (200x6,6 mm)	m	45,000	2 300,32	103 514,40
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 200 (200x6,6 mm)				
62	K	827008203	D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 250 (250x8,2 mm)	m	10,000	3 435,52	34 355,20
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC (SN 12), DN 250 (250x8,2 mm)				
	D	89-8-3	Ležaté potrubí - PVC-KG systém				34 569,48
63	K	827008301	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 110	m	25,000	522,72	13 068,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 110				
64	K	827008302	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 125	m	7,000	748,44	5 239,08
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 125				
65	K	827008303	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 160	m	10,000	1 188,00	11 880,00
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 160				
66	K	827008304	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 200	m	3,000	1 460,80	4 382,40
	PP		D+M - Ležaté potrubí PVC-KG (SN 8), DN 200				
	D	89-8-4	Prefabrikáty				1 571 828,54
67	K	827008401	D+M - Plastová revizní šachta SŠ 01 O 425 s teleskopickou rourou a litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení	kus	1,000	5 975,20	5 975,20
	PP		D+M - Plastová revizní šachta SŠ 01 Ø 425 s teleskopickou rourou a litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení, montáže a zemních prací				
68	K	827008402	D+M - Plastová revizní šachta SŠ 02 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení	kus	1,000	15 752,00	15 752,00
	PP		D+M - Plastová revizní šachta SŠ 02 Ø 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení, montáže a zemních prací				
69	K	827008403	D+M - Plastová revizní šachta SŠ 03 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení	kus	1,000	15 752,00	15 752,00
	PP		D+M - Plastová revizní šachta SŠ 03 Ø 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení, montáže a zemních prací				
70	K	827008404	D+M - Betonová revizní šachta SŠ 04 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta SŠ 04 Ø 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací				
71	K	827008405	D+M - Plastová revizní šachta RŠ 01 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení	kus	1,000	15 752,00	15 752,00
	PP		D+M - Plastová revizní šachta RŠ 01 Ø 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení, montáže a zemních prací				
72	K	827008406	D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 Ø 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací				
73	K	827008407	D+M - Plastová revizní šachta DŠ 01 O 1000 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Plastová revizní šachta DŠ 01 O 1000 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, vyrovnávacího prstence, osazení				
74	K	827008408	D+M - Betonová revizní šachta DŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová revizní šachta DŠ 02 Ø 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací				
75	K	827008409	D+M - Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad	kus	2,000	13 200,00	26 400,00
	PP		D+M - Kyneta a nástupnice šachet DN 1000 - čedičový obklad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	827008410	D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)	kus	6,000	9 328,00	55 968,00
	PP		D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)				
77	K	827008411	D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 425 mm (D400)	kus	2,000	5 947,04	11 894,08
	PP		D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 425 mm (D400)				
78	K	827008412	D+M - Nerezové ponorné čerpadlo se spínací skříní a s plovákem, 5/7F 1,5kW, 230 V, kabel 20 m (RN)	kus	1,000	26 699,20	26 699,20
	PP		D+M - Nerezové ponorné čerpadlo se spínací skříní a s plovákem, 5/7F 1,5kW, 230 V, kabel 20 m (RN)				
79	K	827008413	D+M - Zemní nádrž o objemu 29 400 l (RN)	kus	1,000	290 400,00	290 400,00
	PP		D+M - Zemní nádrž o objemu 29 400 l (RN)				
80	K	827008414	D+M - Teleskopická šachta pro zemní nádrž (auto)(RN)	kus	1,000	7 436,00	7 436,00
	PP		D+M - Teleskopická šachta pro zemní nádrž (auto)(RN)				
81	K	827008415	D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) (RN)	kus	1,000	11 457,60	11 457,60
	PP		D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) (RN)				
82	K	827008416	D+M - Biologický separátor DN 200 do nádrže (RN)	kus	1,000	60 632,00	60 632,00
	PP		D+M - Biologický separátor DN 200 do nádrže (RN)				
83	K	827008417	D+M - Nádržový systém pro dešťovou vodu DN 200 (RN)	kus	1,000	193 600,00	193 600,00
	PP		D+M - Nádržový systém pro dešťovou vodu DN 200 (RN)				
84	K	827008418	D+M - Kompozitní žlab 100 bez spádu délky 1 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)	kus	47,000	2 543,20	119 530,40
	PP		D+M - Kompozitní žlab 100 bez spádu délky 1 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)				
85	K	827008419	D+M - Kompozitní žlab 100 bez spádu délky 0,5 m, pro zatížení D400 KN (LOŽ)	kus	2,000	1 487,20	2 974,40
	PP		D+M - Kompozitní žlab 100 bez spádu délky 0,5 m, pro zatížení D400 KN (LOŽ)				
86	K	827008420	D+M - Kompozitní čelo plné 100 (LOŽ)	kus	5,000	393,36	1 966,80
	PP		D+M - Kompozitní čelo plné 100 (LOŽ)				
87	K	827008421	D+M - Kompozitní vpusť 100 délky 0,5 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)	kus	2,000	5 712,43	11 424,86
	PP		D+M - Kompozitní vpusť 100 délky 0,5 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)				
88	K	827008422	D+M - Sifon 100 + sítko (LOŽ)	kus	2,000	508,20	1 016,40
	PP		D+M - Sifon 100 + sítko (LOŽ)				
89	K	827008423	D+M - Rošt litinový 100, délky 0,5 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)	kus	98,000	1 548,80	151 782,40
	PP		D+M - Rošt litinový 100, délky 0,5 m, pro zatížení D400 kN (LOŽ)				
90	K	827008424	D+M - Regulátor průtoku T DN 160, výška hladiny 0,5-1m / 1-3 l/s (DŠ 02 a RŠ 02)	kus	2,000	23 042,80	46 085,60
	PP		D+M - Regulátor průtoku T DN 160, výška hladiny 0,5-1m / 1-3 l/s (DŠ 02 a RŠ 02)				
91	K	827008425	D+M - Gravitačně koalescenční odlučovač třídy 1 dle EN 858-1 (OLK) s usazovacím prostorem pro střední množství kalu průtok 20 l/s, vč. příslušenství	kus	1,000	264 000,00	264 000,00
	PP		D+M - Gravitačně koalescenční odlučovač třídy 1 dle EN 858-1 (OLK) s usazovacím prostorem pro střední množství kalu průtok 20 l/s, vč. příslušenství				
92	K	827008426	D+M - Betonová vstupní šachta O 1000 pro koalescenční odlučovač (OLK) s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže	kus	1,000	42 944,00	42 944,00
	PP		D+M - Betonová vstupní šachta O 1000 pro koalescenční odlučovač (OLK) s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže				
93	K	827008427	D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) (OLK)	kus	1,000	11 457,60	11 457,60
	PP		D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) (OLK)				
94	K	827008428	D+M - Zpětná klapka pro potrubíá DN 200	kus	2,000	4 576,00	9 152,00
	PP		D+M - Zpětná klapka pro potrubíá DN 200				
	D	89-8-5	Stavební práce				68 640,00
95	K	827008501	Betonářské práce - Žlaby, retenční nádrž, odlučovač lehkých kapalin, potrubí a šachty	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00
	PP		Betonářské práce - Žlaby, retenční nádrž, odlučovač lehkých kapalin, potrubí a šachty				
96	K	827008502	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	30,000	308,00	9 240,00
	PP		Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce				
97	K	827008503	Prostup základem	kus	5,000	3 080,00	15 400,00
	PP		Prostup základem				
	D	89-8-6	Ostatní				227 608,48
98	K	827008601	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	156,000	33,88	5 285,28
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 250				
99	K	827008602	Pročištění potrubí do DN 250	m	156,000	158,40	24 710,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Pročištění potrubí do DN 250				
100	K	827008603	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m	156,000	52,80	8 236,80
	PP		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250				
101	K	827008604	Napojení na stávající potrubí či šachtu vč. utěsnění	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
	PP		Napojení na stávající potrubí či šachtu vč. utěsnění				
102	K	827008605	Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	156,000	396,00	61 776,00
	PP		Stavební drenáž včetně obsypu - Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				
103	K	827008606	Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem				
104	K	827008607	Přesun hmot	kus	1,000	61 600,00	61 600,00
	PP		Přesun hmot				
105	K	827008608	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN				
106	K	827008609	Koordinace - není součástí položky ve VRN	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
	PP		Koordinace - není součástí položky ve VRN				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.10 - SO-10 Telefonní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **157 798,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 798,00	21,00%	33 137,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **190 935,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.10 - SO-10 Telefonní přípojka

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**157 798,00**
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	157 798,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.10 - SO-10 Telefonní přípojka

Místo: k.ú.Frýdlant
Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV
Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**157 798,00**
	D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				157 798,00
1	K	220010101	černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm	m	5,000	55,00	275,00
	PP		černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm				
2	K	220010102	roura HDPE 06040 pr.40/33mm modrá s 1 červeným pruhem	m	130,000	48,00	6 240,00
	PP		roura HDPE 06040 pr.40/33mm modrá s 1 červeným pruhem				
3	K	220010103	kabel TCEPKPFLE 5XN-0,6	m	140,000	41,00	5 740,00
	PP		kabel TCEPKPFLE 5XN-0,6				
4	K	220010104	Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm s ventilkem	kus	1,000	246,00	246,00
	PP		Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm s ventilkem				
5	K	220010105	Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm	kus	1,000	191,00	191,00
	PP		Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm				
6	K	220010201	písek kopaný 0-2mm	m3	4,000	1 050,00	4 200,00
	PP		písek kopaný 0-2mm				
7	K	220010202	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	kus	260,000	44,00	11 440,00
	PP		krycí deska plastová 50/15/1,2cm				
8	K	220010203	výstražná fólie šířka 0,2m	m	130,000	5,00	650,00
	PP		výstražná fólie šířka 0,2m				
9	K	220010204	beton B10	m3	2,000	2 600,00	5 200,00
	PP		beton B10				
10	K	220010301	černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm-montáž	m	5,000	60,00	300,00
	PP		černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm-montáž				
11	K	220010302	trubka plast tuhá do průměru 40 -montáž	m	130,000	45,00	5 850,00
	PP		trubka plast tuhá do průměru 40 -montáž				
12	K	220010303	kabel TCEPKPFLE 5XN-0,6 -montáž	m	140,000	35,00	4 900,00
	PP		kabel TCEPKPFLE 5XN-0,6 -montáž				
13	K	220010304	Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm s ventilkem -montáž	kus	1,000	180,00	180,00
	PP		Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm s ventilkem -montáž				
14	K	220010305	Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm -montáž	kus	1,000	160,00	160,00
	PP		Koncovka na trubku HDPE 40/33 mm -montáž				
15	K	220010401	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	93,000	150,00	13 950,00
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0				
16	K	220010402	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 100cm tz.3/ko1.0	m	37,000	210,00	7 770,00
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 100cm tz.3/ko1.0				
17	K	220010403	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15	m	130,000	250,00	32 500,00
	PP		kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15				
18	K	220010404	výstražná fólie šířka do 30cm	m	130,000	5,00	650,00
	PP		výstražná fólie šířka do 30cm				
19	K	220010405	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm písek, vč. hutnění a hutnící zkoušky	m	93,000	85,00	7 905,00
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm písek, vč. hutnění a hutnící zkoušky				
20	K	220010406	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 100cm písek, vč. hutnění a hutnící zkoušky	m	37,000	125,00	4 625,00
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 100cm písek, vč. hutnění a hutnící zkoušky				
21	K	220010407	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,000	350,00	1 750,00
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku				
22	K	220010408	bourání ABS povrchů 10cm	m2	5,000	235,00	1 175,00
	PP		bourání ABS povrchů 10cm				
23	K	220010409	řezání spáry v ABS, betonu do 10cm	m	10,000	76,00	760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		řezání spáry v ABS, betonu do 10cm				
24	K	220010410	bourání betonu tl.10cm	m2	3,000	2 450,00	7 350,00
	PP		bourání betonu tl.10cm				
25	K	220010411	betonová vrstva 10cm vč.materiálu	m2	3,000	2 760,00	8 280,00
	PP		betonová vrstva 10cm vč.materiálu				
26	K	220010412	podklad a obetonování chrániček	m3	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		podklad a obetonování chrániček				
27	K	220010413	Vytyčení výkopu v zastavěném prostoru	km	0,130	700,00	91,00
	PP		Vytyčení výkopu v zastavěném prostoru				
28	K	220010414	Zaměření inž.sítí a geologie terénu	km	0,130	1 000,00	130,00
	PP		Zaměření inž.sítí a geologie terénu				
29	K	220010501	Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN	kus	1,000	6 890,00	6 890,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve VRN				
30	K	220010502	Doprava a přesun materiálu	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
	PP		Doprava a přesun materiálu				
31	K	220010503	Podružný materiál	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
	PP		Podružný materiál				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.11 - SO-11 Demolice stávajícího objektu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **1 361 111,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 361 111,14	21,00%	285 833,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 646 944,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.11 - SO-11 Demolice stávajícího objektu

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 361 111,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 357 239,14
1 - Zemní práce	167 595,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	388 978,91
997 - Přesun sutě	800 664,26
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 872,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
D.11 - SO-11 Demolice stávajícího objektu

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 361 111,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 357 239,14
	D	1	Zemní práce				167 595,97
1	K	119002111	Pomocné konstrukce ze silničních panelů pro zabezpečení podz.vedení zřízení	m2	15,000	211,20	3 168,00
	PP		Pomocné konstrukce ze silničních panelů pro zabezpečení podz.vedení zřízení				
	VV		15,0*1,0		15,000		
	VV		Součet		15,000		
2	*M*	*59381009*	*panel silniční 3,00x1,00x0,15m*	*kus*	*5,000*	*5 033,60*	*25 168,00*
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,15m				
	VV		15,0/3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
3	K	119002112	Pomocné konstrukce ze silničních panelů pro zabezpečení podz.vedení odstranění	m2	15,000	79,20	1 188,00
	PP		Pomocné konstrukce ze silničních panelů pro zabezpečení podz.vedení odstranění				
	VV		15,0*1,0		15,000		
	VV		Součet		15,000		
4	K	119003111	Ochrana stáv.pilíře NN proti poškození zřízení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Ochrana stáv.pilíře NN proti poškození zřízení				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	119003112	Ochrana stáv.pilíře NN proti poškození odstranění	m	1,000	880,00	880,00
	PP		Ochrana stáv.pilíře NN proti poškození odstranění				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,855	294,80	10 864,85
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151252				
	VV		"pro vybourání základových pasů"		36,855		
	VV		(12,5*1,5*0,9)/2*2+(14,8*1,5*0,9)/2*2				
	VV		Součet		36,855		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,855	275,44	10 151,34
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117				
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,855	20,50	755,67
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119				
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,855	155,76	5 740,53
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,496	352,00	22 702,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231				
	VV		36,855*1,75		64,496		
	VV		Součet		64,496		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,855	20,06	739,46
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,595	146,96	11 844,24
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
	VV		(12,5*1,5*0,9)/2*2+(14,8*1,5*0,9)/2*2+(12,5+11,8)*2*0,9		80,595		
	VV		Součet		80,595		
13	*M*	*58343959*	*kamenivo drcené hrubé frakce 32/63*	*t*	*116,863*	*617,76*	*72 193,29*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
	VV		80,595*1,45		116,863		
	VV		Součet		116,863		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				388 978,91
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	43,740	4 074,40	178 214,26
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111				
	VV		(12,5+11,8)*2*0,9		43,740		
	VV		Součet		43,740		
15	K	981131312	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	1 069,220	197,12	210 764,65
	PP		Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/981131312				
	VV		1069,22		1 069,220		
	VV		Součet		1 069,220		
	D	997	Přesun sutě				800 664,26
16	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	354,785	169,84	60 256,68
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006002				
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	354,785	356,40	126 445,37
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111				
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	354,785	277,20	98 346,40
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501				
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 288,765	12,14	124 946,76
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509				
	VV		354,785*29		10 288,765		
	VV		Součet		10 288,765		
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	87,480	400,00	34 992,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013601				
21	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	154,180	1 460,00	225 102,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013602				
22	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	74,320	780,00	57 969,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013603				
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	34,915	1 750,00	61 101,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631				
24	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,320	550,00	1 276,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013645				
25	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,280	4 910,00	1 374,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013804				
26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,340	2 790,00	948,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013811				
27	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,950	8 320,00	7 904,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013814				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 872,00
28	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000	484,00	1 936,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2212				
	VV		"odpojení od inž.sítí" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	484,00	1 936,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232				
	VV		"odpojení od inž.sítí" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	DIČ:	CZ70891508
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936
Zpracovatel:		IČ:	228 01 936
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460 01 Liberec	DIČ:	CZ 228 01 936

Poznámka:

Cena bez DPH **2 290 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 290 000,00	21,00%	480 900,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 770 900,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 290 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 290 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	330 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 180 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	600 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výjezdová základna Frýdlant
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú.Frýdlant	Datum:	7. 1. 2026
Zadavatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV	Projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 290 000,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 290 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				330 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
	PP		Geodetické práce				
2	K	0132440-01	Dokumentace výrobní a dílenská	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP		Dokumentace výrobní a dílenská				
	P		*Poznámka k položce:* *zejména pro nosné konstrukce, zateplení fasády, střech a stropů, výplně otvorů, střešní krytiny, fasádní obklady, hydroizolace, řemeslné výrobky (zámečnické, klempířské, atd.)*				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	200 000,00	200 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 180 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 180 000,00	1 180 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				600 000,00
5	K	0425030-02	BOZP na staveništi vč.koordinátora	kus	1,000	200 000,00	200 000,00
	PP		BOZP na staveništi vč.koordinátora				
6	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
	PP		Ostatní zkoušky				
	P		*Poznámka k položce:* *výtažné a odtrhové zkoušky pro ověření únosnosti podkladu pro aplikaci KZS dle ETICS, výtažné zkoušky pro vypracování kotevního plánu střešní krytiny* *zkouška těsnosti hydroizolace spodní stavby i střechy* *měření doby dozvuku v místnostech s akustickými podhledy* *měření radonu ve 3 vzorových pobytových místnostech*				
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	300 000,00	300 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				
	D	VRN9	Ostatní náklady				180 000,00
8	K	0910030-03	Nakládání s odpady	kus	1,000	150 000,00	150 000,00
	PP		Nakládání s odpady				
	P		*Poznámka k položce:* *Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materioálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, protokol o uložení*				
9	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Náklady související s publikační činností				
	P		*Poznámka k položce:* *zahrnuje zejména náklady na informační tabuli a povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem)*				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST