



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 05.01.2026

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jiřina Junková, starostka

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. STASKO plus, spol. s r. o.

se sídlem Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 14707551

DIČ: CZ14707551

zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717“ (dále jen „smlouva o dílo“), Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2026 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.5.2026. Smluvní strany se z důvodů dále uvedených dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté

(méněpráce), přičemž práce obojího druhu (vícepráce i méněpráce) nebylo možné objektivně předvídat při zadávání veřejné zakázky a ani při uzavírání vlastní smlouvy o dílo. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku.

- 2.3. Po odbourání krycích vrstev primární bazénové vany a po provedení průzkumných sond byla odhalena chybně a nekvalitně provedená výztuž původních bazénových stěn a jejich křivost. Je nutné provést zesílení bazénových stěn přibetonávkou s novou nosnou výztuží chemicky kotvenou do původních konstrukcí. V korunách stěn budou zhotoveny ztužující věnce.
- 2.4. V projektové dokumentaci se v mokřích provozech zázemí bazénu uvažovalo o běžných povrchových úpravách stropů štukovými omítkami. V průběhu provádění stavebních prací byly ve stropech objeveny nekvalitně zakryté původní otvory. Vzhledem k této skutečnosti a rovinnosti je potřeba provést celoplošné zakrytí stropů tzv. Aquapanely. V případě sádkartonových předstěn u některých zařizovací předmětů a rozvodů chyběla ve výkazu výměr část výměry a je potřeba ji do výkazu výměr doplnit.
- 2.5. V rámci zpracované projektové dokumentace se předpokládalo standardní uložení střešních vazníků na sloupy. Před demontáží původních vazníků nebylo možné prověřit skutečné prostorové podmínky. Dle zjištěných skutečností je nutné upravit konstrukční řešení uložení vazníků. Všechny sloupy a středovou zeď je nutné výškově srovnat dobetonávkou z vysokopevnostního betonu dle nejvyššího sloupu. Do obvodových stěn budou v nutném rozsahu vysekány kapsy pro osazení vazníků a utažení spojů.
- 2.6. Bylo zjištěno, že ve výkazu výměr schází zhotovení zvýšených stupňů pod vyústky vzduchotechniky a radiátory v bazénové hale a zhotovení všech nových schodišť ze zázemí bazénu do bazénové haly včetně s tím souvisejících drobných stavebních úprav. V místnosti č. 122 je vzhledem k vybourání podlah nutné doplnit podestu vedle schodiště. Podesta bude doplněna pomocí vyzdívky, vyplnění meziprostoru XPS a přebetonováním. V 1.PP u vstupu do kolektoru byla objevena nestabilní stěna. Před tuto stěnu je pro zajištění dlouhodobé stability stěny potřeba provést přízdívku pomocí vyztužených a betonem vyplněných tvarovek ztraceného bednění.
- 2.7. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo.
- 2.8. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly

a) na **úpravě ceny díla**, takže nově bod 5.1. zní:

„5.1.Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	48.409.368,46 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	841.354,96 Kč
21 % DPH	10.165.967,38 Kč
Cena vč. DPH	58.575.335,84 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

**Projekt „Kraslice – Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717“,
registrační číslo: CZ.10.01.01/00/24_070/0000728**

Cena celkem bez DPH	21.390.588,49 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	769.103,29 Kč
21 % DPH	4.492.023,58 Kč
Cena vč. DPH	25.882.612,07 Kč

**Projekt „Město Kraslice – Nová střecha tělocvičny a bazénu“, registrační číslo:
CZ.05.01.03/04/25_086/0005528**

Cena celkem bez DPH	27.018.779,97 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	72.251,67 Kč
21 % DPH	5.673.943,80 Kč
Cena vč. DPH	32.692.723,77 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“

V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu uvedeného zákona zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2431/2026-RM/126 ze dne 24.6.2026.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací č. 5

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích

V Karlových Varech

**Ing. Jiřina
Junková** Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2026.07.07
11:31:13 +02'00'

**Petr
Kopfstein** Digitálně podepsal
Petr Kopfstein
Datum: 2026.06.30
12:02:05 +02'00'

.....
Ing. Jiřina Junková
starostka

.....
STASKO plus, spol. s r. o.
Petr Kopfstein, jednatel

Soupis víceprací a méněprací č. 5

		Méněpráce	Vícepráce	Celkem
Projekt:	Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717			
Číslo projektu:	CZ.10.01.01/00/24_070/0000728			
VCP č. 43	Zesílení bazénové stěny dopl.	0,00	543 508,84	543 508,84
VCP č. 44	SDK změny	0,00	145 700,60	145 700,60
VCP č. 46	Bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch. žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvlaků	0,00	79 893,85	79 893,85
Mezisoučet		0,00	769 103,29	769 103,29
Projekt:	Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu			
Číslo projektu:	CZ.05.01.03/04/25_086/0005528			
VCP č. 45	Tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střeš. nosníků	0,00	72 251,67	72 251,67
Mezisoučet		0,00	72 251,67	72 251,67
Celkem		0,00	841 354,96	841 354,96

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice
Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 12.6.2026

Objekt: VCP č. 43 - zesílení bazénové stěny dopl.

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			543 508,84
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	543 508,84	114 136,86
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	657 645,70
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt: VCP č. 43 - zesílení bazénové stěny dopl.

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 12.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	Náklady z rozpočtů	543 508,84	657 645,70
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	Vícepráce	543 508,84	657 645,70
--	------------------	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 43 - zesílení bazénové stěny dopl.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.06.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	543 508,84
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	543 508,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	543 508,84	21,00%	114 136,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	657 645,70
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 43 - zesílení bazénové stěny dopl.

Místo:		Datum:	12.06.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	543 508,84
HSV - Práce a dodávky HSV	526 939,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	197 543,28
4 - Vodorovné konstrukce	71 726,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 594,60
998 - Přesun hmot	67 075,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 913,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 913,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 656,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

543 508,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 43 - zesílení bazénové stěny dopl.

Místo:

Datum: 12.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							543 508,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				526 939,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				197 543,28
1	K	311351311/R	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	52,036	1 716,00	89 293,78
	VV		(16,68+8,5+8,5)*1,48		49,846		
	VV		(1,48+1,48)*(1,48/2)		2,190		
	VV		Součet		52,036		
2	K	311351312/R	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	52,036	264,00	13 737,50
3	K	311361821/R	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,389	46 200,00	17 971,80
	VV		Dle tabulky výztuže				
	VV		0,38871		0,389		
	VV		Součet		0,389		
4	K	003-x1	Příplatek za pracnost dělení a ohýbání trnů do stěn	kus	348,000	26,40	9 187,20
	VV		348		348,000		
	VV		Součet		348,000		
5	K	311322811/R	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50	m3	7,850	8 580,00	67 353,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: C 40/50, XC3, XD2				
	VV		Přibetonávka tl. 150mm				
	VV		(8,6*2+16,88-0,1*2)*1,48*0,15		7,521		
	VV		1,48*(1,48/2)*2*0,15		0,329		
	VV		Součet		7,850		
D	4		Vodorovné konstrukce				71 726,16
6	K	417351115/R	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,606	1 936,00	24 405,22
	VV		16,58*0,17		2,819		
	VV		16,58*0,392		6,499		
	VV		9,67*0,17*2		3,288		
	VV		Součet		12,606		
7	K	417351116/R	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,606	264,00	3 327,98
8	K	417361821/R	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,276	48 400,00	13 358,40
	VV		Dle výpisu materiálu				
	VV		0,24103+0,03502		0,276		
	VV		Součet		0,276		
9	K	417321818/R	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 40/50	m3	2,901	10 560,00	30 634,56

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: beton C40/50 XC3 XD2					
VV		9,97*0,21*0,17			0,356		
VV		17,09*0,22*0,17			0,639		
VV		9,97*0,3*0,17			0,508		
VV		0,3*0,281*16,58			1,398		
VV		Součet			2,901		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					190 594,60
10	K	977252113/R	Řezání konstrukcí ruční rozbrušovací pilou železobetonových, průměru řezané výztuže do 16 mm, hloubka řezu přes 30 do 50 mm	m	52,500	528,00	27 720,00
VV		Seřiznutí hrany věnců úhlovou bruskou					
VV		16,58*2+9,67*2			52,500		
VV		Součet			52,500		
11	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	59,300	222,00	13 164,60
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311					
VV		Očištění stěn					
VV		13,9*2+25+6,5			59,300		
VV		Součet			59,300		
12	K	95396111/R1	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost otvoru 18mm, hloubka 140 mm	kus	348,000	275,00	95 700,00
VV		Trny do stěny					
VV		348			348,000		
VV		Součet			348,000		
13	K	95396111/R2	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost otvoru 14mm, hloubka 150 mm	kus	146,000	275,00	40 150,00
VV		Trny do dna					
VV		146			146,000		
VV		Součet			146,000		
14	K	95396111/R3	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost otvoru 18mm, hloubka 120 mm	kus	42,000	330,00	13 860,00
VV		Trny věnce					
VV		21+21			42,000		
VV		Součet			42,000		
D	998	Přesun hmot					67 075,20
15	K	998011001/R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	27,948	2 400,00	67 075,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 913,60
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					5 913,60
16	K	711-x1	Odstranění izolace proti vodě odsekáním z plochy svislé vč. likvidace odpadu	m2	52,800	112,00	5 913,60
VV		Očištění stěn					
VV		13,9*2+25			52,800		
VV		Součet			52,800		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 656,00
17	K	VRN-x1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,000	5 328,00	10 656,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice
Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 12.6.2026

Objekt: VCP č. 44 - SDK změny

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			145 700,60
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	145 700,60	30 597,13
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	176 297,73
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt: VCP č. 44 - SDK změny

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 12.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	Náklady z rozpočtů	145 700,60	176 297,73
--	---------------------------	-------------------	-------------------

	Vícepráce	145 700,60	176 297,73
--	------------------	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 44 - SDK změny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.06.2026
Zadavatel:	Město Kraslice	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	142 843,73
Ostatní náklady	2 856,87
Cena bez DPH	145 700,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 700,60	21,00%	30 597,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	176 297,73
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:
Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 44 - SDK změny

Místo:		Datum:	12.06.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	142 843,73
------------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	142 843,73
---------------------------	------------

763 - Konstrukce suché výstavby	142 843,73
---------------------------------	------------

2) Ostatní náklady	2 856,87
---------------------------	-----------------

Jiné VRN	2 856,87
----------	----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	145 700,60
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

VCP č. 44 - SDK změny

Místo:

Datum: 12.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 843,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				142 843,73
D	763		Konstrukce suché výstavby				142 843,73
1	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	52,860	1 160,00	61 317,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111314							
2	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	27,690	132,00	3 655,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111762							
	VV		"106" (3,02+2,14)*2,6		13,416		
	VV		"108" (1,43+1,58)*2,6		7,826		
	VV		"109" (1,58+0,9)*2,6		6,448		
	VV		Součet		27,690		
3	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	12,965	1 530,00	19 836,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121590							
	VV		"106 umyvadlo" (1,4+1,4+1,1)*0,15+(1,1*1,4)		2,125		
	VV		"109 WC" (1,2+0,2)*0,9		1,260		
	VV		"110 zakrytí rozvodů" (0,85+1,3)*0,6		1,290		
	VV		"113 WC" (0,75+0,25)*2,6		2,600		
	VV		"115 WC" (0,75+0,25)*2,6		2,600		
	VV		"118 WC" (1,45+0,2)*1		1,650		
	VV		"127 WC" (1,4+0,2)*0,9		1,440		
	VV		Součet		12,965		
4	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,858	990,00	11 739,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131551							
	VV		2,55*4,65 "mč.121"		11,858		
5	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,750	302,00	1 132,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131721							
	VV		"mč.111" 1,1		1,100		
	VV		"mč.120" 2,65		2,650		
	VV		Součet		3,750		
6	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	5,000	689,00	3 445,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181411							
	VV		5 "105+106+107+108+109"		5,000		
7	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	23,273	1 730,00	40 262,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763331113							
	VV		"mč.111" (2,65*3,3)+(1,15*3,2)+(1,15*0,1)		12,540		
	VV		"mč.120" (3,95*2,65)+(2,65*0,1)		10,733		
	VV		Součet		23,273		
8	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,030	1 413,00	1 455,39



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice
Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu
CZ.05.01.03/04/25_086/0005528 CC-CZ:
Datum: 9.6.2026

Objekt: VCP č. 45 - tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střeš. Nosníků

Zadavatel: Město Kraslice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o. IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **72 251,67**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 251,67	15 172,85
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 87 424,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice
Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu
CZ.05.01.03/04/25_086/0005528

Objekt: VCP č. 45 - tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střeš. Nosníků

Místo: Datum: 09.06.2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	Náklady z rozpočtů	72 251,67	87 424,52
--	---------------------------	------------------	------------------

	vícepráce	72 251,67	87 424,52
--	------------------	------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu
CZ.05.01.03/04/25_086/0005528

Objekt:

VCP č. 45 - tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střešních nosníků
Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

09.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	70 952,62
Ostatní náklady	1 299,05
Cena bez DPH	72 251,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 251,67	21,00%	15 172,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 87 424,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Město Kraslice - Nová střecha tělocvičny a bazénu
CZ.05.01.03/04/25_086/0005528

Objekt:

VCP č. 45 - tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střešních nosníků
Vícepráce

Místo:

Datum:

09.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 70 952,62

HSV - Práce a dodávky HSV 70 952,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 589,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 916,16

997 - Přesun sutě 1 715,56

998 - Přesun hmot 731,90

2) Ostatní náklady 1 299,05

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**72 251,67****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**VCP č. 45 - tělocvična - úprava hlavy sloupů, kapsy v ŽB pro utažení střešních nosníků
Vícepráce**

Místo:

Datum: 09.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**70 952,62**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 952,62
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 589,00
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,300	8 630,00	2 589,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310238211
	VV		0,6*0,5*0,25*4"ks" "zazdívka - kapes pro utažení střed. nosníků"		0,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 916,16
2	K	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	0,568	1 620,00	920,16
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032111
	VV		"středová zeď pod věnec" 0,25*15,15*0,15		0,568		
3	K	9725512R	úprava hlavy sloupů	kus	32,000	1 488,00	47 616,00
			P				Poznámka k položce: "- v ceně odsekání stáv. betonů, odřezání výtluže, bednění 60/40/60, betonáž vysokopevnostního betonu tl.5cm, vše prováděno z pojizdného lešení"
4	K	946112216	Věže pojizdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	12,000	15,00	180,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet			12,000	
5	M	71521237R	Materiál k úpravě hlavy sloupů - beton	pytel	10,000	600,00	6 000,00
6	K	97304514R	Vysekání kapes ve zdivu ze ŽB pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
	VV		"pro utažení střed. nosníků" 4		4,000		
D	997		Přesun sutě				1 715,56
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,584	123,03	71,85
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,584	726,56	424,31
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,584	294,50	171,99
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25,696	12,88	330,96
	VV		Cihly a železobeton na recyklační skládku				
	VV		0,584*44		25,696		
	VV		Součet			25,696	
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,568	1 254,00	712,27
12	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,016	261,56	4,18
D	998		Přesun hmot				731,90

13	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,563	1 300,00	731,90
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kraslice

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

CC-CZ:

Datum: 10.6.2026

Objekt: VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch. žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvltaku

Zadavatel: Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 79 893,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	79 893,85	16 777,71
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 96 671,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kraslice

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt: VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch. žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvltaku

Místo: **Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 171** Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	Náklady z rozpočtů	79 893,85	96 671,56
--	---------------------------	------------------	------------------

	Vícepráce	79 893,85	96 671,56
--	------------------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

**VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch.
žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvlastu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kraslice

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum:

10.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				78 327,30
Ostatní náklady				1 566,55
Cena bez DPH				79 893,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	79 893,85	21,00%	16 777,71	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		96 671,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

**VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch.
žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvlastu**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

10.06.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	78 327,30
HSV - Práce a dodávky HSV	78 327,30
2 - Zakládání	683,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 784,73
4 - Vodorovné konstrukce	26 026,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 417,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 957,80
998 - Přesun hmot	17 457,70

2) Ostatní náklady**1 566,55**

Jiné VRN

1 566,55

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**79 893,85****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt:

Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt:

**VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch.
žlábků, dozdívky u schodů, stáv. průvlastku**

Místo:

Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 327,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 327,30
D	2		Zakládání				683,36
1	K	273325912	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením	m2	10,433	65,50	683,36
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273325912				
			VV (1*1,35)+(1*0,91)		2,260		
			VV (1,2*1,23)+(1,2*0,33)		1,872		
			VV (1,3*1,36)+(1,3*0,58)		2,522		
			VV (1,2*1,36)+(1,2*0,58)		2,328		
			VV (0,93*1,23)+(0,93*0,33)		1,451		
			VV Součet		10,433		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 784,73
2	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	3,360	1 520,00	5 107,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113142				
			VV "1PP zázemí" 2,1*1,6		3,360		
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,034	56 600,00	1 924,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311361821				
			VV "vodorovná výztuž" 19,2*0,617*0,001		0,012		
			VV "svislá" 36*0,617*0,001		0,022		
			VV Součet		0,034		
4	K	346272236.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 100 mm	m2	3,750	933,56	3 500,85
			VV "dozdívka prostoru u schodů" ((2*1,8)+(2*0,7))*0,75		3,750		
5	K	346272266.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong P4-500 tl 200 mm	m2	0,750	1 701,70	1 276,28
			P <i>Poznámka k položce: mč.120 - sprchy divky a wc divky</i>				
			VV 0,25*3 " podezdívka sprch. žlábků"		0,750		
6	K	36369981R	Dozdívka uložení stáv. průvlastku - dodatečná oprava v koridoru dle p. Tesaře 14.5.2026	kpl	1,000	2 976,00	2 976,00
D	4		Vodorovné konstrukce				26 026,49
7	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,544	5 250,00	13 356,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321313				
			VV "mč.122"				
			VV 1*0,27*0,182		0,049		
			VV 1*0,27*0,364		0,098		
			VV 1*0,27*0,546		0,147		
			VV 1*0,27*0,728		0,197		
			VV 1*0,27*0,91		0,246		
			VV "mč.121"				

VV		1,2*0,41*0,11			0,054		
VV		1,2*0,41*0,22			0,108		
VV		1,2*0,41*0,33			0,162		
VV		"mč.120"					
VV		1,3*0,34*0,145			0,064		
VV		1,3*0,34*0,29			0,128		
VV		1,3*0,34*0,435			0,192		
VV		1,3*0,34*0,58			0,256		
VV		"mč.111"					
VV		1,2*0,34*0,145			0,059		
VV		1,2*0,34*0,29			0,118		
VV		1,2*0,34*0,435			0,177		
VV		1,2*0,34*0,58			0,237		
VV		"mč.116"					
VV		0,93*0,41*0,11			0,042		
VV		0,93*0,41*0,22			0,084		
VV		0,93*0,41*0,33			0,126		
VV		Součet			2,544		
8	K	430361821	Výztuž schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	67 600,00	2 230,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430361821				
VV		((1*1,35)*4,44)/1000			0,006		
VV		((1,2*1,23)*4,44)/1000			0,007		
VV		((1,3*1,36)*4,44)/1000			0,008		
VV		((1,2*1,36)*4,44)/1000			0,007		
VV		(0,93*1,23)*4,44/1000			0,005		
VV		Součet			0,033		
9	K	433351131	Zřizení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	7,396	1 000,00	7 396,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351131				
VV		"mč.122" (1,08*1)*2			2,160		
VV		"mč.121" (1,23*0,5)*2			1,230		
VV		"mč.120" (1,38*0,6)*2			1,656		
VV		"mč.111" (1,25*0,6)*2			1,500		
VV		"mč.116" (0,85*0,5)*2			0,850		
VV		Součet			7,396		
10	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,500	212,00	318,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351132				
11	K	434351141	Zřizení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,459	659,00	2 279,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351141				
VV		"mč.122" (1*0,2)*5			1,000		
VV		"mč.121" (1,2*0,15)*3			0,540		
VV		"mč.120" (1,3*0,15)*4			0,780		
VV		"mč.111" (1,2*0,15)*4			0,720		
VV		"mč.116" (0,93*0,15)*3			0,419		
VV		Součet			3,459		
12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,459	129,00	446,21
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351142				
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 417,22
13	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,630	6 426,00	4 048,38
VV		"mč.122 chodba - dozdivka prostoru u schodu"					
VV		1,8*0,7*0,5			0,630		
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	38 444,00	230,66
VV		koeficient 4,44 kg/m2					
VV		1,8*0,7*4,44*0,001			0,006		
VV		Součet			0,006		
15	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,473	6 426,00	9 465,50
		P	Poznámka k položce: základ pod radiátory				
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV		"1,350*0,1*10"ks					
VV		"0,600*0,1					
VV		"0,630*0,1					
VV		VV0001			1,473		
16	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,103	175,49	369,06
VV		1,473			1,473		
VV		0,63			0,630		

	VV		Součet			2,103		
17	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,473	206,00		303,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319196					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,350*0,1*10"ks					
	VV		"0,600*0,1					
	VV		"0,630*0,1					
	VV		VV0001		1,473			
18	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,554	506,00		1 798,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351101					
	VV		2,7*0,12*10		3,240			
	VV		1,4*0,12		0,168			
	VV		1,22*0,12		0,146			
	VV		Součet		3,554			
19	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,554	119,00		422,93
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351102					
20	K	612321111.ZP	Vápenocementová omítka jádrová vnitřních stěn	m2	0,893	324,00		289,33
	VV		"dozdívka prostoru u schodů" $((0,7*0,75)+(1,8*0,7))/2$		0,893			
21	K	713123111.ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	0,960	100,00		96,00
	VV		"mč.122 chodba výplň" 0,6*1,6		0,960			
22	K	28376404.ZP	deska XPS	m3	0,480	820,00		393,60
	VV		tl 50-100 mm					
	VV		0,5*0,6*1,6		0,480			
	VV		Součet		0,480			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 957,80
23	K	977131112	Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,400	147,00		352,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977131112					
	VV		16*0,15		2,400			
24	M	54879089	<i>kotva chemická do betonu a těžké kotvení</i>	<i>kus</i>	3,000	535,00		1 605,00
	D	998	Přesun hmot					17 457,70
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	13,429	1 300,00		17 457,70

SEZNAM FIGUR

Stavba: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717

Projekt: Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717
CZ.10.01.01/00/24_070/0000728

Objekt: **VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí, podezdívky sprch. žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvlaku
Vícepráce**

Datum: 10.06.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Kraslice **VCP č. 46 - bazén - základ pod radiátory, schody v zázemí,
podezdívky sprch. žlábků, dozdivky u schodů, stáv. průvlaku
Vícepráce**

VV0001	Výkaz (8)		1,473
	1,350*0,1*10*ks		1,350
	0,600*0,1		0,060
	0,630*0,1		0,063

Použití figury:

631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,473
631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,473