

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Jiří Bouška, primátor města
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat Ing. Jiří Bouška, primátor města
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u MS v Praze, C 56829
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDACTED], obchodně výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“)

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami. Dále se seznámil s konstrukčním systémem objektu a

místem, kde se mají sesmluvněné práce realizovat. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací promítl do jednotkových cen své cenové nabídky.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozporů a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné též pro plnění této smlouvy.

1.7 Předmět díla je spolufinancován z fondů Evropské unie z operačního programu IROP (ITI Mladá Boleslav). Číslo projektu není v současné době známo, objednatel jej zhotoviteli sdělí poté, co se jej dozví.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla je zvýšení bezpečnosti dopravy na části úseku ulice Ptácká v Mladé Boleslavi. Stavba začíná u autobusové zastávky Mladá Boleslav, rozc. Podlázky 0.5, kde je navržen nový autobusový záliv. Dále se jedná o úpravu stykové křižovatky silnice II/259 a ulice Ptácká, kde by mělo dojít ke zpevnění stávajícího dopravního stínu a jeho přeměně na dopravní ostrůvek.

V rámci stavby budou vybudovány chodníky pro pěší, autobusový záliv, vjezdy na přilehlé nemovitosti, parkovací stání, nasvětlení přechodu pro chodce včetně adaptivních zón, nové světelné signalizační zařízení a zárubní zeď.

Vše dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je CR Project s.r.o., se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27086135, odpovědný projektant [redacted] kooperant ANADA IIS s.r.o., se sídlem Horní Stakory 77, 293 01 Kosmonosy, odpovědná osoba [redacted] kooperant SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, odpovědná osoba [redacted]

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu/ užívání,

a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho uvedení do provozu/k užívání, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), dojde-li k dodání výrobků.
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek.
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, jsou-li ve stavbě instalovány.
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem, je-li toho vzhledem k charakteru stavby třeba.

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení, je-li toho dle povolení, charakteru stavby a právních předpisů třeba. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě před kolaudačním řízením, je-li toho dle povolení, charakteru stavby a právních předpisů třeba.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny případné napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, pokud vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby, je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.3.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad.

Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13 Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště.

V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.

Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodů rozhodnutí.

V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části pozemků užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.

Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin způsobených třetími stranami nezávislými na vůli smluvních stran nebo jinými okolnostmi, kterými jsou zejména:

- a) klimatické podmínky bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky; za nepříznivé klimatické podmínky je považován stav, kdy nelze vzhledem k požadavkům na technologické podmínky realizace díla rozumně požadovat po zhotoviteli, aby dílo za těchto podmínek realizoval tak, aby nedošlo ke snížení kvality realizovaného díla,
- b) živelné pohromy, epidemie a jiné mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky,
- c) překážky na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- d) překážky na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- e) okolnosti, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

Doba plnění díla se ve shora uvedených případech prodlužuje pouze o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díla přerušit z důvodů uvedených shora v tomto čl. 4.2 smlouvy.

4.2a Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dále možné pouze v případě, že:

- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

- b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
- d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
- e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Doba plnění díla se ve shora uvedených případech prodlužuje pouze o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodů uvedených shora v tomto čl. 4.2a smlouvy.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy před odesláním výzvy k započetí plnění předmětu díla v případě, kdy neobdrží dotaci na tuto akci, popř. obdrží dotaci v nižší než žádané výši.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, který bude tvořit nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepiše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 15 979 310,02 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůdevětsedmdesátdevět tisíctristadeste korun českých dva haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 5.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 5.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při realizaci Díla z jakýchkoliv důvodů. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 5.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

5.4 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo; v případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.

b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle odsouhlasené cenové kalkulace.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací a služeb sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, a to následujícím způsobem:

Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“) až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezuujících (viz odst. 4.7 věta třetí Smlouvy). 10% bude pozastaveno z poslední faktury, příp. z jiné faktury. Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na

smluvní pokutu z prodlení s řádným ukončením a předáním celého díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 Smlouvy v termínu dle odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

Pozastávku dle odst. 6.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle odst. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru objednatele a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktury.

6.3 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve dvou vyhotoveních.

Faktura musí být zejména označena číslem projektu., viz odst. 1.7. Smlouvy.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelům přímé platby poddodavatelům.

6.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 4.1 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatele stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných

předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímání řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi předat k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Maximálně 30 % materiálu může být jako odpad uloženo na skládce či předáno k energetickému využití. Objednatel má právo si kdykoliv vyžádat doklady o splnění této povinnosti (například dokumenty k provozu mobilní linky na zpracování odpadu, smlouvu o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.).

Při realizaci stavby bude s odpady nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona 541/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob na odpad a pravidelně odvážen autorizovanou firmou na skládku. Asfaltové směsi jako nebezpečný odpad dle seznamu nebezpečných odpadů (č. 1703) dle katalogu odpadů bude odvážen ze stavby separovaně. Doklady o uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a zneškodnění odpadů zhotovitel uchová a předá objednateli při kolaudaci stavby. **Zhotovitel předá objednateli rovněž doklad o provedení ekologické likvidace stávajícího materiálu, kterou zajišťuje zhotovitel stavby.**

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi, pokud je tato tabule příslušným dotačním titulem požadována. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií,

údaje o použité výkresové dokumentaci, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.29 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací.

7.36 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.37 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.38 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.39 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.40 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto

dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.41 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektu dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy

7.42 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzické osobě, která se má na plnění předmětu smlouvy podílet (pozice stavbyvedoucí). Tuto fyzickou osobu je možné měnit pouze se souhlasem objednatel, přičemž fyzická osoba, která se bude na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazovaná fyzická osoba. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Zejména v případě, že součástí předávané dokumentace bude předání geodetických podkladů (např. identifikátor záznamu pro vydání kolaudačního rozhodnutí nebo jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, popř. pokud je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura) je zhotovitel povinen dodat tyto geodetické podklady v souladu s předpisy platnými v době předávacího řízení (např. § 232 odst. 2, písm. g) stavebního zákona platné od 1. 8. 2025 a navazujících prováděcích předpisů dle § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM). Zároveň je zhotovitel povinen předat tyto požadované geodetické podklady postupem v souladu s platnými předpisy příslušným osobám, které dále podle právních předpisů tyto geodetické informace zpracovávají a toto předání doloží Protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě obsahujícím ID Podání (identifikátor záznamu). O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků, tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu díla, je stanoven na 5 kalendářních dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 30 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí (bude-li těchto konstrukcí atd. ke stavbě třeba). Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu (bude-li těchto materiálů atd. ke stavbě třeba), musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevýjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 2 pracovní dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel bez zbytečného odkladu reklamační řízení s objednatелеm, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatелеm odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), tzn., že objednateli vzniká právo přefakturace nákladů spojených s odstraněním vady třetí stranou zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatелеm nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků

poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 1.000,- Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této

skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.5 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

13.7 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.8 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.


13.9 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že se obě smluvní strany dohodnou, že tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, zástupce každé ze smluvních stran tuto smlouvu, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Ustanovení o počtu vyhotovení smlouvy se v tomto případě nepoužije.

13.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2:** Časový harmonogram výstavby
- Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů

Mladá Boleslav, ke dni elektronického podpisu

Mladá Boleslav, ke dni elektronického podpisu




Za objednatele
Ing. Jiří Bouška, primátor

Za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2419/26-R ze dne 25. 5. 2026.

V Mladé Boleslavi, podepsáno elektronicky



vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-027
Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			15 979 310,02
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 979 310,02	3 355 655,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 334 965,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-027	Datum:	15.05.2026
Stavba:	Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav		
Místo:		Projektant:	CR Project s.r.o.
Zadavatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Zpracovatel:	
Uchazeč:	H-INTES s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 979 310,02	19 334 965,12
SO.101	SO.101 - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky	3 800 671,91	4 598 813,01
SO.101.K	SO.101.K - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - kácení dřevin	0,00	0,00
SO.101.O	SO.101.O - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - odvodnění	1 617 075,35	1 956 661,17
SO.102	SO.102 - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ	1 717 158,91	2 077 762,28
SO.102.F	SO.102.F - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - frézování (obnova ohrusné vrstvy)	851 331,83	1 030 111,51
SO.102.D	SO.102.D - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - doprovodná část projektu	903 626,74	1 093 388,36
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	1 563 574,02	1 891 924,56
SO.402	SO.402 - Světelné signalizační zařízení	3 327 378,06	4 026 127,45
SO.403	SO.403 - Telematika	773 008,20	935 339,92
VRN.402-3	Vedlejší rozpočtové náklady - SO.402 + SO.403	428 385,00	518 345,85
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	997 100,00	1 206 491,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	IČ:	
Statutární město Mladá Boleslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	256 36 332
H-INTES s.r.o.	DIČ:	CZ25636332
Projektant:	IČ:	27086135
CR Project s.r.o.	DIČ:	CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
Před realizací budou (pokud již nebyly) provedeny laboratorní zkoušky asfaltové směsi pro stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v souladu s vyhláškou č 283/2023 Sb. Na základě výsledků pak bude upřesněn způsob nakládání s asfaltovou směsí.

Cena bez DPH3 800 671,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 800 671,91	21,00%	798 141,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK4 598 813,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

15.05.2026

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 800 671,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 800 671,91

1 - Zemní práce	820 183,64
R10 - Společné zemní práce	506 756,79
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	231 497,48
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	47 430,20
R14 - Založení zeleně	34 499,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	354 501,48
R34 - Opěrné a zárubní zdi	354 501,48
5 - Komunikace a povrchy	1 191 712,95
R50 - Podkladní vrstvy	402 921,43
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	268 548,75
R55 - Pojížděná komunikace - zámková dlažba	59 661,48
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	454 357,11
R59 - Ostatní plochy komunikací	6 224,18
8 - Trubní vedení	10 060,00
R80 - Společné práce pro trubní vedení	10 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 424 213,84
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	193 808,50
R95 - Osazení obrub a linek	585 446,64
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	160 964,50
R97 - Ostatní bourací práce	11 913,10
R98 - Vodorovné dopravní značení	70 468,00
R99 - Svislé dopravní značení	2 857,00
99 - Přesuny hmot a sutí	398 756,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 800 671,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 800 671,91	
D	1		Zemní práce				820 183,64	
D	R10		Společné zemní práce				506 756,79	
1	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m DRN	m2	992,000	69,00	68 448,00	CS ÚRS 2026 01
	VV				992,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	78,00	2 340,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		KERE "- křoviny a KERE"		30,000			
3	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1*KERE		30,000			
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	5,000	7,00	35,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		5*1		5,000			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	199,010	42,00	8 358,42	CS ÚRS 2026 01
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		0,150*409,060 "- ornice"		61,359			
	VV		137,651 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		137,651			
	VV		Součet		199,010			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	435,861	181,00	78 890,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		99,20 "- sejmutá ornice"		99,200			
	VV		137,651 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		137,651			
	VV		Mezisoučet		236,851			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		0,150*409,060 "- ornice pro zpětné využití"		61,359			
	VV		137,651 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		137,651			
	VV		Mezisoučet		199,010			
	VV		Součet		435,861			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	361,707	348,00	125 874,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
	VV		342,458 "- z odkopů pro komunikace"		342,458			
	VV		156,90 "- z odkopávek"		156,900			
	VV		-137,651 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		-137,651			
	VV		Součet		361,707			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 978,777	11,00	43 766,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		11*361,707 "- dalších 11km odvozu na skládku"		3 978,777			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	361,707	19,00	6 872,43	CS ÚRS 2026 01
	VV		361,707 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		361,707			
11	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	651,073	185,00	120 448,51	CS ÚRS 2026 01
	VV		361,707*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		651,073			
12	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s dmem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	178,560	105,00	18 748,80	
	VV		0,10*DRN*1,8 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		178,560			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	41,330	32,00	1 322,56	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,320*18,0+2,510*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"		41,330			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 091,130	28,00	30 551,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		219,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ia"		243,090			
	VV		690,50*1,11 "- pěší - zámk. dlažba"		766,455			
	VV		49,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba"		54,945			
	VV		24,0*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"		26,640			
	VV		Součet		1 091,130			
D	R11		Zemní práce pro komunikace a konstrukce				231 497,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	342,458	141,00	48 286,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		odkop po zemní pláň komunikací					
	VV		40,0*(0,3+0,26+0,23+0,25+0,28+0,24+0,29+0,46+0,82+0,65+0,6+0,55)+30,60*0,19		203,014			
	VV		Mezisoučet		203,014			
	VV		odkop pro výměnu podloží					
	VV		0,5*0,300*690,50*1,11 "- pěší - zámk. dlažba - 50% celkové plochy"		114,968			
	VV		0,300*49,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba"		16,484			
	VV		0,300*24,0*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"		7,992			
	VV		Mezisoučet		139,444			
	VV		Součet		342,458			
16	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	110,000	167,00	18 370,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		40,0*(0,23+0,29+0,36+0,38+0,29+0,37+0,23+0,13+0,14+0,11+0,14+0,04+0,04)		110,000			
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	220,000	448,00	98 560,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		40,0*(0,23+0,29+0,36+0,38+0,29+0,37+0,23+0,13+0,14+0,11+0,14+0,04+0,04)		110,000			
	VV		110*2 'Přepočtené koeficientem množství		220,000			
18	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	156,900	161,00	25 260,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,47*18,0+10,92*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"		156,900			
19	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	137,651	298,00	41 020,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zásyp výkopovým materiálem:					
	VV		1,82*18,0+6,43*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"		77,770			
	VV		0,05*24,120+0,16*104,220 "- palisády"		17,881			
	VV		40,0*(0,05+0,06+0,22+0,25+0,17+0,26+0,04) "- podél ohrub komunikace pro pěší"		42,000			
	VV		Součet		137,651			
D R13			Odstranění a ochrana zeleně					47 430,20
20	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	992,000	26,00	25 792,00	CS ÚRS 2026 01
	VV	DRN	128,0+17,0+135,0+698,0+14,0		992,000			
21	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	99,200	121,00	12 003,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		Uvažovaná tloušťka sejmutí ornice/humózní vrstvy pod drnovou vrstvou - 100mm					
	VV		0,10*DRN		99,200			
22	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000	127,00	3 810,00	CS ÚRS 2026 01
	VV	KERE	10+15+5		30,000			
23	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000	84,00	2 520,00	CS ÚRS 2026 01
24	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
D R14			Založení zeleně					34 499,17
26	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	409,060	1,50	613,59	CS ÚRS 2026 01
	VV	NS_pl_zeleň	1,13*(38,0+67,0+13,0+30,0+65,0+149,0)		409,060			
27	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	409,060	2,00	818,12	CS ÚRS 2026 01
28	K	181006112	Rozproštění zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	409,060	32,00	13 089,92	CS ÚRS 2026 01
29	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	409,060	14,00	5 726,84	CS ÚRS 2026 01
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	409,060	21,00	8 590,26	CS ÚRS 2026 01
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,136	149,00	914,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
	VV		0,015*NS_pl_zeleň		6,136			
32	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	2 555,00	51,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
	VV		0,00005*NS_pl_zeleň		0,020			
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,181	215,00	1 758,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		NS_pl_zeleň		409,060			
	VV		409,06*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,181			
35	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,181	102,00	834,46	CS ÚRS 2026 01
	VV		409,06*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,181			
36	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	32,724	9,00	294,52	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,020*NS_pl_zeleň		8,181			
	VV		8,181*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,724			
37	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	409,060	1,50	613,59	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	409,060	1,50	613,59	CS ÚRS 2026 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	354 501,48				
D R34			Opěrné a zárubní zdi	354 501,48				
39	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisku	m3	10,450	1 248,00	13 041,60	CS ÚRS 2026 01
VV			0,250*(1,350*18,0+2,50*7,0) "- lože - gabion km 0,468-0,492"	10,450				
40	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů ze svařovaných panelů s ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan vyplněných částečně rovnáným kamenem	m3	71,700	4 642,00	332 831,40	CS ÚRS 2026 01
VV			1,0*2,0*18,0+(2,20+1,70+1,20)*1,0*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"	71,700				
41	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š přes 3 do 6 m	m2	80,000	51,00	4 080,00	CS ÚRS 2026 01
VV			2,50*18,0+5,0*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"	80,000				
42	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	94,760	48,00	4 548,48	CS ÚRS 2026 01
VV			2,50*18,0+5,0*7,0 "- gabion km 0,468-0,492"	80,000				
VV			80*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	94,760				
D 5			Komunikace a povrchy	1 191 712,95				
D R50			Podkladní vrstvy	402 921,43				
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 211,205	207,00	250 719,44	CS ÚRS 2026 01
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			2*219,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	486,180				
VV			690,50*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"	725,025				
VV			Součet	1 211,205				
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	77,175	264,00	20 374,20	CS ÚRS 2026 01
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			49,50*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba"	51,975				
VV			24,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"	25,200				
VV			Součet	77,175				
45	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	464,813	34,00	15 803,64	CS ÚRS 2026 01
VV			Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
VV			0,5*690,50*1,11 "- pěší - zámk. dlažba - 50% celkové plochy"	383,228				
VV			49,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba"	54,945				
VV			24,0*1,11 "- park. stání - zámk. dlažba"	26,640				
VV			Součet	464,813				
46	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	299,804	387,00	116 024,15	CS ÚRS 2026 01
VV			Uvažováno 2,15 t/m3					
VV			(464,813*0,300)*2,15	299,804				
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	268 548,75				
47	K	577134011	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	219,000	431,00	94 389,00	CS ÚRS 2026 01
VV			219,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	219,000				
48	K	573231106R	Postřík živičný spojovací ze silniční modif. emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	328,500	19,50	6 405,75	
VV			1,5*219,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	328,500				
49	K	577165012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	109,500	713,00	78 073,50	CS ÚRS 2026 01
VV			0,5*219,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	109,500				
50	K	565176001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	109,500	812,00	88 914,00	CS ÚRS 2026 01
VV			109,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	109,500				
51	K	573191111R	Postřík infiltrační kationaktivní modif. emulzí v množství 1 kg/m2	m2	109,500	7,00	766,50	
VV			109,50 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS la"	109,500				
D R55			Pojížděná komunikace - zámková dlažba	59 661,48				
52	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	73,500	402,00	29 547,00	CS ÚRS 2026 01
VV			27,0+22,50 "- vjezdy - zámk. dlažba"	49,500				
VV			24,0 "- park. stání - zámk. dlažba"	24,000				
VV			Součet	73,500				
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	68,392	368,00	25 168,26	CS ÚRS 2026 01
VV			27,0+22,50 "- vjezdy - zámk. dlažba"	49,500				
VV			24,0 "- park. stání - zámk. dlažba"	24,000				
VV			-7,10 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"	-7,100				
VV			Součet	66,400				
VV			66,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	68,392				
54	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	7,100	125,00	887,50	CS ÚRS 2026 01
VV			4,10+3,0 "- vjezdy - slepecká zámk. dlažba"	7,100				
55	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,313	555,00	4 058,72	CS ÚRS 2026 01
VV			4,10+3,0 "- vjezdy - slepecká zámk. dlažba"	7,100				
VV			7,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	7,313				
D R56			Komunikace pro pěší - zámková dlažba	454 357,11				
56	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	690,500	342,00	236 151,00	CS ÚRS 2026 01
VV			123,50+61,0+506,0 "- pěší - zámk. dlažba"	690,500				
57	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	702,515	309,00	217 077,14	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			690,50 "- pěší - zámek dlažba"		690,500			
			-1,760 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"		-1,760			
			Součet		688,740			
			688,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		702,515			
58	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	1,760	105,00	184,80	CS ÚRS 2026 01
			0,40*0,80*4+0,40*1,20 "- pěší - slepecká zámek dlažba"		1,760			
59	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,795	526,00	944,17	CS ÚRS 2026 01
			0,40*0,80*4+0,40*1,20 "- pěší - slepecká zámek dlažba"		1,760			
			1,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,795			
D R59			Ostatní plochy komunikací				6 224,18	
60	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	5,500	107,00	588,50	CS ÚRS 2026 01
			5,50 "- u gabionu"		5,500			
61	M	693112151	textilie netkaná mulčovací	m2	6,325	59,00	373,18	
			5,50		5,500			
			"- prořez a překryv" 5,50*0,15		0,825			
			Součet		6,325			
62	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	5,500	498,00	2 739,00	CS ÚRS 2026 01
			5,50 "- u gabionu"		5,500			
63	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	24,500	103,00	2 523,50	CS ÚRS 2026 01
			24,50 "- krajnice a napojení na stávající povrchy"		24,500			
D 8			Trubní vedení				10 060,00	
D R80			Společné práce pro trubní vedení				10 060,00	
64	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	2 012,00	10 060,00	CS ÚRS 2026 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 424 213,84	
D R90			Společné práce pro bourání a konstrukce				193 808,50	
65	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	454,000	97,00	44 038,00	CS ÚRS 2026 01
			řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací: 9,0+445,0 "- komunikace - KS I"		454,000			
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	908,000	107,00	97 156,00	CS ÚRS 2026 01
			řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací: 2*454,0 "- komunikace - KS I"		908,000			
67	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	454,000	98,00	44 492,00	CS ÚRS 2026 01
			napojení na stávající povrchy komunikací: 454,0 "- komunikace - KS I"		454,000			
68	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 083,000	7,50	8 122,50	CS ÚRS 2026 01
			219,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		219,000			
			690,50 "- pěší - zámek dlažba"		690,500			
			49,50 "- vjezdy - zámek dlažba"		49,500			
			24,0 "- park. stání - zámek dlažba"		24,000			
			100,0 "- Ostatní okolní plochy"		100,000			
			Součet		1 083,000			
D R95			Osazení obrub a linek				585 446,64	
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,500	387,00	131 773,50	CS ÚRS 2026 01
			8,50+202,0+130,0		340,500			
70	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	324,870	164,00	53 278,68	CS ÚRS 2026 01
			340,50		340,500			
			-18,0 "- odpočet nájezdových obrub"		-18,000			
			-4,0 "- odpočet přechodových obrub"		-4,000			
			Součet		318,500			
			318,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		324,870			
71	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	18,360	143,00	2 625,48	CS ÚRS 2026 01
			10,30+7,70 "- nájezdové obruby"		18,000			
			18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
72	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	415,00	1 693,20	CS ÚRS 2026 01
			1,0*4 "- přechodové obruby"		4,000			
			4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	444,500	326,00	144 907,00	CS ÚRS 2026 01
			429,50 "- T6"		429,500			
			15,0 "-T10"		15,000			
			Součet		444,500			
74	M	59217018R	obrubník betonový chodníkový 1000x60x200mm	m	438,090	86,00	37 675,74	
			78,50+10,0+7,0+12,50+20,50+30,0+3,50+267,50		429,500			
			429,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		438,090			
75	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,300	143,00	2 187,90	CS ÚRS 2026 01
			15,0		15,000			
			15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300			
76	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	128,340	1 021,00	131 035,14	CS ÚRS 2026 01
			(579+134)*0,180		128,340			
77	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	579,000	78,00	45 162,00	CS ÚRS 2026 01
			267+312		579,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	134,000	262,00	35 108,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		134		134,000			
D R96			Bourání konstrukcí vozovek				160 964,50	
79	K	113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	327,000	129,00	42 183,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2,0+325,0 "- KS Ia"		327,000			
80	K	113154515	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	163,500	184,00	30 084,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,5*(2,0+325,0) "- KS Ia"		163,500			
81	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	163,500	203,00	33 190,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,5*(2,0+325,0) "- KS Ia"		163,500			
82	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	327,000	68,00	22 236,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		327,0 "- komunikace - asfalt"		327,000			
83	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	86,000	68,00	5 848,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0+85,0 "- komunikace pro pěší"		86,000			
84	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	109,000	103,00	11 227,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		109,0 "- bet. panely"		109,000			
85	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000	203,00	2 639,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		5,50+7,50 "- betonové plochy"		13,000			
86	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	210,000	64,00	13 440,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		86,0 "- zámek dlažba"		86,000			
	VV		109,0 "- bet. panely"		109,000			
	VV		13,0 "- betonové plochy"		13,000			
	VV		Obrusné vrstvy:					
	VV		2,0 "- šetrkové plochy"		2,000			
	VV		Součet		210,000			
87	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,500	78,00	117,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,50		1,500			
D R97			Ostatní bourací práce				11 913,10	
88	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2026 01
89	K	1286111R01	Odstranění skalního masívu	m3	0,600	10 426,00	6 255,60	
	VV		0,30*2,0 "- ubourání skály"		0,600			
90	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,750	4 025,00	3 018,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,40*0,750*2,50 "- zídka u vjezdu"		0,750			
91	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnice betonových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	0,750	2 065,00	1 548,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,40*0,750*2,50 "- zídka u vjezdu"		0,750			
92	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2026 01
D R98			Vodorovné dopravní značení				70 468,00	
93	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	446,000	7,00	3 122,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		431,0+15,0 "- čáry š. 250 mm"		446,000			
94	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	431,000	45,00	19 395,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		8,50+73,50+349,0		431,000			
95	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	431,000	106,00	45 686,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		431,0 "- plně čáry"		431,000			
96	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		15,0 "- přerušované čáry"		15,000			
97	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	15,000	106,00	1 590,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		15,0 "- přerušované čáry"		15,000			
D R99			Svislé dopravní značení				2 857,00	
98	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1 "- pro 1 značku na 1 sloupek"		1,000			
99	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	664,00	664,00	CS ÚRS 2026 01
100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1 "- nové značky"		1,000			
101	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm	kus	1,000	1 073,00	1 073,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1 "- IS24b"		1,000			
D 99			Přesuny hmot a sutí				398 756,10	
102	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	396,300	177,00	70 145,10	CS ÚRS 2026 01
103	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 926,000	11,00	87 186,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20*396,30 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 20km"		7 926,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	30,808	105,00	3 234,84	CS ÚRS 2026 01
VV					0,5+22,36+4,225+0,308+0,328+1,5+1,5+0,087 "- betony"	30,808		
105	K	997221862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	43,600	145,00	6 322,00	CS ÚRS 2026 01
VV					43,60 "- železobeton"	43,600		
106	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	94,013	305,00	28 673,97	CS ÚRS 2026 01
VV					30,084+26,324+37,605 "- asfalty"	94,013		
107	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	227,879	185,00	42 157,62	CS ÚRS 2026 01
VV					396,30-30,808-43,60-94,013 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."	227,879		
108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 110,597	145,00	161 036,57	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.101.K - SO.101.K - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - kácení dřevin

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt: SO.101.K - SO.101.K - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - kácení dřevin

Místo:		Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	H-INTES s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.101.K - SO.101.K - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - kácení dřevin

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 358,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					3155+203	3 358,000		
2	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,1 do 0,2 m	kus	101,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,2 do 0,3 m	kus	104,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,3 do 0,4 m	kus	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,4 do 0,5 m	kus	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,5 do 0,6 m	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,6 do 0,7 m	kus	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	180,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					100+80	180,000		
10	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	25,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					205-180	25,000		
11	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	25,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	112155225R1	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením	kus	1,000	0,00	0,00	
14	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	3 358,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					3155+203	3 358,000		
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	205,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
16	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	25,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
18	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
19	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	205,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
20	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	25,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
22	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
23	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	3 358,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					3155+203	3 358,000		
24	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 025,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					5*205	1 025,000		
25	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	125,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					5*25	125,000		
26	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	35,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					5*7	35,000		
27	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV					5*1	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 025,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV		5*205		1 025,000				
29	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	125,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV		5*25		125,000				
30	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	35,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV		5*7		35,000				
31	K	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV		5*1		5,000				
32	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	3 358,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
VV		1*3358		3 358,000				
33	K	171201231R	Poplatek za uložení (skládkovné)	kpl	1,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.101.O - SO.101.O - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky -
odvodnění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 617 075,35

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 617 075,35	21,00%	339 585,82
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 956 661,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

**SO.101.O - SO.101.O - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky -
odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

15.05.2026

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 617 075,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 617 075,35

1 - Zemní práce	503 903,16
R10 - Společné zemní práce	157 521,18
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	346 381,98
8 - Trubní vedení	637 215,05
R80 - Společné práce pro trubní vedení	3 216,00
R81 - Napojení odvodňovačů	69 869,20
R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění	24 453,00
R84 - Zaskovací konstrukce a zařízení	412 220,85
R85 - Drenážní potrubí	119 516,00
R86 - Povrchové odvodnění	7 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	475 957,14
R95 - Osazení obrub a linek	440 558,00
99 - Přesuny hmot a sutí	35 399,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.101.O - SO.101.O - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - odvodnění

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

15.05.2026

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 617 075,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 617 075,35	
D	1		Zemní práce				503 903,16	
D	R10		Společné zemní práce				157 521,18	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	191,865	348,00	66 769,02	CS ÚRS 2026 01
VV			Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
VV			47,40 "- z hloubení jam"		47,400			
VV			133,665+10,80 "- z hloubení rýh"		144,465			
VV			Součet		191,865			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 110,515	11,00	23 215,67	CS ÚRS 2026 01
VV			11*191,865 "- dalších 11km odvozu na skládku"		2 110,515			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	191,865	19,00	3 645,44	CS ÚRS 2026 01
VV			191,865 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		191,865			
4	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	345,357	185,00	63 891,05	CS ÚRS 2026 01
VV			191,865*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		345,357			
D	R12		Zemní práce pro odvodnění komunikaci				346 381,98	
5	K	141721218	Řízený zemní prolak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	12,500	1 428,00	17 850,00	CS ÚRS 2026 01
6	M	14011112	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm</i>	m	12,500	4 982,00	62 275,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	460633112	Startovací jáma pro prolak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	460633212	Koncová jáma pro prolak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	47,400	485,00	22 989,00	CS ÚRS 2026 01
VV			3*2,25*0,80 "- UV"		5,400			
VV			7*2,0*2,0*1,50 "- drenážní šachty"		42,000			
VV			Součet		47,400			
10	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	133,665	645,00	86 213,93	CS ÚRS 2026 01
VV			0,50*1,330*(128,0+73,0) "- vsakovací rýhy"		133,665			
11	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	10,800	685,00	7 398,00	CS ÚRS 2026 01
VV			1,0*1,20*9,0 "- přípojky odvodnění"		10,800			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	654,660	103,00	67 429,98	CS ÚRS 2026 01
VV			3*4*1,50*0,80 "- UV"		14,400			
VV			7*4*2,0*1,50 "- drenážní šachty"		84,000			
VV			2*1,330*(128,0+73,0) "- vsakovací rýhy"		534,660			
VV			2*1,20*9,0 "- přípojky odvodnění"		21,600			
VV			Součet		654,660			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	654,660	49,00	32 078,34	CS ÚRS 2026 01
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	487,00	1 753,20	CS ÚRS 2026 01
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			1,0*0,40*9,0 "- přípojky odvodnění"		3,600			
15	M	58337331	<i>šterkopisek frakce 0/22</i>	t	7,200	478,00	3 441,60	CS ÚRS 2026 01
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			1,0*0,40*9,0 "- přípojky odvodnění"		3,600			
VV			3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	49,809	204,00	10 161,04	CS ÚRS 2026 01
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			3*2,05*0,80 "- UV"		4,920			
VV			7*(2,0*2,0-0,282)*1,50 "- drenážní šachty"		39,039			
VV			1,0*(1,20-0,550)*9,0 "- přípojky odvodnění"		5,850			
VV			Součet		49,809			
17	M	58331200	<i>šterkopisek netříděný</i>	t	99,618	283,00	28 191,89	CS ÚRS 2026 01
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			3*2,05*0,80 "- UV"		4,920			
VV			7*(2,0*2,0-0,282)*1,50 "- drenážní šachty"		39,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,0*(1,20-0,550)*9,0 "- přípojky odvodnění"		5,850			
	WV		Součet		49,809			
	WV		49,809*2 'Přepočtené koeficientem množství		99,618			
	D	8	Trubní vedení				637 215,05	
	D	R80	Společné práce pro trubní vedení				3 216,00	
18	K	721262204	Klapka koncová polypropylen PP DN 200	kus	1,000	3 216,00	3 216,00	CS ÚRS 2026 01
	D	R81	Napojení odvodňovačů				69 869,20	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,450	1 312,00	8 462,40	CS ÚRS 2026 01
	WV		1,0*0,30*(9,0+12,50) "- přípojky odvodnění"		6,450			
20	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,000	215,00	1 935,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		1,50*6 "- přípojky odvodnění"		9,000			
21	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	9,450	959,00	9 062,55	CS ÚRS 2026 01
	WV		9,0 "- přípojky odvodnění"		9,000			
	WV		"Prořez 5,0% "- 9,0*0,05		0,450			
	WV		Součet		9,450			
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		2*6		12,000			
23	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	12,000	242,00	2 904,00	CS ÚRS 2026 01
24	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	12,500	245,00	3 062,50	CS ÚRS 2026 01
	WV		12,50 "- přepad vsaku"		12,500			
25	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	13,322	1 493,00	19 889,75	CS ÚRS 2026 01
	WV		12,50 "- přepad vsaku"		12,500			
	WV		"Prořez 5,0% "- 12,50*0,05		0,625			
	WV		Součet		13,125			
	WV		13,125*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,322			
26	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		2*1		2,000			
27	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	2,000	514,00	1 028,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	5,000	3 845,00	19 225,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Obetonování uličních vpustí a šachet					
	WV		(3+7)*0,50		5,000			
	D	R82	Uliční vpusti a ostatní odvodnění				24 453,00	
29	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	642,00	1 926,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	785,00	2 355,00	CS ÚRS 2026 01
32	M	59223333	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/370x50mm	kus	3,000	566,00	1 698,00	CS ÚRS 2026 01
33	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2026 01
34	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	3,000	346,00	1 038,00	CS ÚRS 2026 01
35	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
36	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	3 541,00	10 623,00	CS ÚRS 2026 01
37	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	643,00	1 929,00	CS ÚRS 2026 01
	D	R84	Zasakovací konstrukce a zařízení				412 220,85	
38	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	201,000	492,00	98 892,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		128,0+73,0		201,000			
39	K	211531111R	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	133,665	1 286,00	171 893,19	
	WV		0,50*1,330*(128,0+73,0) "- vsakovací rýhy"		133,665			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	844,140	33,00	27 856,62	CS ÚRS 2026 01
	WV		vodorovné plochy:					
	WV		3*0,50*(128,0+73,0) "- vsakovací rýhy"		301,500			
	WV		svislé plochy:					
	WV		2*1,330*(128,0+73,0)+0,50*1,330*12 "- vsakovací rýhy"		542,640			
	WV		Součet		844,140			
41	M	69311110R	geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 400g/m2	m2	970,761	117,00	113 579,04	
	WV		vodorovné plochy:					
	WV		3*0,50*(128,0+73,0) "- vsakovací rýhy"		301,500			
	WV		svislé plochy:					
	WV		2*1,330*(128,0+73,0)+0,50*1,330*12 "- vsakovací rýhy"		542,640			
	WV		Mezisoučet		844,140			
	WV		"Ztratné 15,0% "- 844,140*0,15		126,621			
	WV		Součet		970,761			
	D	R85	Drenážní potrubí				119 516,00	
42	K	895270401	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 600/250 průchozí	kus	1,000	8 429,00	8 429,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	895270402	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 600/250 odbočné	kus	6,000	8 429,00	50 574,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	895270431	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb a inženýrské sítě šachtové prodloužení světél hloubky 1000 mm	kus	7,000	1 852,00	12 964,00	CS ÚRS 2026 01
45	K	895270436	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	205,00	1 435,00	CS ÚRS 2026 01
46	K	895270451	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200	kus	12,000	722,00	8 664,00	CS ÚRS 2026 01
47	K	895270502	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	7,000	5 350,00	37 450,00	CS ÚRS 2026 01
D R86			Povrchové odvodnění	7 940,00				
48	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	4,000	1 985,00	7 940,00	CS ÚRS 2026 01
VV			4,0 "- vyústění bezp. přepadu ze vsaku"	4,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	475 957,14				
D R95			Osazení obrub a linek	440 558,00				
49	K	935922211	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm základní prvek	m	105,000	3 549,00	372 645,00	CS ÚRS 2026 01
VV			108,0-0,50*(3+3)	105,000				
50	K	935922212	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm revizní prvek	m	1,500	8 586,00	12 879,00	CS ÚRS 2026 01
VV			0,50*3	1,500				
51	K	935922218	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm	kus	2,000	505,00	1 010,00	CS ÚRS 2026 01
52	K	935923111	Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 160	kus	3,000	16 384,00	49 152,00	CS ÚRS 2026 01
53	K	935923212	Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění krátký	kus	3,000	1 624,00	4 872,00	CS ÚRS 2026 01
D 99			Přesuny hmot a sutí	35 399,14				
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	244,132	145,00	35 399,14	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.102 - SO.102 - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před realizací budou (pokud již nebyly) provedeny laboratorní zkoušky asfaltové směsi pro stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v souladu s vyhláškou č 283/2023 Sb. Na základě výsledků pak bude upřesněn způsob nakládání s asfaltovou směsí.

Cena bez DPH 1 717 158,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 717 158,91	21,00%	360 603,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 077 762,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.102 - SO.102 - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

15.05.2026

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 717 158,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 717 158,91

1 - Zemní práce	248 794,13
R10 - Společné zemní práce	122 933,86
R11 - Zemní práce pro komunikace	38 448,27
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce	42 299,44
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	10 020,30
R14 - Založení zeleně	35 092,26
5 - Komunikace a povrchy	503 457,52
R50 - Podkladní vrstvy	139 869,54
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	158 304,00
R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba	41 879,32
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	157 238,41
R57 - Komunikace pro pěši - asfalt	5 136,25
R59 - Ostatní plochy komunikací	1 030,00
8 - Trubní vedení	93 364,67
R81 - Napojení odvodňovačů	22 647,15
R84 - Zasakovací konstrukce a zařízení	33 475,52
R86 - Povrchové odvodnění	37 242,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	871 542,59
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	44 527,50
R93 - Mobilizace	46 857,04
R95 - Osazení obrub a linek	209 678,43
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	142 215,00
R97 - Ostatní bourací práce	19 038,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	102 550,90
R99 - Svislé dopravní značení	24 624,00
99 - Přesuny hmot a sutí	282 051,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: SO.102 - SO.102 - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 717 158,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 717 158,91	
D	1		Zemní práce				248 794,13	
D	R10		Společné zemní práce				122 933,86	
1	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m DRN	m2	263,000	69,00	18 147,00	CS ÚRS 2026 01
	VV				263,000			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,841	42,00	4 613,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		0,150*415,840 "- ornice - chybějící ornice bude využita z přebytku v SO.101"		62,376			
	VV		38,540+8,925 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		47,465			
	VV		Součet		109,841			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,606	181,00	33 232,69	CS ÚRS 2026 01
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		26,30 "- sejmutá ornice"		26,300			
	VV		38,540+8,925 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		47,465			
	VV		Mezisoučet		73,765			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		0,150*415,840 "- ornice - chybějící ornice bude využita z přebytku v SO.101"		62,376			
	VV		38,540+8,925 "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		47,465			
	VV		Mezisoučet		109,841			
	VV		Součet		183,606			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,986	348,00	21 571,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
	VV		81,568 "- z odkopů pro komunikace"		81,568			
	VV		0,320+11,963+15,60 "- z hloubení rýh"		27,883			
	VV		-(38,540+8,925) "- zpětné využití výkopku pro zásypy"		-47,465			
	VV		Součet		61,986			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	681,846	11,00	7 500,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		11*61,986 "- dalších 11km odvozu na skládku"		681,846			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	61,986	19,00	1 177,73	CS ÚRS 2026 01
	VV		61,986 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		61,986			
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	111,575	185,00	20 641,38	CS ÚRS 2026 01
	VV		61,986*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		111,575			
8	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s dmem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	47,340	105,00	4 970,70	
	VV		0,10*DRN*1,8 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		47,340			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	395,700	28,00	11 079,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		102,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ia"		113,220			
	VV		228,0*1,11 "- pěší - zámk. dlažba"		253,080			
	VV		3,50*1,05 "- pěší - asfalt"		3,675			
	VV		24,50*1,05 "- ostrůvky na komunikaci"		25,725			
	VV		Součet		395,700			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				38 448,27	
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	81,568	141,00	11 501,09	CS ÚRS 2026 01
	VV		odkop po zemní pláň komunikací					
	VV		(122,0-44,0)*0,3+44,0*0,43 "- komunikace pro pěší"		42,320			
	VV		0,050*24,50*1,05 "- ostrůvky na komunikaci"		1,286			
	VV		Mezisoučet		43,606			
	VV		odkop pro výměnu podloží					
	VV		0,5*0,300*228,0*1,11 "- pěší - zámk. dlažba - 50% celkové plochy"		37,962			
	VV		Mezisoučet		37,962			
	VV		Součet		81,568			
11	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	19,150	167,00	3 198,05	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zásyp nakupovaným materiálem: 25,0*0,28+44,0*0,23+0,020*(45,0+56,50)		19,150			
12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	38,300	448,00	17 158,40	CS ÚRS 2026 01
			zásyp nakupovaným materiálem: 25,0*0,28+44,0*0,23+0,020*(45,0+56,50)		19,150			
			19,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,300			
13	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	38,540	102,00	3 931,08	CS ÚRS 2026 01
			zásyp výkopovým materiálem: 0,470*(52,0+30,0) "- zeleň v místě pův. asfaltu"		38,540			
14	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	8,925	298,00	2 659,65	CS ÚRS 2026 01
			zásyp výkopovým materiálem: 178,50*0,05 "- podél obrub komunikace pro pěší"		8,925			
D R12			Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce				42 299,44	
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,320	925,00	296,00	CS ÚRS 2026 01
			0,40*0,80*1,0 "- pro označník zastávky"		0,320			
16	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	11,963	645,00	7 716,14	CS ÚRS 2026 01
			0,750*1,10*14,50 "- vsakovací rýhy"		11,963			
17	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	15,600	685,00	10 686,00	CS ÚRS 2026 01
			1,0*1,20*13,0 "- přípojky odvodnění"		15,600			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	63,100	103,00	6 499,30	CS ÚRS 2026 01
			2*1,10*14,50 "- vsakovací rýhy"		31,900			
			2*1,20*13,0 "- přípojky odvodnění"		31,200			
			Součet		63,100			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	63,100	49,00	3 091,90	CS ÚRS 2026 01
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,200	487,00	2 532,40	CS ÚRS 2026 01
			zásyp nakupovaným materiálem: 1,0*0,40*13,0 "- přípojky odvodnění"		5,200			
21	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	10,400	478,00	4 971,20	CS ÚRS 2026 01
			zásyp nakupovaným materiálem: 1,0*0,40*13,0 "- přípojky odvodnění"		5,200			
			5,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,400			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,450	204,00	1 723,80	CS ÚRS 2026 01
			zásyp nakupovaným materiálem: 1,0*(1,20+0,550)*13,0 "- přípojky odvodnění"		8,450			
23	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	16,900	283,00	4 782,70	CS ÚRS 2026 01
			zásyp nakupovaným materiálem: 1,0*(1,20+0,550)*13,0 "- přípojky odvodnění"		8,450			
			8,45*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,900			
D R13			Odstranění a ochrana zeleně				10 020,30	
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	263,000	26,00	6 838,00	CS ÚRS 2026 01
			13,0+3,0+15,0+33,0+1,0+30,0+8,0+37,0+123,0		263,000			
25	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	26,300	121,00	3 182,30	CS ÚRS 2026 01
			Odvoz na mezideponii na staveništi					
			Uvažovaná tloušťka sejmutí ornice/humózní vrstvy pod drnovou vrstvou - 100mm					
			0,10*DRN		26,300			
D R14			Založení zeleně				35 092,26	
26	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	415,840	1,50	623,76	CS ÚRS 2026 01
			1,13*(12,0+4,0+14,0+33,0+1,0+61,0+88,0+81,0+74,0)		415,840			
27	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	415,840	2,00	831,68	CS ÚRS 2026 01
28	K	181006112	Rozproštění zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	415,840	32,00	13 306,88	CS ÚRS 2026 01
29	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	415,840	14,00	5 821,76	CS ÚRS 2026 01
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	415,840	21,00	8 732,64	CS ÚRS 2026 01
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,238	149,00	929,46	CS ÚRS 2026 01
			Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
			0,015*NS_pl_zeleň		6,238			
32	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,021	2 555,00	53,66	CS ÚRS 2026 01
			Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
			0,00005*NS_pl_zeleň		0,021			
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	21,000	29,00	609,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,317	215,00	1 788,16	CS ÚRS 2026 01
			NS_pl_zeleň		415,840			
			415,84*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,317			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,317	102,00	848,33	CS ÚRS 2026 01
			415,84*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,317			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	33,268	9,00	299,41	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,020*NS_pl_zeleň		8,317			
	VV		8,317*4 'Přepočtené koeficientem množství'		33,268			
37	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	415,840	1,50	623,76	CS ÚRS 2026 01
38	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	415,840	1,50	623,76	CS ÚRS 2026 01
D 5			Komunikace a povrchy				503 457,52	
D R50			Podkladní vrstvy				139 869,54	
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	469,515	207,00	97 189,61	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		2*102,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		226,440			
	VV		228,0*1,05 "- pěší - zámk. dlažba"		239,400			
	VV		3,50*1,05 "- pěší - asfalt"		3,675			
	VV		Součet		469,515			
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	25,725	264,00	6 791,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		24,50*1,05 "- ostrůvky na komunikaci"		25,725			
41	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	126,540	34,00	4 302,36	CS ÚRS 2026 01
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
	VV		0,5*228,0*1,11 "- pěší - zámk. dlažba - 50% celkové plochy"		126,540			
42	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	81,618	387,00	31 586,17	CS ÚRS 2026 01
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		(126,540*0,300)*2,15		81,618			
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				158 304,00	
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	359,00	36 618,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		39,50+25,0+22,50+15,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		102,000			
44	K	573231106R	Postřik živичný spojovací ze silniční modif. emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	204,000	19,50	3 978,00	
	VV		2*(39,50+25,0+22,50+15,0) "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		204,000			
45	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	511,00	52 122,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		39,50+25,0+22,50+15,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		102,000			
46	K	565176021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	636,00	64 872,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		39,50+25,0+22,50+15,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		102,000			
47	K	573191111R	Postřik infiltrační kationaktivní modif. emulzí v množství 1 kg/m2	m2	102,000	7,00	714,00	
	VV		39,50+25,0+22,50+15,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS Ia"		102,000			
D R52			Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba				41 879,32	
48	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	24,500	824,00	20 188,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		24,50 "- ostrůvky na komunikaci"		24,500			
49	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,990	868,00	21 691,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		24,50 "- ostrůvky na komunikaci"		24,500			
	VV		24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		24,990			
D R56			Komunikace pro pěší - zámková dlažba				157 238,41	
50	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	228,000	342,00	77 976,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		45,0+56,50+6,50+120,0 "- pěší - zámk. dlažba"		228,000			
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	207,264	309,00	64 044,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		45,0+56,50+6,50+120,0 "- pěší - zámk. dlažba"		228,000			
	VV		-24,80 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"		-24,800			
	VV		Součet		203,200			
	VV		203,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		207,264			
52	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	24,800	105,00	2 604,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,70+3,40+3,50+0,70+2,80+3,50+3,10+1,40 "- pěší - slepecká zámk. dlažba"		19,100			
	VV		5,70 "- pěší - kontrastní pás podél zastávek BUS - barevná zámk. dlažba"		5,700			
	VV		Součet		24,800			
53	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	19,482	526,00	10 247,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,70+3,40+3,50+0,70+2,80+3,50+3,10+1,40 "- pěší - slepecká zámk. dlažba"		19,100			
	VV		19,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		19,482			
54	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,814	407,00	2 366,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,70 "- pěší - kontrastní pás podél zastávek BUS - barevná zámk. dlažba"		5,700			
	VV		5,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		5,814			
D R57			Komunikace pro pěší - asfalt				5 136,25	
55	K	577133112	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	747,00	2 614,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,50 "- pěší - asfalt"		3,500			
56	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3,500	19,50	68,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,50 "- pěší - asfalt"		3,500			
57	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	701,00	2 453,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,50 "- pěší - asfalt"		3,500			
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				1 030,00	
58	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,50+1,0+7,50 "- krajnice a napojení na stávající povrchy"		10,000			
	D	8	Trubní vedení				93 364,67	
	D	R81	Napojení odvodňovačů				22 647,15	
59	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,900	1 312,00	5 116,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0*0,30*13,0 "- přípojky odvodnění"		3,900			
60	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	13,000	215,00	2 795,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,0 "- přepad vsaku"		13,000			
61	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	13,650	959,00	13 090,35	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,0 "- přepad vsaku"		13,000			
	VV		"Prořez 5,0% -" 13,0*0,05		0,650			
	VV		Součet		13,650			
62	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*1+1		3,000			
63	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2026 01
64	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2026 01
	D	R84	Zasakovací konstrukce a zařízení				33 475,52	
65	K	212752511	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	14,500	483,00	7 003,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		14,50		14,500			
66	K	211531111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	11,963	1 286,00	15 384,42	
	VV		0,750*1,10*14,50 "- vsakovací rýhy"		11,963			
67	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	66,175	33,00	2 183,78	CS ÚRS 2026 01
	VV		vodorovné plochy:					
	VV		3*0,750*14,50 "- vsaky"		32,625			
	VV		svislé plochy:					
	VV		2*1,10*14,50+0,750*1,10*2 "- vsaky"		33,550			
	VV		Součet		66,175			
68	M	69311110R	geotextilie netkaná ochranná, hydrofobní sorpční (záchyt ropných úkapů) 400g/m2	m2	76,101	117,00	8 903,82	
	VV		vodorovné plochy:					
	VV		3*0,750*14,50 "- vsaky"		32,625			
	VV		svislé plochy:					
	VV		2*1,10*14,50+0,750*1,10*2 "- vsaky"		33,550			
	VV		Mezisoučet		66,175			
	VV		"Ztratné 15,0% -" 66,175*0,15		9,926			
	VV		Součet		76,101			
	D	R86	Povrchové odvodnění				37 242,00	
69	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	7,000	2 411,00	16 877,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		7,0 "- vyústění bezp. přepadu ze vsaku"		7,000			
70	K	935114231	Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm bez vnitřního spádu	m	4,000	984,00	3 936,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		5,0		5,000			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		Součet		4,000			
71	M	59221130	trouba s přerušovanou šterbinou betonová D400 bez vnitřního spádu 400/450x500mm	m	4,000	1 999,00	7 996,00	CS ÚRS 2026 01
72	K	935114234	Osazení čistícího kusu šterbinového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
73	M	59221040	kus čistící pro šterbinovou troubu D400 400/450x500x1000mm	kus	1,000	7 383,00	7 383,00	CS ÚRS 2026 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				871 542,59	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				44 527,50	
74	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	24,000	97,00	2 328,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		22,0 "- komunikace - KS I"		22,000			
	VV		2,0 "- komunikace pro pěší"		2,000			
	VV		Součet		24,000			
75	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	330,000	107,00	35 310,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		2*(42,50+46,50+46,50+29,50) "- komunikace - KS I"		330,000			
76	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,500	245,00	1 102,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,50 "- betonové plochy"		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	24,000	98,00	2 352,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		napojení na stávající povrchy komunikací:					
	VV		22,0 "- komunikace - KS I"		22,000			
	VV		2,0 "- komunikace pro pěší"		2,000			
	VV		Součet		24,000			
78	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	458,000	7,50	3 435,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		102,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ia"		102,000			
	VV		228,0 "- pěší - zámek dlažba"		228,000			
	VV		3,50 "- pěší - asfalt"		3,500			
	VV		24,50 "- ostrůvky na komunikaci"		24,500			
	VV		100,0 "- Ostatní okolní plochy"		100,000			
	VV		Součet		458,000			
D R93			Mobiliář		46 857,04			
79	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,320	4 502,00	1 440,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,40*0,80*1,0 "- pro označik zastávky"		0,320			
80	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,400	814,00	1 953,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*(0,40+0,80)*1,0 "- pro označik zastávky"		2,400			
81	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2026 01
82	K	914001111	Osazení a montáž označiků zastávek do dvou betonových patek na kotevní šrouby, včetně všech zemních prací, zhotovení patek a dodávky potřebného kotevního materiálu	kus	1,000	6 421,00	6 421,00	
83	M	404459001	<i>zastávkový označik, zinkovaná ocel, uzavřená konstrukce opatřená práškovou vypal. barvou RAL 7016 nese terč (50 x 50 cm) a štítek označení linek (50 x 20 cm) z ocelového plechu, s nosičem jízdních řádů (65 x 30 cm) a s odpadkovým košem z perfor. plechu</i>	kus	1,000	36 293,00	36 293,00	
D R95			Osazení obrub a linek		209 678,43			
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	122,000	387,00	47 214,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		29,0+41,0+51,0+1,0		122,000			
85	M	59217031	<i>obrubnik silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	94,656	164,00	15 523,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		122,0		122,000			
	VV		-16,20 "- odpočet nájezdových obrub"		-16,200			
	VV		-13,0 "- odpočet přechodových obrub"		-13,000			
	VV		Součet		92,800			
	VV		92,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		94,656			
86	M	59217029	<i>obrubnik silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	16,524	143,00	2 362,93	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0*2+3,20*2+1,60+3,20+3,0 "- nájezdové obruby"		16,200			
	VV		16,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,524			
87	M	59217030	<i>obrubnik silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	13,260	415,00	5 502,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0*13 "- přechodové obruby"		13,000			
	VV		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,260			
88	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,500	326,00	58 191,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		178,50 "- T6"		178,500			
89	M	59217018R	<i>obrubnik betonový chodnikový 1000x60x200mm</i>	m	182,070	86,00	15 658,02	
	VV		57,0+18,50+26,50+76,50		178,500			
	VV		178,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		182,070			
90	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	21,000	1 024,00	21 504,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		21,0		21,000			
91	M	59217041	<i>obrubnik betonový bezbariérový přímý 290mm</i>	m	19,000	2 082,00	39 558,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		21,0		21,000			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		Součet		19,000			
92	M	59217093	<i>obrubnik betonový bezbariérový přechodový 250-290mm</i>	m	2,000	2 082,00	4 164,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,0*2		2,000			
D R96			Bourání konstrukcí vozovek		142 215,00			
93	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	297,000	68,00	20 196,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1415,0 "- KS I - ohrusné vrstvy"		1 415,000			
	VV		-978,0 "- KS I - odpočet plochy obnovy ohrusné vrstvy v křižovatce"		-978,000			
	VV		-140,0 "- KS I - BUS záliv"		-140,000			
	VV		Součet		297,000			
94	K	113154525	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	297,000	118,00	35 046,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		36,0+56,0+60,0+285,0 "- KS I"		437,000			
	VV		-140,0 "- KS I - BUS záliv"		-140,000			
	VV		Součet		297,000			
95	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	297,000	121,00	35 937,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		36,0+56,0+60,0+285,0 "- KS I"		437,000			
	VV		-140,0 "- KS I - BUS záliv"		-140,000			
	VV		Součet		297,000			
96	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	297,000	68,00	20 196,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		297,0 "- komunikace - asfalt"		297,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	26,000	103,00	2 678,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		26,0 "- bet. panely"		26,000			
98	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000	89,00	7 565,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		52,0+33,0 "- komunikace pro pěší"		85,000			
99	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,000	203,00	5 887,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,50+2,50+20,0 "- betonové plochy"		29,000			
100	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	214,000	64,00	13 696,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		26,0 "- bet. panely"		26,000			
	VV		85,0 "- asfalt"		85,000			
	VV		29,0 "- betonové plochy"		29,000			
	VV		Obrusné vrstvy:					
	VV		66,0+8,0 "- šterkové plochy"		74,000			
	VV		Součet		214,000			
101	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	13,000	78,00	1 014,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,0		13,000			
D R97			Ostatní bourací práce				19 038,00	
102	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
103	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2026 01
104	K	966007121	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm	m	23,000	68,00	1 564,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		11,50+11,50		23,000			
105	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásní	m	43,000	315,00	13 545,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		25,0+6,0+12,0		43,000			
106	K	966005921	Příplatek za odstranění směrového sloupku ze svodidla	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2026 01
107	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	4,500	312,00	1 404,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,50 "- ve vjezdu"		4,500			
108	K	966006R01	Odstranění označníků s betonovým základem	kus	1,000	850,00	850,00	
109	K	96600131R1	Odstranění odpadkového koše betonového volně stojícího	kus	1,000	350,00	350,00	
D R98			Vodorovné dopravní značení				102 550,90	
110	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	556,250	7,00	3 893,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		223,250+37,50+31,50 "- čáry š. 125 mm"		292,250			
	VV		172,50+81,50 "- čáry š. 250 mm"		254,000			
	VV		10,0 "- vodící pás pro slabozraké"		10,000			
	VV		Součet		556,250			
111	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	223,250	22,50	5 023,13	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		(19,0+2,50*4+3,250*7)+11,50+26,0+16,0+29,0+34,50+36,0+18,50 "- plné čáry"		223,250			
112	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	223,250	53,50	11 943,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		223,250 "- plné čáry"		223,250			
113	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	37,500	22,50	843,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		14,0+23,50 "- přerušované čáry"		37,500			
114	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	37,500	53,50	2 006,25	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		37,50 "- přerušované čáry"		37,500			
115	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	31,500	25,00	787,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		19,50+12,0 "- plné čáry"		31,500			
116	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	31,500	64,00	2 016,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		31,50 "- plné čáry"		31,500			
117	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	172,500	45,00	7 762,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		45,0+27,0+56,50+20,0+24,0 "- plné čáry"		172,500			
118	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	172,500	106,00	18 285,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		172,50 "- plné čáry"		172,500			
119	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	81,500	45,00	3 667,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		Po pokládce asfaltu/dlažby:					
	VV		45,50+24,0+12,0 "- přerušované čáry"		81,500			
120	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	81,500	106,00	8 639,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Obnova značení z barvy:					
	VV		81,50 "- přerušované čáry"		81,500			
121	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	10,000	415,00	4 150,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,50+6,50		10,000			
122	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	50,425	35,00	1 764,88	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 50,425 "- plošné značení"		50,425			
123	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	50,425	185,00	9 328,63	CS ÚRS 2026 01
			VV Po pokládce asfaltu/dlažby:					
			VV 1,85*2 "- nápis"		3,700			
			VV 0,50*3,0*7+0,50*1,225*(8+14) "- přechody"		23,975			
			VV 0,50*(7,50+3,50+3,50) "- STOP čára"		7,250			
			VV 8,0 "- šrafy"		8,000			
			VV 1,25*6 "- šípky"		7,500			
			VV Součet		50,425			
124	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	50,425	445,00	22 439,13	CS ÚRS 2026 01
			VV Obnova značení z barvy:					
			VV 50,425 "- plošné značení"		50,425			
	D	R99	Svislé dopravní značení				24 624,00	
125	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000	845,00	6 760,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 7 "- pro 1 značku na 1 sloupek"		7,000			
			VV 1 "- pro 2 značky na 1 sloupek"		1,000			
			VV Součet		8,000			
126	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	664,00	5 312,00	CS ÚRS 2026 01
127	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1+1+1+3+2+1+1 "- nové značky"		10,000			
128	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 900mm	kus	1,000	722,00	722,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1 "- A11"		1,000			
129	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	778,00	778,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1 "- P4"		1,000			
130	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	608,00	608,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1 "- P2"		1,000			
131	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	913,00	2 739,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1 "- B13"		1,000			
			VV 2 "- C4a"		2,000			
			VV Součet		3,000			
132	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	2,000	1 912,00	3 824,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 2 "- IP6"		2,000			
133	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1 "- IJ4a"		1,000			
134	M	40445647R	dotankové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E13, E17 500x500mm	kus	1,000	563,00	563,00	
			VV 1 "- E13"		1,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				282 051,72	
135	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	378,598	177,00	67 011,85	CS ÚRS 2026 01
136	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 571,960	11,00	83 291,56	CS ÚRS 2026 01
			VV 20*378,598 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 20km"		7 571,960			
137	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,707	105,00	1 334,24	CS ÚRS 2026 01
			VV 9,425+2,665+0,41+0,12+0,087 "- betony"		12,707			
138	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	151,781	305,00	46 293,21	CS ÚRS 2026 01
			VV 27,324+47,817+68,310+8,330 "- asfalt"		151,781			
139	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	214,110	185,00	39 610,35	CS ÚRS 2026 01
			VV 378,598-12,707-151,781 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, šterky, ..."		214,110			
140	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	306,969	145,00	44 510,51	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: SO.102.F - SO.102.F - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - frézování
(obnova ohranice vrstvy)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	IČ:	
Statutární město Mladá Boleslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	256 36 332
H-INTES s.r.o.	DIČ:	CZ25636332
Projektant:	IČ:	27086135
CR Project s.r.o.	DIČ:	CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka: Před realizací budou (pokud již nebyly) provedeny laboratorní zkoušky asfaltové směsi pro stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v souladu s vyhláškou č 283/2023 Sb. Na základě výsledků pak bude upřesněn způsob nakládání s asfaltovou směsí.

Cena bez DPH		851 331,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	851 331,83	21,00%	178 779,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 030 111,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

**SO.102.F - SO.102.F - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - frézování
(obnova ohrusné vrstvy)**

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

851 331,83

HSV - Práce a dodávky HSV

851 331,83

5 - Komunikace a povrchy

675 309,00

R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

675 309,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

176 022,83

R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce

19 005,00

R96 - Bourání konstrukcí vozovek

66 504,00

99 - Přesuny hmot a sutí

90 513,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

**SO.102.F - SO.102.F - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - frézování
(obnova ohrusné vrstvy)**

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							851 331,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				851 331,83	
D	5		Komunikace a povrchy				675 309,00	
D	R51		Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				675 309,00	
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	978,000	359,00	351 102,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		978,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS la - frézování"		978,000			
2	K	573231106R	Postřik živičný spojovací ze silniční modif. emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	978,000	19,50	19 071,00	
	VV		978,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS la - frézování"		978,000			
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 20 do 40 mm	m2	978,000	312,00	305 136,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		978,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS la - frézování"		978,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				176 022,83	
D	R90		Společné práce pro bourání a konstrukce				19 005,00	
4	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	56,000	97,00	5 432,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:		56,000			
	VV		11,0+6,50+38,50 "- komunikace - KS I - frézování"		56,000			
5	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	56,000	98,00	5 488,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		napojení na stávající povrchy komunikací:		56,000			
	VV		56,0 "- komunikace - KS I - frézování"		56,000			
6	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 078,000	7,50	8 085,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		978,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS la - frézování"		978,000			
	VV		100,0 "- Ostatní okolní plochy"		100,000			
	VV		Součet		1 078,000			
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek				66 504,00	
7	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	978,000	68,00	66 504,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		978,0 "- KS I - obnova ohrusné vrstvy v křižovatce"		978,000			
D	99		Přesuny hmot a sutí				90 513,83	
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	111,536	177,00	19 741,87	CS ÚRS 2026 01
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 230,720	11,00	24 537,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		20*111,536 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 20km"		2 230,720			
10	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	89,976	305,00	27 442,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		89,976 "- asfaltový"		89,976			
11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,560	185,00	3 988,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		111,536-89,976 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."		21,560			
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	102,088	145,00	14 802,76	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.102.D - SO.102.D - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - doprovodná část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

903 626,74

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	903 626,74	21,00%	189 761,82
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 388,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.102.D - SO.102.D - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - doprovodná část projektu

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Datum:

15.05.2026

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

903 626,74

HSV - Práce a dodávky HSV

903 626,74

1 - Zemní práce	73 165,24
R10 - Společné zemní práce	61 036,29
R11 - Zemní práce pro komunikace	9 202,79
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce	2 926,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 278,00
R32 - Ochranné a bezpečnostní prvky a vybavení komunikací	83 278,00
5 - Komunikace a povrchy	375 257,77
R50 - Podkladní vrstvy	157 977,77
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	217 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	371 925,73
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	13 424,00
R93 - Mobiliář	204 026,51
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	52 500,00
99 - Přesuny hmot a sutí	101 975,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.102.D - SO.102.D - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - doprovodná část projektu

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav


Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							903 626,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				903 626,74	
D	1		Zemní práce				73 165,24	
D	R10		Společné zemní práce				61 036,29	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,044	348,00	24 027,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
	VV		65,268 "- z odkopů pro komunikace"		65,268			
	VV		0,628+3,148 "- z hloubení rýh"		3,776			
	VV		Součet		69,044			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	759,484	11,00	8 354,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		11*69 044 "- dalších 11km odvozu na skládku"		759,484			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,044	19,00	1 311,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		69,044 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		69,044			
4	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	124,279	185,00	22 991,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		69,044*1,8 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		124,279			
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	155,400	28,00	4 351,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		140,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		155,400			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				9 202,79	
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	65,268	141,00	9 202,79	CS ÚRS 2026 01
	VV		odkop po zemní pláň komunikací					
	VV		0,120*140,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		18,648			
	VV		Mezisoučet		18,648			
	VV		odkop pro výměnu podloží					
	VV		0,300*140,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		46,620			
	VV		Mezisoučet		46,620			
	VV		Součet		65,268			
D	R12		Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce				2 926,16	
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,628	925,00	580,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,50*0,785*2*0,80 "- pro zastávkový příštřešek"		0,628			
8	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,148	745,00	2 345,26	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,850*4 630*0,80 "- pro zastávkový příštřešek"		3,148			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				83 278,00	
D	R32		Ochranné a bezpečnostní prvky a vybavení komunikací				83 278,00	
9	K	911331145	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	6,500	12 812,00	83 278,00	CS ÚRS 2026 01
D	5		Komunikace a povrchy				375 257,77	
D	R50		Podkladní vrstvy				157 977,77	
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	155,400	330,00	51 282,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		140 0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		155,400			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	147,000	426,00	62 622,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		140,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		147,000			
12	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	155,400	34,00	5 283,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
	VV		140,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS Ib"		155,400			
13	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	100,233	387,00	38 790,17	CS ÚRS 2026 01
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		(155,40*0,300)*2,15		100,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				217 280,00	
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	359,00	50 260,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		140,000			
15	K	573231106R	Postřik živичný spojovací ze silniční modif. emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	280,000	19,50	5 460,00	
	WV		2*140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		280,000			
16	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	511,00	71 540,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		140,000			
17	K	565176021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	636,00	89 040,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		140,000			
18	K	573191111R	Postřik infiltrační kationaktivní modif. emulzí v množství 1 kg/m2	m2	140,000	7,00	980,00	
	WV		140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		140,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				371 925,73	
D R90			Společné práce pro bourání a konstrukce				13 424,00	
19	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	WV		2,0 "- komunikace - KS I - BUS zářiv"		2,000			
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	112,000	107,00	11 984,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:					
	WV		2*56,0 "- komunikace - KS I"		112,000			
21	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		napojení na stávající povrchy komunikací:					
	WV		2,0 "- komunikace - KS I - BUS zářiv"		2,000			
22	K	938909331	Čistění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	140,000	7,50	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plně KS lb"		140,000			
D R93			Mobiliář				204 026,51	
23	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	3,776	4 412,00	16 659,71	CS ÚRS 2026 01
	WV		(0,50*0,785*2+0,850*4,630)*0,80 "- pro zastávkový přístřešek"		3,776			
24	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,280	687,00	7 749,36	CS ÚRS 2026 01
	WV		2*(0,785+4,630+1,635)*0,80 "- pro zastávkový přístřešek"		11,280			
25	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,280	248,00	2 797,44	CS ÚRS 2026 01
26	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kus	1,000	15 244,00	15 244,00	
27	M	76799R109	Dodání čekámy se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla, NK z ocelových profilů vyplněných bezpečnostním sklem, barva RAL, rozměry 4,13/1,7/2,585m, lavička z tropického dřeva jatoba (přirodní) - dle standardu města	kus	1,000	161 576,00	161 576,00	
D R96			Bourání konstrukcí vozovek				52 500,00	
28	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	140,000	68,00	9 520,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- KS I - BUS zářiv"		140,000			
29	K	113154525	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	140,000	118,00	16 520,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- KS I - BUS zářiv"		140,000			
30	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	140,000	121,00	16 940,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		140,0 "- KS I - BUS zářiv"		140,000			
31	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	140,000	68,00	9 520,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	WV		140,0 "- komunikace - asfalt"		140,000			
D 99			Přesuny hmot a sutí				101 975,22	
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	132,020	177,00	23 367,54	CS ÚRS 2026 01
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 640,400	11,00	29 044,40	CS ÚRS 2026 01
	WV		20*132,020 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 20km"		2 640,400			
34	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	67,620	305,00	20 624,10	CS ÚRS 2026 01
	WV		12,880+22,540+32,20 "- asfalt"		67,620			
35	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	64,400	185,00	11 914,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		132,020-67,620 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."		64,400			
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	117,415	145,00	17 025,18	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav IČ:
DIČ:

Uchazeč:
H-INTES s.r.o. IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

Projektant:
ANADA HS s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 563 574,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 563 574,02	21,00%	328 350,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 891 924,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANADA HS s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 563 574,02
21-M - Elektromontáže silnoprůd	901 329,42
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	662 244,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

ANADA HS s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 563 574,02	
21-M Elektromontáže silnoproud							901 329,42	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	87,000	29,21	2 541,27	CS ÚRS 2026 01
2	K	210100102	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	80,000	147,20	11 776,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	20,000	221,95	4 439,00	CS ÚRS 2026 01
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací kalhotky")	kus	20,000	557,75	11 155,00	
5	K	210100158	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 7x6 až 10 mm2	kus	6,000	678,50	4 071,00	CS ÚRS 2026 01
6	M	Pol2	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2	kus	6,000	1 403,00	8 418,00	
7	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	11,000	586,50	6 451,50	CS ÚRS 2026 01
8	M	Pol3 - typ 1	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo ELEKTRO-MARUT L G2 ZP06 9k0 740 B141 C; Street Luminaire, 43,6 W svítidlo dle standardů města MB	kus	2,000	15 985,00	31 970,00	
9	M	Pol4 typ 2	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo ELEKTRO-LUMEN MARUT L G2 ZP06 12k0 740 B141 C; Street Luminaire 60,6 W svítidlo dle standardů města MB	kus	1,000	15 985,00	15 985,00	
10	M	Pol4 typ 3	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo ELEKTRO-LUMEN MARUT L G2 ZP03 9k0 740 B144 C; 43,6 W Street Luminaire svítidlo dle standardů města MB	kus	1,000	15 985,00	15 985,00	
11	M	Pol4 typ 4	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 L10 5k0 727 B504 C; Street Luminaire, 21,1 W svítidlo dle standardů města MB	kus	7,000	14 145,00	99 015,00	
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000	3 220,00	28 980,00	CS ÚRS 2026 01
13	M	Pol4	Stožár silniční ocelový třístupňový, 7,2 m+ výložník 1,8m, pro výšku osazení svítidla 9 m	kus	6,000	25 530,00	153 180,00	
14	M	Pol4.1	Stožár silniční ocelový třístupňový, 7,2 m+ výložník 1,8m, pro výšku osazení svítidla 9 m zesílený	kus	1,000	29 555,00	29 555,00	
15	M	Pol4.3	Kompletní stožár pro přechody pro chodce, spodní díl 156mm s výložníkem do 1,5 m	kus	2,000	11 385,00	22 770,00	
16	M	Pol6	Ochranná manžeta stožáru na výstupu ze země	kus	9,000	517,50	4 657,50	
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	713,00	4 991,00	CS ÚRS 2026 01
18	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou 1x přepětová ochrana T2+T3	kus	7,000	2 633,50	18 434,50	
19	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	747,50	1 495,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	Pol5.1	Stožárová svorkovnice 25mm2 - se 2 pojistkami, 2x přepětová ochrana T2+T3	kus	2,000	3 933,00	7 866,00	
21	K	210204203P	Montáž pomocného relé do stožáru VO pro blokad s SSZ	kus	4,000	862,50	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	Pol5.1.1	Pomocné relé 16A/cívka 24-230V	kus	4,000	902,75	3 611,00	
23	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	11,000	1 265,00	13 915,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	Pol7	Výložník jednoramenný 1,8/1,5 (délka vyložení 1,5m) výška svítidla nad terénem 9m	kus	7,000	5 117,50	35 822,50	
25	M	Pol7.1	Pomocný výložník na sloup VO silniční pro uchycení svítidla pro chodce	kus	2,000	4 427,50	8 855,00	
26	M	Pol7.2	Výložník pro přechodový stožár do 2m.	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	
27	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi s izolací spoju páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	245,000	66,70	16 341,50	CS ÚRS 2026 01
28	M	Pol7.1.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	245,000	95,45	23 385,25	
29	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	28,000	155,25	4 347,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	Pol8	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	28,000	51,75	1 449,00	
31	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	270,000	40,25	10 867,50	CS ÚRS 2026 01
32	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	270,000	22,77	6 147,90	
33	K	210812036	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	380,000	41,40	15 732,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	380,000	296,70	112 746,00	
35	K	210812036D	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 mm ²	m	80,000	13,80	1 104,00	
36	K	PC	Kompletní demontáž stávajícího osvětlovacího bodu včetně základu	ks	3,000	10 925,00	32 775,00	
37	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	28 750,00	28 750,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	PC.1	Práce montážní plošiny	hod	14,000	1 552,50	21 735,00	
39	K	PC.1.1	Geodetické zaměření kabelu	m	270,000	76,00	20 520,00	
40	K	PC.2	Bližší nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby	hod	40,000	552,00	22 080,00	
41	K	PC.2.1	Realizační dokumentace, výpočty, dokumentace skutečného stavu, měření osvětlení	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	
42	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

662 244,60

43	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,400	6 450,00	2 580,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	11,400	1 127,00	12 847,80	CS ÚRS 2026 01
45	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	11,400	3 680,00	41 952,00	
46	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	11,400	3 657,00	41 689,80	
47	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	9,000	747,50	6 727,50	
48	M	Pol16.1	Zásypový materiál pro ukotvení stožáru VO	kg	480,000	6,90	3 312,00	
49	K	460120013	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	485,00	970,00	
50	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	2,000	3 680,00	7 360,00	
51	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	140,000	203,00	28 420,00	CS ÚRS 2026 01
52	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	399,00	2 394,00	CS ÚRS 2026 01
53	K	460161322	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 3	m	62,000	472,00	29 264,00	CS ÚRS 2026 01
54	K	460631213	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	34,000	1 384,00	47 056,00	CS ÚRS 2026 01
55	M	14011096	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	m	34,000	5 246,00	178 364,00	CS ÚRS 2026 01
56	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	4 450,00	8 900,00	CS ÚRS 2026 01
57	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2026 01
58	K	460260001	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tváricové trasy	m	800,000	26,00	20 800,00	
59	K	460421172	Kabelové lože z písků včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	210,000	94,00	19 740,00	
60	M	Pol14	Písek pro kabelové lože	m3	17,800	685,00	12 193,00	
61	K	460470001	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem	kus	4,000	205,00	820,00	
62	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	6,000	525,00	3 150,00	
63	K	460470012	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	30,000	124,00	3 720,00	
64	K	460490012	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	250,000	16,10	4 025,00	
65	M	Pol15.1	Kabelová výstražná fólie š 25 cm	m	250,000	28,75	7 187,50	
66	K	460510065	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písků, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	720,000	151,80	109 296,00	
67	M	Pol16.1.1	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	680,000	48,30	32 844,00	
68	M	Pol18	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm do protlačovacího otvoru	m	40,000	166,75	6 670,00	
69	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	140,000	82,00	11 480,00	CS ÚRS 2026 01
70	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	173,00	1 038,00	CS ÚRS 2026 01
71	K	460431322	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	62,000	212,00	13 144,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.402 - SO.402 - Světelné signalizační zařízení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

15.05.2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IC:
DIČ:

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

IC:
DIČ:

256 36 332
CZ25636332

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH3 327 378,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 327 378,06	21,00%	698 749,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK4 026 127,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.402 - SO.402 - Světelné signalizační zařízení

Místo:

Datum:

15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 327 378,06

001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy	257 674,51
D2 - Náklady za materiál	23 397,00
D3 - Náklady za montážní práce	42 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	222 717,13
741 - Elektroinstalace - silnoproud	205 725,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	16 991,33
21-M - Elektromontáže	751 167,97
M - Práce a dodávky M	2 029 921,45
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 900 309,45
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	129 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: SO.402 - SO.402 - Světelné signalizační zařízení

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 327 378,06

D 001		Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy					257 674,51	
1	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,895	185,00	12 930,58	CS ÚRS 2026 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,831	17,00	660,13	CS ÚRS 2026 01
3	K	210810027R	protahání kabelů chráničkami pod vozovkou - řízený protlak	m	114,000	134,55	15 338,70	
4	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,600	3 850,00	2 310,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v homině tř I skupiny 3	m3	8,128	1 127,00	9 160,26	CS ÚRS 2026 01
6	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	506,500	175,00	88 637,50	CS ÚRS 2026 01
7	K	460600023	Vodorovně přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	38,831	107,00	4 154,92	CS ÚRS 2026 01
8	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	698,958	19,00	13 280,20	CS ÚRS 2026 01
9	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	506,500	133,00	67 364,50	CS ÚRS 2026 01
10	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	506,500	82,00	41 533,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	4,752	485,00	2 304,72	CS ÚRS 2026 01

D D2		Náklady za materiál					23 397,00	
12	M	Pol136	Router - průmyslový směrovač pro venkovní použití, 5G + SFP , LAN 3x GE PoE, DC napájení	kus	1,000	6 876,00	6 876,00	
13	M	Pol140	Multiband Omni-Directional Stick Outdoor 5G včetně kabelu 7,5m	kus	1,000	3 211,00	3 211,00	
14	M	Pol141	DC zdroj pro Router	kus	1,000	12 444,00	12 444,00	
15	M	Pol142	kabel pro DC napájení mezi DC zdrojem a Router, délka 1,5m	kus	1,000	866,00	866,00	

D D3		Náklady za montážní práce					42 500,00	
16	K	Pol144	Montáž kompletního přípojného bodu	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	
17	K	Pol145	Nastavení a oživení jednoho přípojného bodu, konfigurační práce	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 222 717,13

D 741		Elektroinstalace - silnoproud					205 725,80	
18	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	225,40	225,40	CS ÚRS 2026 01
19	K	210902013	Montáž kabelu AI do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	510,000	48,30	24 633,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	34113122	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	510,000	354,20	180 642,00	CS ÚRS 2026 01

P		Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 26mm						
21	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	225,40	225,40	CS ÚRS 2026 01

D 742		Elektroinstalace - slaboproud					16 991,33	
22	K	220300697R	Ukončení kabelu FTP Cat 6	kus	8,000	151,80	1 214,40	
23	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	163,810	54,05	8 853,93	CS ÚRS 2026 01
24	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry AI fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	172,000	40,25	6 923,00	CS ÚRS 2026 01

P		Poznámka k položce: U/FTP, průměr kabelu 7,3mm						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D 21-M		Elektromontáže					751 167,97	
25	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	577,000	86,25	49 766,25	CS ÚRS 2026 01
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	577,000	100,05	57 728,85	CS ÚRS 2026 01
27	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,217	44,85	1 130,98	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	29,000	48,30	1 400,70	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm								
29	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	6,087	43,70	266,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	7,000	171,35	1 199,45	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
31	K	210812111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	137,391	95,45	13 113,97	CS ÚRS 2026 01
32	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	158,000	233,45	36 885,10	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 20,1mm								
33	K	220300625	Ukončení kabelu návěšního nelepící páskou do 24x1/1,5	kus	12,000	1 340,90	16 090,80	CS ÚRS 2026 01
34	K	220300693R	Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10	kus	2,000	241,50	483,00	
35	K	220552561R	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	kus	12,000	440,45	5 285,40	
36	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus	12,000	721,05	8 652,60	
37	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	3,000	15 180,00	45 540,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	3,000	12 397,00	37 191,00	CS ÚRS 2026 01
39	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně změření izolačního stavu	kus	6,000	3 934,15	23 604,90	CS ÚRS 2026 01
40	K	316740604R	výložníkový stožár 3,5 m - středně těžký	kus	1,000	40 512,20	40 512,20	
41	K	316740606R	výložníkový stožár 4,5 m - středně těžký	kus	1,000	51 539,55	51 539,55	
42	K	316740621R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	6,000	1 761,80	10 570,80	
43	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásku/drátu	kus	6,000	26,45	158,70	
44	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	6,000	174,80	1 048,80	
45	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus	6,000	1 550,20	9 301,20	
46	K	316740622R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus	3,000	2 002,15	6 006,45	
47	K	220960092R	Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + montáž chodeckého stožáru na základ	kus	3,000	7 337,00	22 011,00	
48	K	316740623R	štítek na označení kabelů	kus	22,000	8,05	177,10	
49	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	22,000	139,15	3 061,30	CS ÚRS 2026 01
50	K	316740624R	těsnící pěna	kus	2,000	255,30	510,60	
51	M	24642030	řídílo syntetických a olejových nátěrových hmot	kg	2,000	133,40	266,80	CS ÚRS 2026 01
52	K	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá	kg	2,000	244,95	489,90	
53	K	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus	6,000	2 466,75	14 800,50	
54	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	6,000	1 100,55	6 603,30	
55	K	316740703R	výložníkový stožár 7 m- těžký	kus	1,000	83 654,45	83 654,45	
56	K	316740711R	chodecký stožár 3,4 m	kus	3,000	15 059,25	45 177,75	
57	K	404452568R	svorka SR 02	kus	6,000	227,70	1 366,20	
58	K	404452569R	svorka SR 03	kus	8,000	234,60	1 876,80	
59	K	404452790R	bezpotenciální relé pro VO	kus	4,000	708,40	2 833,60	
60	K	220960186R	Montáž bezpotenciálního relé	kus	4,000	158,70	634,80	
61	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	38,614	79,35	3 064,02	CS ÚRS 2026 01
62	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	39,000	60,95	2 377,05	CS ÚRS 2026 01
63	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	485,714	79,35	38 541,41	CS ÚRS 2026 01
64	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	510,000	100,05	51 025,50	CS ÚRS 2026 01
65	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	192,381	79,35	15 265,43	CS ÚRS 2026 01
66	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	263,200	151,80	39 953,76	CS ÚRS 2026 01
D M Práce a dodávky M 2 029 921,45								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 900 309,45								
67	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m	547,000	44,85	24 532,95	
68	K	220060432R	Položení výstražné folie šířky 22 cm	m	547,000	18,40	10 064,80	
69	M	R027	Mikrotrubka pro optické vlákno 14/10	m	456,000	36,80	16 780,80	
70	K	220182022R	Uložení mikrotrubky do kabelového lože rozměru 12/8	m	456,000	100,05	45 622,80	
71	M	R048	koncovka mikrotrubek	kus	16,000	64,40	1 030,40	
72	K	R123	Montáž koncovky mikrotrubky	kus	16,000	46,00	736,00	
73	K	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW	kus	1,000	542 685,00	542 685,00	
74	K	404452796R	Základ řadiče	kus	1,000	12 017,50	12 017,50	
75	K	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus	1,000	1 238,55	1 238,55	
76	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus	1,000	585,35	585,35	
77	K	404452789R	Radiohodiny DCF	kus	1,000	9 108,00	9 108,00	
78	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč. dodání betonu	kus	1,000	13 282,50	13 282,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	31 625,00	31 625,00	CS ÚRS 2026 01
80	K	404452782R	Elektroměrný rozvaděč pro ČEZ včetně základu	kus	1,000	23 402,50	23 402,50	
81	K	404452792R.1	Kabelová skříň	kus	1,000	24 288,00	24 288,00	
82	K	2209600911R	Montáž základu el. rozvaděče/kabelové skříňe včetně betonu	kus	2,000	10 752,50	21 505,00	
83	K	220960140R	Montáž elektroměrného rozvaděče	kus	2,000	5 717,80	11 435,60	
84	K	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus	3,000	12 687,95	38 063,85	
85	K	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus	6,000	9 555,35	57 332,10	
86	K	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál	kus	3,000	14 858,00	44 574,00	
87	K	404452706R	LED - Jednokomorové náv. 1x 300/230V vyklizovací zelená šipka včetně kontrastního rámu	kus	1,000	10 436,25	10 436,25	
88	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	3,000	1 834,25	5 502,75	CS ÚRS 2026 01
89	K	220960044	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus	3,000	3 478,75	10 436,25	CS ÚRS 2026 01
90	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	1,000	1 834,25	1 834,25	CS ÚRS 2026 01
91	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,000	1 834,25	11 005,50	CS ÚRS 2026 01
92	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	10,000	59,80	598,00	CS ÚRS 2026 01
93	K	404452798R	Videosouprava - 1 kamera	kus	1,000	71 915,25	71 915,25	
94	K	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus	1,000	125 867,50	125 867,50	
95	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus	2,000	4 010,05	8 020,10	
96	K	220960120	Montáž dopravního videodetektoru na výložník	kus	3,000	3 731,75	11 195,25	CS ÚRS 2026 01
97	K	220960007R	Montáž třmenu videodetektoru	kus	3,000	948,75	2 846,25	
98	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus	3,000	3 478,75	10 436,25	
99	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus	8,000	1 201,75	9 614,00	
100	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus	8,000	986,70	7 893,60	
101	K	404452782R.1	Třímen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus	2,000	2 213,75	4 427,50	
102	K	404452783R	Třímen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojízdný	kus	1,000	4 958,80	4 958,80	
103	K	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus	3,000	1 422,55	4 267,65	
104	K	404452784R	Celoplošné senzorické chodecké tlačítko	kus	2,000	12 523,50	25 047,00	
105	K	404452785R.1	Celoplošné senzorické chodecké tlačítko - s rozpínáním, vč. rozpínacího kontaktu	kus	2,000	12 523,50	25 047,00	
106	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	4,000	963,70	3 854,80	CS ÚRS 2026 01
107	K	220960126R	Nastavení celosenzorického tlačítka v řadiči	kus	4,000	1 138,50	4 554,00	
108	K	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel	kus	1,000	28 525,75	28 525,75	
109	K	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	
110	M	404452789R	Akustické návěští pro nevidomé k celosenzorickému tlačítku	kus	6,000	15 723,95	94 343,70	
111	K	220860069R	Montáž akustické signalizace	kus	6,000	609,50	3 657,00	
112	K	404452887R	Preferenci IZS/MHD - RSU jednotka	kus	1,000	245 410,00	245 410,00	
113	K	220960189R	Softwarová úprava řadiče pro preferenci IZS/MHD	kus	1,000	34 155,00	34 155,00	
114	K	220960187R.1	Softwarová úprava dopravního řídicího ústředí	kus	1,000	34 155,00	34 155,00	
115	K	220960187R	Montáž připojení SSZ k dopravnímu řídicímu ústředí vč. nadefinování nového SSZ na DRU	kus	1,000	69 575,00	69 575,00	
116	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	47 285,70	47 285,70	CS ÚRS 2026 01
117	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	2,000	8 038,50	16 077,00	CS ÚRS 2026 01
118	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	4,000	2 605,90	10 423,60	CS ÚRS 2026 01
119	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod	6,000	1 518,00	9 108,00	
120	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus	1,000	10 879,00	10 879,00	
121	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus	1,000	3 036,00	3 036,00	
122	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	1,000	2 492,05	2 492,05	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	129 612,00				
123	K	460631219	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 315 do 355 mm	m	35,600	1 428,00	50 836,80	CS ÚRS 2026 01
124	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	35,600	1 842,00	65 575,20	CS ÚRS 2026 01
125	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	4 450,00	8 900,00	CS ÚRS 2026 01
126	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
SO.403 - SO.403 - Telematika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

15.05.2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IC:
DIČ:

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

IC:
DIČ:

256 36 332
CZ25636332

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH773 008,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	773 008,20	21,00%	162 331,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK935 339,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: SO.403 - SO.403 - Telematika

Místo:		Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč:	H-INTES s.r.o.	Zpracovatel:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy	2 214,95
D2 - Náklady za materiál	725 798,35
D3 - Náklady za montážní práce	44 068,00
M - Práce a dodávky M	926,90
21-M - Elektromontáže	926,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

SO.403 - SO.403 - Telematika

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel: SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

773 008,20

D 001		Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy					2 214,95	
1	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,630	185,00	116,55	CS ÚRS 2026 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,350	17,00	5,95	CS ÚRS 2026 01
3	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,010	3 850,00	38,50	CS ÚRS 2026 01
4	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	82,00	410,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,350	107,00	37,45	CS ÚRS 2026 01
7	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,500	19,00	66,50	CS ÚRS 2026 01
8	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	5,000	133,00	665,00	CS ÚRS 2026 01

D D2		Náklady za materiál					725 798,35	
9	M	Pol136	Router - průmyslový směrovač pro venkovní použití, 5G + SFP, LAN 3x GE PoE, DC napájení	kus	2,000	78 027,50	156 055,00	
10	M	Pol140	Multiband Omni-Directional Stick Outdoor 5G včetně kabelu 7,5m	kus	2,000	11 440,20	22 880,40	
11	M	Pol141	DC zdroj pro Router	kus	2,000	3 239,55	6 479,10	
12	M	Pol142	kabel pro DC napájení mezi DC zdrojem a Router, délka 1,5m	kus	2,000	333,50	667,00	
13	M	Pol81	nové kamerové licence Genetec Security Center	kus	3,000	9 892,30	29 676,90	
14	M	Pol96	Multisenzorová kamera vybavena 4 objektivy, kompatibilní se stávajícím MKDS	kus	1,000	248 630,00	248 630,00	
15	M	Pol97	Pevná kamera s rozlišením 4K a AL čtení RZ značek, kompatibilní se stávajícím MKDS	kus	1,000	114 793,00	114 793,00	
16	M	Pol99	Montážní držák kamery	kus	2,000	3 306,25	6 612,50	
17	M	Pol100	Adaptér pro montáž kamery na sloup	kus	2,000	3 346,50	6 693,00	
18	M	Pol5	Výložník pro instalaci detektoru - délka 2 metru	kus	1,000	9 059,70	9 059,70	
19	M	Pol10	Pojistka 10 A na svorkovnici VO	kus	2,000	72,45	144,90	
20	M	Pol9	FTP CAT 6 - datový kabel ve venkovním provedení	m	20,000	42,55	851,00	
21	M	Pol12	Zelenožlutý kabel 10 mm2	m	13,000	86,25	1 121,25	
22	M	Pol101	Rozvaděč pro instalaci technologie s uchycením na sloup, zámek, IP 66, 600x400x230, jisticích prvků, montážního plechu, zámků, průchodek, vyhřívání, vnitřní ventilace. Napájecí modul bude obsahovat inteligentní dobíječ a LiFePO4 baterie.	kus	1,000	84 375,50	84 375,50	
23	M	Pol102	Rozvaděč pro instalaci technologie s uchycením na sloup, zámek, IP 66, 600x400x230, jisticích prvků, montážního plechu, zámků, průchodek, vyhřívání, vnitřní ventilace. Trvalé napájení.	kus	1,000	24 003,95	24 003,95	
24	M	Pol102.1	drobný instalační propojovací materiál pro kamery, dle výrobce	kus	2,000	3 967,50	7 935,00	
25	K	Pol103	kamerové zkoušky pozic na sloupech VO, pořízení referenčních záběrů, úpravy umístění dle konzultace s provozovatelem MKDS.	kus	2,000	800,40	1 600,80	
26	K	Pol104	funkční zkouška navrženého modelu IKS a PKS kamery s ohledem na konektivitu se systémem GSC, Prokázání datové systémové kompatibility videostreamů, madata videoanalýz. Zkouška proběhne před započítáním instalací za přítomnosti odborné komise	kpl	1,000	4 219,35	4 219,35	

D D3		Náklady za montážní práce					44 068,00	
27	K	Pol106	Instalace aktivních prvků, optického switchu, propojení se stávající datovou infrastrukturou, zajištění součinností se správcem MKDS	kus	2,000	2 763,45	5 526,90	
28	K	Pol107	instalace IKS a PKS kamer na projektovaných pozicích	kus	2,000	1 891,75	3 783,50	
29	K	Pol108	Oživení a konfigurace kamery	kus	2,000	1 003,95	2 007,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol110	instalace kamerových rozvaděčů na sloupech VO, provedení připojení na zdroje napájení VO, nutné zajištění součinnosti se správce VO	kus	2,000	4 073,30	8 146,60	
31	K	Pol111	Montážní práce - plošina	kus	2,000	1 745,70	3 491,40	
32	K	Pol113	instalace licencí pro nové kamery	kus	2,000	800,40	1 600,80	
33	K	Pol144	Montáž kompletního přípojného bodu	kus	2,000	3 703,00	7 406,00	
34	K	Pol145	Nastavení a oživení jednoho přípojného bodu, konfigurační práce	kus	2,000	860,20	1 720,40	
35	K	Pol17	Montáž vstupního jištění/pojistky	kus	2,000	119,60	239,20	
36	K	Pol19	Montáž zelenožlutého kabelu 10 mm2 vč. ukončení	kus	4,000	119,60	478,40	
37	K	Pol20	Protažení kabelu FTP	m	20,000	26,45	529,00	
38	K	Pol22	Protažení kabelu zelenožlutého 10 mm2	m	13,000	26,45	343,85	
39	K	Pol116	funkční zkoušky nastaveného systému s připojením nových kamer.	kpl	1,000	859,05	859,05	
40	K	R002001	Prořez zeleně	kus	1,000	7 935,00	7 935,00	

D

M

Práce a dodávky M

926,90

D

21-M

Elektromontáže

926,90

41	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	13,000	28,75	373,75	CS ÚRS 2026 01
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	13,000	42,55	553,15	CS ÚRS 2026 01

P

Poznámka k položce: □

CYKY, průměr kabelu 9,5mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:

VRN.402-3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO.402 + SO.403

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	IČ:	
Statutární město Mladá Boleslav	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	256 36 332
H-INTES s.r.o.	DIČ:	CZ25636332
Projektant:	IČ:	
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	428 385,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	428 385,00	21,00%	89 960,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	518 345,85
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:

VRN.402-3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO.402 + SO.403

Místo:		Datum:	15.05.2026
Zadavatel:	Statutární město Mladá Boleslav	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč:	H-INTES s.r.o.	Zpracovatel:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	428 385,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	428 385,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	162 185,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	118 580,00
VRN6 - Územní vlivy	49 610,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 445,00
VRN9 - Ostatní náklady	62 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:

VRN.402-3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO.402 + SO.403

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 428 385,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 428 385,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 162 185,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	1,000	500,00	500,00	
2	K	010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	
3	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus	1,000	6 655,00	6 655,00	
4	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	kus	1,000	68 970,00	68 970,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	2,000	21 780,00	43 560,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 30 250,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	30 250,00	30 250,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Poznámka k položce: jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k provozním, výrobním a sociálním účelům zhotovitele a ostatním subjektům výstavby. Vybavení potřebná pro realizaci stavby, včetně nutného oddělování staveniště, včetně zřízení příjezdu, staveniště není v té samé ulici, nutno respektovat vybavení dle Souhrnné zprávy, započítat veškerý nutný provoz a zabezpečení, včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení přilehlých pozemků, osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule příkazů a zákazů, ostatní)

D VRN4 Inženýrská činnost 118 580,00

7	K	044002000	Revize	kus	1,000	60 500,00	60 500,00	
---	---	-----------	--------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Revize SSZ a rozvaděčů kamerového systému

8	K	044002001	Revize elektroměrného rozvaděče	kus	1,000	8 470,00	8 470,00	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	24 200,00	24 200,00	
10	K	045002001R	Realizační inženýring	kus	1,000	25 410,00	25 410,00	

D VRN6 Územní vlivy 49 610,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	18 755,00	18 755,00	
12	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	kus	1,000	21 780,00	21 780,00	
13	K	075002000	Ochranná pásma	kus	1,000	9 075,00	9 075,00	

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Poznámka k položce: respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení a pokynů správce, obnovení výstražných folií porušených během stavby

D VRN7 Provozní vlivy 5 445,00

14	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady 62 315,00

15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	53 240,00	53 240,00	
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stažení dopravních dat z řadiče, zhotovení dokumentace pro zkušební provoz s případnou jednou úpravou SW řadiče - naprogramování a nahrání SW

16	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	3,000	3 025,00	9 075,00	
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: práce jeřábu pro montáž atypických stožárů a výložníků

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15.05.2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.
IČ: 256 36 332
DIČ: CZ25636332

Projektant:
CR Project s.r.o.
IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Vedlejší rozpočtové náklady pro celou stavbu vyjma SO.402, SO.403, které mají své vlastní vedlejší a ostatní náklady vyčíslené v samostatném objektu.

Cena bez DPH 997 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	997 100,00	21,00%	209 391,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 206 491,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 15.05.2026
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	997 100,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	997 100,00
O02 - Vedlejší náklady	499 000,00
O03 - Ostatní náklady	498 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							997 100,00	
D	OST		Vedlejší a ostatní náklady				997 100,00	
D	O02		Vedlejší náklady				499 000,00	
1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	141 000,00	141 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	49 000,00	49 000,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
4	K	VON990004	Vytyčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	500,00	500,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	500,00	500,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	500,00	500,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	10,000	3 050,00	30 500,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00	
15	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00	
16	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
17	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	168 000,00	168 000,00	
18	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	O03		Ostatní náklady				498 100,00	
19	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00	
20	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - Dokumentace zaměření prostorové polohy, rozměru a tvaru dokončené stavby (zaměření skutečného provedení stavby)	soubor	1,000	39 000,00	39 000,00	
21	K	ON990001-C	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	51 500,00	51 500,00	
22	K	ON990001-D	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zanesení GZ do DTM	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
23	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	218 600,00	218 600,00	
24	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	97 000,00	97 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024-027
Stavba: Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Datum: 15.05.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.101	SO.101 - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		992,000
DRN	128,0+17,0+135,0+698,0+14,0		992,000
Použití figury:			
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	992,000
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	99,200
162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	992,000
171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	178,560
KEŘE	Odstranění stávajících křovin		30,000
KEŘE	10+15+5		30,000
Použití figury:			
111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000
162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000
162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	30,000
KEŘE1	Odstranění stávajících křovin		30,000
NS_pl_zeleň	Nový stav - plocha zeleně		409,060
NS_pl_zeleň	1,13*(38,0+67,0+13,0+30,0+65,0+149,0)		409,060
Použití figury:			
184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	409,060
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,181
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	32,724
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,136
SO.101.K	SO.101.K - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - kácení dřevin		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		992,000
SO.101.O	SO.101.O - Chodník Ptácká - ke křižovatce Podlázky - odvodnění		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		992,000
KEŘE	Odstranění stávajících křovin		30,000
KEŘE1	Odstranění stávajících křovin		30,000
NS_pl_zeleň	Nový stav - plocha zeleně		409,060
SO.102	SO.102 - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		263,000
DRN	13,0+3,0+15,0+33,0+1,0+30,0+8,0+37,0+123,0		263,000
Použití figury:			
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	263,000
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	26,300
162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	263,000
171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovné) kód odpadu 02 01 xx	t	47,340
NS_pl_zeleň	Nový stav - plocha zeleně		415,840
NS_pl_zeleň	1,13*(12,0+4,0+14,0+33,0+1,0+61,0+88,0+81,0+74,0)		415,840
Použití figury:			
184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	415,840
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,021
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,317
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	33,268
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,238

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.102.F	SO.102.F - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - frézování (obnova obrušné vrstvy)		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		263,000
NS_pl_zeleň	Nový stav - plocha zeleně		415,840
SO.102.D	SO.102.D - Křižovatka Ptácká x Podlázky - SSZ - doprovodná část projektu		
DRN	Stávající ozeleněné plochy		263,000
NS_pl_zeleň	Nový stav - plocha zeleně		415,840

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	VII 2026				VIII 2026				IX 2026				X 2026				XI 2026				XII 2026				I 2027						
								22.	29.	06.	13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	07.	14.	21.	28.	04.	11.	18.
0		Ptáčka_MB	126 dny	07.07. 26	07.01. 27																																	
1		Příprava	1 den	07.07. 26	08.07. 26																																	
2		Vytýčení IS	1 den	07.07. 26	08.07. 26																																	
3		Pasportizace	1 den	07.07. 26	08.07. 26																																	
4		Předání staveniště	0 dny	07.07. 26	07.07. 26																																	
5		Zřízení ZS	1 den	07.07. 26	08.07. 26	4																																
6		Zahájení stavby	0 dny	07.07. 26	07.07. 26	4																																
7		Gabionová zeď	8 dny	08.07. 26	20.07. 26	2;3;4;5;6																																
8		Etapa 1 – km 0,000 – 0,220 (křižovatka)	39 dny	07.07. 26	31.08. 26	6																																
9		Bourací práce	5 dny	07.07. 26	14.07. 26	6																																
10		Demontáž svodidel	1 den	07.07. 26	08.07. 26	6																																
11		Kácení křovin	2 dny	07.07. 26	09.07. 26	6																																
12		SO.102 - křižovatka	33 dny	09.07. 26	25.08. 26																																	
13		Kontrola skladby komunikace	0 dny	17.07. 26	17.07. 26	19																																
14		Odvodnění zpev. Ploch - podélná vsakovací drenáž	3 dny	14.07. 26	17.07. 26	9																																
15		Zpevněné plochy	33 dny	09.07. 26	25.08. 26																																	
16		Chodníky	30 dny	14.07. 26	25.08. 26	9																																
17		Dělicí ostrůvek - KS III.c	4 dny	07.08. 26	13.08. 26	23FS-6 dny																																
18		Autobusový zaliv	15 dny	09.07. 26	30.07. 26	11																																
19		Frézování obrusných vrstev	1 den	17.07. 26	17.07. 26																																	
20		Komunikace KS I	4 dny	20.07. 26	23.07. 26	19																																
21		Terénní úpravy	6 dny	11.08. 26	19.08. 26	16FS-10 dny																																
22		SO.401 - VO	18 dny	14.07. 26	07.08. 26	9																																
23		SO.402 - SSZ	24 dny	14.07. 26	17.08. 26	9																																
24		Dokončovací práce	2 dny	25.08. 26	27.08. 26	16;17;20;21;22;23																																
25		Dopravní značení	2 dny	27.08. 26	31.08. 26	24																																
26		Uvedení do provozu	0 dny	31.08. 26	31.08. 26	25																																
27		Etapa 2 – km 0,220–0,430	87 dny	31.08. 26	07.01. 27																																	
28		Kácení dřevin	5 dny	31.08. 26	07.09. 26	26																																
29		Bourací práce	14 dny	31.08. 26	18.09. 26	26																																
30		SO.101	72 dny	18.09. 26	06.01. 27																																	
31		Drenáž	12 dny	18.09. 26	07.10. 26	29																																
32		Zřízení protlaku - km 0.300	4 dny	18.09. 26	24.09. 26	29;28																																
33		Vyústění - MVE Rožátov	3 dny	24.09. 26	30.09. 26	32																																
34		Zpevněné plochy	58 dny	09.10. 26	06.01. 27																																	
35		Chodník	58 dny	09.10. 26	06.01. 27	31;32;39																																
36		Betonové palisády	6 dny	16.12. 26	28.12. 26	35FS-12 dny																																
37		Parkovací stání	5 dny	16.12. 26	23.12. 26	35FS-12 dny																																
38		Terénní úpravy	5 dny	28.12. 26	05.01. 27	36;35FS-12 dny																																
39		SO.402 - SSZ	14 dny	18.09. 26	09.10. 26	29																																
40		Zprovoznění SSZ	1 den	09.10. 26	12.10. 26	39																																
41		Dopravní značení	2 dny	16.12. 26	18.12. 26	35FS-12 dny																																
42		Uvedení do provozu	1 den	06.01. 27	07.01. 27	30;40																																
43		Mobiliář	1 den	05.01. 27	06.01. 27	38																																
44		DSPS	0 dny	06.01. 27	06.01. 27	43																																
45		Závěrečná kontrolní prohlídka	0 dny	07.01. 27	07.01. 27	42																																
46		Předání stavby	0 dny	07.01. 27	07.01. 27	42																																

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky

Název veřejné zakázky

Zvýšení bezpečnosti v dopravě v ul. Ptácká - Mladá Boleslav

Identifikační údaje zadavatele

Název: Statutární město Mladá Boleslav
IČO: 00238295
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: H-INTES s.r.o.
IČO: 25636332
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

V předmětném seznamu budou uvedeni **všichni poddodavatelé**, tzn. i poddodavatelé, kterými účastník prokazuje kvalifikaci.

Pro případ, kdy účastník bude prokazovat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, zadavatel upozorňuje, že takový poddodavatel se musí zároveň účastnit na plnění předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím účastník prokázal splnění zadavatelem požadované kvalifikace.

			Specifikace části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel
1.	Název poddodavatele	OSVIT SERVIS s.r.o.	SSZ, telematika, veřejné osvětlení
	Sídlo/místo podnikání	17.listopadu 1477, Mladá Boleslav	
	Tel./fax.		
	E-mail		
	IČO/DIČ	27087891/ CZ27087891	
2.	Název poddodavatele	USK s.r.o.	dodání a pokládka asfaltových směsí
	Sídlo/místo podnikání	Pod Borkem 319, Mladá Boleslav	
	Tel./fax.		
	E-mail		
	IČO/DIČ	27138551/CZ27138551	
3.	Název poddodavatele	N&Z Geodet s.r.o.	geodetické a zeměměřičské práce
	Sídlo/místo podnikání	Gellnerova 478/12 Mladá Boleslav	
	Tel./fax		
	E-mail		
	IČO/DIČ	61683345/CZ61683345	

4.	Název poddodavatele	CR Project s.r.o.	projekční práce
	Sídlo/místo podnikání	Pod Borkem 319 Mladá Boleslav	
	Tel./fax		
	E-mail		
	IČO/DIČ	27086135/CZ27086135	

