

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N12192025f
Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.05.2026
Zadavatel:	IC:
Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant	DIČ:
Účastník:	IC: 05092850
ZOWADA GROUP a.s.	DIČ: CZ05092850
Projektant:	IC: 29310971
SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			14 936 254,94
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 936 254,94	Výše daně 3 136 613,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 072 868,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	N12192025f		
Stavba:	Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí		
Místo:		Datum:	14.05.2026
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant	Projektant:	SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 936 254,94	18 072 868,48	
SO 01	Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení	8 751 872,09	10 589 765,23	STA
010	Bourací práce	141 109,35	170 742,31	Soupis
011	Sprchy, převlekárny, WC - architektonicko stavební řešení	4 836 261,71	5 851 876,67	Soupis
012	Provozní budova koupaliště - architektonicko stavební řešení	3 774 501,03	4 567 146,25	Soupis
SO 02	Oplocení, zpevněné plochy	488 431,05	591 001,57	STA
SO 03	Vzduchotechnika	501 694,49	607 050,33	STA
SO 04	Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud	1 376 828,20	1 665 962,12	STA
041	Elektroinstalace silnoproud	993 446,30	1 202 070,02	Soupis
042	Rozváděč RH	63 342,40	76 644,30	Soupis
043	Rozváděč RG	54 096,90	65 457,25	Soupis
044	Slaboproud	265 942,60	321 790,55	Soupis
SO 05	Vstupenkový turniketový systém	464 064,70	561 518,29	STA
SO 06	Vybavení bufetu	254 453,00	307 888,13	STA
SO 07	Zdravotechnika	3 098 911,41	3 749 682,81	STA
070	Vedlejší a ostatní náklady	115 000,00	139 150,00	Soupis
071	Zdravotechnika	1 311 021,60	1 586 336,14	Soupis
072	Přípojka vody	186 834,37	226 069,59	Soupis
073	Přípoj.sur.vody	209 582,09	253 594,33	Soupis
074	Splašková kanalizace	564 244,84	682 736,26	Soupis
075	Dešťová kanalizace	712 228,51	861 796,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis: 010 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		141 109,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 109,35 0,00	21,00% 12,00%	29 632,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	170 742,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis: 010 - Bourací práce

Místo:		Datum:	14.05.2026
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant	Projektant:	SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 109,35
HSV - Práce a dodávky HSV	136 999,35
1 - Zemní práce	45 694,19
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	91 305,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení

Soupis: 010 - Bourací práce

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								141 109,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV					136 999,35
D		1	Zemní práce					45 694,19
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
		VV	situace sadových úprav					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
2	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101122					
		VV	situace sadových úprav					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	840,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
		VV	situace sadových úprav					
		VV	1+4		5,000			
		VV	Součet		5,000			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	153,486	24,00	3 683,66	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106142					
		VV	situacní výkres bouracích prací					
		VV	2,0*8,125		16,250			
		VV	9,5*2,05		19,475			
		VV	8,5*3,5		29,750			
		VV	5,5*2,5		13,750			
		VV	21,8*2,145		46,761			
		VV	2,5*11,0		27,500			
		VV	Součet		153,486			
5	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	256,661	42,00	10 779,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107152					
		VV	situacní výkres bouracích prací					
		VV	dlažby					
		VV	2,0*8,125		16,250			
		VV	9,5*2,05		19,475			
		VV	8,5*3,5		29,750			
		VV	5,5*2,5		13,750			
		VV	21,8*2,145		46,761			
		VV	2,5*11,0		27,500			
		VV	Mezisoučet		153,486			
		VV	betonové plochy					
		VV	11,0*0,95		10,450			
		VV	6,0*3,5		21,000			
		VV	11,0*4,015		44,165			
		VV	2,0*1,0		2,000			
		VV	asfaltové plochy					
		VV	3,0*2,02		6,060			
		VV	6,0*0,5		3,000			
		VV	3,0*1,5		4,500			
		VV	4,0*3,0		12,000			
		VV	Mezisoučet		103,175			
		VV	Součet		256,661			
6	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	77,615	230,00	17 851,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107171					
		VV	situacní výkres bouracích prací					
		VV	11,0*0,95		10,450			
		VV	6,0*3,5		21,000			
		VV	11,0*4,015		44,165			
		VV	2,0*1,0		2,000			
		VV	Součet		77,615			
7	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,560	97,00	2 479,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107342					
		VV	situacní výkres bouracích prací					
		VV	3,0*2,02		6,060			
		VV	6,0*0,5		3,000			
		VV	3,0*1,5		4,500			
		VV	4,0*3,0		12,000			
		VV	Součet		25,560			
8	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	940,00	3 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232					
		VV	situace sadových úprav					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
9	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818233					
		VV	situace sadových úprav					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot					91 305,16
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	76,998	57,00	4 388,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
		VV	přesun v rámci stavby					
		VV	76,998		76,998			
		VV	Součet		76,998			
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	64,364	64,00	4 119,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
		VV	dlažba					
		VV	39,139		39,139			
		VV	beton					
		VV	25,225		25,225			
		VV	Součet		64,364			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	64,364	17,50	1 126,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 VV dlažba VV 39,139*1 VV beton VV 25,225*1 VV Součet								
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	146,985	60,00	8 819,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612								
14	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	141,362	400,00	56 544,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615 VV 146,985 VV -5,623 VV Součet								
15	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,623	2 900,00	16 306,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645 VV 5,623 VV Součet								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 110,00	
16	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	3,000	1 370,00	4 110,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt:
SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis:
011 - Sprchy, převlekárny, WC - architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11
Účastník:
ZOWADA GROUP a.s.
Projektant:
SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz. Vvkresové podklady DSP.

Cena bez DPH		4 836 261,71	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 836 261,71	21,00%	1 015 614,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 851 876,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis: 011 - Sprchy, převlekárny, WC - architektonicko stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 836 261,71
HSV - Práce a dodávky HSV		1 369 857,41
1 - Zemní práce		25 586,31
2 - Zakládání		567 024,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce		167 911,95
4 - Vodorovné konstrukce		25 595,48
5 - Komunikace pozemní		179 480,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		168 773,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		173 268,63
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		5 267,44
998 - Přesun hmot		56 949,90
PSV - Práce a dodávky PSV		3 388 904,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		126 246,32
712 - Povlakové krytiny		232 300,52
713 - Izolace tepelné		1 376,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 253,66
762 - Konstrukce tesařské		571 417,55
763 - Konstrukce suché výstavby		1 282 267,50
764 - Konstrukce klempířské		99 220,70
766 - Konstrukce truhlářské		104 512,58
767 - Konstrukce zámečnické		572 504,80
771 - Podlahy z dlaždic		29 878,04
781 - Dokončovací práce - obklady		267 009,63
783 - Dokončovací práce - nátěry		99 916,66
OST - Ostatní		16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		61 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení

Soupis: 011 - Sprchy, převlečkárny, WC - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 14.05.2026

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11 Projektant: SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov

Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 836 261,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 369 857,41

D 1 Zemní práce 25 586,31

1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	27,278	372,00	10 147,42	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103							
VV	púdorys výkopů							
VV	patky v recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,43)*11							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*9							
VV	mimo základy původní budovy							
VV	8,0*2,0*0,3							
VV	6,0*4,5*0,3							
VV	((4,5+2,5)/2*9,0)*0,3							
VV	Součet							

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,025	1 165,20	9 350,73	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101							
VV	púdorys výkopů							
VV	základy - překlady v recyklátu							
VV	(2,5*0,25*0,43)*10							
VV	základy - překlady v zemině							
VV	(2,5*0,25*0,33)*10							
VV	(0,95*0,25*0,33)*1							
VV	Mezisoučet							
VV	základy							
VV	1,02*0,6*1,2							
VV	2,4*0,6*1,2							
VV	1,02*0,6*1,2							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	27,507	95,04	2 614,27	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103							
VV	patky recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,43)*11							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*9							
VV	mimo základy původní budovy							
VV	8,0*2,0*0,3							
VV	6,0*4,5*0,3							
VV	((4,5+2,5)/2*9,0)*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	základy - překlady v recyklátu							
VV	(2,5*0,25*0,43)*10							
VV	základy - překlady v zemině							
VV	(2,5*0,25*0,33)*10							
VV	(0,95*0,25*0,33)*1							
VV	Mezisoučet							
VV	-4,6							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,507	24,84	683,27	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201							
VV	patky recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,43)*11							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*9							
VV	mimo základy původní budovy							
VV	8,0*2,0*0,3							
VV	6,0*4,5*0,3							
VV	((4,5+2,5)/2*9,0)*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	základy - překlady v recyklátu							
VV	(2,5*0,25*0,43)*10							
VV	základy - překlady v zemině							
VV	(2,5*0,25*0,33)*10							
VV	(0,95*0,25*0,33)*1							
VV	Mezisoučet							
VV	-4,6							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,600	171,60	789,36	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101							
VV	patky recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,43)*11							
VV	-(0,5*0,5*0,43)*11							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*9							
VV	-(0,5*0,5*0,33)*9							
VV	Mezisoučet							
VV	základy							
VV	1,02*0,6*1,2							
VV	2,4*0,6*1,2							
VV	1,02*0,6*1,2							
VV	-(0,87*0,3*1,2)							
VV	-(2,7*0,3*1,2)							
VV	-(0,87*0,3*1,2)							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	69,200	28,92	2 001,26	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112							
VV	púdorys 1.NP							
VV	skladba S2							
VV	1.02 WC muži							
VV	17,3*2							
VV	1.06 WC ženy							
VV	17,3*2							
VV	Součet							

D 2 Zakládání 567 024,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	225411112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	70,000	800,00	56 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/225411112					
		VV	půdorys základů					
		VV	3,5*20		70,000			
		VV	Součet		70,000			
8	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,779	4 116,00	32 018,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321511					
		VV	půdorys základů					
		VV	základy - překlady v recyklátu					
		VV	(2,5*0,25*0,48)*10		3,000			
		VV	základy - překlady v zemině					
		VV	(2,5*0,25*0,48)*10		3,000			
		VV	(0,95*0,25*0,48)*1		0,114			
		VV	Mezisoučet		6,114			
		VV	základy					
		VV	0,87*0,3*1,25		0,326			
		VV	2,7*0,3*1,25		1,013			
		VV	0,87*0,3*1,25		0,326			
		VV	Mezisoučet		1,665			
		VV	Součet		7,779			
9	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	60,084	600,00	36 050,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
		VV	základy - překlady v recyklátu					
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	základy - překlady v zemině					
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(0,95+0,15+0,95)*0,48*1		0,984			
		VV	Mezisoučet		48,984			
		VV	základy					
		VV	(0,87+3,3+0,87)*1,25		6,300			
		VV	(0,57+2,7+0,57)*1,25		4,800			
		VV	Mezisoučet		11,100			
		VV	Součet		60,084			
10	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	60,084	150,00	9 012,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
		VV	základy - překlady v recyklátu					
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	základy - překlady v zemině					
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(2,5*0,48)*10		12,000			
		VV	(0,95+0,15+0,95)*0,48*1		0,984			
		VV	Mezisoučet		48,984			
		VV	základy					
		VV	(0,87+3,3+0,87)*1,25		6,300			
		VV	(0,57+2,7+0,57)*1,25		4,800			
		VV	Mezisoučet		11,100			
		VV	Součet		60,084			
11	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,984	52 000,00	51 168,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821					
		VV	statika					
		VV	základy - patky,překlady,pásky					
		VV	R8					
		VV	666,8*0,39/1000		0,260			
		VV	R10					
		VV	1,8*0,62/1000		0,001			
		VV	R14					
		VV	544,09*1,21/1000		0,658			
		VV	R20					
		VV	7,15*2,47/1000		0,018			
		VV	Součet		0,937			
		VV	0,937*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,984			
12	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,144	4 116,00	25 288,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275321511					
		VV	patky v recyklátu					
		VV	(0,8*0,8*0,48)*11		3,379			
		VV	patky v zemině					
		VV	(0,8*0,8*0,48)*9		2,765			
		VV	Součet		6,144			
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	14,640	1 200,00	17 568,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
		VV	půdorys základů					
		VV	(0,5+0,5)*2*0,48*1		0,960			
		VV	(0,125+0,5+0,125)*2*0,48*10		7,200			
		VV	(0,125+0,5+0,5+0,125+0,125+0,125)*0,48*1		0,720			
		VV	(0,125+0,5+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125)*0,48*2		1,200			
		VV	(0,5+0,125+0,125+0,5+0,5)*0,48*3		2,520			
		VV	(0,125+0,5+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125)*0,48*1		0,600			
		VV	(0,125+0,125+0,125+0,5+0,5+0,125)*0,48*2		1,440			
		VV	Součet		14,640			
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	14,640	220,00	3 220,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
		VV	půdorys základů					
		VV	(0,5+0,5)*2*0,48*1		0,960			
		VV	(0,125+0,5+0,125)*2*0,48*10		7,200			
		VV	(0,125+0,5+0,5+0,125+0,125+0,125)*0,48*1		0,720			
		VV	(0,125+0,5+0,125+0,125+0,125+0,125)*0,48*2		1,200			
		VV	(0,5+0,125+0,125+0,5+0,5)*0,48*3		2,520			
		VV	(0,125+0,5+0,125+0,125+0,125+0,125+0,125)*0,48*1		0,600			
		VV	(0,125+0,125+0,125+0,5+0,5+0,125)*0,48*2		1,440			
		VV	Součet		14,640			
15	K	282603111	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem vzestupné nebo sestupné, tlakem do 8,0 MPa	hod	5,000	4 596,00	22 980,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/282603111					
		VV	půdorys základů					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
16	M	58933322	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,985	4 140,00	8 217,90	CS ÚRS 2025 02
		VV	(Pi*0,095*0,095*3,5)*20		1,985			
		VV	Součet		1,985			
17	K	283111113	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	77,000	1 640,00	126 280,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/283111113					
		VV	půdorys základů					
		VV	3,85*20		77,000			
		VV	Součet		77,000			
18	M	14011R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x10mm	m	84,700	1 500,00	127 050,00	vlastní
		VV	půdorys základů					
		VV	3,85*20		77,000			
		VV	Součet		77,000			
		VV	77*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		84,700			
19	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	20,000	1 512,00	30 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/283131113					
		VV	půdorys základů					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
20	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,393	55 800,00	21 929,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys základů					
		VV	(0,5*0,5*78,5)*20/1000		0,393			
		VV	Součet		0,393			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	71,469	2 120,00	151 514,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235145					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	10,06*2,455		24,697			
		VV	3,112*2,455		7,640			
		VV	(6,22+1,75)*2,455		19,566			
		VV	(1,75+6,22)*2,455		19,566			
		VV	Součet		71,469			
22	K	311238935	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	28,362	232,80	6 602,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238935					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	10,06+5,97+1,75		17,780			
		VV	2,862		2,862			
		VV	1,75+5,97		7,720			
		VV	Součet		28,362			
23	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	10,000	462,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168021					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	1.02 WC muži (nádržky)					
		VV	4		4,000			
		VV	1.06 WC ženy (nádržky)					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		10,000			
24	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	5,175	1 000,00	5 175,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340238212					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	1.02 WC muži (nádržky)					
		VV	(0,45*1,15)*4		2,070			
		VV	1.06 WC ženy (nádržky)					
		VV	(0,45*1,15)*6		3,105			
		VV	Součet		5,175			
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 595,48	
25	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,274	4 524,00	5 763,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	10,06*0,25*0,285		0,717			
		VV	2,862*0,25*0,125		0,089			
		VV	5,97*0,25*0,125		0,187			
		VV	1,5*0,25*0,125		0,047			
		VV	1,5*0,25*0,125		0,047			
		VV	5,97*0,25*0,125		0,187			
		VV	Součet		1,274			
26	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,342	1 200,00	12 410,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	(10,06+0,25)*2*0,285		5,877			
		VV	-0,25*0,16)*2		-0,080			
		VV	(2,862+0,25+2,862)*0,125		0,747			
		VV	(5,97+0,25+1,5+0,25+1,5+5,72)*0,125		1,899			
		VV	(5,97+0,25+1,5+0,25+1,5+5,72)*0,125		1,899			
		VV	Součet		10,342			
27	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,342	250,00	2 585,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	(10,06+0,25)*2*0,285		5,877			
		VV	-0,25*0,16)*2		-0,080			
		VV	(2,862+0,25+2,862)*0,125		0,747			
		VV	(5,97+0,25+1,5+0,25+1,5+5,72)*0,125		1,899			
		VV	(5,97+0,25+1,5+0,25+1,5+5,72)*0,125		1,899			
		VV	Součet		10,342			
28	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,093	52 000,00	4 836,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
		VV	1,274*70/1000		0,089			
		VV	Součet		0,089			
		VV	0,089*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,093			
	D	5	Komunikace pozemní				179 480,19	
29	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,000	270,00	24 570,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750011					
		VV	půdorys skladeb podloží					
		VV	skladba S4					
		VV	91,0		91,000			
		VV	Součet		91,000			
30	K	564950313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	89,750	250,00	22 437,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564950313					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	skladba S2					
		VV	1.01 chodba					
		VV	3,0*3,5		10,500			
		VV	3,0*3,5		10,500			
		VV	1.02 WC muži					
		VV	5,9*3,5		20,650			
		VV	5,9*3,5		20,650			
		VV	1.06 WC ženy					
		VV	(3,5+1,0)/2*6,1		13,725			
		VV	(3,5+1,0)/2*6,1		13,725			
		VV	Součet		89,750			
31	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	128,030	571,20	73 130,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811311					
		VV	půdorys 1.NP					
		VV	skladba S2					
		VV	1.01 chodba muži					
		VV	13,01		13,010			
		VV	1.02 WC muži					
		VV	17,3		17,300			
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	16,8		16,800			
		VV	-(4,0*1,0)		-4,000			
		VV	1.04 převlékárna muži					
		VV	13,3		13,300			
		VV	1.05 chodba ženy					
		VV	13,1		13,100			
		VV	1.06 WC ženy					
		VV	17,3		17,300			
		VV	1.07 sprchy ženy					
		VV	16,2		16,200			
		VV	-(4,0*1,0)		-4,000			
		VV	1.08 převlékárna ženy					
		VV	13,4		13,400			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	8,2		8,200			
		VV	-(1,2*0,9)		-1,080			
		VV	1.10 technická místnost, úklidová místnost					
		VV	8,5		8,500			
		VV	Součet		128,030			
32	M	59246101	dlažba velkoformátová betonová 600x300mm tl 60mm přírodní, úhel kluzu nejméně 12° (třída A) - do prostor chodbe, převlékárén; úhel kluzu nejméně 18° (třída B) - do sprch	m2	131,871	450,00	59 341,95	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P								
VV			púdorys 1.NP					
VV			skladba S2					
VV			1.01 chodba muži					
VV			13,01		13,010			
VV			1.02 WC muži					
VV			17,3		17,300			
VV			1.03 sprchy muži					
VV			16,8		16,800			
VV			-(4,0*1,0)		-4,000			
VV			1.04 převlékárna muži					
VV			13,3		13,300			
VV			1.05 chodba ženy					
VV			13,1		13,100			
VV			1.06 WC ženy					
VV			17,3		17,300			
VV			1.07 sprchy ženy					
VV			16,2		16,200			
VV			-(4,0*1,0)		-4,000			
VV			1.08 převlékárna ženy					
VV			13,4		13,400			
VV			1.09 WC ZTP + sprcha					
VV			8,2		8,200			
VV			-(1,2*0,9)		-1,080			
VV			1.10 technická místnost, úklidová místnost					
VV			8,5		8,500			
VV			Součet		128,030			
VV			128,03*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		131,871			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				168 773,35	
33	K	61233R	Omlítka cementová těsnící izolační malta vyztužená vláknem	m2	29,115	600,00	17 469,00	vlastní
VV			púdorys 1.NP					
VV			poznámka 1					
VV			1.01 chodba muži					
VV			(1,75)*0,45		0,788			
VV			1.02 WC muži					
VV			(5,97+2,935)*0,45		4,007			
VV			1.03 sprchy muži					
VV			(0,25+1,5+5,72+2,863)*0,45		4,650			
VV			1.05 chodba ženy					
VV			(1,75)*0,45		0,788			
VV			1.06 WC ženy					
VV			(2,935+5,97)*0,45		4,007			
VV			1.07 sprchy ženy					
VV			(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*0,45		5,999			
VV			1.09 WC ZTP + sprcha					
VV			(2,935+2,862)*0,45		2,609			
VV			(0,2*2)*0,45		0,180			
VV			-(1,0)*0,45		-0,450			
VV			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
VV			(2,987)*0,45		1,344			
VV			Mezisoučet		23,922			
VV			(0,25+10,06+0,25+0,94)*0,45		5,175			
VV			(0,05*0,45)*2		0,045			
VV			-(1,0*0,45)		-0,450			
VV			0,94*0,45		0,423			
VV			Mezisoučet		5,193			
VV			Součet		29,115			
34	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	179,119	89,00	15 941,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131101								
VV			púdorys 1.NP					
VV			1.01 chodba muži					
VV			(1,75)*2,58		4,515			
VV			1.02 WC muži					
VV			(5,97)*2,58		15,403			
VV			(2,935)*3,34		9,803			
VV			1.03 sprchy muži					
VV			(0,25+1,5+5,72)*2,58		19,273			
VV			(2,863)*3,14		8,990			
VV			1.05 chodba ženy					
VV			(1,75)*2,58		4,515			
VV			1.06 WC ženy					
VV			(2,935)*2,74		8,042			
VV			(5,97)*2,58		15,403			
VV			1.07 sprchy ženy					
VV			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58		27,302			
VV			(2,75)*2,74		7,535			
VV			1.09 WC ZTP + sprcha					
VV			(2,935)*2,74		8,042			
VV			(2,862)*2,58		7,384			
VV			(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
VV			-(1,0*2,1)		-2,100			
VV			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
VV			(2,987)*2,97		8,871			
VV			Mezisoučet		144,018			
VV			(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,74		31,510			
VV			(1,0+2,1*2)*0,05		0,260			
VV			-(1,0*2,1)		-2,100			
VV			0,94*3,24		3,046			
VV			Mezisoučet		32,716			
VV			štit dozdívka					
VV			((0,5+0,25)/2*4,6)		1,725			
VV			((0,5+0,3)/2*1,65)		0,660			
VV			Mezisoučet		2,385			
VV			Součet		179,119			
35	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	179,119	40,00	7 164,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121								
VV			púdorys 1.NP					
VV			1.01 chodba muži					
VV			(1,75)*2,58		4,515			
VV			1.02 WC muži					
VV			(5,97)*2,58		15,403			
VV			(2,935)*3,34		9,803			
VV			1.03 sprchy muži					
VV			(0,25+1,5+5,72)*2,58		19,273			
VV			(2,863)*3,14		8,990			
VV			1.05 chodba ženy					
VV			(1,75)*2,58		4,515			
VV			1.06 WC ženy					
VV			(2,935)*2,74		8,042			
VV			(5,97)*2,58		15,403			
VV			1.07 sprchy ženy					
VV			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58		27,302			
VV			(2,75)*2,74		7,535			
VV			1.09 WC ZTP + sprcha					
VV			(2,935)*2,74		8,042			
VV			(2,862)*2,58		7,384			
VV			(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
VV			-(1,0*2,1)		-2,100			
VV			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
VV			(2,987)*2,97		8,871			
VV			Mezisoučet		144,018			
VV			(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,74		31,510			
VV			(1,0+2,1*2)*0,05		0,260			
VV			-(1,0*2,1)		-2,100			
VV			0,94*3,24		3,046			
VV			Mezisoučet		32,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			stít dozdivka					
			(0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			(0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			Mezisoučet			2,385		
			Součet			179,119		
36	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	179,119	230,00	41 197,37	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
			půdorys 1.NP					
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,58			4,515		
			1.02 WC muži					
			(5,97)*2,58			15,403		
			(2,935)*3,34			9,803		
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72)*2,58			19,273		
			(2,863)*3,14			8,990		
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,58			4,515		
			1.06 WC ženy					
			(2,935)*2,74			8,042		
			(5,97)*2,58			15,403		
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58			27,302		
			(2,75)*2,74			7,535		
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935)*2,74			8,042		
			(2,862)*2,58			7,384		
			(1,0+2,1*2)*0,2			1,040		
			-(1,0*2,1)			-2,100		
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*2,97			8,871		
			Mezisoučet			144,018		
			(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,74			31,510		
			(1,0+2,1*2)*0,05			0,260		
			-(1,0*2,1)			-2,100		
			0,94*3,04			3,046		
			Mezisoučet			32,716		
			stít dozdivka					
			(0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			(0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			Mezisoučet			2,385		
			Součet			179,119		
37	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	27,360	57,00	1 559,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
			půdorys 1.NP					
			3*2,54			7,620		
			(1,0+2,1*2)			5,200		
			3,04			3,040		
			0,25+10,06+0,25+0,94			11,500		
			Součet			27,360		
38	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	28,728	91,80	2 637,23	CS ÚRS 2025 02
			půdorys 1.NP					
			3*2,54			7,620		
			(1,0+2,1*2)			5,200		
			3,04			3,040		
			0,25+10,06+0,25+0,94			11,500		
			Součet			27,360		
			27,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			28,728		
39	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	10,400	49,20	511,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143004					
			půdorys 1.NP					
			(1,0+2*2,1)			5,200		
			(1,0+2*2,1)			5,200		
			Součet			10,400		
40	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	5,460	35,16	191,97	CS ÚRS 2025 02
			půdorys 1.NP					
			(1,0+2*2,1)			5,200		
			Součet			5,200		
			5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,460		
41	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	5,460	119,88	654,54	CS ÚRS 2025 02
			půdorys 1.NP					
			(1,0+2*2,1)			5,200		
			Součet			5,200		
			5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,460		
42	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	30,228	80,00	2 418,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151011					
			půdorys 1.NP					
			skladba S6					
			(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,54			29,210		
			(1,0+2,1*2)*0,05			0,260		
			-(1,0*2,1)			-2,100		
			0,94*3,04			2,858		
			Součet			30,228		
43	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	8,764	180,00	1 577,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321131					
			půdorys 1.NP					
			1.02 WC muži					
			(2,935)*0,76			2,231		
			1.03 sprchy muži					
			(2,863)*0,56			1,603		
			1.06 WC ženy					
			(2,935)*0,16			0,470		
			1.07 sprchy ženy					
			(2,75)*0,16			0,440		
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935)*0,16			0,470		
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*0,39			1,165		
			stít dozdivka					
			(0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			(0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			Součet			8,764		
44	K	62234R	Jednovrstvá jádrová minerální omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	150,004	300,00	45 001,20	vlastní
			půdorys 1.NP					
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,58			4,515		
			1.02 WC muži					
			(5,97)*2,58			15,403		
			(2,935)*3,34			9,803		
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72)*2,58			19,273		
			(2,863)*3,14			8,990		
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,58			4,515		
			1.06 WC ženy					
			(2,935)*2,74			8,042		
			(5,97)*2,58			15,403		
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58			27,302		
			(2,75)*2,74			7,535		
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935)*2,74			8,042		
			(2,862)*2,58			7,384		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100			
	VV		1.10 technická místnost + úklidová místnost					
	VV		(2,987)*2,97		8,871			
	VV		Mezisoučet		144,018			
	VV		(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,74		31,510			
	VV		(1,0+2,1*2)*0,05		0,260			
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100			
	VV		0,94*3,04		3,046			
	VV		Mezisoučet		32,716			
	VV		štit dozdivka					
	VV		((0,5+0,25)/2*4,6)		1,725			
	VV		((0,5+0,3)/2*1,65)		0,660			
	VV		Mezisoučet		2,385			
	VV		-29,115		-29,115			
	VV		Mezisoučet		-29,115			
	VV		Součet		150,004			
45	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	30,228	520,00	15 718,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622521012						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S6					
	VV		(0,25+10,06+0,25+0,94)*2,54		29,210			
	VV		(1,0+2,1*2)*0,05		0,260			
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100			
	VV		0,94*3,04		2,858			
	VV		Součet		30,228			
46	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	2,100	24,12	50,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		(1,0*2,1)		2,100			
	VV		Součet		2,100			
47	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,634	6 200,00	10 130,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311234						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S4					
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1,07 sprchy ženy					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1,2*0,9*0,18		0,194			
	VV		Součet		1,634			
48	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,634	346,80	566,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S4					
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1,07 sprchy ženy					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1,2*0,9*0,18		0,194			
	VV		Součet		1,634			
49	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,634	105,12	171,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319175						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S4					
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1,07 sprchy ženy					
	VV		4,0*1,0*0,18		0,720			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1,2*0,9*0,18		0,194			
	VV		Součet		1,634			
50	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,090	59 880,00	5 389,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S4					
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		4,0*1,0*4,44/1000		0,018			
	VV		4,0*1,0*4,44/1000		0,018			
	VV		1,07 sprchy ženy					
	VV		4,0*1,0*4,44/1000		0,018			
	VV		4,0*1,0*4,44/1000		0,018			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1,2*0,9*4,44/1000		0,005			
	VV		1,2*0,9*4,44/1000		0,005			
	VV		Součet		0,082			
	VV		0,082*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,090			
51	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	12,100	34,80	421,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112115						
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		skladba S4					
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		4,0+1,0		5,000			
	VV		1,07 sprchy ženy					
	VV		4,0+1,0		5,000			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1,2+0,9		2,100			
	VV		Součet		12,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					173 268,63
52	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	139,875	110,00	15 386,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111111						
	VV		(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0		139,875			
	VV		Součet		139,875			
53	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 588,750	1,40	17 624,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111211						
	VV		139,875*90		12 588,750			
	VV		Součet		12 588,750			
54	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111312						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	139,875	80,00	11 190,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111811						
	VV		(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0		139,875			
	VV		Součet		139,875			
56	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	139,875	32,00	4 476,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611111						
	VV		(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0		139,875			
	VV		Součet		139,875			
57	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 588,750	0,20	2 517,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611211						
	VV		139,875*90		12 588,750			
	VV		Součet		12 588,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken demontáž	m2	139,875	22,00	3 077,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611811						
	VV	(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0			139,875			
	VV	Součet			139,875			
59	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	129,000	73,92	9 535,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
	VV	půdorys 1.NP						
	VV	13,1+17,3+16,8+13,3+13,1+17,3+16,2+13,4+8,5			129,000			
	VV	Součet			129,000			
60	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
	VV	nenosné ocelové konstrukce						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
61	K	953961214	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	136,000	120,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961214						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
62	K	953961214	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	136,000	120,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961214						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
63	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						
	VV	nenosné ocelové konstrukce						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
64	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965131						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
65	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965131						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
66	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	0,442	11 292,00	4 991,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971042551						
	VV	půdorys základů						
	VV	0,25*0,45*0,5			0,056			
	VV	0,25*0,385*0,5			0,048			
	VV	0,305*0,3*0,5			0,046			
	VV	0,95*0,32*0,5			0,152			
	VV	0,58*0,333*0,5			0,097			
	VV	0,25*0,345*0,5			0,043			
	VV	Součet			0,442			
67	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,932	5 664,00	5 278,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031151						
	VV	půdorys 1.NP						
	VV	1.02 WC muži (nádržky)						
	VV	(0,45*1,15*0,18)*4			0,373			
	VV	1.06 WC ženy (nádržky)						
	VV	(0,45*1,15*0,18)*6			0,559			
	VV	Součet			0,932			
68	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,800	4 728,00	13 238,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123						
	VV	půdorys základů						
	VV	0,7*4			2,800			
	VV	Součet			2,800			
69	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,770	7 944,00	6 116,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125						
	VV	půdorys základů						
	VV	0,45			0,450			
	VV	0,32			0,320			
	VV	Součet			0,770			
70	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	139,875	15,00	2 098,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111						
	VV	(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0			139,875			
	VV	Součet			139,875			
71	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 10 km	m2	139,875	15,00	2 098,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111119						
	VV	(0,6+15,0+0,6+14,75+3,875+0,6+0,6+10,0+0,6)*3,0			139,875			
	VV	Součet			139,875			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				5 267,44	
72	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,812	1 115,00	3 135,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211						
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,812	343,20	965,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
74	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,812	15,00	42,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
75	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,812	400,00	1 124,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601						
D 998			Přesun hmot				56 949,90	
76	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	162,714	350,00	56 949,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001						
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 388 904,30	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				126 246,32	
77	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	7,091	14,00	99,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001						
	VV	půdorys 1.NP						
	VV	(10,06+5,97+1,75)*0,25			4,445			
	VV	2,862*0,25			0,716			
	VV	(1,75+5,97)*0,25			1,930			
	VV	Součet			7,091			
78	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 160,00	124,32	CS ÚRS 2025 02
	VV	půdorys 1.NP						
	VV	(10,06+5,97+1,75)*0,25			4,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,862*0,25		0,716			
			(1,75+5,97)*0,25		1,930			
			Součet		7,091			
			7,091*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,091	135,60	961,54	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
			púdorys 1.NP					
			(10,06+5,97+1,75)*0,25		4,445			
			2,862*0,25		0,716			
			(1,75+5,97)*0,25		1,930			
			Součet		7,091			
80	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,265	160,00	1 322,40	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP					
			(10,06+5,97+1,75)*0,25		4,445			
			2,862*0,25		0,716			
			(1,75+5,97)*0,25		1,930			
			Součet		7,091			
			7,091*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		8,265			
81	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	9,080	200,00	1 816,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191101					
			púdorys 1.NP					
			skladba S4					
			1.03 sprchy muži					
			4,0*1,0		4,000			
			1,07 sprchy ženy					
			4,0*1,0		4,000			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			1,2*0,9		1,080			
			Součet		9,080			
82	M	24551031	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová proti zemní vlhkosti	kg	10,896	450,00	4 903,20	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP					
			skladba S4					
			1.03 sprchy muži					
			4,0*1,0		4,000			
			1,07 sprchy ženy					
			4,0*1,0		4,000			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			1,2*0,9		1,080			
			Součet		9,080			
			9,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,896			
83	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	149,616	240,00	35 907,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711192102					
			púdorys 1.NP					
			detail D3					
			(0,25+10,06+0,25+0,94)*0,45		5,175			
			0,94*0,45		0,423			
			Mezisoučet		5,598			
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,58		4,515			
			1.02 WC muži					
			(5,97)*2,58		15,403			
			(2,935)*3,34		9,803			
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72)*2,58		19,273			
			(2,863)*3,14		8,990			
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,58		4,515			
			1.06 WC ženy					
			(2,935)*2,74		8,042			
			(5,97)*2,58		15,403			
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58		27,302			
			(2,75)*2,74		7,535			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935)*2,74		8,042			
			(2,862)*2,58		7,384			
			(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
			-(1,0*2,1)		-2,100			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*2,97		8,871			
			Mezisoučet		144,018			
			Součet		149,616			
84	M	24551031	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová proti zemní vlhkosti	kg	179,539	450,00	80 792,55	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP					
			detail D3					
			(0,25+10,06+0,25+0,94)*0,45		5,175			
			0,94*0,45		0,423			
			Mezisoučet		5,598			
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,58		4,515			
			1.02 WC muži					
			(5,97)*2,58		15,403			
			(2,935)*3,34		9,803			
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72)*2,58		19,273			
			(2,863)*3,14		8,990			
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,58		4,515			
			1.06 WC ženy					
			(2,935)*2,74		8,042			
			(5,97)*2,58		15,403			
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)*2,58		27,302			
			(2,75)*2,74		7,535			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935)*2,74		8,042			
			(2,862)*2,58		7,384			
			(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
			-(1,0*2,1)		-2,100			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*2,97		8,871			
			Mezisoučet		144,018			
			Součet		149,616			
			149,616*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		179,539			
85	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,240	1 330,00	319,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711121					
		D 712	Povlakové krytiny				232 300,52	
86	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	174,955	550,00	96 225,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712361701					
			púdorys střechy					
			skladba S4					
			15,905*11,0		174,955			
			Součet		174,955			
87	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	203,910	380,40	77 567,36	CS ÚRS 2025 02
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			15,905*11,0		174,955			
			Součet		174,955			
			174,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		203,910			
88	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	1 049,730	12,60	13 226,60	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363101					
			VV půdorys střechy					
			VV skladba S4					
			VV (15,905*11)*6			1 049,730		
			VV Součet			1 049,730		
89	M	56280140	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 35mm využitelná dl 20mm	kus	1 102,217	9,58	10 559,24	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys střechy					
			VV skladba S1					
			VV (15,905*11,0)*6			1 049,730		
			VV Součet			1 049,730		
			VV 1049,73*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			1 102,217		
90	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	1 049,730	14,40	15 116,11	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363112					
			VV půdorys střechy					
			VV skladba S4					
			VV (15,905*11)*6			1 049,730		
			VV Součet			1 049,730		
91	M	28329017	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevytlužená určená na detaily tl 1,5mm	m2	10,497	360,00	3 778,92	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys střechy					
			VV skladba ST1					
			VV (15,905*11,0)*6			1 049,730		
			VV Součet			1 049,730		
			VV 1049,73*0,01 *Přepočtené koeficientem množství			10,497		
92	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	174,955	22,00	3 849,01	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171					
			VV půdorys střechy					
			VV skladba S4					
			VV 15,905*11,0			174,955		
			VV Součet			174,955		
93	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	202,073	50,16	10 135,98	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys střechy					
			VV skladba ST1					
			VV 15,905*11,0			174,955		
			VV Součet			174,955		
			VV 174,955*1,155 *Přepočtené koeficientem množství			202,073		
94	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	1,100	620,00	682,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712861702					
			VV detail D5					
			VV 5,5*0,2/2			0,550		
			VV 5,5*0,2/2			0,550		
			VV Součet			1,100		
95	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1,320	380,40	502,13	CS ÚRS 2025 02
			VV detail D5					
			VV 5,5*0,2/2			0,550		
			VV 5,5*0,2/2			0,550		
			VV Součet			1,100		
			VV 1,1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			1,320		
96	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,512	1 285,00	657,92	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712121					
	D	713	Izolace tepelné				1 376,34	
97	K	713191522	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191522					
			VV půdorys 1.NP					
			VV dveře D-04 PL					
			VV 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
98	M	28376284	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 140mm	m	1,200	950,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys 1.NP					
			VV dveře D-04 PL					
			VV 1,0			1,000		
			VV Součet			1,000		
			VV 1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			1,200		
99	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 260,00	11,34	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713121					
	D	721	Zdravoteknicka - vnitřní kanalizace				2 253,66	
100	K	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110	kus	2,000	103,80	207,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721279153					
			VV plastové výrobky					
			VV 01/PL					
			VV 2			2,000		
			VV Součet			2,000		
101	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P	kus	2,000	1 022,40	2 044,80	CS ÚRS 2025 02
			VV plastové výrobky					
			VV 01/PL					
			VV 2			2,000		
			VV Součet			2,000		
102	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 260,00	1,26	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721121					
	D	762	Konstrukce tesařské				571 417,55	
103	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	9,852	1 392,00	13 713,98	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122					
			VV skladba střechy ST1					
			VV 0,612			0,612		
			VV 2,867			2,867		
			VV 1,781			1,781		
			VV 176,61*0,026			4,592		
			VV Součet			9,852		
104	K	762332641	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	76,610	290,00	22 216,90	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332641					
			VV půdorys krovu					
			VV ZT1 zavětrovací trám 50/160					
			VV (16+16)*1,4			44,800		
			VV ZT2 zavětrovací trám 50/160					
			VV 15,905+15,905			31,810		
			VV Součet			76,610		
105	M	61223268	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3	0,673	28 920,00	19 463,16	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys krovu					
			VV ZT1 zavětrovací trám 50/160					
			VV (16+16)*1,4*0,05*0,16			0,358		
			VV ZT2 zavětrovací trám 50/160					
			VV (15,905+15,905)*0,05*0,16			0,254		
			VV Součet			0,612		
			VV 0,612*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			0,673		
106	K	762332642	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	179,200	370,00	66 304,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332642					
			VV půdorys krovu					
			VV K krokve 100/160					
			VV (16+16)*5,6			179,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				179,200	
107	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	3,154	29 760,00	93 863,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu					
	VV		K krokve 100/160					
	VV		(16+16)*5,6*0,1*0,16				2,867	
	VV		Součet				2,867	
	VV		2,867*1,1*Přepočtené koeficientem množství				3,154	
108	K	762332643	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	63,620	520,00	33 082,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332643					
	VV		púdorys krovu					
	VV		VT2 vazný trám 140/200					
	VV		4*15,905				63,620	
	VV		Součet				63,620	
109	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	1,959	31 680,00	62 061,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		VT2 vazný trám 140/200					
	VV		4*15,905*0,14*0,2				1,781	
	VV		Součet				1,781	
	VV		1,781*1,1*Přepočtené koeficientem množství				1,959	
110	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	176,610	229,20	40 479,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341260					
	VV		púdorys krovu					
	VV		skladba střechy ST1				88,305	
	VV		5,552*15,905				88,305	
	VV		5,552*15,905				176,610	
	VV		Součet				176,610	
111	M	61191163	palubky obkladové modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B	m2	194,271	900,00	174 843,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu					
	VV		skladba střechy ST1				88,305	
	VV		5,552*15,905				88,305	
	VV		5,552*15,905				176,610	
	VV		Součet				176,610	
	VV		176,61*1,1*Přepočtené koeficientem množství				194,271	
112	K	762361331	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	6,600	800,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361331					
	VV		púdorys krovu					
	VV		detail D5					
	VV		11,0*0,6				6,600	
	VV		Součet				6,600	
113	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,852	2 020,00	19 901,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000					
	VV		skladba střechy ST1					
	VV		0,612				0,612	
	VV		2,867				2,867	
	VV		1,781				1,781	
	VV		176,61*0,026				4,592	
	VV		Součet				9,852	
114	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	5,774	3 500,00	20 209,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 282 267,50	
115	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm, vč.dveří	m2	169,830	7 500,00	1 273 725,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763411116					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		02/T					
	VV		(54,0*2,03)				109,620	
	VV		03/T					
	VV		27,0*2,23				60,210	
	VV		Součet				169,830	
116	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,417	2 500,00	8 542,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763331					
	D	764	Konstrukce klempířské				99 220,70	
117	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001114					
	VV		detail D5					
	VV		pasek 50mm					
	VV		11,0				11,000	
	VV		koutová lišta 100mm					
	VV		11,0				11,000	
	VV		Součet				22,000	
118	M	13880019	plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule	m2	1,650	1 272,00	2 098,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		detail D5					
	VV		pasek 50mm					
	VV		11,0*0,05				0,550	
	VV		koutová lišta 100mm					
	VV		11,0*0,1				1,100	
	VV		Součet				1,650	
119	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	42,810	350,00	14 983,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001114					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		05/K					
	VV		(15,905+15,905)				31,810	
	VV		07/K					
	VV		11,0				11,000	
	VV		Součet				42,810	
120	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	8,397	501,60	4 211,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		05/K					
	VV		(15,905+15,905)*0,2				6,362	
	VV		07/K					
	VV		11,0*0,185				2,035	
	VV		Součet				8,397	
121	K	764001117	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm	m	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001117					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		04/K					
	VV		11,0				11,000	
	VV		Součet				11,000	
122	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	9,240	501,60	4 634,78	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		04/K					
	VV		11,0*0,7				7,700	
	VV		Součet				7,700	
	VV		7,7*1,2*Přepočtené koeficientem množství				9,240	
123	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou	m	22,000	272,40	5 992,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764202105					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		04/K					
	VV		11,0				11,000	
	VV		07/K					
	VV		11,0				11,000	
	VV		Součet				22,000	
124	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	9,735	501,60	4 883,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		04/K					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 11,0*0,7		7,700			
			VV 07/K					
			VV 11,0*0,185		2,035			
			VV Součet		9,735			
125	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	31,810	205,20	6 527,41	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764202134					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 05/K		31,810			
			VV (15,905+15,905)		31,810			
			VV Součet					
126	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	7,634	501,60	3 829,21	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 05/K					
			VV (15,905+15,905)*0,2		6,362			
			VV Součet		6,362			
			VV 6,362*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		7,634			
127	M	28329314	páska těsnící oboustranně lepicí pěnová pod kontralatě š 50mm	m	33,401	16,00	534,42	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 05/K detail D1					
			VV (15,905+15,905)		31,810			
			VV Součet		31,810			
			VV 31,81*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		33,401			
128	K	764501113	Montáž žlabu podokapního hranatého žlabu	m	31,810	550,00	17 495,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501113					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 02/K		31,810			
			VV (15,905+15,905)		31,810			
			VV Součet					
129	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	19,086	501,60	9 573,54	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 02/K					
			VV (15,905+15,905)*0,5		15,905			
			VV Součet		15,905			
			VV 15,905*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		19,086			
130	K	764501114	Montáž žlabu podokapního hranatého čela	kus	2,000	135,60	271,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501114					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 02/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
131	M	55350R	čelo hranatého žlabu čtvercové	kus	2,000	180,00	360,00	vlastní
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 02/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
132	K	764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	2,000	559,20	1 118,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501118					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
133	M	55344943	kotlík závěsný hranatý Pz 400x120mm	kus	2,000	907,20	1 814,40	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
134	K	764508101	Montáž svodu hranatého svodu	m	6,500	520,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508101					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 3,25+3,25		6,500			
			VV Součet		6,500			
135	M	55344927	svod okapový hranatý Pz 120mm	m	6,500	420,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 3,25+3,25		6,500			
			VV Součet		6,500			
136	K	764508104	Montáž svodu hranatého kolen horních dvojitých	kus	2,000	153,60	307,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508104					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
137	M	55344957	koleno svodové tvar S hranaté Pz 120mm	kus	2,000	514,80	1 029,60	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
138	K	764508105	Montáž svodu hranatého kolen výtokových	kus	2,000	77,76	155,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508105					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
139	M	55344952	koleno svodové 72° hranaté Pz 120mm	kus	2,000	546,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 02
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 01/K					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
140	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,249	2 600,00	647,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764121					
	D	766	Konstrukce truhlářské				104 512,58	
141	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211					
			VV půdorys krovu					
			VV detail D5					
			VV 11,0*2		22,000			
			VV Součet		22,000			
142	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,058	27 240,00	1 579,92	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys krovu					
			VV detail D5					
			VV 11,0*2		22,000			
			VV Součet		22,000			
			VV 22*0,00264 *Přepočtené koeficientem množství		0,058			
143	K	76660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76660411					
			VV výpis plastových výrobků					
			VV D-04 PL					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
144	M	611405R	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC3	m2	2,100	42 000,00	88 200,00	vlastní
			VV výpis plastových výrobků					
			VV D-04 PL					
			VV 1,0*2,1		2,100			
			VV Součet		2,100			
145	K	76660R	Montáž dveřních doplňků dveřního kování madla	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
			VV výpis plastových výrobků					
			VV D-04 PL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
146	M	54914R	madlo broušený nerez	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-04 PL					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
147	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,082	1 130,00	92,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766121								
	D	767	Konstrukce zámečnické				572 504,80	
148	K	767416121	Montáž lehkých obvodových pláštů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy do 6 m	m2	68,672	1 500,00	103 008,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767416121								
	VV		1 venkovní obklad vlnitý plech tl.vlny 25mm					
	VV		východní pohled					
	VV		15,0*2,32				34,800	
	VV		západní pohled					
	VV		(5,8+3,0+5,8)*2,32				33,872	
	VV		Součet				68,672	
149	M	13835000	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm	m2	82,406	715,20	58 936,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 venkovní obklad vlnitý plech tl.vlny 25mm					
	VV		východní pohled					
	VV		15,0*2,32				34,800	
	VV		západní pohled					
	VV		(5,8+3,0+5,8)*2,32				33,872	
	VV		Součet				68,672	
	VV		68,672*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				82,406	
150	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	6,200	135,00	837,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627306								
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-04 PL					
	VV		(1,0+2,1)*2				6,200	
	VV		Součet				6,200	
151	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	6,200	135,00	837,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627307								
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-04 PL					
	VV		(1,0+2,1)*2				6,200	
	VV		Součet				6,200	
152	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	6,200	370,00	2 294,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627310								
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-04 PL					
	VV		(1,0+2,1)*2				6,200	
	VV		Součet				6,200	
153	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	6,740	1 250,00	8 425,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662210								
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		01/Z					
	VV		1,41*2,39				3,370	
	VV		1,41*2,39				3,370	
	VV		Součet				6,740	
154	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvívá	m2	6,740	2 200,00	14 828,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		01/Z					
	VV		1,41*2,39				3,370	
	VV		1,41*2,39				3,370	
	VV		Součet				6,740	
155	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	79,530	132,00	10 497,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111								
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		09/Z atypické dveře					
	VV		(1+2,39)*2*3,91				26,510	
	VV		(1+2,39)*2*3,91				26,510	
	VV		(1+2,39)*2*3,91				26,510	
	VV		Součet				79,530	
156	M	14550144	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x40x3mm	t	0,081	39 000,00	3 159,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		09/Z atypické dveře					
	VV		(1+2,39)*2*3,91/1000				0,027	
	VV		(1+2,39)*2*3,91/1000				0,027	
	VV		(1+2,39)*2*3,91/1000				0,027	
	VV		Součet				0,081	
157	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	476,024	110,00	52 362,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112								
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 320x140x20					
	VV		(0,32*0,14)*157,0*20				140,672	
	VV		Mezisoučet				140,672	
	VV		plotna 280x280x15					
	VV		(0,28*0,28)*117,75*20				184,632	
	VV		Mezisoučet				184,632	
	VV		plotna 80x150x10					
	VV		(0,08*0,15)*78,5*160				150,720	
	VV		Mezisoučet				150,720	
	VV		Součet				476,024	
158	M	30925R	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M14x260mm	100 kus	0,400	7 000,00	2 800,00	vlastní
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		šroub 14x260mm					
	VV		40/100				0,400	
	VV		Součet				0,400	
159	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,148	38 000,00	5 624,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 320x140x20					
	VV		(0,32*0,14)*157,0*20/1000				0,141	
	VV		Součet				0,141	
	VV		0,141*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,148	
160	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,400	330,00	132,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		matice M14 8.8					
	VV		40/100				0,400	
	VV		Součet				0,400	
161	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,800	130,00	104,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		podložka M14 8.8					
	VV		80/100				0,800	
	VV		Součet				0,800	
162	M	31121R	podložka pérová M14	100 kus	0,400	300,00	120,00	vlastní
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		podložka pérová M14					
	VV		40/100				0,400	
	VV		Součet				0,400	
163	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,800	656,40	525,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		matice M16					
	VV		80/100			0,800		
	VV		Součet			0,800		
164	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,800	694,80	555,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		podložka M16					
	VV		80/100			0,800		
	VV		Součet			0,800		
165	M	54879438	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x220mm	kus	80,000	147,60	11 808,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		šroub HIT-V M16					
	VV		80			80,000		
	VV		Součet			80,000		
166	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	80,000	85,92	6 873,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		šroub HIT-HY 200-A V3					
	VV		80			80,000		
	VV		Součet			80,000		
167	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,194	38 000,00	7 372,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 280x280x15					
	VV		(0,28*0,28)*117,75*20/1000			0,185		
	VV		Součet			0,185		
	VV		0,185*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,194		
168	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,159	38 000,00	6 042,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 80x150x10					
	VV		(0,08*0,15)*78,5*160/1000			0,151		
	VV		Součet			0,151		
	VV		0,151*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,159		
169	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 782,679	110,00	196 094,69	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114					
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		SHS 120x5mm					
	VV		3,005*10*17,8			534,890		
	VV		3,105*10*17,8			552,690		
	VV		Mezisoučet			1 087,580		
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		SHS 60x3mm					
	VV		2,5*6*5,19			77,850		
	VV		2,57*14*5,19			186,736		
	VV		2,19*30*5,19			340,983		
	VV		P10 100x100mm					
	VV		(0,1*0,1)*78,5*34			26,690		
	VV		P10 130x60mm					
	VV		(0,13*0,06)*78,5*34			20,818		
	VV		P4 60x60 mm					
	VV		(0,06*0,06)*40*31,4			4,522		
	VV		L100x10mm					
	VV		2,5*1*15,0			37,500		
	VV		Mezisoučet			695,099		
	VV		Součet			1 782,679		
170	M	14550306	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	1,142	38 000,00	43 396,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		SHS 120x5mm					
	VV		3,005*10*17,8/1000			0,535		
	VV		3,105*10*17,8/1000			0,553		
	VV		Součet			1,088		
	VV		1,088*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			1,142		
171	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,636	38 000,00	24 168,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		SHS 60x3mm					
	VV		2,5*6*5,19/1000			0,078		
	VV		2,57*14*5,19/1000			0,187		
	VV		2,19*30*5,19/1000			0,341		
	VV		Součet			0,606		
	VV		0,606*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,636		
172	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,050	38 000,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		P10 100x100mm					
	VV		(0,1*0,1)*78,5*34/1000			0,027		
	VV		P10 130x60mm					
	VV		(0,13*0,06)*78,5*34/1000			0,021		
	VV		Součet			0,048		
	VV		0,048*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,050		
173	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,005	38 000,00	190,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		P4 60x60					
	VV		(0,06*0,06)*40*31,4/1000			0,005		
	VV		Součet			0,005		
174	M	30926R	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M14x90mm	100 kus	0,340	1 300,00	442,00	vlastní
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		šroub M14 8.8					
	VV		34/100			0,340		
	VV		Součet			0,340		
175	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,340	514,80	175,03	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		matice M14 8.8					
	VV		34/100			0,340		
	VV		Součet			0,340		
176	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,680	494,40	336,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		podložka M14 8.8					
	VV		68/100			0,680		
	VV		Součet			0,680		
177	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,040	38 000,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		L100x10mm					
	VV		2,5*1*15,0/1000			0,038		
	VV		Součet			0,038		
	VV		0,038*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,040		
178	M	54879435	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x220mm	kus	6,000	96,96	581,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		šroub HAS-U M12 8.8					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
179	M	54879003	patrona chemická M12x110mm	kus	6,000	49,20	295,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		šroub HAS-U M12 8.8					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
180	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,060	349,20	20,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					
	VV		matice M12					
	VV		6/100			0,060		
	VV		Součet			0,060		
181	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,060	310,80	18,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		nenosné ocelové konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	podložka M12					
		VV	6/100				0,060	
		VV	Součet				0,060	
182	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,705	1 680,00	6 224,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767121						
		D 771	Podlahy z dlaždic				29 878,04	
183	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	9,080	18,00	163,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
184	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	9,080	67,44	612,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
185	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	9,080	69,00	626,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121022						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
186	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	9,080	435,00	3 949,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151022						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
187	K	7716R	Montáž profilu ukončujícího	m	10,000	100,00	1 000,00	vlastní
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	10/Z výpis zámečnických výrobků					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
188	M	59054R	profil ukončovací "L"v 40mm, nerez	m	10,000	300,00	3 000,00	vlastní
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	10/Z výpis zámečnických výrobků					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
189	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	9,080	1 200,00	10 896,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574414						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
190	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	10,442	400,00	4 176,80	CS ÚRS 2025 02
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
		VV	9,08*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,442			
191	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,080	448,80	4 075,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112						
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
192	K	7711R	Příplatek k montáži podlah keramických za epoxidovou spárovací hmotu	m2	9,080	50,00	454,00	vlastní
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	pozn5					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0*1,0		4,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2*0,9		1,080			
		VV	Součet		9,080			
193	K	7715R	Podlahy - dokončovací práce spárování polyuretanovým tmelem	m	12,100	50,00	605,00	vlastní
		VV	púdorys 1.NP					
		VV	pozn5					
		VV	skladba S4					
		VV	1.03 sprchy muži					
		VV	4,0+1,0		5,000			
		VV	1,07 sprchy ženy					
		VV	4,0+1,0		5,000			
		VV	1.09 WC ZTP + sprcha					
		VV	1,2+0,9		2,100			
		VV	Součet		12,100			
194	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,409	780,00	319,02	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771121						
		D 781	Dokončovací práce - obklady				267 009,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	131,339	67,44	8 857,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.01 chodba muži					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			
	VV		1.02 WC muži					
	VV		(5,97+2,935)*2,38		21,194			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		(0,25+1,5+5,72+2,863)*2,38		24,593			
	VV		(1,75+5,72)*0,25		1,868			
	VV		1.05 chodba ženy					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			
	VV		1.06 WC ženy					
	VV		(2,935+5,97)*2,38		21,194			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*2,38		31,730			
	VV		(5,72+1,75)*0,25		1,868			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		(2,935+2,862)*2,38		13,797			
	VV		2,862*0,25		0,716			
	VV		(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100			
	VV		1.10 technická místnost + úklidová místnost					
	VV		(2,987)*2,38		7,109			
	VV		Součet		131,339			
196	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	131,339	250,00	32 834,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.01 chodba muži					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			
	VV		1.02 WC muži					
	VV		(5,97+2,935)*2,38		21,194			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		(0,25+1,5+5,72+2,863)*2,38		24,593			
	VV		(1,75+5,72)*0,25		1,868			
	VV		1.05 chodba ženy					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			
	VV		1.06 WC ženy					
	VV		(2,935+5,97)*2,38		21,194			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*2,38		31,730			
	VV		(5,72+1,75)*0,25		1,868			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		(2,935+2,862)*2,38		13,797			
	VV		2,862*0,25		0,716			
	VV		(1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
	VV		-(1,0*2,1)		-2,100			
	VV		1.10 technická místnost + úklidová místnost					
	VV		(2,987)*2,38		7,109			
	VV		Součet		131,339			
197	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	11,900	90,00	1 071,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.02 WC muži					
	VV		2,38		2,380			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		2,38		2,380			
	VV		1.06 WC ženy					
	VV		2,38		2,380			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		2,38		2,380			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		2,38		2,380			
	VV		Součet		11,900			
198	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131241					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.02 WC muži					
	VV		1		1,000			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		2		2,000			
	VV		1.06 WC ženy					
	VV		1		1,000			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		3		3,000			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
199	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131242					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.01 chodba muži					
	VV		2		2,000			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		1		1,000			
	VV		1.05 chodba ženy					
	VV		2		2,000			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		2		2,000			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		4		4,000			
	VV		1.10 technická místnost + úklidová místnost					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
200	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	53,159	90,00	4 784,31	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131264					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.01 chodba muži					
	VV		(1,75)		1,750			
	VV		1.02 WC muži					
	VV		(5,97+2,935)		8,905			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		(0,25+1,5+5,72+2,863)		10,333			
	VV		1.05 chodba ženy					
	VV		(1,75)		1,750			
	VV		1.06 WC ženy					
	VV		(2,935+5,97)		8,905			
	VV		1.07 sprchy ženy					
	VV		(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)		13,332			
	VV		1.09 WC ZTP + sprcha					
	VV		(2,935+2,862)		5,797			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-(1,0)		-1,000			
	VV		1.10 technická místnost + úklidová místnost					
	VV		(2,987)		2,987			
	VV		Součet		53,159			
201	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	125,847	1 000,00	125 847,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		1.01 chodba muži					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			
	VV		1.02 WC muži					
	VV		(5,97+2,935)*2,38		21,194			
	VV		1.03 sprchy muži					
	VV		(0,25+1,5+5,72+2,863)*2,38		24,593			
	VV		1.05 chodba ženy					
	VV		(1,75)*2,38		4,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1.06 WC ženy					
			(2,935+5,97)*2,38		21,194			
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*2,38		31,730			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935+2,862)*2,38		13,797			
			-(1,0*2,1)		-2,100			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*2,38		7,109			
			Součet		125,847			
202	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	144,724	350,00	50 653,40	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce:					
			slučitý stěp					
			půdorys 1.NP					
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,38		4,165			
			1.02 WC muži					
			(5,97+2,935)*2,38		21,194			
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72+2,863)*2,38		24,593			
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,38		4,165			
			1.06 WC ženy					
			(2,935+5,97)*2,38		21,194			
			1.07 sprchy ženy					
			(0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*2,38		31,730			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			(2,935+2,862)*2,38		13,797			
			-(1,0*2,1)		-2,100			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)*2,38		7,109			
			Součet		125,847			
			125,847*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		144,724			
203	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	61,224	40,00	2 448,96	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211					
			půdorys 1.NP					
			1.01 chodba muži					
			2*2,38		4,760			
			1,75		1,750			
			1.02 WC muži					
			(5,97)		5,970			
			1.03 sprchy muži					
			2,38		2,380			
			(0,25+1,5+5,72)		7,470			
			1.05 chodba ženy					
			2*2,38		4,760			
			1.06 WC ženy					
			(5,97)		5,970			
			1.07 sprchy ženy					
			2,38		2,380			
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)		10,582			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			2*2,38		4,760			
			2,862		2,862			
			(1,0+2,1*2)		5,200			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			2,38		2,380			
			Součet		61,224			
204	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	64,285	75,00	4 821,38	CS ÚRS 2025 02
			půdorys 1.NP					
			1.01 chodba muži					
			2*2,38		4,760			
			1,75		1,750			
			1.02 WC muži					
			(5,97)		5,970			
			1.03 sprchy muži					
			2,38		2,380			
			(0,25+1,5+5,72)		7,470			
			1.05 chodba ženy					
			2*2,38		4,760			
			1.06 WC ženy					
			(5,97)		5,970			
			1.07 sprchy ženy					
			2,38		2,380			
			(0,25+2,862+5,72+1,5+0,25)		10,582			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			2*2,38		4,760			
			2,862		2,862			
			(1,0+2,1*2)		5,200			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			2,38		2,380			
			Součet		61,224			
			61,224*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		64,285			
205	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	22,165	40,00	886,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251					
			půdorys 1.NP					
			1.02 WC muži					
			2,935+2,38		5,315			
			1.03 sprchy muži					
			2,863		2,863			
			1.06 WC ženy					
			2,935+2,38		5,315			
			1.07 sprchy ženy					
			2,75		2,750			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			2,935		2,935			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)		2,987			
			Součet		22,165			
206	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	23,273	75,00	1 745,48	CS ÚRS 2025 02
			půdorys 1.NP					
			1.02 WC muži					
			2,935+2,38		5,315			
			1.03 sprchy muži					
			2,863		2,863			
			1.06 WC ženy					
			2,935+2,38		5,315			
			1.07 sprchy ženy					
			2,75		2,750			
			1.09 WC ZTP + sprcha					
			2,935		2,935			
			1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			(2,987)		2,987			
			Součet		22,165			
			22,165*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		23,273			
207	K	7811R	Příplatek k montáži obkladů keramických za epoxidovou spárovací hmotu	m2	131,339	50,00	6 566,95	vlastní
			půdorys 1.NP					
			pozn5					
			1.01 chodba muži					
			(1,75)*2,38		4,165			
			1.02 WC muži					
			(5,97+2,935)*2,38		21,194			
			1.03 sprchy muži					
			(0,25+1,5+5,72+2,863)*2,38		24,593			
			(1,75+5,72)*0,25		1,868			
			1.05 chodba ženy					
			(1,75)*2,38		4,165			
			1.06 WC ženy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,935+5,97)*2,38		21,194			
			VV 1.07 sprchy ženy					
			VV (0,25+2,862+2,75+5,72+1,5+0,25)*2,38		31,730			
			VV (5,72+1,75)*0,25		1,868			
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV (2,935+2,862)*2,38		13,797			
			VV 2,862*0,25		0,716			
			VV (1,0+2,1*2)*0,2		1,040			
			VV -(1,0*2,1)		-2,100			
			VV 1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			VV (2,987)*2,38		7,109			
			VV Součet		131,339			
208	K	7814R	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování polyuretanovým tmelem	m	19,040	20,00	380,80	vlastní
			VV půdorys 1.NP pod obklady					
			VV pozn4					
			VV 1.02 WC muži					
			VV 2,38		2,380			
			VV 1.03 sprchy muži					
			VV 2*2,38		4,760			
			VV 1.06 WC ženy					
			VV 2,38		2,380			
			VV 1.07 sprchy ženy					
			VV 3*2,38		7,140			
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV 2,38		2,380			
			VV Součet		19,040			
209	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	5,200	350,00	1 820,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781571131					
			VV půdorys 1.NP					
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV (1,0+2,1*2)		5,200			
			VV Součet		5,200			
210	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	1,144	350,00	400,40	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce:					
			VV sli nutý stěp					
			VV půdorys 1.NP					
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV (1,0+2,1*2)		5,200			
			VV Součet		5,200			
			VV 5,2*0,22 Přepočtené koeficientem množství		1,144			
211	K	78167R	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 200 mm	m	17,802	350,00	6 230,70	vlastní
			VV půdorys 1.NP					
			VV 1.03 sprchy muži					
			VV (1,75+5,72)		7,470			
			VV 1.07 sprchy ženy					
			VV (5,72+1,75)		7,470			
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV 2,862		2,862			
			VV Součet		17,802			
212	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	17,802	350,00	6 230,70	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce:					
			VV sli nutý stěp					
			VV půdorys 1.NP					
			VV 1.03 sprchy muži					
			VV (1,75+5,72)		7,470			
			VV 1.07 sprchy ženy					
			VV (5,72+1,75)		7,470			
			VV 1.09 WC ZTP + sprcha					
			VV 2,862		2,862			
			VV Součet		17,802			
213	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,639	2 300,00	10 669,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781121					
			D 783				99 916,66	
214	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	335,248	59,52	19 953,96	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201201					
			VV půdorys krovu					
			VV ZT1 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
			VV ZT2 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*31,81		13,360			
			VV Mezisoučet		32,176			
			VV K krokve 100/160					
			VV (0,1+0,16)*2*5*32		83,200			
			VV Mezisoučet		83,200			
			VV VT2 vazný trám 140/200					
			VV (0,14+0,2)*2*4*15,905		43,262			
			VV Mezisoučet		43,262			
			VV skladba střechy ST1					
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV Mezisoučet		176,610			
			VV Součet		335,248			
215	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednozásobný syntetický	m2	335,248	90,00	30 172,32	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783214101					
			VV půdorys krovu					
			VV ZT1 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
			VV ZT2 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*31,81		13,360			
			VV Mezisoučet		32,176			
			VV K krokve 100/160					
			VV (0,1+0,16)*2*5*32		83,200			
			VV Mezisoučet		83,200			
			VV VT2 vazný trám 140/200					
			VV (0,14+0,2)*2*4*15,905		43,262			
			VV Mezisoučet		43,262			
			VV skladba střechy ST1					
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV Mezisoučet		176,610			
			VV Součet		335,248			
216	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	335,248	140,00	46 934,72	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783218111					
			VV půdorys krovu					
			VV ZT1 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
			VV ZT2 zavětrovací trám 50/160					
			VV (0,05+0,16)*2*31,81		13,360			
			VV Mezisoučet		32,176			
			VV K krokve 100/160					
			VV (0,1+0,16)*2*5*32		83,200			
			VV Mezisoučet		83,200			
			VV VT2 vazný trám 140/200					
			VV (0,14+0,2)*2*4*15,905		43,262			
			VV Mezisoučet		43,262			
			VV skladba střechy ST1					
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV 5,552*15,905		88,305			
			VV Mezisoučet		176,610			
			VV Součet		335,248			
217	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sili kátový	m2	8,764	53,64	470,10	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823133					
			VV půdorys 1.NP					
			VV 1.02 WC muži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (2,935)*0,76			2,231		
			vv 1.03 sprchy muži					
			vv (2,863)*0,56			1,603		
			vv 1.06 WC ženy					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.07 sprchy ženy					
			vv (2,75)*0,16			0,440		
			vv 1.09 WC ZTP + sprcha					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			vv (2,987)*0,39			1,165		
			vv štít dozdivka					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Součet			8,764		
218	K	783823139	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	8,764	70,92	621,54	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823139					
			vv půdorys 1.NP					
			vv 1.02 WC muži					
			vv (2,935)*0,76			2,231		
			vv 1.03 sprchy muži					
			vv (2,863)*0,56			1,603		
			vv 1.06 WC ženy					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.07 sprchy ženy					
			vv (2,75)*0,16			0,440		
			vv 1.09 WC ZTP + sprcha					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			vv (2,987)*0,39			1,165		
			vv štít dozdivka					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Součet			8,764		
219	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	8,764	86,28	756,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783826615					
			vv půdorys 1.NP					
			vv 1.02 WC muži					
			vv (2,935)*0,76			2,231		
			vv 1.03 sprchy muži					
			vv (2,863)*0,56			1,603		
			vv 1.06 WC ženy					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.07 sprchy ženy					
			vv (2,75)*0,16			0,440		
			vv 1.09 WC ZTP + sprcha					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			vv (2,987)*0,39			1,165		
			vv štít dozdivka					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Součet			8,764		
220	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	8,764	115,00	1 007,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827123					
			vv půdorys 1.NP					
			vv 1.02 WC muži					
			vv (2,935)*0,76			2,231		
			vv 1.03 sprchy muži					
			vv (2,863)*0,56			1,603		
			vv 1.06 WC ženy					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.07 sprchy ženy					
			vv (2,75)*0,16			0,440		
			vv 1.09 WC ZTP + sprcha					
			vv (2,935)*0,16			0,470		
			vv 1.10 technická místnost + úklidová místnost					
			vv (2,987)*0,39			1,165		
			vv štít dozdivka					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Součet			8,764		
D		OST	Ostatní	16 000,00				
221	K	OST 01	Plechová skříň s 33 boxy na cenosti,lakovaný plech,barva šedá, vč. dopravy	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:					
		vv	Přesné rozměry, tvar a vzhled bude odsouhlasen investorem					
		vv	výpis zámečnických výrobků					
		vv	24/Z					
		vv	2					
		vv	Součet					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	61 500,00				
222	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
223	K	VRN 01.1	úklid staveniště před předáním díla	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
224	K	VRN 02	kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
225	K	VRN 03	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
226	K	VRN 04	vytýčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
227	K	VRN 05	vytýčení inženýrských sít	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
228	K	VRN 06	geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
229	K	VRN 07	dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
230	K	VRN 08	zkoušky a revize - pro provedení díla nezbytné a předepsané PD, objednatel	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
231	K	VRN 09	fotodokumentace stavby včetně průběhu výstavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt:
SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis:
012 - Provozní budova koupaliště - architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11
Účastník:
ZOWADA GROUP a.s.
Projektant:
SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz. Vvkresové podklady DSP.

Cena bez DPH		3 774 501,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 774 501,03 0,00	21,00% 12,00%	792 645,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 567 146,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis: 012 - Provozní budova koupaliště - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 14.05.2026

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11 Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 774 501,03
HSV - Práce a dodávky HSV		1 755 490,89
1 - Zemní práce		54 713,61
2 - Zakládání		660 055,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		260 144,82
4 - Vodorovné konstrukce		91 175,97
5 - Komunikace pozemní		69 713,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		366 493,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		164 413,75
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		2 586,90
998 - Přesun hmot		86 193,10
PSV - Práce a dodávky PSV		1 957 510,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		34 828,71
712 - Povlakové krytiny		234 408,07
713 - Izolace tepelné		2 639,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4 506,06
751 - Vzduchotechnika		2 192,00
762 - Konstrukce tesařské		601 309,42
763 - Konstrukce suché výstavby		2 727,52
764 - Konstrukce klempířské		127 735,87
766 - Konstrukce truhlářské		173 254,07
767 - Konstrukce zámečnické		226 258,01
771 - Podlahy z dlaždic		179 241,86
781 - Dokončovací práce - obklady		116 064,55
783 - Dokončovací práce - nátěry		143 317,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		14 012,69
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		83 303,60
787 - Dokončovací práce - zasklívání		11 710,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		61 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 01 - Letní koupaliště - architektonicko stavební řešení
Soupis: 012 - Provozní budova koupaliště - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 14.05.2026
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11 Projektant: SWORTI s.r.o.,
Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel: Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 774 501,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 755 490,89

D 1 Zemní práce 54 713,61

1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	22,028	372,00	8 194,42	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103							
VV	základy provozní budova							
VV	patky v betonovém recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,42)*2							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*8							
VV	skladba S2 zastřešená terasa							
VV	12,0*3,875*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	3,0*6,5*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,378	921,60	24 309,96	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102							
VV	základy provozní budova							
VV	12,7*0,7*1,2							
VV	4,918*0,7*1,2							
VV	12,9*0,748*1,2							
VV	Součet							

3	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,888	858,00	12 773,90	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251251							
VV	základy provozní budova							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	3,95*0,9*1,2							
VV	Součet							

4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	47,700	95,04	4 533,41	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103							
VV	základy provozní budova							
VV	patky v betonovém recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,42)*2							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*8							
VV	skladba S2 zastřešená terasa							
VV	12,0*3,875*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	3,0*6,5*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	základy provozní budova							
VV	12,7*0,7*1,2							
VV	4,918*0,7*1,2							
VV	12,9*0,748*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	3,95*0,9*1,2							
VV	Mezisoučet							
VV	-15,594							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	47,700	24,84	1 184,87	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201							
VV	základy provozní budova							
VV	patky v betonovém recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,42)*2							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*8							
VV	skladba S2 zastřešená terasa							
VV	12,0*3,875*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	3,0*6,5*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	základy provozní budova							
VV	12,7*0,7*1,2							
VV	4,918*0,7*1,2							
VV	12,9*0,748*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	3,95*0,9*1,2							
VV	Mezisoučet							
VV	-15,594							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,594	171,60	2 675,93	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101							
VV	základy provozní budova							
VV	patky v betonovém recyklátu							
VV	(0,8*0,8*0,42)*2							
VV	-0,5*0,5*0,42)*2							
VV	patky v zemině							
VV	(0,8*0,8*0,33)*8							
VV	-0,5*0,5*0,42)*2							
VV	-0,5*0,5*0,42)*2							
VV	Mezisoučet							
VV	základy provozní budova							
VV	12,7*0,7*1,2							
VV	4,918*0,7*1,2							
VV	12,9*0,748*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	4,918*0,9*1,2							
VV	3,95*0,9*1,2							
VV	základy provozní budova							
VV	-(12,5*0,5*1,2)							
VV	-(5,5*0,5*1,2)							
VV	-(12,0*0,5*1,2)							
VV	-(9,95*0,5*1,2)							
VV	-(5,5*0,5*1,2)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				13,996	
	VV		Součet				15,594	
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	36,000	28,92	1 041,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S2 zastřešená terasa					
	VV		12,0*3,0				36,000	
	VV		Součet				36,000	
	D	2	Zakládání				660 055,50	
8	K	225411112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	35,000	800,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/225411112						
	VV		púdorys základů					
	VV		3,5*10				35,000	
	VV		Součet				35,000	
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	16,479	2 184,00	35 990,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S1 podlahy					
	VV		(1,0*1,0*0,12)*10				1,200	
	VV		Mezisoučet				1,200	
	VV		11,05*0,5*0,12				0,663	
	VV		6,5*0,5*0,12				0,390	
	VV		11,5*0,5*0,12				0,690	
	VV		10,45*0,5*0,12				0,627	
	VV		5,5*0,5*0,12				0,330	
	VV		Mezisoučet				2,700	
	VV		8,75*5,75*0,2				10,063	
	VV		~(0,5*0,5*0,2)*2				-0,100	
	VV		2,275*5,75*0,2				2,616	
	VV		Mezisoučet				12,579	
	VV		Součet				16,479	
10	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,959	4 116,00	57 455,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273322511						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S1 podlahy					
	VV		(12,25*6,25)*0,18				13,781	
	VV		(3,95*0,25)*0,18				0,178	
	VV		Součet				13,959	
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,127	600,00	4 876,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S1 podlahy					
	VV		(12,25+6,25+12,25+3,95+0,25+10,2)*0,18				8,127	
	VV		Součet				8,127	
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,127	150,00	1 219,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S1 podlahy					
	VV		(12,25+6,25+12,25+3,95+0,25+10,2)*0,18				8,127	
	VV		Součet				8,127	
13	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,757	59 880,00	45 329,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021						
	VV		základy provozní budova					
	VV		skladba S1 podlahy					
	VV		(12,25*6,25)*4,44/1000				0,340	
	VV		(12,25*6,25)*4,44/1000				0,340	
	VV		(3,95*0,25)*4,44/1000				0,004	
	VV		(3,95*0,25)*4,44/1000				0,004	
	VV		Součet				0,688	
	VV		0,688*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				0,757	
14	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,408	4 116,00	116 927,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321511						
	VV		základy provozní budova					
	VV		12,5*0,5*1,25				7,813	
	VV		5,5*0,5*1,25				3,438	
	VV		12,0*0,5*1,25				7,500	
	VV		9,95*0,5*1,25				6,219	
	VV		5,5*0,5*1,25				3,438	
	VV		Součet				28,408	
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	112,125	1 200,00	134 550,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121						
	VV		základy provozní budova					
	VV		(12,5+6,5+12,0+3,95+0,3+10,45)*1,25				57,125	
	VV		(8,5+5,5)*2*1,25				35,000	
	VV		(2,5+5,5)*2*1,25				20,000	
	VV		Součet				112,125	
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	112,125	220,00	24 667,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122						
	VV		základy provozní budova					
	VV		(12,5+6,5+12,0+3,95+0,3+10,45)*1,25				57,125	
	VV		(8,5+5,5)*2*1,25				35,000	
	VV		(2,5+5,5)*2*1,25				20,000	
	VV		Součet				112,125	
17	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,165	74 400,00	12 276,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821						
	VV		výkaz výztuže - základové patky,překlady a pásy					
	VV		R8					
	VV		256,4*0,39/1000				0,100	
	VV		R10					
	VV		92,16*0,62/1000				0,057	
	VV		Součet				0,157	
	VV		0,157*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,165	
18	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200	4 116,00	4 939,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275321511						
	VV		základy provozní budova					
	VV		patky v betonovém recyklátu					
	VV		(0,5*0,5*0,48)*2				0,240	
	VV		patky v zemině					
	VV		(0,5*0,5*0,48)*8				0,960	
	VV		Součet				1,200	
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	9,600	1 200,00	11 520,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121						
	VV		základy provozní budova					
	VV		patky v betonovém recyklátu					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,48*2				1,920	
	VV		patky v zemině					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,48*8				7,680	
	VV		Součet				9,600	
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	9,600	220,00	2 112,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122						
	VV		základy provozní budova					
	VV		patky v betonovém recyklátu					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,48*2				1,920	
	VV		patky v zemině					
	VV		(0,5+0,5)*2*0,48*8				7,680	
	VV		Součet				9,600	
21	K	282603111	Injektování vysokotlaké s dvojitým obtuřadorem vzestupné nebo sestupné, tlakem do 8,0 MPa	hod	5,000	4 596,00	22 980,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/282603111						
	VV		púdorys základů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*10				5,000	
	VV		Součet				5,000	
22	M	58933322	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	0,992	4 140,00	4 106,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys základů				0,992	
	VV		(Pi*0,095*0,095*3,5)*10				0,992	
	VV		Součet					
23	K	283111113	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	38,500	1 650,00	63 525,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/283111113					
	VV		púdorys základů				38,500	
	VV		3,85*10				38,500	
	VV		Součet					
24	M	14011R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x10mm	m	42,350	1 500,00	63 525,00	vlastní
	VV		púdorys základů				38,500	
	VV		3,85*10				38,500	
	VV		Součet				42,350	
25	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	10,000	1 512,00	15 120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/283131113					
	VV		púdorys základů				10,000	
	VV		10				10,000	
	VV		Součet					
26	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,196	55 800,00	10 936,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys základů				0,196	
	VV		(0,5*0,5*78,5)*10/1000				0,196	
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				260 144,82	
27	K	310002101	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310002101					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				8,000	
	VV		POZ1				8,000	
	VV		4+4					
	VV		Součet					
28	M	34571345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm	m	2,100	60,00	126,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				2,000	
	VV		POZ1				2,000	
	VV		(4+4)*0,25				2,000	
	VV		Součet				2,100	
29	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	2,700	1 788,00	4 827,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235121					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				2,700	
	VV		2,7*1,0				2,700	
	VV		Součet					
30	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	97,728	1 908,00	186 465,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235145					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				110,975	
	VV		(12,25+6,25+12,25+10,2)*2,71				-32,261	
	VV		-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+4,7*2,62)				-1,339	
	VV		-(1,5+2,25+1,25+1,5+1,5+1,675+5,2)*0,09				15,583	
	VV		5,75*2,71					
	VV		detail D4 dozdivka ve štítech				1,725	
	VV		((0,5+0,25)/2)*4,6				0,660	
	VV		((0,5+0,3)/2)*1,65				1,725	
	VV		((0,5+0,25)/2)*4,6				0,660	
	VV		((0,5+0,3)/2)*1,65				97,728	
	VV		Součet					
31	K	311238933	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm	m	2,700	193,20	521,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238933					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				2,700	
	VV		2,7				2,700	
	VV		Součet					
32	K	311238935	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	38,250	232,80	8 904,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238935					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				40,200	
	VV		(12,25+5,75+12,25+9,95)				-7,700	
	VV		-(1,0+1,0+1,0+4,7)				5,750	
	VV		5,75				38,250	
	VV		Součet					
33	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	522,00	1 566,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168012					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				3,000	
	VV		1+1+1				3,000	
	VV		Součet					
34	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	596,40	596,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168013					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				1,000	
	VV		1				1,000	
	VV		Součet					
35	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	606,00	606,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				1,000	
	VV		1				1,000	
	VV		Součet					
36	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	24,546	1 060,00	26 018,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244211					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				20,385	
	VV		(2,7+4,05)*3,02				10,268	
	VV		(1,7+1,7)*3,02				-6,107	
	VV		-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+0,9*1,97)				24,546	
	VV		Součet					
37	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	24,094	1 200,00	28 912,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244221					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				17,365	
	VV		5,75*3,02				-1,576	
	VV		-(0,8*1,97)				8,305	
	VV		2,75*3,02				24,094	
	VV		Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce				91 175,97	
38	K	417321515	Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,878	4 524,00	17 544,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova				0,949	
	VV		12,25*0,25*0,31				0,034	
	VV		1,5*0,25*0,09				0,051	
	VV		2,25*0,25*0,09				0,446	
	VV		5,75*0,25*0,31				0,028	
	VV		1,25*0,25*0,09				0,034	
	VV		1,5*0,25*0,09				0,034	
	VV		1,5*0,25*0,09				0,038	
	VV		1,675*0,25*0,09				0,930	
	VV		12,0*0,25*0,31				0,117	
	VV		5,2*0,25*0,09				0,771	
	VV		9,95*0,25*0,31				0,446	
	VV		5,75*0,25*0,31				3,878	
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	33,782	1 200,00	40 538,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+3,875+6,25)*0,31		13,873			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(2,25)*0,09		0,203			
		VV	2,0*0,25		0,500			
		VV	(1,25)*0,09		0,113			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,675)*0,09		0,151			
		VV	1,175*0,25		0,294			
		VV	(5,2)*0,09		0,468			
		VV	4,7*0,25		1,175			
		VV	(8,75+5,75)*2*0,31		8,990			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(5,2)*0,09		0,468			
		VV	(2,75+5,75)*2*0,31		5,270			
		VV	(2,25)*0,09		0,203			
		VV	(1,25)*0,09		0,113			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(1,675)*0,09		0,151			
		VV	Součet		33,782			
40	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	33,782	250,00	8 445,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+3,875+6,25)*0,31		13,873			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(2,25)*0,09		0,203			
		VV	2,0*0,25		0,500			
		VV	(1,25)*0,09		0,113			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	1,0*0,25		0,250			
		VV	(1,675)*0,09		0,151			
		VV	1,175*0,25		0,294			
		VV	(5,2)*0,09		0,468			
		VV	4,7*0,25		1,175			
		VV	(8,75+5,75)*2*0,31		8,990			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(5,2)*0,09		0,468			
		VV	(2,75+5,75)*2*0,31		5,270			
		VV	(2,25)*0,09		0,203			
		VV	(1,25)*0,09		0,113			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(1,5)*0,09		0,135			
		VV	(1,675)*0,09		0,151			
		VV	Součet		33,782			
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,474	52 000,00	24 648,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
		VV	výkaz výztuže - věnec					
		VV	R8					
		VV	209,8*0,39/1000		0,082			
		VV	R14					
		VV	289,97*1,21/1000		0,351			
		VV	R16					
		VV	11,265*1,58/1000		0,018			
		VV	Součet		0,451			
		VV	0,451*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,474			
D 5			Komunikace pozemní				69 713,55	
42	K	564950313	Podklad nebo podpěr z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	86,400	250,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564950313					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S2 zastřešená terasa					
		VV	12,0*3,6		43,200			
		VV	12,0*3,6		43,200			
		VV	Součet		86,400			
43	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	46,500	571,20	26 560,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811311					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S2 zastřešená terasa					
		VV	12,0*3,875		46,500			
		VV	Součet		46,500			
44	M	59246101	dlažba velkoformátová betonová 600x300mm tl 60mm přírodní	m2	47,895	450,00	21 552,75	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S2 zastřešená terasa					
		VV	12,0*3,875		46,500			
		VV	Součet		46,500			
		VV	46,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		47,895			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				366 493,69	
45	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	214,417	89,00	19 083,11	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	(2,75+3,05)*2*3,02		35,032			
		VV	(1,0+2,62*2)*0,2		1,248			
		VV	(1,175+1,64*2)*0,2		0,891			
		VV	-(1,0*2,62+1,175*1,64)		-4,547			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	(2,75+2,55)*2*3,02		32,012			
		VV	(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2		1,256			
		VV	(1,0+2,62*2)*0,2		1,248			
		VV	-(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)		-7,540			
		VV	1.13 bufet					
		VV	(5,9+5,75)*2*3,02		70,366			
		VV	-(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)		-11,190			
		VV	1.14 chodba					
		VV	(1,0+4,0)*2*3,02		30,200			
		VV	(1,0+2,62*2)*0,2		1,248			
		VV	-(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)		-10,303			
		VV	1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2*3,02		15,704			
		VV	-(0,7*1,97)		-1,379			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2*3,02		15,704			
		VV	-(0,7*1,97)		-1,379			
		VV	1.17 sklad surovin					
		VV	(1,6+1,75)*2*3,02		20,234			
		VV	-(0,8*1,97)		-1,576			
		VV	1.18 sklad keglů					
		VV	(2,7+1,7)*2*3,02		26,576			
		VV	-(0,9*1,97)		-1,773			
		VV	Mezisoučet		212,032			
		VV	detail D4 dozdivka ve štítěch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Mezisoučet			2,385		
			vv Součet			214,417		
46	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	214,417	40,00	8 576,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121						
			vv půdorys 1.NP provozní budova					
			vv 1.11 ošetřovna					
			vv (2,75+3,05)*2*3,02			35,032		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv (1,175+1,64*2)*0,2			0,891		
			vv -(1,0*2,62+1,175*1,64)			-4,547		
			vv 1.12 pokladna					
			vv (2,75+2,55)*2*3,02			32,012		
			vv (1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2			1,256		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)			-7,540		
			vv 1.13 bufet					
			vv (5,9+5,75)*2*3,02			70,366		
			vv -(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)			-11,190		
			vv 1.14 chodba					
			vv (1,0+4,0)*2*3,02			30,200		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)			-10,303		
			vv 1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.17 sklad surovin					
			vv (1,6+1,75)*2*3,02			20,234		
			vv -(0,8*1,97)			-1,576		
			vv 1.18 sklad keglů					
			vv (2,7+1,7)*2*3,02			26,576		
			vv -(0,9*1,97)			-1,773		
			vv Mezisoučet			212,032		
			vv detail D4 dozdivka ve štítech					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Mezisoučet			2,385		
			vv Součet			214,417		
47	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	214,417	230,00	49 315,91	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001						
			vv půdorys 1.NP provozní budova					
			vv 1.11 ošetřovna					
			vv (2,75+3,05)*2*3,02			35,032		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv (1,175+1,64*2)*0,2			0,891		
			vv -(1,0*2,62+1,175*1,64)			-4,547		
			vv 1.12 pokladna					
			vv (2,75+2,55)*2*3,02			32,012		
			vv (1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2			1,256		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)			-7,540		
			vv 1.13 bufet					
			vv (5,9+5,75)*2*3,02			70,366		
			vv -(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)			-11,190		
			vv 1.14 chodba					
			vv (1,0+4,0)*2*3,02			30,200		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)			-10,303		
			vv 1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.17 sklad surovin					
			vv (1,6+1,75)*2*3,02			20,234		
			vv -(0,8*1,97)			-1,576		
			vv 1.18 sklad keglů					
			vv (2,7+1,7)*2*3,02			26,576		
			vv -(0,9*1,97)			-1,773		
			vv Mezisoučet			212,032		
			vv detail D4 dozdivka ve štítech					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Mezisoučet			2,385		
			vv Součet			214,417		
48	K	61232R	Jednovrstvá jádrová minerální omítka hladká vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,471	300,00	56 241,30	vlastní
			vv půdorys 1.NP provozní budova					
			vv skladba S7					
			vv 1.11 ošetřovna					
			vv (2,75+3,05)*2*3,02			35,032		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv (1,175+1,64*2)*0,2			0,891		
			vv -(1,0*2,62+1,175*1,64)			-4,547		
			vv 1.12 pokladna					
			vv (2,75+2,55)*2*3,02			32,012		
			vv (1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2			1,256		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)			-7,540		
			vv 1.13 bufet					
			vv (5,9+5,75)*2*3,02			70,366		
			vv -(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)			-11,190		
			vv 1.14 chodba					
			vv (1,0+4,0)*2*3,02			30,200		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv -(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)			-10,303		
			vv 1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			vv (1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
			vv -(0,7*1,97)			-1,379		
			vv 1.17 sklad surovin					
			vv (1,6+1,75)*2*3,02			20,234		
			vv -(0,8*1,97)			-1,576		
			vv 1.18 sklad keglů					
			vv (2,7+1,7)*2*3,02			26,576		
			vv -(0,9*1,97)			-1,773		
			vv Mezisoučet			212,032		
			vv poznámka 1					
			vv -26,946			-26,946		
			vv Mezisoučet			-26,946		
			vv detail D4 dozdivka ve štítech					
			vv ((0,5+0,25)/2*4,6)			1,725		
			vv ((0,5+0,3)/2*1,65)			0,660		
			vv Mezisoučet			2,385		
			vv Součet			187,471		
49	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	161,146	190,00	30 617,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131						
			vv půdorys 1.NP provozní budova					
			vv 1.11 ošetřovna					
			vv (2,75+3,05)*2*3,02			35,032		
			vv (1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
			vv (1,175+1,64*2)*0,2			0,891		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				-4,547	
			VV				1.12 pokladna	
			VV				(2,75+2,55)*2*3,02	32,012
			VV				(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2	1,256
			VV				(1,0+2,62*2)*0,2	1,248
			VV				-(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)	-7,540
			VV				1.13 bufet	
			VV				(5,9+5,75)*2*3,02	70,366
			VV				-(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)	-11,190
			VV				1.14 chodba	
			VV				(1,0+4,0)*2*3,02	30,200
			VV				(1,0+2,62*2)*0,2	1,248
			VV				-(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)	-10,303
			VV				1.15 šatna zaměstnanci bufetu	
			VV				(1,6+1,0)*2*3,02	15,704
			VV				-0,7*1,97)	-1,379
			VV				1.16 WC zaměstnanci bufetu	
			VV				(1,6+1,0)*2*3,02	15,704
			VV				-0,7*1,97)	-1,379
			VV				1.17 sklad surovin	
			VV				(1,6+1,75)*2*3,02	20,234
			VV				-0,8*1,97)	-1,576
			VV				1.18 sklad kegů	
			VV				(2,7+1,7)*2*3,02	26,576
			VV				-0,9*1,97)	-1,773
			VV				Mezisoučet	212,032
			VV				obklady	
			VV				-53,271	-53,271
			VV				Mezisoučet	-53,271
			VV				detail D4 dozdivka ve štítech	
			VV				((0,5+0,25)/2*4,6)	1,725
			VV				((0,5+0,3)/2*1,65)	0,660
			VV				Mezisoučet	2,385
			VV				Součet	161,146
50	K	61233R	Omlítka cementová těsnící izolační malta vyztužená vláknem	m2	40,412	600,00	24 247,20	vlastní
			VV				púdorys 1.NP provozní budova	
			VV				poznámka 1	
			VV				1.11 ošelfovna	
			VV				(2,75+3,05)*2*0,38	4,408
			VV				(0,2*2)*0,38	0,152
			VV				-(1,0*0,38)	-0,380
			VV				1.12 pokladna	
			VV				(2,75+2,55)*2*0,38	4,028
			VV				(0,2*2)*0,38	0,152
			VV				-(1,0*0,3)	-0,300
			VV				1.13 bufet	
			VV				(5,9+5,75)*2*0,38	8,854
			VV				0,25*0,38	0,095
			VV				0,2*0,38	0,076
			VV				0,2*0,38	0,076
			VV				0,25*0,38	0,095
			VV				-(1,0*0,38+1,0*0,38+0,8*0,38)	-1,064
			VV				1.14 chodba	
			VV				(1,0+4,0)*2*0,38	3,800
			VV				(0,2*2)*0,38	0,152
			VV				-(1,0*0,38+0,8*0,38+0,9*0,38+0,8*0,38+0,7*0,38*2)	-1,862
			VV				1.15 šatna zaměstnanci bufetu	
			VV				(1,6+1,0)*2*0,38	1,976
			VV				-0,7*0,38)	-0,266
			VV				1.16 WC zaměstnanci bufetu	
			VV				(1,6+1,0)*2*0,38	1,976
			VV				-0,7*0,38)	-0,266
			VV				1.17 sklad surovin	
			VV				(1,6+1,75)*2*0,38	2,546
			VV				-0,8*0,38)	-0,304
			VV				1.18 sklad kegů	
			VV				(2,7+1,7)*2*0,38	3,344
			VV				-0,9*0,38)	-0,342
			VV				Mezisoučet	26,946
			VV				(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*0,45	15,581
			VV				(0,05*2)*0,45	0,045
			VV				(0,05*2)*0,45	0,045
			VV				(0,05*2)*0,45	0,045
			VV				-(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,45	-2,250
			VV				Mezisoučet	13,466
			VV				Součet	40,412
51	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	88,479	89,00	7 874,63	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131101	
			VV				púdorys 1.NP provozní budova	
			VV				skladba S6	
			VV				(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02	104,568
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05	0,314
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,175+2*1,64)*0,05	0,223
			VV				-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)	-19,947
			VV				Mezisoučet	86,094
			VV				detail D4 dozdivka ve štítech	
			VV				((0,5+0,25)/2*4,6)	1,725
			VV				((0,5+0,3)/2*1,65)	0,660
			VV				Mezisoučet	2,385
			VV				Součet	88,479
52	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	88,479	40,00	3 539,16	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121	
			VV				púdorys 1.NP provozní budova	
			VV				skladba S6	
			VV				(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02	104,568
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05	0,314
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,175+2*1,64)*0,05	0,223
			VV				-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)	-19,947
			VV				Mezisoučet	86,094
			VV				detail D4 dozdivka ve štítech	
			VV				((0,5+0,25)/2*4,6)	1,725
			VV				((0,5+0,3)/2*1,65)	0,660
			VV				Mezisoučet	2,385
			VV				Součet	88,479
53	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtláčené do tmelu stěn	m2	88,479	230,00	20 350,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001	
			VV				púdorys 1.NP provozní budova	
			VV				skladba S6	
			VV				(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02	104,568
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05	0,314
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,0+2*2,62)*0,05	0,312
			VV				(1,175+2*1,64)*0,05	0,223
			VV				-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)	-19,947
			VV				Mezisoučet	86,094
			VV				detail D4 dozdivka ve štítech	
			VV				((0,5+0,25)/2*4,6)	1,725
			VV				((0,5+0,3)/2*1,65)	0,660
			VV				Mezisoučet	2,385
			VV				Součet	88,479

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	77,095	57,00	4 394,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		9,810			
	VV		3,27*3		1,630			
	VV		0,9+0,73		48,120			
	VV		Mezisoučet					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Mezisoučet		28,975			
	VV		Součet		77,095			
55	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	50,526	91,80	4 638,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		9,810			
	VV		3,27*3		1,630			
	VV		0,9+0,73		48,120			
	VV		Součet		50,526			
	VV		48,12*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
56	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	30,424	26,00	791,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Součet		28,975			
	VV		28,975*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,424			
57	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	57,950	49,20	2 851,14	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143004					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Mezisoučet		28,975			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,280			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Mezisoučet		28,975			
	VV		Součet		57,950			
58	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	30,424	35,16	1 069,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Součet		28,975			
	VV		28,975*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,424			
59	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	30,424	119,88	3 647,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		půdorys 1.NP provozní budova		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,280			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,0+2*2,54)		6,080			
	VV		(1,175+1,64*2)		4,455			
	VV		Součet		28,975			
	VV		28,975*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,424			
60	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	88,479	80,00	7 078,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151011					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		skladba S6		104,568			
	VV		(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,314			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,223			
	VV		(1,175+2*1,64)*0,05		-19,947			
	VV		-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)					
	VV		detail D4 dozdivka ve štítech		1,725			
	VV		((0,5+0,25)/2*4,6)		0,660			
	VV		((0,5+0,3)/2*1,65)		88,479			
	VV		Mezisoučet		88,479			
	VV		Součet					
61	K	62234R	Jednovrstvá jádrová minerální omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	75,013	300,00	22 503,90	vlastní
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		skladba S6		104,568			
	VV		(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,314			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,223			
	VV		(1,175+2*1,64)*0,05		-19,947			
	VV		-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)					
	VV		detail D4 dozdivka ve štítech		1,725			
	VV		((0,5+0,25)/2*4,6)		0,660			
	VV		((0,5+0,3)/2*1,65)		88,479			
	VV		Mezisoučet		-13,466			
	VV		-13,466		-13,466			
	VV		Mezisoučet		-13,466			
	VV		Součet		75,013			
62	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	88,479	520,00	46 009,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622521012					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		skladba S6		104,568			
	VV		(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25)*3,02		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,314			
	VV		(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,312			
	VV		(1,0+2*2,62)*0,05		0,223			
	VV		(1,175+2*1,64)*0,05		-19,947			
	VV		-(1,0*2,62+2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62+1,175*1,64+1,0*2,62+1,0*2,62)					
	VV		detail D4 dozdivka ve štítech		1,725			
	VV		((0,5+0,25)/2*4,6)		0,660			
	VV		((0,5+0,3)/2*1,65)		88,479			
	VV		Součet		88,479			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací listů	m2	14,467	24,12	348,94	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	1,0*2,54		2,540			
		VV	2,0*1,64		3,280			
		VV	1,0*1,64		1,640			
		VV	1,0*2,54		2,540			
		VV	1,0*2,54		2,540			
		VV	1,175*1,64		1,927			
		VV	Součet		14,467			
64	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	63,900	506,40	32 358,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451254					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S1					
		VV	(8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)		63,900			
		VV	Součet		63,900			
65	K	632451293	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších l započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	127,800	43,92	5 612,98	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451293					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S1					
		VV	(8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)*2		127,800			
		VV	Součet		127,800			
66	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	83,500	34,80	2 905,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112115					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	(2,75+3,05)*2		11,600			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	(2,75+2,55)*2		10,600			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	1.13 bufet					
		VV	(5,9+5,75)*2		23,300			
		VV	0,25+0,2+0,2+0,25		0,900			
		VV	1.14 chodba					
		VV	(1,0+4,0)*2		10,000			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2		5,200			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2		5,200			
		VV	1.17 sklad surovin					
		VV	(1,6+1,75)*2		6,700			
		VV	1.18 sklad keglů					
		VV	(2,7+1,7)*2		8,800			
		VV	Součet		83,500			
67	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	411,60	2 058,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942111					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	14/Z 700/1970					
		VV	2		2,000			
		VV	11/Z 800/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	12/Z 800/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	13/Z 900/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
68	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 016,00	4 032,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	14/Z 700/1970					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
69	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	12/Z 800/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
70	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 016,00	2 016,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	13/Z 900/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
71	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 352,00	2 352,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	11/Z 800/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					164 413,75
72	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmá hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	46,500	78,84	3 666,06	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	skladba S2 zastřešená terasa					
		VV	12,0*3,875		46,500			
		VV	Součet		46,500			
73	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	146,100	110,00	16 071,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111111					
		VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0		146,100			
		VV	Součet		146,100			
74	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	13 149,000	1,40	18 408,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111211					
		VV	146,10*90		13 149,000			
		VV	Součet		13 149,000			
75	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého stří	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111312					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
76	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	146,100	80,00	11 688,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111811					
		VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0		146,100			
		VV	Součet		146,100			
77	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž	m2	146,100	32,00	4 675,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611111					
		VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0		146,100			
		VV	Součet		146,100			
78	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	13 149,000	0,20	2 629,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611211					
		VV	146,1*90		13 149,000			
		VV	Součet		13 149,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	146,100	22,00	3 214,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944611811						
	VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0			146,100			
	VV	Součet			146,100			
80	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	63,900	73,92	4 723,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
	VV	púdorys 1.NP provozní budova						
	VV	8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6			63,900			
	VV	Součet			63,900			
81	K	953941516	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.	kus	7,000	141,60	991,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941516						
	VV	výpis truhlářských výrobků						
	VV	06A/T konzola parapetu						
	VV	3			3,000			
	VV	08/T konzola parapetu						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			7,000			
82	M	42392874	konzole 300/200 otvor D 17mm	kus	3,000	978,00	2 934,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	výpis truhlářských výrobků						
	VV	06A/T konzola parapetu						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
83	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
	VV	nenosné ocelové konstrukce						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
84	K	953961214	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	136,000	120,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961214						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
85	K	953961214	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	136,000	120,00	16 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961214						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
86	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						
	VV	nenosné ocelové konstrukce						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
87	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965131						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
88	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965131						
	VV	výkres hlavních ocelových sloupů						
	VV	šroub M16						
	VV	136			136,000			
	VV	Součet			136,000			
89	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoli	m3	0,613	11 292,00	6 922,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971042551						
	VV	púdorys základů						
	VV	0,5*0,335*1,25			0,209			
	VV	0,5*0,325*1,25			0,203			
	VV	0,5*0,322*1,25			0,201			
	VV	Součet			0,613			
90	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	2,000	3 288,00	6 576,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151115						
	VV	púdorys 1.NP provozní budova						
	VV	POZ1						
	VV	(4+4)*0,25			2,000			
	VV	Součet			2,000			
91	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,400	4 728,00	1 891,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123						
	VV	púdorys základů						
	VV	0,4			0,400			
	VV	Součet			0,400			
92	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	146,100	15,00	2 191,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111						
	VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0			146,100			
	VV	Součet			146,100			
93	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	146,100	15,00	2 191,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111119						
	VV	(0,6+12,25+0,6+0,6+6,25+0,6+0,6+12,0+3,875+0,6+3,875+6,25+0,6)*3,0			146,100			
	VV	Součet			146,100			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				2 586,90	
94	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,381	1 115,00	1 539,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211						
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,381	343,20	473,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
96	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,381	15,00	20,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
97	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	1,381	400,00	552,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601						
D 998			Přesun hmot				86 193,10	
98	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	246,266	350,00	86 193,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001						
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 957 510,14	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 828,71	
99	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jedonosábným nátěrem penetračním	m2	77,532	14,00	1 085,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001						
	VV	púdorys 1.NP provozní budova						
	VV	12,25*6,25			76,563			
	VV	3,875*0,25			0,969			
	VV	Součet			77,532			
100	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,023	62 160,00	1 429,68	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			púdorys 1.NP provozní budova					
			12,25*6,25		76,563			
			3,875*0,25		0,969			
			Součet		77,532			
			77,532*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,023			
101	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	14,504	30,00	435,12	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
			púdorys 1.NP provozní budova					
			(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+0,94)*0,45		16,004			
			-(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,3		-1,500			
			Součet		14,504			
102	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 160,00	310,80	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP provozní budova					
			(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+0,94)*0,45		16,004			
			-(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,3		-1,500			
			Součet		14,504			
			14,504*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,005			
103	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	77,532	135,60	10 513,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
			púdorys 1.NP provozní budova					
			12,25*6,25		76,563			
			3,875*0,25		0,969			
			Součet		77,532			
104	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	90,364	160,00	14 458,24	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP provozní budova					
			12,25*6,25		76,563			
			3,875*0,25		0,969			
			Součet		77,532			
			77,532*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		90,364			
105	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	14,504	200,00	2 900,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
			púdorys 1.NP provozní budova					
			(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+0,94)*0,45		16,004			
			-(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,3		-1,500			
			Součet		14,504			
106	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	17,709	160,00	2 833,44	CS ÚRS 2025 02
			púdorys 1.NP provozní budova					
			(12,25+6,25+12,0+3,875+0,25+0,94)*0,45		16,004			
			-(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,3		-1,500			
			Součet		14,504			
			14,504*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		17,709			
107	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,648	1 330,00	861,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711121					
		D 712	Povlakové krytiny				234 408,07	
108	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	176,550	550,00	97 102,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712361701					
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			16,05*11,0		176,550			
			Součet		176,550			
109	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	205,769	380,40	78 274,53	CS ÚRS 2025 02
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			16,05*11,0		176,550			
			Součet		176,550			
			176,55*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		205,769			
110	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	1 059,300	12,60	13 347,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363101					
			púdorys střechy					
			skladba S1					
			(16,05*11,0)*6		1 059,300			
			Součet		1 059,300			
111	M	56280140	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 35mm využitelná dl 20mm	kus	1 112,265	9,58	10 655,50	CS ÚRS 2025 02
			púdorys střechy					
			skladba S1					
			(16,05*11,0)*6		1 059,300			
			Součet		1 059,300			
			1059,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 112,265			
112	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	1 059,300	14,40	15 253,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363112					
			púdorys střechy					
			skladba S1					
			(16,05*11,0)*6		1 059,300			
			Součet		1 059,300			
113	M	28329017	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevztužená určená na detaily tl 1,5mm	m2	10,593	360,00	3 813,48	CS ÚRS 2025 02
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			(16,05*11,0)*6		1 059,300			
			Součet		1 059,300			
			1059,3*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		10,593			
114	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	176,550	22,00	3 884,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171					
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			16,05*11,0		176,550			
			Součet		176,550			
115	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	203,915	50,16	10 228,38	CS ÚRS 2025 02
			púdorys střechy					
			skladba ST1					
			16,05*11,0		176,550			
			Součet		176,550			
			176,55*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		203,915			
116	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	1,100	620,00	682,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712861702					
			detail D5					
			5,5*0,2/2		0,550			
			5,5*0,2/2		0,550			
			Součet		1,100			
117	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1,320	380,40	502,13	CS ÚRS 2025 02
			detail D5					
			5,5*0,2/2		0,550			
			5,5*0,2/2		0,550			
			Součet		1,100			
			1,1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,320			
118	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,517	1 285,00	664,35	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712121					
		D 713	Izolace tepelné				2 639,16	
119	K	713191522	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191522					
			púdorys 1.NP provozní budova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře					
	VV		1,0+1,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
120	M	28376278	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 80mm	m	3,600	540,00	1 944,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		dveře					
	VV		1,0+1,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,600			
121	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 260,00	20,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713121							
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 506,06	
122	K	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110	kus	4,000	103,80	415,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721279153							
	VV		plastové výrobky					
	VV		01/PL					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
123	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P	kus	4,000	1 022,40	4 089,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		plastové výrobky					
	VV		01/PL					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
124	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 260,00	1,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721121							
	D	751	Vzduchotechnika				2 192,00	
125	K	751398155	Montáž ostatních zařízení nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou plastovou, průměru 100 mm	kus	6,000	318,00	1 908,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398155							
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		prostup DN100					
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
126	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	1,500	186,00	279,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		prostup DN100					
	VV		(1+1+1+1+1+1)*0,25		1,500			
	VV		Součet		1,500			
127	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,001	5 000,00	5,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121							
	D	762	Konstrukce tesařské				601 309,42	
128	K	762083122	Impregnace feziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	10,428	1 392,00	14 515,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122							
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		0,742		0,742			
	VV		3,046		3,046			
	VV		0,208		0,208			
	VV		1,798		1,798			
	VV		178,22*0,026		4,634			
	VV		Součet		10,428			
129	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	13,000	81,72	1 062,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762085113							
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
130	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	5,200	127,20	661,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		13*0,4		5,200			
	VV		Součet		5,200			
131	K	762332641	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	92,800	290,00	26 912,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332641							
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		ZT1 zavětrovací trám 50/160					
	VV		(16+16)*1,4		44,800			
	VV		ZT2 zavětrovací trám 50/160					
	VV		(8+8)*3,0		48,000			
	VV		Součet		92,800			
132	M	61223268	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3	0,816	28 920,00	23 598,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		ZT1 zavětrovací trám 50/160					
	VV		(16+16)*1,4*0,05*0,16		0,358			
	VV		ZT2 zavětrovací trám 50/160					
	VV		(8+8)*3,0*0,05*0,16		0,384			
	VV		Součet		0,742			
	VV		0,742*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,816			
133	K	762332642	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	203,400	370,00	75 258,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332642							
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		K kroky 100/160					
	VV		(17+17)*5,6		190,400			
	VV		P pozednice 160/100					
	VV		2*6,5		13,000			
	VV		Součet		203,400			
134	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	3,351	29 760,00	99 725,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		K kroky 100/160					
	VV		(17+17)*5,6*0,1*0,16		3,046			
	VV		Součet		3,046			
	VV		3,046*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,351			
135	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,229	30 840,00	7 062,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		P pozednice 160/100					
	VV		2*6,5*0,16*0,1		0,208			
	VV		Součet		0,208			
	VV		0,208*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,229			
136	K	762332643	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	64,200	520,00	33 384,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332643							
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		VT2 vazný trám 140/200					
	VV		4*3,5		14,000			
	VV		VT2 vazný trám 140/200					
	VV		4*12,55		50,200			
	VV		Součet		64,200			
137	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	1,978	31 680,00	62 663,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu provozní budova					
	VV		VT2 vazný trám 140/200					
	VV		4*3,5*0,14*0,2		0,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VT2 vazný trám 140/200					
			VV 4*12,55*0,14*0,2		1,406			
			VV Součet		1,798			
			VV 1,798*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,978			
138	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	178,220	229,20	40 848,02	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341260					
			VV půdorys krovu provozní budova					
			VV skladba střechy ST1					
			VV 5,552*16,05		89,110			
			VV 5,552*16,05		89,110			
			VV Součet		178,220			
139	M	61191163	palubky obkládové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B	m2	196,042	900,00	176 437,80	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys krovu provozní budova					
			VV skladba střechy ST1					
			VV 5,552*16,05		89,110			
			VV 5,552*16,05		89,110			
			VV Součet		178,220			
			VV 178,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		196,042			
140	K	762361331	Konstruktivní vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	6,600	800,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361331					
			VV půdorys krovu provozní budova					
			VV detail D5					
			VV 11,0*0,6		6,600			
			VV Součet		6,600			
141	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	10,428	2 050,00	21 377,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000					
			VV půdorys krovu provozní budova					
			VV 0,742		0,742			
			VV 3,046		3,046			
			VV 0,208		0,208			
			VV 1,798		1,798			
			VV 178,22*0,026		4,634			
			VV Součet		10,428			
142	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	6,079	2 060,00	12 522,74	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
			D 763 Konstrukce suché výstavby				2 727,52	
143	K	763121590	Stěna přesazena ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	1,500	1 608,00	2 412,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121590					
			VV půdorys 1.NP provozní budova					
			VV 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			VV 1,0*1,5		1,500			
			VV Součet		1,500			
144	K	763121714	Stěna přesazena ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1,500	42,36	63,54	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121714					
			VV půdorys 1.NP provozní budova					
			VV 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			VV 1,0*1,5		1,500			
			VV Součet		1,500			
145	K	763121761	Stěna přesazena ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	1,500	91,32	136,98	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121761					
			VV půdorys 1.NP provozní budova					
			VV 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			VV 1,0*1,5		1,500			
			VV Součet		1,500			
146	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,046	2 500,00	115,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763331					
			D 764 Konstrukce klempířské				127 735,87	
147	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001114					
			VV detail D5					
			VV pasek 50mm					
			VV 11,0		11,000			
			VV koutová lišta 100mm					
			VV 11,0		11,000			
			VV Součet		22,000			
148	M	13880019	plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule	m2	1,650	1 272,00	2 098,80	CS ÚRS 2025 02
			VV detail D5					
			VV pasek 50mm					
			VV 11,0*0,05		0,550			
			VV koutová lišta 100mm					
			VV 11,0*0,1		1,100			
			VV Součet		1,650			
149	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	45,400	350,00	15 890,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001114					
			VV půdorys střechy provozní budova					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 05/K					
			VV (16,05+16,05)*0,2		32,100			
			VV Mezisoučet		32,100			
			VV 06/K					
			VV 2,3		2,300			
			VV Mezisoučet		2,300			
			VV 07/K					
			VV 11,0		11,000			
			VV Mezisoučet		11,000			
			VV Součet		45,400			
150	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	8,662	501,60	4 344,86	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys střechy provozní budova					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 05/K					
			VV (16,05+16,05)*0,2		6,420			
			VV Mezisoučet		6,420			
			VV 06/K					
			VV 2,3*0,09		0,207			
			VV Mezisoučet		0,207			
			VV 07/K					
			VV 11,0*0,185		2,035			
			VV Mezisoučet		2,035			
			VV Součet		8,662			
151	K	764001117	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm	m	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001117					
			VV půdorys střechy provozní budova					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 04/K					
			VV 11,0		11,000			
			VV Součet		11,000			
152	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	9,240	501,60	4 634,78	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys střechy provozní budova					
			VV výpis klempířských výrobků					
			VV 04/K					
			VV 11,0*0,7		7,700			
			VV Součet		7,700			
			VV 7,7*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		9,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětnou listou	m	22,000	272,40	5 992,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764202105					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	04/K					
		VV	11,0		11,000			
		VV	07/K					
		VV	11,0		11,000			
		VV	Součet		22,000			
154	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	9,735	501,60	4 883,08	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	04/K					
		VV	11,0*0,7		7,700			
		VV	07/K					
		VV	11,0*0,185		2,035			
		VV	Součet		9,735			
155	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	34,400	205,20	7 058,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764202134					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	05/K					
		VV	(16,05+16,05)		32,100			
		VV	Mezisoučet		32,100			
		VV	06/K					
		VV	2,3		2,300			
		VV	Mezisoučet		2,300			
		VV	Součet		34,400			
156	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	37,760	501,60	18 940,42	CS ÚRS 2025 02
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	04/K					
		VV	22*0,53		11,660			
		VV	05/K					
		VV	(35+35)*0,28		19,600			
		VV	Mezisoučet		31,260			
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	06/K					
		VV	2,3*0,09		0,207			
		VV	Mezisoučet		0,207			
		VV	Součet		31,467			
		VV	31,467*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		37,760			
157	M	28329314	páska těsnící oboustranné lepící pěnová pod kontralatě š 50mm	m	31,810	16,00	508,96	CS ÚRS 2025 02
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	05/K detail D1					
		VV	(15,905+15,905)		31,810			
		VV	Součet		31,810			
158	K	764501113	Montáž žlabu podokapního hranatého žlabu	m	32,100	550,00	17 655,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501113					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	05/K					
		VV	(16,05+16,05)		32,100			
		VV	Součet		32,100			
159	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	20,030	501,60	10 047,05	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	05/K					
		VV	(16,05+16,05)*0,52		16,692			
		VV	Součet		16,692			
		VV	16,692*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		20,030			
160	K	764501114	Montáž žlabu podokapního hranatého čela	kus	2,000	135,60	271,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501114					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	02/K					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
161	M	55350R	čelo hranatého žlabu čtvercové	kus	2,000	180,00	360,00	vlastní
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	02/K					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
162	K	764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	4,000	559,20	2 236,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764501118					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	01/K					
		VV	2		2,000			
		VV	03/K					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
163	M	55344943	kotlík závěsný hranatý Pz 400x120mm	kus	2,000	907,20	1 814,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	01/K					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
164	M	55344942	kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	03/K					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
165	K	764508101	Montáž svodu hranatého svodu	m	13,500	520,00	7 020,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508101					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	01/K					
		VV	3,25+3,25		6,500			
		VV	03/K					
		VV	7,0		7,000			
		VV	Součet		13,500			
166	M	55344927	svod okapový hranatý Pz 120mm	m	6,500	420,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	01/K					
		VV	3,25+3,25		6,500			
		VV	Součet		6,500			
167	M	55344926	svod okapový hranatý Pz 100mm	m	7,000	370,00	2 590,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	03/K					
		VV	7,0		7,000			
		VV	Součet		7,000			
168	K	764508104	Montáž svodu hranatého kolen horních dvojitých	kus	4,000	153,60	614,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508104					
		VV	půdorys střechy provozní budova					
		VV	výpis klempířských výrobků					
		VV	01/K					
		VV	2		2,000			
		VV	03/K					
		VV	2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				4,000	
169	M	55344957	koleno svodové tvar S hranaté Pz 120mm	kus	2,000	514,80	1 029,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys střechy provozní budova					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		01/K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
170	M	55344956	koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm	kus	2,000	468,00	936,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys střechy provozní budova					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		03/K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
171	K	764508105	Montáž svodu hranatého kolen výtokových	kus	4,000	77,76	311,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508105					
	VV		púdorys střechy provozní budova					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		01/K					
	VV		2		2,000			
	VV		03/K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
172	M	55344952	koleno svodové 72° hranaté Pz 120mm	kus	2,000	546,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys střechy provozní budova					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		01/K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	M	55344951	koleno svodové 72° hranaté Pz 100mm	kus	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys střechy provozní budova					
	VV		výpis klempířských výrobků					
	VV		03/K					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,389	2 600,00	1 011,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764121					
	D	766	Konstrukce truhlářské				173 254,07	
175	K	766411224	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 modřínovými, šířky přes 100 mm	m2	10,939	353,00	3 861,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411224					
	VV		detail D1 pozednice					
	VV		12,25*0,25		3,063			
	VV		11,75*0,25		2,938			
	VV		Mezisoučet		6,001			
	VV		detail D4					
	VV		10,0*0,25		2,500			
	VV		9,75*0,25		2,438			
	VV		Mezisoučet		4,938			
	VV		Součet		10,939			
176	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	12,033	900,00	10 829,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		detail D1 pozednice					
	VV		12,25*0,25		3,063			
	VV		11,75*0,25		2,938			
	VV		Mezisoučet		6,001			
	VV		detail D4					
	VV		10,0*0,25		2,500			
	VV		9,75*0,25		2,438			
	VV		Mezisoučet		4,938			
	VV		Součet		10,939			
	VV		10,939*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,033			
177	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	54,814	120,00	6 577,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211					
	VV		púdorys krovu					
	VV		detail D5					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		detail D1 pozednice					
	VV		(12,25*3)*0,25		9,188			
	VV		(11,75*3)*0,25		8,813			
	VV		Mezisoučet		18,001			
	VV		detail D4					
	VV		(10,0*3)*0,25		7,500			
	VV		(9,75*3)*0,25		7,313			
	VV		Mezisoučet		14,813			
	VV		Součet		54,814			
178	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,087	12 840,00	1 117,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		detail D1 pozednice					
	VV		(12,25*3)*0,25		9,188			
	VV		(11,75*3)*0,25		8,813			
	VV		Mezisoučet		18,001			
	VV		detail D4					
	VV		(10,0*3)*0,25		7,500			
	VV		(9,75*3)*0,25		7,313			
	VV		Mezisoučet		14,813			
	VV		Součet		32,814			
	VV		32,814*0,00264 *Přepočtené koeficientem množství		0,087			
179	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,058	27 240,00	1 579,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys krovu					
	VV		detail D5					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	VV		22*0,00264 *Přepočtené koeficientem množství		0,058			
180	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	1,927	920,00	1 772,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622132					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		O-01/PL					
	VV		(1,175*1,64)		1,927			
	VV		Součet		1,927			
181	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklópné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,927	3 492,00	6 729,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		O-01/PL					
	VV		(1,175*1,64)		1,927			
	VV		Součet		1,927			
182	K	766660001	Montáž dřevních křidel dřevotřískové povrchu laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	4,000	940,80	3 763,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
183	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrchu laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	4 824,00	9 648,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
184	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 824,00	9 648,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				2,000	
185	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 021,20	1 021,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
186	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 412,00	5 412,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
187	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660421					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PL					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/PL					
	VV		1		1,000			
	VV		D-03PL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				3,000	
188	M	61140513	dveře jednokřídle plastové s dekorem plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,620	11 940,00	90 982,80	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: rámszárubně, kování a zámek v ceně					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PL					
	VV		1,0*2,54		2,540			
	VV		D-02/PL					
	VV		1,0*2,54		2,540			
	VV		D-03/PL					
	VV		1,0*2,54		2,540			
	VV		Součet				7,620	
189	M	5491R	okenní páka	kus	1,000	320,00	320,00	vlastní
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
190	K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	1,000	100,80	100,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660718					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-02/PL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
191	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-02/PL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
192	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	134,40	537,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660728					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				4,000	
193	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				4,000	
194	M	54964205	vložka cylindrická stavební 30+50	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				4,000	
195	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	214,80	859,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				4,000	
196	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				4,000	
197	M	54914125	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		D-01/T 800/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		D-02/T 800/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		D-03/T 900/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				4,000	
198	K	76660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/76660730					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
199	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
200	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
201	M	54924005	zámek zadlabací mezípkový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		D-04/T 700/1970					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
202	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,240	150,00	936,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		06A/T					
	VV		2,065				2,065	
	VV		06B/T					
	VV		2+1				3,000	
	VV		07/T					
	VV		1,175				1,175	
	VV		Součet				6,240	
203	M	60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	6,240	500,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		06A/T					
	VV		2,065				2,065	
	VV		06B/T					
	VV		2+1				3,000	
	VV		07/T					
	VV		1,175				1,175	
	VV		Součet				6,240	
204	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	2,570	150,00	385,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		08/T					
	VV		2,57				2,570	
	VV		Součet				2,570	
205	M	60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	2,570	500,00	1 285,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis truhlářských výrobků					
	VV		08/T					
	VV		2,57				2,570	
	VV		Součet				2,570	
206	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,589	3 000,00	1 767,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766121					
	D	767	Konstrukce zámečnické				226 258,01	
207	K	767610117	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,640	852,00	1 397,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767610117					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis výrobků					
	VV		O-03/AL					
	VV		1,0*1,64				1,640	
	VV		Součet				1,640	
208	M	55341R	okno Al s fixním zasklením jednoduchým	m2	1,640	6 400,00	10 496,00	vlastní
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis výrobků					
	VV		O-03/AL					
	VV		1,0*1,64				1,640	
	VV		Součet				1,640	
209	K	767610118	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 2,5 m2	m2	3,280	1 119,60	3 672,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767610118					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis výrobků					
	VV		O-02/AL					
	VV		2,0*1,64				3,280	
	VV		Součet				3,280	
210	M	55341R	okno Al s fixním zasklením jednoduchým	m2	3,280	6 400,00	20 992,00	vlastní
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis výrobků					
	VV		O-02/AL					
	VV		2,0*1,64				3,280	
	VV		Součet				3,280	
211	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	39,430	50,00	1 971,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627306					
	VV		púdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2				7,080	
	VV		D-02/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2				7,080	
	VV		D-03/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2				7,080	
	VV		O-01/PI					
	VV		(1,175+1,64)*2				5,630	
	VV		O-02/Al					
	VV		(2,0+1,64)*2				7,280	
	VV		O-03/Al					
	VV		(1,0+1,64)*2				5,280	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				39,430	
212	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn přípojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní parapropustná páska	m	39,430	50,00	1 971,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627307					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		D-02/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		D-03/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		O-01/PI					
	VV		(1,175+1,64)*2			5,630		
	VV		O-02/AI					
	VV		(2,0+1,64)*2			7,280		
	VV		O-03/AI					
	VV		(1,0+1,64)*2			5,280		
	VV		Součet			39,430		
213	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn přípojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	39,430	60,00	2 365,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627310					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis plastových výrobků					
	VV		D-01/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		D-02/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		D-03/PI					
	VV		(1,0+2,54)*2			7,080		
	VV		O-01/PI					
	VV		(1,175+1,64)*2			5,630		
	VV		O-02/AI					
	VV		(2,0+1,64)*2			7,280		
	VV		O-03/AI					
	VV		(1,0+1,64)*2			5,280		
	VV		Součet			39,430		
214	K	767662310	Montáž mříží rolovacích včetně vodící lišty, plochy do 6 m2	m2	6,847	1 200,00	8 216,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662310					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		04/Z					
	VV		1,175*1,64			1,927		
	VV		05/Z					
	VV		1,0*1,64			1,640		
	VV		06/Z					
	VV		2,0*1,64			3,280		
	VV		Součet			6,847		
215	M	55341034	mříž rolovací z jedностěnné lamely galvanizované s mikroperforací včetně vodící lišty	m2	6,847	5 100,00	34 919,70	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce:					
			certifikace zabezpečení RC2					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		04/Z					
	VV		1,175*1,64			1,927		
	VV		05/Z					
	VV		1,0*1,64			1,640		
	VV		06/Z					
	VV		2,0*1,64			3,280		
	VV		Součet			6,847		
216	K	767662322	Montáž mříží příslušenství rolovacích mříží montáž krytu balu mříže	m2	6,847	1 200,00	8 216,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662322					
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		04/Z					
	VV		1,175*1,64			1,927		
	VV		05/Z					
	VV		1,0*1,64			1,640		
	VV		06/Z					
	VV		2,0*1,64			3,280		
	VV		Součet			6,847		
217	M	55391003	kryt balu rolovací mříže pozinkovaný	m2	6,847	1 000,00	6 847,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		půdorys 1.NP provozní budova					
	VV		výpis zámečnických výrobků					
	VV		04/Z					
	VV		1,175*1,64			1,927		
	VV		05/Z					
	VV		1,0*1,64			1,640		
	VV		06/Z					
	VV		2,0*1,64			3,280		
	VV		Součet			6,847		
218	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	238,012	132,00	31 417,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 320x140x20					
	VV		(0,32*0,14)*157,0*10			70,336		
	VV		Mezisoučet			70,336		
	VV		plotna 280x280x15					
	VV		(0,28*0,28)*117,75*10			92,316		
	VV		Mezisoučet			92,316		
	VV		plotna 80x150x10					
	VV		(0,08*0,15)*78,5*80			75,360		
	VV		Mezisoučet			75,360		
	VV		Součet			238,012		
219	M	30925R	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M14x260mm	100 kus	0,200	3 000,00	600,00	vlastní
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		šroub 14x260mm					
	VV		20/100			0,200		
	VV		Součet			0,200		
220	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,074	58 800,00	4 351,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		plotna 320x140x20					
	VV		(0,32*0,14)*157,0*10/1000			0,070		
	VV		Součet			0,070		
	VV		0,07*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,074		
221	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,200	514,80	102,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		matice M14 8.8					
	VV		20/100			0,200		
	VV		Součet			0,200		
222	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,400	494,40	197,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		podložka M14 8.8					
	VV		40/100			0,400		
	VV		Součet			0,400		
223	M	31121R	podložka pérová M14	100 kus	0,200	1 200,00	240,00	vlastní
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
	VV		podložka pérová M14					
	VV		20/100			0,200		
	VV		Součet			0,200		
224	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,400	656,40	262,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV matice M16					
			VV 40/100				0,400	
			VV Součet				0,400	
225	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,400	694,80	277,92	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV podložka M16					
			VV 40/100				0,400	
			VV Součet				0,400	
226	M	54879438	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x220mm	kus	40,000	147,60	5 904,00	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV šroub HIT-V M16					
			VV 40				40,000	
			VV Součet				40,000	
227	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	40,000	85,92	3 436,80	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV šroub HIT-HY 200-A V3					
			VV 40				40,000	
			VV Součet				40,000	
228	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,097	52 320,00	5 075,04	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV plotna 280x280x15					
			VV (0,28*0,28)*117,75*10/1000				0,092	
			VV Součet				0,092	
			VV 0,092*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,097	
229	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,079	55 800,00	4 408,20	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV plotna 80x150x10					
			VV (0,08*0,15)*78,5*80/1000				0,075	
			VV Součet				0,075	
			VV 0,075*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,079	
230	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	542,010	56,40	30 569,36	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114					
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV SHS 120x5mm					
			VV 3,005*6*17,8				320,934	
			VV 3,105*4*17,8				221,076	
			VV Součet				542,010	
231	M	14550306	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	0,569	63 960,00	36 393,24	CS ÚRS 2025 02
			VV výkaz materiálu - kotvení ocel.sl.k vazným trámům					
			VV SHS 120x5mm					
			VV 3,005*6*17,8/1000				0,321	
			VV 3,105*4*17,8/1000				0,221	
			VV Součet				0,542	
			VV 0,542*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,569	
232	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,164	1 680,00	1 955,52	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767121					
			D 771 Podlahy z dlaždic				179 241,86	
233	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	63,900	18,00	1 150,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
234	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	63,900	67,44	4 309,42	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
235	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	63,900	69,00	4 409,10	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121022					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
236	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	63,900	435,00	27 796,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151022					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
237	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	63,900	1 200,00	76 680,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574414					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
238	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	73,485	400,00	29 394,00	CS ÚRS 2025 02
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
			VV 63,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				73,485	
239	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	63,900	448,80	28 678,32	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
			VV půdorys 1.NP					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
240	K	7711R	Příplatek k montáži podlah keramických za epoxidovou spárovací hmotu	m2	63,900	50,00	3 195,00	vlastní
			VV půdorys 1.NP					
			VV pozn5					
			VV skladba S1					
			VV (8,4+7,0+33,9+4,0+1,6+1,6+2,8+4,6)				63,900	
			VV Součet				63,900	
241	K	7715R	Podlahy - dokončovací práce spárování polyuretanovým tmelem	m	29,000	50,00	1 450,00	vlastní
			VV půdorys 1.NP pod obklady					
			VV pozn4					
			VV 1.11 ošetřovna					
			VV 1.1				1,100	
			VV 1.13 bufet					
			VV (5,9+5,75)*2				23,300	
			VV 0,25+0,2				0,450	
			VV 0,2+0,25				0,450	
			VV -(1,0+1,0+0,8)				-0,800	
			VV 1.16 WC zaměstnanci bufetu					
			VV (1,6+1,0)*2				5,200	
			VV -(0,7)				-0,700	
			VV Součet				29,000	
242	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,794	780,00	2 179,32	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771121					
			D 781 Dokončovací práce - obklady				116 064,55	
243	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	53,271	67,44	3 592,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
			VV půdorys 1.NP pod obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	1,1*1,5		1,650			
		VV	1.13 bufet					
		VV	(5,9+5,75)*2*2,0		46,600			
		VV	0,25*2,0		0,500			
		VV	0,2*2,0		0,400			
		VV	0,2*2,0		0,400			
		VV	0,25*2,0		0,500			
		VV	-(-1,0*2,0+2,7*1,62+1,0*2,0+0,8*1,97)		-5,950			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2*2,0		10,400			
		VV	1,0*0,15		0,150			
		VV	-(0,7*1,97)		-1,379			
		VV	Součet		53,271			
244	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	66,981	250,00	16 745,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
		VV	půdorys 1.NP pod obklady					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	1,1*1,5		1,650			
		VV	1.13 bufet					
		VV	(5,9+5,75)*2*2,0		46,600			
		VV	0,25*2,0		0,500			
		VV	0,2*2,0		0,400			
		VV	0,2*2,0		0,400			
		VV	0,25*2,0		0,500			
		VV	-(-1,0*2,0+2,7*1,62+1,0*2,0+0,8*1,97)		-5,950			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2*2,0		10,400			
		VV	1,0*0,15		0,150			
		VV	-(0,7*1,97)		-1,379			
		VV	Mezisoučet		53,271			
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	poznámka 1					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	(2,75+3,05)*2*0,3		3,480			
		VV	(1,0+0,3)*0,2		0,320			
		VV	-(1,0*0,3+1,1*0,3)		-0,630			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	(2,75+2,55)*2*0,3		3,180			
		VV	(1,0+0,3)*0,2		0,320			
		VV	-(1,0*0,3)		-0,300			
		VV	1.14 chodba					
		VV	(1,0+4,0)*2*0,3		3,000			
		VV	(1,0+0,3)*0,2		0,320			
		VV	-(1,0*0,3+0,8*0,3+0,9*0,3+0,8*0,3+0,7*0,3*2)		-1,470			
		VV	1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2*0,3		1,560			
		VV	-(0,7*0,3)		-0,210			
		VV	1.17 sklad surovin					
		VV	(1,6+1,75)*2*0,3		2,010			
		VV	-(0,8*0,3)		-0,240			
		VV	1.18 sklad keglů					
		VV	(2,7+1,7)*2*0,3		2,640			
		VV	-(0,9*0,3)		-0,270			
		VV	Mezisoučet		13,710			
		VV	Součet		66,981			
245	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	32,000	20,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131241					
		VV	půdorys 1.NP pod obklady					
		VV	1.13 bufet					
		VV	4		4,000			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	4		4,000			
		VV	Mezisoučet		8,000			
		VV	poznámka 1					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	4		4,000			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	4		4,000			
		VV	1.14 chodba					
		VV	4		4,000			
		VV	1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
		VV	4		4,000			
		VV	1.17 sklad surovin					
		VV	4		4,000			
		VV	1.18 sklad keglů					
		VV	4		4,000			
		VV	Mezisoučet		24,000			
		VV	Součet		32,000			
246	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131242					
		VV	půdorys 1.NP pod obklady					
		VV	1.13 bufet					
		VV	4		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	poznámka 1					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	2		2,000			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	2		2,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		8,000			
247	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	72,700	90,00	6 543,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131264					
		VV	půdorys 1.NP pod obklady					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	1,1		1,100			
		VV	1.13 bufet					
		VV	(5,9+5,75)*2		23,300			
		VV	0,25+0,2		0,450			
		VV	0,2+0,25		0,450			
		VV	-(-1,0+1,0+0,8)		-0,800			
		VV	1.16 WC zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2		5,200			
		VV	-(0,7)		-0,700			
		VV	Mezisoučet		29,000			
		VV	půdorys 1.NP provozní budova					
		VV	poznámka 1					
		VV	1.11 ošetřovna					
		VV	(2,75+3,05)*2		11,600			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	-(1,0+1,1)		-2,100			
		VV	1.12 pokladna					
		VV	(2,75+2,55)*2		10,600			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	-(1,0)		-1,000			
		VV	1.14 chodba					
		VV	(1,0+4,0)*2		10,000			
		VV	2*0,2		0,400			
		VV	-(1,0+0,8+0,9+0,8+0,7*2)		-4,900			
		VV	1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
		VV	(1,6+1,0)*2		5,200			
		VV	-(0,7)		-0,700			
		VV	1.17 sklad surovin					
		VV	(1,6+1,75)*2		6,700			
		VV	-(0,8)		-0,800			
		VV	1.18 sklad keglů					
		VV	(2,7+1,7)*2		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			-0,900		
			VV			43,700		
			VV			72,700		
248	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	51,471	1 000,00	51 471,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.11 ošetřovna		
			VV			1,1*1,5	1,650	
			VV			1.13 bufet		
			VV			(5,9+5,75)*2*2,0	46,600	
			VV			-(-1,0*2,0+2,7*1,62+1,0*2,0+0,8*1,97)	-5,950	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			(1,6+1,0)*2*2,0	10,400	
			VV			1,0*0,15	0,150	
			VV			-(-0,7*1,97)	-1,379	
			VV			Součet	51,471	
249	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	59,192	350,00	20 717,20	CS ÚRS 2025 02
			P			Poznámka k položce:		
			VV			slinutý stěp		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.11 ošetřovna		
			VV			1,1*1,5	1,650	
			VV			1.13 bufet		
			VV			(5,9+5,75)*2*2,0	46,600	
			VV			-(-1,0*2,0+2,7*1,62+1,0*2,0+0,8*1,97)	-5,950	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			(1,6+1,0)*2*2,0	10,400	
			VV			1,0*0,15	0,150	
			VV			-(-0,7*1,97)	-1,379	
			VV			Součet	51,471	
			VV			51,471*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	59,192	
250	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.13 bufet		
			VV			4*2,0	8,000	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			1,0	1,000	
			VV			Součet	9,000	
251	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	9,450	75,00	708,75	CS ÚRS 2025 02
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.13 bufet		
			VV			4*2,0	8,000	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			1,0	1,000	
			VV			Součet	9,000	
			VV			9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	9,450	
252	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	32,000	40,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.11 ošetřovna		
			VV			1,5+1,1+1,5	4,100	
			VV			1.13 bufet		
			VV			(5,9+5,75)*2	23,300	
			VV			0,25+0,2+0,2+0,25	0,900	
			VV			-(-1,0+1,0+0,8)	-0,800	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			(1,6+1,0)*2	5,200	
			VV			-(-0,7)	-0,700	
			VV			Součet	32,000	
253	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	33,600	75,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 02
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.11 ošetřovna		
			VV			1,5+1,1+1,5	4,100	
			VV			1.13 bufet		
			VV			(5,9+5,75)*2	23,300	
			VV			0,25+0,2+0,2+0,25	0,900	
			VV			-(-1,0+1,0+0,8)	-0,800	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			(1,6+1,0)*2	5,200	
			VV			-(-0,7)	-0,700	
			VV			Součet	32,000	
			VV			32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	33,600	
254	K	7811R	Příplatek k montáži obkladů keramických za epoxidovou spárovací hmotu	m2	53,271	50,00	2 663,55	vlastní
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			pozn5		
			VV			1.11 ošetřovna		
			VV			1,1*1,5	1,650	
			VV			1.13 bufet		
			VV			(5,9+5,75)*2*2,0	46,600	
			VV			0,25*2,0	0,500	
			VV			0,2*2,0	0,400	
			VV			0,2*2,0	0,400	
			VV			0,25*2,0	0,500	
			VV			-(-1,0*2,0+2,7*1,62+1,0*2,0+0,8*1,97)	-5,950	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			(1,6+1,0)*2*2,0	10,400	
			VV			1,0*0,15	0,150	
			VV			-(-0,7*1,97)	-1,379	
			VV			Součet	53,271	
255	K	7814R	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování polyuretanovým tmelem	m	16,000	20,00	320,00	vlastní
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			pozn4		
			VV			1.13 bufet		
			VV			4*2,0	8,000	
			VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu		
			VV			4*2,0	8,000	
			VV			Součet	16,000	
256	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781571131		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.13 bufet		
			VV			2,0	2,000	
			VV			2,0	2,000	
			VV			Součet	4,000	
257	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	0,880	350,00	308,00	CS ÚRS 2025 02
			P			Poznámka k položce:		
			VV			slinutý stěp		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.13 bufet		
			VV			2,0	2,000	
			VV			2,0	2,000	
			VV			Součet	4,000	
			VV			4*0,22 *Přepočtené koeficientem množství	0,880	
258	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781571141		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		
			VV			1.13 bufet		
			VV			2,0	2,000	
			VV			2,0	2,000	
			VV			Součet	4,000	
259	M	59761717	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	1,760	350,00	616,00	CS ÚRS 2025 02
			P			Poznámka k položce:		
			VV			slinutý stěp		
			VV			půdorys 1.NP pod obklady		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1.13 bufet					
		VV	2,0		2,000			
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*0,44 Přepočtené koeficientem množství		1,760			
260	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,904	2 300,00	4 379,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781121						
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				143 317,97	
261	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	10,939	71,88	786,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101203						
		VV	detail D1 pozednice					
		VV	12,25*0,25		3,063			
		VV	11,75*0,25		2,938			
		VV	Mezisoučet		6,001			
		VV	detail D4					
		VV	10,0*0,25		2,500			
		VV	9,75*0,25		2,438			
		VV	Mezisoučet		4,938			
		VV	Součet		10,939			
262	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,939	108,12	1 182,72	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783163101						
		VV	detail D1 pozednice					
		VV	12,25*0,25		3,063			
		VV	11,75*0,25		2,938			
		VV	Mezisoučet		6,001			
		VV	detail D4					
		VV	10,0*0,25		2,500			
		VV	9,75*0,25		2,438			
		VV	Mezisoučet		4,938			
		VV	Součet		10,939			
263	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,939	120,00	1 312,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783164101						
		VV	detail D1 pozednice					
		VV	12,25*0,25		3,063			
		VV	11,75*0,25		2,938			
		VV	Mezisoučet		6,001			
		VV	detail D4					
		VV	10,0*0,25		2,500			
		VV	9,75*0,25		2,438			
		VV	Mezisoučet		4,938			
		VV	Součet		10,939			
264	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	10,939	118,08	1 291,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783168101						
		VV	detail D1 pozednice					
		VV	12,25*0,25		3,063			
		VV	11,75*0,25		2,938			
		VV	Mezisoučet		6,001			
		VV	detail D4					
		VV	10,0*0,25		2,500			
		VV	9,75*0,25		2,438			
		VV	Mezisoučet		4,938			
		VV	Součet		10,939			
265	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	317,116	59,52	18 874,74	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201201						
		VV	púdorys krovu provozní budova					
		VV	ZT1 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
		VV	ZT2 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*3,0*16		20,160			
		VV	Mezisoučet		38,976			
		VV	K krokve 100/160					
		VV	(0,1+0,16)*5,6*34		49,504			
		VV	Mezisoučet		49,504			
		VV	P pozednice 160/100					
		VV	(0,16+0,1)*2*6,5*2		6,760			
		VV	Mezisoučet		6,760			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*3,5*4		9,520			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*12,55*4		34,136			
		VV	Mezisoučet		43,656			
		VV	skladba střechy ST1					
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	Mezisoučet		178,220			
		VV	Součet		317,116			
266	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	317,116	122,40	38 815,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783264101						
		VV	púdorys krovu provozní budova					
		VV	ZT1 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
		VV	ZT2 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*3,0*16		20,160			
		VV	Mezisoučet		38,976			
		VV	K krokve 100/160					
		VV	(0,1+0,16)*5,6*34		49,504			
		VV	Mezisoučet		49,504			
		VV	P pozednice 160/100					
		VV	(0,16+0,1)*2*6,5*2		6,760			
		VV	Mezisoučet		6,760			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*3,5*4		9,520			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*12,55*4		34,136			
		VV	Mezisoučet		43,656			
		VV	skladba střechy ST1					
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	Mezisoučet		178,220			
		VV	Součet		317,116			
267	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	317,116	255,60	81 054,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783268111						
		VV	púdorys krovu provozní budova					
		VV	ZT1 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*1,4*32		18,816			
		VV	ZT2 zavětrovací trám 50/160					
		VV	(0,05+0,16)*2*3,0*16		20,160			
		VV	Mezisoučet		38,976			
		VV	K krokve 100/160					
		VV	(0,1+0,16)*5,6*34		49,504			
		VV	Mezisoučet		49,504			
		VV	P pozednice 160/100					
		VV	(0,16+0,1)*2*6,5*2		6,760			
		VV	Mezisoučet		6,760			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*3,5*4		9,520			
		VV	VT2 vazný trám 140/200					
		VV	(0,14+0,2)*2*12,55*4		34,136			
		VV	Mezisoučet		43,656			
		VV	skladba střechy ST1					
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	5,552*16,05		89,110			
		VV	Mezisoučet		178,220			
		VV	Součet		317,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	14 012,69				
268	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,155	88,80	8 360,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			1.11 ošelfovna					
VV			(2,75+3,05)*2*3,02			35,032		
VV			(1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
VV			(1,175+1,64*2)*0,2			0,891		
VV			-(1,0*2,62+1,175*1,64)			-4,547		
VV			1.12 pokladna					
VV			(2,75+2,55)*2*3,02			32,012		
VV			(1,64+2,0+1,0+1,64)*0,2			1,256		
VV			(1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
VV			-(2,0*1,64+1,0*1,64+1,0*2,62)			-7,540		
VV			1.13 bufet					
VV			(5,9+5,75)*2*3,02			70,366		
VV			-(1,0*2,62+2,7*1,62+1,0*2,62+0,8*1,97)			-11,190		
VV			1.15 šatna zaměstnanci bufetu					
VV			(1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
VV			-(0,7*1,97)			-1,379		
VV			1.16 WC zaměstnanci bufetu					
VV			(1,6+1,0)*2*3,02			15,704		
VV			-(0,7*1,97)			-1,379		
VV			Mezisoučet			147,426		
VV			-53,271			-53,271		
VV			Mezisoučet			-53,271		
VV			Součet			94,155		
269	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,606	87,48	5 651,73	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784321031					
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			1.14 chodba					
VV			(1,0+4,0)*2*3,02			30,200		
VV			(1,0+2,62*2)*0,2			1,248		
VV			-(1,0*2,62+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)			-10,303		
VV			1.17 sklad surovin					
VV			(1,6+1,75)*2*3,02			20,234		
VV			-(0,8*1,97)			-1,576		
VV			1.18 sklad keglů					
VV			(2,7+1,7)*2*3,02			26,576		
VV			-(0,9*1,97)			-1,773		
VV			Součet			64,606		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	83 303,60				
270	K	786614005	Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodičích profilů, plochy přes 6 m2	kus	1,000	3 288,00	3 288,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786614005					
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			výpis zámečnických výrobků					
VV			07/Z					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
271	M	63128R	rolovací roleta bezpečnostní plná	m2	11,938	6 200,00	74 015,60	vlastní
P			Poznámka k položce: certifikace zabezpečení RC2					
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			výpis zámečnických výrobků					
VV			07/Z					
VV			4,7*2,54			11,938		
VV			Součet			11,938		
272	K	998786121	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,060	100 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786121					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání	11 710,58				
273	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	9,407	320,00	3 010,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787911111					
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			výpis plastových výrobků					
VV			D-01/PI					
VV			(1,0*0,52)			0,520		
VV			D-02/PI					
VV			(1,0*0,52)			0,520		
VV			D-03/PI					
VV			(1,0+0,52)			1,520		
VV			O-01/PI					
VV			(1,175*1,64)			1,927		
VV			O-02/Al					
VV			(2,0*1,64)			3,280		
VV			O-03/Al					
VV			(1,0*1,64)			1,640		
VV			Součet			9,407		
274	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	9,689	892,80	8 650,34	CS ÚRS 2025 02
VV			půdorys 1.NP provozní budova					
VV			výpis plastových výrobků					
VV			D-01/PI					
VV			(1,0*0,52)			0,520		
VV			D-02/PI					
VV			(1,0*0,52)			0,520		
VV			D-03/PI					
VV			(1,0+0,52)			1,520		
VV			O-01/PI					
VV			(1,175*1,64)			1,927		
VV			O-02/Al					
VV			(2,0*1,64)			3,280		
VV			O-03/Al					
VV			(1,0*1,64)			1,640		
VV			Součet			9,407		
VV			9,407*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			9,689		
275	K	998787121	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001	50 000,00	50,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787121					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	61 500,00				
276	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
277	K	VRN 01.1	úklid staveniště před předáním díla	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
278	K	VRN 02	kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
279	K	VRN 03	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
280	K	VRN 04	vytýčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
281	K	VRN 05	vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
282	K	VRN 06	geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
283	K	VRN 07	dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
284	K	VRN 08	zkoušky a revize - pro provedení díla nezbytné a předepsané PD, objednatelem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
285	K	VRN 09	fotodokumentace stavby včetně průběhu výstavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 02 - Oplocení, zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník:
ZOWADA GROUP a.s.

Projektant:
SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz. Vvkresové podklady DSP.

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		488 431,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	488 431,05 0,00	21,00% 12,00%	102 570,52 0,00
Cena s DPH		v CZK	591 001,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 02 - Oplocení, zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		488 431,05
HSV - Práce a dodávky HSV		482 780,55
1 - Zemní práce		31 103,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce		140 545,18
4 - Vodorovné konstrukce		20 510,20
5 - Komunikace pozemní		211 275,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		62 691,98
998 - Přesun hmot		16 654,23
PSV - Práce a dodávky PSV		4 650,50
767 - Konstrukce zámečnické		4 650,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 02 - Oplocení, zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							488 431,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							482 780,55	
D 1 Zemní práce							31 103,45	
1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	20,800	366,00	7 612,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333								
VV oplocení					20,800			
VV (26")0,8					20,800			
VV Součet								
2	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenitě nebo kofeny prorostlé půdě	m	20,800	124,80	2 595,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111359								
VV oplocení					20,800			
VV (26")0,8					20,800			
VV Součet								
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	47,056	250,00	11 764,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102								
VV S3 skladyb venkovních dlážděných ploch								
VV 3,2*5,5*0,25					4,400			
VV 3,1*14,7*0,25					11,393			
VV 12,0*2,885*0,25					8,655			
VV 11,3*3,8*0,25					10,735			
VV 3,8*2,515*0,25					2,389			
VV 0,25*1,575*0,25					0,098			
VV 1,6*12,1*0,25					4,840			
VV 27,25*0,5*0,25					3,406			
VV 2,85*1,6*0,25					1,140			
VV Součet					47,056			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	47,056	53,52	2 518,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102								
VV S3 skladyb venkovních dlážděných ploch								
VV 3,2*5,5*0,25					4,400			
VV 3,1*14,7*0,25					11,393			
VV 12,0*2,885*0,25					8,655			
VV 11,3*3,8*0,25					10,735			
VV 3,8*2,515*0,25					2,389			
VV 0,25*1,575*0,25					0,098			
VV 1,6*12,1*0,25					4,840			
VV 27,25*0,5*0,25					3,406			
VV 2,85*1,6*0,25					1,140			
VV Součet					47,056			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	47,056	24,84	1 168,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201								
VV S3 skladyb venkovních dlážděných ploch								
VV 3,2*5,5*0,25					4,400			
VV 3,1*14,7*0,25					11,393			
VV 12,0*2,885*0,25					8,655			
VV 11,3*3,8*0,25					10,735			
VV 3,8*2,515*0,25					2,389			
VV 0,25*1,575*0,25					0,098			
VV 1,6*12,1*0,25					4,840			
VV 27,25*0,5*0,25					3,406			
VV 2,85*1,6*0,25					1,140			
VV Součet					47,056			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	188,226	28,92	5 443,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112								
VV S3 skladyb venkovních dlážděných ploch								
VV 3,2*5,5					17,600			
VV 3,1*14,7					45,570			
VV 12,0*2,885					34,620			
VV 11,3*3,8					42,940			
VV 3,8*2,515					9,557			
VV 0,25*1,575					0,394			
VV 1,6*12,1					19,360			
VV 27,25*0,5					13,625			
VV 2,85*1,6					4,560			
VV Součet					188,226			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							140 545,18	
7	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	68,000	408,00	27 744,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123								
VV oplocení								
VV 28					28,000			
VV Mezisoučet					28,000			
VV 24+6+10					40,000			
VV Mezisoučet					40,000			
VV Součet					68,000			
8	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	28,000	400,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 02
VV oplocení								
VV 28					28,000			
VV Součet					28,000			
9	M	55342188	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	40,000	280,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 02
VV oplocení								
VV 24+6+10					40,000			
VV Součet					40,000			
10	M	55342194	hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	40,000	283,20	11 328,00	CS ÚRS 2025 02
VV oplocení								
VV 24+6+10					40,000			
VV Součet					40,000			
11	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101220								
VV oplocení								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
12	M	55342332	branka plotová dvoukřídlá Pz 900+600/1800mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV oplocení								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
13	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	22,000	571,20	12 566,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	oplocení					
		VV	9+4+9		22,000			
		VV	Součet		22,000			
14	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámekm 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	22,000	700,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	oplocení					
		VV	9+4+9		22,000			
		VV	Součet		22,000			
15	K	348401156	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 2,0 do 2,5 m	m	54,200	278,40	15 089,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401156					
		VV	oplocení					
		VV	54,2		54,200			
		VV	Součet		54,200			
16	M	31324812	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	56,910	450,00	25 609,50	CS ÚRS 2025 02
		VV	oplocení					
		VV	54,2		54,200			
		VV	Součet		54,200			
		VV	54,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		56,910			
D 4			Vodorovné konstrukce				20 510,20	
17	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlázením povrchu tř. C 20/25	m	35,660	355,20	12 666,43	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434311115					
		VV	vyrovnávací schodek					
		VV	1,5+24,25+1,09+3,0+5,82		35,660			
		VV	Součet		35,660			
18	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	10,698	613,20	6 560,01	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351141					
		VV	vyrovnávací schodek					
		VV	(1,5+24,25+1,09+3,0+5,82)*0,3		10,698			
		VV	Součet		10,698			
19	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	10,698	120,00	1 283,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351142					
		VV	vyrovnávací schodek					
		VV	(1,5+24,25+1,09+3,0+5,82)*0,3		10,698			
		VV	Součet		10,698			
D 5			Komunikace pozemní				211 275,51	
20	K	564951313	Podklad nebo podpys z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	370,041	139,20	51 509,71	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564951313					
		VV	skladba S2					
		VV	3,0*9,5		28,500			
		VV	3,0*9,5		28,500			
		VV	Mezisoučet		57,000			
		VV	S3 skladby venkovních dlážděných ploch					
		VV	(3,0*7,195)*2		43,170			
		VV	(26,15*3,535)*2		184,881			
		VV	(4,0*2,5)*2		20,000			
		VV	(1,5*12,035)*2		36,105			
		VV	(24,25*0,41)*2		19,885			
		VV	(3,0*1,5)*2		9,000			
		VV	Mezisoučet		313,041			
		VV	Součet		370,041			
21	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	185,021	400,00	74 008,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811311					
		VV	skladba S2					
		VV	3,0*9,5		28,500			
		VV	Mezisoučet		28,500			
		VV	S3 skladby venkovních dlážděných ploch					
		VV	(3,0*7,195)		21,585			
		VV	(26,15*3,535)		92,440			
		VV	(4,0*2,5)		10,000			
		VV	(1,5*12,035)		18,053			
		VV	(24,25*0,41)		9,943			
		VV	(3,0*1,5)		4,500			
		VV	Mezisoučet		156,521			
		VV	Součet		185,021			
22	M	59246101	dlažba velkoformátová betonová 600x300mm tl 60mm přírodní, úhel kluzu nejméně 12° (třída A) - do prostor chodeb, převlékárén; úhel kluzu nejméně 18° (třída B) - do sprch.	m2	190,572	450,00	85 757,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	skladba S2					
		VV	3,0*9,5		28,500			
		VV	Mezisoučet		28,500			
		VV	S3 skladby venkovních dlážděných ploch					
		VV	(3,0*7,195)		21,585			
		VV	(26,15*3,535)		92,440			
		VV	(4,0*2,5)		10,000			
		VV	(1,5*12,035)		18,053			
		VV	(24,25*0,41)		9,943			
		VV	(3,0*1,5)		4,500			
		VV	Mezisoučet		156,521			
		VV	Součet		185,021			
		VV	185,021*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		190,572			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 691,98	
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,960	250,00	25 990,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
		VV	situáční výkres zpevněných ploch					
		VV	(3,0+7,195+9,5+3,535+26,15+1,285+5,6+12,035+1,5+24,25+1,09+3,0+5,82)		103,960			
		VV	Součet		103,960			
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	106,039	194,40	20 613,98	CS ÚRS 2025 02
		VV	situáční výkres zpevněných ploch					
		VV	(3,0+7,195+9,5+3,535+26,15+1,285+5,6+12,035+1,5+24,25+1,09+3,0+5,82)		103,960			
		VV	Součet		103,960			
		VV	103,96*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		106,039			
25	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936174311					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	20/Z					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
26	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	4,000	3 672,00	14 688,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	20/Z					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
D 998			Přesun hmot				16 654,23	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	185,047	90,00	16 654,23	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 650,50	
D 767			Konstrukce zámečnické				4 650,50	
28	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	0,960	1 800,00	1 728,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767163122					
		VV	výpis zámečnických výrobků					
		VV	21/Z					
		VV	0,96		0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					0,960			
Součet								
29	M	55342289	zábradlí nerezové s horizontální výplní rovné kotvení vrchní v 900mm	m	0,960	3 000,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 02
VV					výpis zámečnických výrobků			
VV					21/Z			
VV					0,96			
VV					Součet			
					0,960			
					0,960			
30	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,025	1 700,00	42,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998767121								
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady			
					1 000,00			
31	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			501 694,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	501 694,49 0,00	21,00% 12,00%	105 355,84 0,00
Cena s DPH			607 050,33
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 03 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI,
s.r.o., Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	501 694,49
96 - Bourání konstrukcí	4 074,00
728 - Vzduchotechnika	309 315,50
729 - Chlazení	167 210,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	2 194,99
VN - Vedlejší náklady	14 400,00
ON - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 03 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 501 694,49

D 96		Bourání konstrukcí					4 074,00	
1	K	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
Pozámka k položce: základovém nebo nadzákladovém.								
2	K	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
Pozámka k položce: základovém nebo nadzákladovém.								
3	K	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	10,000	320,00	3 200,00	
Pozámka k položce: základovém nebo nadzákladovém.								
4	K	971033541V	Vybourání otv. zeď cihel. , tl.45 cm, MVC vč. stav úprav	m3	0,162	2 000,00	324,00	

D 728		Vzduchotechnika					309 315,50	
5	K	728112111V	VZT potrubí kruhové,pozinkované SPIRO D100 mm, 20%tvarovek	m	12,000	782,00	9 384,00	
6	K	728112114V	VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D315 mm, 0% tvarovek	m	3,000	862,50	2 587,50	
7	K	728112115V	VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D500 mm, 20%tvarovek	m	7,000	1 138,50	7 969,50	
8	K	728312125V	Obloukový tlumič hluku do kruhového potrubí, (připojovací potrubí D500mm, tl. izolace z minerální	kus	1,000	13 167,50	13 167,50	
9	K	728313134V	Přímý tlumič hluku do kruhového potrubí, (připojovací potrubí D500mm, tl. izolace z minerální vlny	ks	1,000	9 154,00	9 154,00	
10	K	728413521V	Talířový ventil kovový odvodní, s regulací a upevňovacím rámečkem D100	kus	4,000	908,50	3 634,00	
11	K	728414611V	Digestoř - akumulační zákryt z nerezového plechu, výška zákrytu 450mm, hloubka 1000mm, délka 4000mm	kus	1,000	113 229,00	113 229,00	
12	K	728415610V	Větrací hliníková mřížka se sítkou a bez příruby, pro neuzavíratelný otvor 100x100 s protidešťovou	ks	2,000	897,00	1 794,00	
13	K	728415612V	Větrací hliníková mřížka se sítkou -výfuk od ventilátorů, s napojením na kruhové potrubí pr. 100,	ks	4,000	506,00	2 024,00	
14	K	728440610V	Dveřní mřížky (alternativně dveře bez prahů)	ks	5,000	966,00	4 830,00	
15	K	728614212V	Stěnový axiální ventilátor, (úsporný a tichý, vhodný i pro trvalý provoz) s možností nastavitelného	kus	2,000	4 531,00	9 062,00	
16	K	728614213V	Zapojení ventilátorů a ovládání vlastní vypínačem	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	
17	K	728614217V	Diagonální ventilátor do potrubí	kus	3,000	9 683,00	29 049,00	
18	K	728614218V	Zapojení diagonální ventilátorů - ovládání s osvětlením, doběh, instalace do podhle	ks	3,000	1 150,00	3 450,00	
19	K	728614220V	Zvukově izolovaný ventilátor pro kuchyně (IP55) pracovní bod 4000 m3/h, 350 Pa, s regulátorem otáček	ks	1,000	80 431,00	80 431,00	
20	K	728987334V	Pomocný materiál montážní,spojovací těsnící,objímky,konzoly,závěsy	kg	20,000	287,50	5 750,00	
21	K	728988615V	Odvod kondenzátu od digestoře a ventilátoru pro odtah vzduchu z kuchyně	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
22	K	728990315V	Ochranné pospojování VZT zařízení	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
23	K	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5 750,00	5 750,00	
Pozámka k položce: vodorovně do 50 m								

D 729		Chlazení					167 210,00	
24	K	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	10,000	360,00	3 600,00	
25	K	729125610V	Venkovní kondenzační jednotka MULTI-SPLIT	ks	1,000	32 960,00	32 960,00	
26	K	729125612V	Venkovní kondenzační jednotka MULTI-SPLIT	ks	1,000	35 620,00	35 620,00	
27	K	729126210V	Vnitřní výparníkové nástěnné jednotky rozměry 837/308/189, 8,7 kg, jmenovitý chladicí výkon 2,5 kW	ks	2,000	8 420,00	16 840,00	
28	K	729126211V	Vnitřní výparníkové nástěnné jednotkyrozměry 837/308/189, 8,7 kg, jmenovitý chladicí výkon 4,2 kW	ks	2,000	10 860,00	21 720,00	
29	K	729126300V	Seřízení zařízení servisním technikem , nastavení parametrů a seznámení uživatele s obsluhou	ks	6,000	280,00	1 680,00	
30	K	729130204V	Konzole pro venkovní jednotku umístěné na fasádě	ks	4,000	720,00	2 880,00	
31	K	729130221V	Napájecí kabeláž dle specifikace elektroinstalační firmy	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
32	K	729215330V	Cu potrubí 6,35- vetně tepelné izolace	m	24,000	280,00	6 720,00	
33	K	729215331V	Cu potrubí 9,52 - včetně tepelné izolace	m	24,000	350,00	8 400,00	
34	K	729215340V	Tlaková zkouška potrubí	m	48,000	180,00	8 640,00	
35	K	729728110V	Dodatečné doplnění chladiva R32	kg	4,000	850,00	3 400,00	
36	K	729987334V	Pomocný materiál montážní,spojovací těsnící,objímky,konzoly,závěsy	kg	15,000	150,00	2 250,00	
37	K	729988502V	Ochranné pospojování potrubí a zařízení vč. uzemnění zařízení na sřeše	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 194,99	
38	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,025	60,00	1 021,50	
VV 15*1,135					17,025			
VV Součet					17,025			
39	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,136	33,00	37,49	
40	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1,136	300,00	340,80	
Pozámka k položce: pro vodorovnou dopravu								
41	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,136	500,00	568,00	
42	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,136	200,00	227,20	
Pozámka k položce: s hrubým urovnáním,								

D VN		Vedlejší náklady					14 400,00	
43	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
44	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	10 900,00	10 900,00	

D ON		Ostatní náklady					4 500,00	
45	K	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 041 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		993 446,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	993 446,30 0,00	21,00% 12,00%	208 623,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 202 070,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 041 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	993 446,30
21-M - Elektromontáže	42 625,00
D11 - Doplnění do areálové trafostanice	5 604,50
D1 - Kabely a vodiče	307 230,00
D2 - Instalační materiál I.	44 766,70
D3 - Instalační materiál II.	17 994,90
D4 - Trubky a žlaby	38 783,80
D5 - Svítidla	250 466,70
D6 - Typ A	198 105,60
D7 - Typ C	52 361,10
D8 - Část hromosvod	107 479,90
D9 - Část uzemnění	28 446,00
D10 - Ostatní	150 048,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud

Soupis: 041 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Zadavatel: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							993 446,30	
D	21-M		Elektromontáže				42 625,00	
1	K	Pol5	Přechodový venkovní pilířek	ks	1,000	17 820,00	17 820,00	
2	K	Pol6	Vydrátování pilířku, jistič 63A/3/B + vyrážecí cívka	ks	1,000	4 565,00	4 565,00	
3	K	Pol7	Venkovní instalační pilířek osazený zásuvkami a jištěním 1x 32A/5p, 1x 16A/5p, 4x 16A/3p + vývod vody a uzemnění	sada	1,000	20 240,00	20 240,00	
D	D11		Doplnění do areálové trafostanice				5 604,50	
4	K	Pol8	Pojistky 80A gG	ks	3,000	71,50	214,50	
5	K	Pol9	Úprava v rozvaděči	hod	1,000	660,00	660,00	
6	K	Pol10	Dokumentace	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00	
D	D1		Kabely a vodiče				307 230,00	
7	K	Pol11	Vodic CYY (54) 6	m	530,000	57,20	30 316,00	
8	K	Pol12	Vodič CYA 16(54)	m	75,000	130,90	9 817,50	
9	K	Pol13	Vodič CYA 25(54)	m	35,000	152,90	5 351,50	
10	K	Pol14	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	75,000	69,30	5 197,50	
11	K	Pol15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 210,000	69,30	83 853,00	
12	K	Pol16	Kabel CXKH-V/O 3x1,5	m	15,000	90,20	1 353,00	
13	K	Pol17	Kabel CXKH-V/J 3x1,5	m	5,000	90,20	451,00	
14	K	Pol18	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 390,000	84,70	117 733,00	
15	K	Pol19	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	160,000	96,80	15 488,00	
16	K	Pol20	Kabel CYKY-J 5x4	m	90,000	126,50	11 385,00	
17	K	Pol21	Kabel CYKY-J 3x6	m	30,000	133,10	3 993,00	
18	K	Pol22	Kabel CYKY-J 5x6	m	55,000	176,00	9 680,00	
19	K	Pol23	Kabel CYKY-J 5x10	m	20,000	255,20	5 104,00	
20	K	Pol24	Kabel AYKY-J 4x35	m	35,000	214,50	7 507,50	
D	D2		Instalační materiál I.				44 766,70	
21	K	Pol25	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44 do stěny	ks	2,000	464,20	928,40	
22	K	Pol26	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 do stěny, trojrámeček	ks	6,000	418,00	2 508,00	
23	K	Pol27	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 do parapetního žlabu, čtyřrámeček	ks	4,000	475,20	1 900,80	
24	K	Pol28	Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP44, pootočená	kpl	7,000	695,20	4 866,40	
25	K	Pol29	Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená	kpl	8,000	507,10	4 056,80	
26	K	Pol30	Zásuvka 3p/25A, IP55	ks	1,000	750,20	750,20	
27	K	Pol31	Zásuvka 5p/16A, IP55	ks	1,000	892,10	892,10	
28	K	Pol32	Zásuvka 5p/32A, IP55	ks	3,000	987,80	2 963,40	
29	K	Pol33	Vypínač IP20	ks	8,000	452,10	3 616,80	
30	K	Pol34	Vypínač IP20	ks	6,000	453,20	2 719,20	
31	K	Pol35	Vypínač IP20	ks	2,000	457,60	915,20	
32	K	Pol36	Pohybové čidlo stropní, nastavitelné, IP54, dosah 14m	ks	14,000	1 332,10	18 649,40	
D	D3		Instalační materiál II.				17 994,90	
33	K	Pol39	Krabice D= 68mm	ks	63,000	82,50	5 197,50	
34	K	Pol40	Krabice 80/80, IP54	ks	24,000	100,10	2 402,40	
35	K	Pol41	Svorka 3x2,5mm2	ks	450,000	23,10	10 395,00	
D	D4		Trubky a žlaby				38 783,80	
36	K	Pol42	El.inst.oheb.trubka DN 23 s protahovacím drátem	m	110,000	94,60	10 406,00	
37	K	Pol43	Svorka pro vodič pospojení 6100-14	ks	36,000	113,30	4 078,80	
38	K	Pol44	Parapetní žlab plastový, dvojkomorový, 170/60mm, rohový, koncovky	m	4,000	819,50	3 278,00	
39	K	Pol45	Trubka zemní DN63, ze země v UV provedení	m	140,000	101,20	14 168,00	
40	K	Pol46	Trubka HDPE, rudá	m	70,000	97,90	6 853,00	
D	D5		Svítlidla				250 466,70	
D	D6		Typ A				198 105,60	
41	K	Pol47	Svítlidlo přisazené LED 35W, 600x600, IP54	ks	48,000	4 127,20	198 105,60	
D	D7		Typ C				52 361,10	
42	K	Pol48	Svítlidlo přisazené LED 40W IP44 4000K, IP54 l=1200mm UV odolné	ks	27,000	1 939,30	52 361,10	
D	D8		Část hromosvod				107 479,90	
43	K	Pol49	Vodič AlMgSi D=8mm	m	185,000	247,50	45 787,50	
44	K	Pol50	Pomocný drátový jímáč se svorkami, h = 0,5m	ks	11,000	226,60	2 492,60	
45	K	Pol51	Jímací tyč s podstavcem l=1,0m	ks	1,000	479,60	479,60	
46	K	Pol52	Svorka křížová	ks	22,000	82,50	1 815,00	
47	K	Pol53	Svorka spojovací	ks	6,000	82,50	495,00	
48	K	Pol54	Svorka zkušební	ks	8,000	82,50	660,00	
49	K	Pol55	Označovací štítek	kpl	8,000	74,80	598,40	
50	K	Pol56	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	160,000	89,10	14 256,00	
51	K	Pol57	Podpěra vedení na fasádu	ks	18,000	72,60	1 306,80	
52	K	Pol58	Podpěra vedení na dešťový svod do 150mm	ks	6,000	181,50	1 089,00	
53	K	Pol59	Montáž systému	hod	30,000	605,00	18 150,00	
54	K	Pol60	Doprava, příprava materiálu	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
55	K	Pol61	Revize	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00	
D	D9		Část uzemnění				28 446,00	
56	K	Pol62	Pásek FeZn 30/4	m	165,000	107,80	17 787,00	
57	K	Pol63	Drát FeZn D=10mm	m	20,000	68,20	1 364,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	Pol64	Svorka křížová zemní	ks	26,000	82,50	2 145,00	
59	K	Pol65	Svorka spojovací	ks	8,000	82,50	660,00	
60	K	Pol66	Ochrana spojů 2x nátěr	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	
61	K	Pol67	Revize	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00	
							150 048,80	
d	D10	Ostatní						
62	K	Pol68	Drážka 30/30mm do zdi včetně zapravení	bm	60,000	71,50	4 290,00	
63	K	Pol69	Průvrt stěnou do D=40mm, zapravení	m	0,900	352,00	316,80	
64	K	Pol70	Výkopové práce - 0,7m/0,3m, zemina III., včetně záhozu	m	110,000	453,20	49 852,00	
65	K	Pol71	Režie firmy	%	1,000	22 000,00	22 000,00	
66	K	Pol72	Montáž	hod	120,000	495,00	59 400,00	
67	K	Pol73	Likvidace odpadu	t	2,400	1 650,00	3 960,00	
68	K	Pol74	Revize	kpl	1,000	10 230,00	10 230,00	

Poznámka k položce:

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyznačuje montážní firma na montáži

2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 042 - Rozváděč RH

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 342,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63 342,40	21,00%	13 301,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	76 644,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí	Datum:	14.05.2026
Objekt:	SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud	Projektant:	SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Soupis:	042 - Rozváděč RH	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant		
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			63 342,40
21-M - Elektromontáže			63 342,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 042 - Rozváděč RH

Místo: Datum: 14.05.2026

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 342,40

D	21-M	Elektromontáže					63 342,40	
1	K	Pol75	Oceloplechová nástěnná modulová skříň 96M, IP30/20	kpl	1,000	8 382,00	8 382,00	
2	K	Pol76	Vypínač 63A/3p	ks	1,000	1 332,10	1 332,10	
3	K	Pol77	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	133,10	266,20	
4	K	Pol78	Jistič 13A/1/C	ks	1,000	135,30	135,30	
5	K	Pol79	Jistič 16A/1/B	ks	2,000	135,30	270,60	
6	K	Pol80	Jistič 16A/3/B	ks	2,000	463,10	926,20	
7	K	Pol81	Jistič 25A/3/B	ks	2,000	599,50	1 199,00	
8	K	Pol82	Jistič 32A/3/B	ks	1,000	949,30	949,30	
9	K	Pol83	Jistič 50A/3/B	ks	1,000	1 631,30	1 631,30	
10	K	Pol84	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	5,000	1 222,10	6 110,50	
11	K	Pol85	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	7,000	1 222,10	8 554,70	
12	K	Pol86	Proudový chránič 25A/4p/30mA	ks	1,000	1 333,20	1 333,20	
13	K	Pol87	Přepětíová modulová ochrana "T1+T2"	ks	3,000	1 782,00	5 346,00	
14	K	Pol88	Modulární elektroměr 0-40A/400V	ks	1,000	2 882,00	2 882,00	
15	K	Pol89	Modulární elektroměr 0-80A/400V	ks	2,000	2 882,00	5 764,00	
16	K	Pol90	Svorky v rozvaděči - dle výrobce	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
17	K	Pol91	Podružný materiál	sada	1,000	6 600,00	6 600,00	
18	K	Pol92	Montáž, zkoušky, revize, doprava	kpl	1,000	8 910,00	8 910,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 043 - Rozváděč RG

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		54 096,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 096,90 0,00	21,00% 12,00%	11 360,35 0,00
Cena s DPH		v CZK	65 457,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí	Datum:	14.05.2026
Objekt:	SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud	Projektant:	SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Soupis:	043 - Rozváděč RG	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant		
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			54 096,90
21-M - Elektromontáže			54 096,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 043 - Rozváděč RG

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 096,90

D		21-M	Elektromontáže						54 096,90
1	K	Pol93	Oceloplechová nástěnná modulová skříň 600/1200/250mm, bílá, IP32/20	kpl	1,000	10 375,20	10 375,20		
2	K	Pol76	Vypínač 63A/3p	ks	1,000	1 332,10	1 332,10		
3	K	Pol77	Jistič 6A/1/B	ks	2,000	133,10	266,20		
4	K	Pol78	Jistič 13A/1/C	ks	1,000	135,30	135,30		
5	K	Pol79	Jistič 16A/1/B	ks	15,000	135,30	2 029,50		
6	K	Pol80	Jistič 16A/3/B	ks	1,000	463,10	463,10		
7	K	Pol94	Jistič 20A/3/B	ks	3,000	532,40	1 597,20		
8	K	Pol81	Jistič 25A/3/B	ks	4,000	599,50	2 398,00		
9	K	Pol84	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	2,000	1 222,10	2 444,20		
10	K	Pol85	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	5,000	1 222,10	6 110,50		
11	K	Pol86	Proudový chránič 25A/4p/30mA	ks	3,000	1 333,20	3 999,60		
12	K	Pol95	Přepětíová modulová ochrana "T2"	ks	3,000	1 562,00	4 686,00		
13	K	Pol96	Svorky v rozvaděči - dle výrobce	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00		
14	K	Pol97	Podružný materiál	sada	1,000	6 600,00	6 600,00		
15	K	Pol92	Montáž, zkoušky, revize, doprava	kpl	1,000	8 910,00	8 910,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 044 - Slaboproud

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		265 942,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 942,60 0,00	21,00% 12,00%	55 847,95 0,00
Cena s DPH		v CZK	321 790,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 044 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	265 942,60
D1 - Hlavní propoje a trasy	33 187,00
D2 - Datové rozvody	147 485,80
D3 - Rozvaděč	147 485,80
D4 - CCTV	57 519,00
D5 - Ostatní	27 750,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 04 - Elektroinstalace - silnoproud, rozváděče, slaboproud
Soupis: 044 - Slaboproud

Místo: Datum: 14.05.2026
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 265 942,60

D	D1	Hlavní propoje a trasy					33 187,00	
1	K	Pol98	Zapojení metalického kabelu na ranfirovací svorky	sada	1,000	550,00	550,00	
2	K	Pol99	Zakončení metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6	sada	1,000	682,00	682,00	
3	K	Pol100	Podružný materiál	%	1,000	4 730,00	4 730,00	
4	K	Pol72	Montáž	hod	45,000	605,00	27 225,00	

D D2 Datové rozvody 147 485,80

D	D3	Rozvaděč					147 485,80	
5	K	Pol101	RACK (datový rozvaděč) 8U 19", jednokřídlé dveře, hluboký (min 800x800) ventilační vložka, umístění v rohu pod stropem	ks	1,000	6 952,00	6 952,00	
6	K	Pol102	Police ro rozvaděče	ks	1,000	823,90	823,90	
7	K	Pol103	Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U	ks	1,000	915,20	915,20	
8	K	Pol104	LED osvětlení - vnitřní ve skříní	ks	1,000	709,50	709,50	
9	K	Pol105	Ventilace RACKu	ks	1,000	1 806,20	1 806,20	
10	K	Pol106	UPS APC 750VA + SNMP dohledová karta AP9631 (UPS do racku)	ks	1,000	20 517,20	20 517,20	
11	K	Pol107	Vyvažovací panel	ks	1,000	1 085,70	1 085,70	
12	K	Pol108	Patch panel 24p CAT6 RJ45	ks	5,000	3 039,30	15 196,50	
13	K	Pol109	Propoje strukturované kabeláže v délkách 0,5m, 1m, 1,5m, 2m - barevně odlišené délky - počty upřesní provozovatel Propojovací kabeláž včetně konektorů pro optický kabel Aktivní prvky - dodávka IT investora	ks	8,000	133,10	1 064,80	
14	K	Pol110	Kabel datový Cat6a	m	420,000	61,60	25 872,00	
15	K	Pol111	Ukončovací modul	ks	16,000	95,70	1 531,20	
16	K	Pol112	Zásuvka datová CAT6a dvojité + krabice do žlabu	ks	1,000	585,20	585,20	
17	K	Pol113	Zásuvka datová CAT6a dvojité na stěnu	ks	2,000	546,70	1 093,40	
18	K	Pol114	El.inst.oheb.trubka DN32	m	370,000	75,90	28 083,00	
19	K	Pol115	Měření, protokol	sada	1,000	4 950,00	4 950,00	
20	K	Pol116	Podružný materiál	%	1,000	6 600,00	6 600,00	
21	K	Pol72	Montáž	hod	60,000	495,00	29 700,00	

D D4 CCTV 57 519,00

22	K	Pol117	IP kamera venkovní, napájení po datech, standart města	ks	3,000	7 095,00	21 285,00	
23	K	Pol118	Kamerový držák	ks	3,000	1 035,10	3 105,30	
24	K	Pol119	Úložíště na 48hod záznamu, umístění v RACKu	ks	1,000	7 122,50	7 122,50	
25	K	Pol120	SW pro vizualizaci a přenos záznamu, včetně lokální kontroly	sada	1,000	3 300,00	3 300,00	
26	K	Pol110	Kabel datový Cat6a	m	80,000	61,60	4 928,00	
27	K	Pol111	Ukončovací modul	ks	6,000	95,70	574,20	
28	K	Pol114	El.inst.oheb.trubka DN32	m	60,000	75,90	4 554,00	
29	K	Pol121	Podružný materiál	%	1,000	2 750,00	2 750,00	
30	K	Pol72	Montáž	hod	20,000	495,00	9 900,00	

D D5 Ostatní 27 750,80

31	K	Pol68	Drážka 30/30mm do zdi včetně zapravení	bm	20,000	71,50	1 430,00	
32	K	Pol69	Průvrt stěnou do D=40mm, zapravení	m	0,400	352,00	140,80	
33	K	Pol73	Likvidace odpadu	t	1,200	1 650,00	1 980,00	
34	K	Pol122	Protokoly, dokumentace, revize	hod	40,000	605,00	24 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 05 - Vstupenkový turniketový systém

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

Cena bez DPH			464 064,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	464 064,70 0,00	21,00% 12,00%	97 453,59 0,00
Cena s DPH		v CZK	561 518,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí	
Objekt:		SO 05 - Vstupenkový turniketový systém	
Místo:		Datum:	14.05.2026
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11	SWORTI s.r.o.,	
		Projektant:	Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		464 064,70	
OST - Ostatní		464 064,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 05 - Vstupenkový turniketový systém

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 064,70

D	OST	Ostatní						
1	K	OST01	Turniket třípod, nerez, antipanik, motorový,možnost instalace čteček	ks	1,000	130 790,00	130 790,00	
	vv		výpis zámečnických výrobků					
	vv		02/Z					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	OST02	Motorová branka, nerez, nerezová zábrana,obousměrná, max. 800 mm	ks	1,000	133 100,00	133 100,00	
	vv		výpis zámečnických výrobků					
	vv		03/Z					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	OST03	čtečka QR kódu, pro vstupenky s INFO Displejem, rozhraní LAN + elektronika, montáž na turniket	ks	1,000	23 551,00	23 551,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	OST04	tlačítko pro ovládání branky	ks	1,000	1 562,00	1 562,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	OST05	PC pokladna pro vstupenkový systém s příslušenstvím s OS Windows10Pro 64bit (možná instalace na PC zákazníka)	ks	1,000	15 985,20	15 985,20	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	OST06	SW licence AS Ticket pro technologii vstupenkového systému.	ks	1,000	9 506,20	9 506,20	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	OST07	tiskárna vstupenek QR	ks	1,000	19 382,00	19 382,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	OST08	ruční laserový scanner lístků 1D/2D	ks	1,000	6 515,30	6 515,30	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	OST09	zákaznický displej	ks	1,000	4 178,90	4 178,90	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	OST10	peněžní zásuvka	ks	1,000	5 082,00	5 082,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	OST11	montáž, zprovoznění turniketu a branky	kpl	1,000	42 350,00	42 350,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	OST12	konfigurace systému	kpl	1,000	47 422,10	47 422,10	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
13	K	OST13	oživení, zaškolení	kpl	1,000	13 640,00	13 640,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	OST14	doprava, dodávka do 3,5t	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 06 - Vybavení bufetu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník:
ZOWADA GROUP a.s.

Projektant:
SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			254 453,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	254 453,00 0,00	21,00% 12,00%	53 435,13 0,00
Cena s DPH			
v CZK			307 888,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí	
Objekt:		SO 06 - Vybavení bufetu	
Místo:		Datum: 14.05.2026	
Zadavatel:		SWORTI s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno,Jundrov	
Účastník:		Zpracovatel:	
Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11			
ZOWADA GROUP a.s.			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		254 453,00	
OST - Ostatní		254 453,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 06 - Vybavení bufetu

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí č.p. 3,739 11

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI s.r.o.,
Optátova 37, 637 00
Brno,Jundrov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 453,00	
D	OST	Ostatní						254 453,00
1	K	OST03	NEREZOVÝ STŮL S POLICÍ,SE ZADNÍM LEMEM POD PIZZA PEC A INDUKČNÍ DESKU	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1140x650x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
2	K	OST10	PODESTAVBA S POLICÍ POD FRITÉZY A UDRŽOVAČ HRANOLEK S POLICÍ	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1900x650x610						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
3	K	OST13	POLICE NEREZOVÁ POD MIKROVLNKY	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1000x400x40						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
4	K	OST14	DIGESTOŘ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ S NEREZOVÝMI FILTRY A OSVĚTLENÍM	ks	1,000	43 500,00	43 500,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 4000x900x450						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
5	K	OST15	VÝDEJNÍ STŮL S POLICÍ NEREZOVÝ	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 570x650x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
6	K	OST18	PRODEJNÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICÍ	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1800x650x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
7	K	OST19	STŮL NEREZOVÝ S POLICÍ	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 570x650x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
8	K	OST20	POLICE NEREZOVÁ DO OKNA	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 670x400x40						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
9	K	OST24	SKŘÍNKA S DŘEZEM NEREZOVÁ A BATERIÍ STOJÁNKOVOU	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 500x700x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
10	K	OST25	SKŘÍNKA NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SE DVĚMA POLICEMI	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1000x350x600						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
11	K	OST26	SKŘÍNKA NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SE DVĚMA POLICEMI	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 750x350x600						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
12	K	OST27	SKŘÍNKA NEREZOVÁ S DVÍŘKY POD POPCORN	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 500x400x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
13	K	OST29	UMÝVADLO NEREZOVÉ NA RUCE S HYGIENICKÝM SETEM A STOJÁNKOVOU BATERIÍ	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 500x400x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
14	K	OST30	NEREZOVÝ STŮL S POLICÍ	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 560x430x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
15	K	OST31	PRODEJNÍ REGÁL NEREZOVÝ	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1060x455x1800						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
16	K	OST35	SKLADOVÝ REGÁL CHROMOVÝ	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 650x455x1800						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
17	K	OST39	SKŘÍNKA S DŘEZEM A STOJÁNKOVOU BATERIÍ, NEREZOVÁ	ks	1,000	14 353,00	14 353,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 500x400x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
18	K	OST41	SKŘÍNKA NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SE ZASOUVACÍMY DVÍŘKY	ks	2,000	15 500,00	31 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1360x350x600						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet						
19	K	OST42	DŘEZ NEREZOVÝ S POLICÍ S BATERIÍ STOJÁNKOVOU	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 500x700x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
20	K	OST43	DVOUDŘEZ NEREZOVÝ	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	
	P	Poznámka k položce: š.x hl. x v. 1400x700x900						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
21	K	OST44	TLAKOVÁ SPRCHA	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet						
22	K	OST45	REGÁL NEREZOVÝ	ks	2,000	9 300,00	18 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: š x hl. x v. 1060x455x1800					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 070 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		115 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 000,00 0,00	21,00% 12,00%	24 150,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	139 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 070 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:		Datum:	14.05.2026
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant	Projektant:	SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník:	ZOWADA GROUP a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	115 000,00
VN - Vedlejší náklady	35 000,00
ON - Ostatní náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 070 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 14.05.2026
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 000,00	
D		VN	Vedlejší náklady					
							35 000,00	
1	K	005111020R	Vytyčení stavby - včetně nových rozvodů vody a kanalizace, vsaku, apod.	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
D		ON	Ostatní náklady					
							80 000,00	
3	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 071 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850

IČ: 29310971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 311 021,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 311 021,60 0,00	21,00% 12,00%	275 314,54 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 586 336,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 071 - Zdravotechnika

Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI,
s.r.o., Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 311 021,60
1 - Zemní práce		15 057,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce		3 287,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní		13 970,00
8 - Trubní vedení		192 450,98
900 - HZS		25 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy		3 000,00
96 - Bourání konstrukcí		14 810,00
99 - Staveništní přesun hmot		4 744,95
721 - Vnitřní kanalizace		34 702,26
722 - Vnitřní vodovod		234 111,60
724 - Strojní vybavení		12 708,00
725 - Zařizovací předměty		650 321,00
726 - Předstěnové systémy		96 700,00
732 - Strojovny		4 668,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot		5 490,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Datum:	
Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí		14.05.2026	
Objekt:		Projektant:	
SO 07 - Zdravotechnika		SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno	
Soupis:		Zpracovatel:	
071 - Zdravotechnika			
Místo:			
Zadavatel:			
Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant			
Účastník:			
ZOWADA GROUP a.s.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 311 021,60	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D 1		Zemní práce					15 057,00	
1	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	43,020	350,00	15 057,00	

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					3 287,00	
2	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,820	350,00	3 087,00	
3	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,040	5 000,00	200,00	

D 61		Úpravy povrchů vnitřní					13 970,00	
4	K	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou	m	116,000	70,00	8 120,00	
5	K	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdící maltou	m	65,000	90,00	5 850,00	

D 8		Trubní vedení					192 450,98	
6	K	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	78,000	180,00	14 040,00	
7	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	57,000	200,00	11 400,00	
8	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 150	kus	35,000	50,00	1 750,00	
9	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150	kus	174,000	5,00	870,00	
10	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	64,000	5,00	320,00	
11	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	64,000	30,00	1 920,00	
12	K	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	78,000	10,00	780,00	
13	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	57,000	12,00	684,00	
14	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	14,000	4,82	67,48	
15	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	14,000	20,85	291,90	
16	K	722172332R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	3,500	250,00	875,00	
17	K	722172333R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	3,500	350,00	1 225,00	
18	K	722172335R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 50 x 8,3 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	7,000	750,00	5 250,00	
19	K	892855119R00	Kontrola stáv.vodovodu TV kamerou do 50 m	m	50,000	150,00	7 500,00	
20	K	894431311RAA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	14 630,00	14 630,00	
21	K	286111010RM	Trubka kanalizační PVC-KG D 110 mm SN8	m	78,000	335,00	26 130,00	
22	K	286111724R	Trubka kanalizační PVC-U, ULTRA SOLID 160 x 5,3 mm, SN 12 barva hnědá	m	57,000	835,00	47 595,00	
23	K	286111726R	Trubka kanalizační PVC, ULTRA SOLID 200 x 6,5 mm, SN 12 barva hnědá	m	4,000	1 715,00	6 860,00	
24	K	28615441.AR	Kus čistící HTRE D 50 mm PP	kus	8,000	123,81	990,48	
25	K	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	4,000	208,09	832,36	
26	K	286506002RM	Koleno 30° PVC-U 160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	18,000	359,00	6 462,00	
VV				3*4+3*2		18,000		
VV				Součet		18,000		
27	K	286506003RM	Koleno 45° PVC-U 160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	35,000	359,00	12 565,00	
28	K	286506110RM	Odbočka 45° PVC-U 160/160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	11,000	981,00	10 791,00	
29	K	28650621RM	Přesuvka PVC-U 160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	5,000	507,00	2 535,00	
30	K	28651652.AR	Koleno 45° PVC-KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	90,000	81,97	7 377,30	
31	K	28651691.AR	Redukce PVC- KG 160/110 mm, SN 4 - 8	kus	14,000	136,40	1 909,60	
32	K	28651700.AR	Odbočka 45° PVC-KG 110/110 mm, SN 4 - 8	kus	6,000	194,16	1 164,96	
33	K	28651703.AR	Odbočka 45° PVC-KG 160/110 mm, SN 4 - 8	kus	18,000	313,05	5 634,90	

D 900		HZS					25 000,00	
34	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	50,000	500,00	25 000,00	

D 94		Lešení a stavební výtahy					3 000,00	
35	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,000	100,00	3 000,00	

D 96		Bourání konstrukcí					14 810,00	
36	K	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,400	5 000,00	2 000,00	
37	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	116,000	60,00	6 960,00	
38	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	65,000	90,00	5 850,00	

D 99		Staveništní přesun hmot					4 744,95	
39	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	94,899	50,00	4 744,95	

D 721		Vnitřní kanalizace					34 702,26	
40	K	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou TWOP 50 PVC pro DN 110 mm	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	
41	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm včetně tvarovek	m	10,000	107,83	1 078,30	
42	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm včetně tvarovek	m	24,000	119,18	2 860,32	
43	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm včetně tvarovek	m	22,000	342,61	7 537,42	
44	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	56,000	12,00	672,00	
VV				10,00+24,00+22,00		56,000		
VV				Součet		56,000		

45	K	721182001R00	Montáž izolace z minerální plsti na potrubí D 32 mm, včetně dodávky izolace, příslušenství	m	10,000	50,11	501,10	
46	K	721182002R00	Montáž izolace z minerální plsti na potrubí D 50 mm, včetně dodávky izolace, příslušenství	m	24,000	79,52	1 908,48	
47	K	721182004R00	Montáž izolace z minerální plsti na potrubí D 110 mm, včetně dodávky izolace, příslušenství	m	22,000	172,12	3 786,64	
48	K	721223423RT5	Vpust podlahová se zápachovou uzavěrkou HL 3000Prblue, Nástavec d 110mm/nerez 121x121mm mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus blue (suchý sifon). Systém "KLICK-KLACK"	kus	2,000	1 781,00	3 562,00	
49	K	721225201R00	Uzávěrka zápachová HL136NT pro odvod kondenzátu DN 40 mm (Montáž+dodávka)	kus	3,000	944,00	2 832,00	
50	K	721273150RT3	Hlavice ventilační přivětrávací HL900N přivzdušňovací ventil HL900N, DN 50 mm	kus	2,000	1 341,00	2 682,00	
51	K	721273150RT5	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 NECO přivzdušňovací ventil HL900 NECO, DN 110 mm	kus	1,000	932,00	932,00	
52	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	

D 722		Vnitřní vodovod					234 111,60	
53	K	722172332R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	97,000	250,00	24 250,00	
54	K	722172333R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	60,000	350,00	21 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	722172334R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	26,000	500,00	13 000,00	
56	K	722172335R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 50 x 8,3 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	46,000	750,00	34 500,00	
57	K	722172337R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 75 x 12,5 mm, PN 20 včetně tvarovek	m	29,000	1 700,00	49 300,00	
58	K	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	45,000	20,00	900,00	
59	K	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	29,000	24,00	696,00	
60	K	722181211RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm	m	26,000	34,00	884,00	
61	K	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	52,000	23,00	1 196,00	
62	K	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	31,000	27,00	837,00	
63	K	722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm	m	46,000	48,00	2 208,00	
64	K	722181212RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm	m	29,000	77,00	2 233,00	
65	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	5,000	150,00	750,00	
66	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,000	300,00	300,00	
67	K	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus, DN 20 (fasádní ventil)	kus	1,000	9 320,00	9 320,00	
68	K	722231192R00	Ventil vodovodní pojistný, G 3/4"	kus	1,000	418,00	418,00	
69	K	722236354R00	Ventil uzavírací, DN 32 mm	kus	2,000	478,00	956,00	
70	K	722236516R00	Filtr vodovodní, DN 50 mm	kus	1,000	1 173,00	1 173,00	
71	K	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 25 mm	kus	1,000	226,00	226,00	
72	K	722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 50 mm	kus	2,000	717,00	1 434,00	
73	K	722265162R00	Vodoměr průtokový, Qn 1,5 m3/h	kus	1,000	597,00	597,00	
74	K	722268131R00	Podružná vodoměrná sestava se šroubením, kohouty a filtrem DN 20 - 20 ventil s vypouštěním	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
75	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	157,000	5,00	785,00	
vv			97,00+60,00		157,000			
vv			Součet		157,000			
76	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	26,000	5,00	130,00	
77	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	46,000	5,00	230,00	
78	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	29,000	5,00	145,00	
79	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	258,000	5,00	1 290,00	
vv			157,00+26,00+46,00+29,00		258,000			
vv			Součet		258,000			
80	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	1,000	306,00	306,00	
81	K	722236149R00	Uzavírací ventil s vypouštěním, DN 20 mm	kus	3,000	301,00	903,00	
82	K	722236519RTT	Filtr DN 32 Honeywell FK74CS-11/4AC 50 mm	kus	1,000	6 012,00	6 012,00	
83	K	722236520R00	Vodní filtr ATLAS Senior 10" 3P 3/4" BX - 8BAR S odkalením	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
84	K	722253120R00	Hadicový ventil na fasádu, G 3/4"	kus	4,000	193,00	772,00	
85	K	734224115RTT	Ventil směšovací ventil ESBE VTA 572 20-55°C G 1" (Montáž+dodávka)	kus	2,000	18 070,90	36 141,80	
86	K	734224116RTT	Termostatický směšovací ventil ESBE VTA 523 20-43°C G 1" s adaptérem CPF 28mm (Montáž+dodávka)	kus	1,000	5 918,80	5 918,80	
87	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	
D 724			Strojní vybavení			12 708,00		
88	K	724153112R00	Montáž čerpadla vodovodního cirkulačního závitového G 1"	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
89	K	426108011R	Čerpadlo oběhové Grundfos UP 20-30 N	kus	1,000	10 608,00	10 608,00	
90	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, v objektech výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00	
D 725			Zařizovací předměty			650 321,00		
91	K	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný/svislý (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	4 980,00	4 980,00	
92	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	7 070,00	7 070,00	
93	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm (Montáž+dodávka)	soubor	10,000	4 365,00	43 650,00	
94	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé, sifon (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
95	K	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé, sifon (Montáž+dodávka)	soubor	10,000	2 775,00	27 750,00	
96	K	725534222R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, svislý, OKHE ONE/E 50 (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	11 570,00	11 570,00	
97	K	725534326R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCEV 160 - montáž na stěnu (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	13 471,00	13 471,00	
98	K	725814104R00	Ventil rohový RV DN 15 mm (Montáž+dodávka)	soubor	54,000	325,00	17 550,00	
99	K	725814125R00	Ventil pračkový DN 20 (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	325,00	650,00	
100	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stojánková, ruční (Montáž+dodávka)	kus	11,000	1 496,00	16 456,00	
101	K	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční, páková (Montáž+dodávka)	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	
102	K	725017159R00	Pítko závěsné nerezové, ovládání tlačný ventil, závěsná konzola, flexi hadicový sifon, příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	10 210,00	10 210,00	
103	K	725019100R00	Výlevka keramická nástěnná s odklápěcím roštem, k zavěšení na stěnu příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	5 856,00	5 856,00	
104	K	725019200R00	Závěsná stanice pro přebalování dětí 914x565x519 mm v otevřeném stavu včetně zásobníku krycího papíru, příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	7 814,00	7 814,00	
105	K	725122230R00	Pisoár golem keramický s automatickým inteligentní, 12V, 50Hz příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	5,000	14 000,00	70 000,00	
106	K	725291124R00	Madlo rovné-sklopný úchyt U nerez dl. 813 mm, provedení nerez BRUS, vyrobeno z nerez trubky d32mm se šestiotvorovou upevňovací deskou 100x250x3 mm, příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	3 825,00	3 825,00	
107	K	725291125R00	Madlo podpěrné U nerez dl.900 mm, provedení nerez BRUS, vyrobeno z nerez trubky d32mm se šestiotvorovou upevňovací deskou 100x250x3 mm, příslušenství (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	2 868,00	2 868,00	
108	K	725292036R00	Zásobník toaletního papíru v roli, závěsný, d=250mm, uzamykatelný, 270x115 mm, povrch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	12,000	1 609,00	19 308,00	
109	K	725292038R00	Zásobník skládanych ručníků se sledovaným stavem, závěsný, 280x370x103 mm, uzamykatelný povrch kartáčovaný, kapacita 400 ks, příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	5,000	1 810,00	9 050,00	
110	K	725292045R00	Dávkovač tekutého mýdla 125x210x75 mm, závěsný, vertikální, obsah 1,0 l, mechanicky ovládaný povrch kartáčovaný, příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	11,000	1 286,00	14 146,00	
111	K	725292060R00	WC nerez kartáč válcový, rovný s nerezovým držákem na stěnu, povch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	12,000	780,00	9 360,00	
112	K	725292062R00	Koš uzavřený závěsný 191x246x95 mm, kapacita 4,5l, povrch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	6,000	1 351,00	8 106,00	
113	K	725292063R00	Koš otevřený závěsný 356x432x165 mm, kapacita 26,5l, povrch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	3,000	3 578,00	10 734,00	
114	K	725292064R00	Koš otevřený závěsný 400x555x300 mm, kapacita 75,7l, povrch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	8 508,00	17 016,00	
115	K	725292065R00	Zásobník hygienických sáčků WC BAG-K 100x140x25 mm, závěsný, povrch kartáčovaný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	6,000	1 103,00	6 618,00	
116	K	725292066R00	Zrcadlo nerezové 400x500 mm k nalepení, materiál nerez AISI 304 leštěný příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	10,000	1 300,00	13 000,00	
117	K	725292067R00	Zrcadlo výklonné nerezové 400x600 mm, provedení nerez BRUS příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	4 603,00	4 603,00	
118	K	725411104R00	Odvodňovací systém Self Euroline 5,7m, krycí rošt z korozivzdorné oceli příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	6 680,00	13 360,00	
119	K	725411200R00	Žlab sprchový ACO Showerdrain C, 5500mm, 4x DN50 boční, vodorovná příruba, rošt Wave, 1.4301 příslušenství, (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00	
120	K	725534110R00	Ohřívač elektrický, průtokový, TO 5.1 IN fy DZD Dražice (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	4 630,00	4 630,00	
121	K	725534120R00	Topná příruba TPK 210-12/6,6kW fy DZD Dražice (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	8 348,00	16 696,00	
122	K	725534338R00	Ohřívač vody nepřímotopný stacionární,OKC 750 NTR/BP (Montáž+dodávka)	soubor	2,000	82 397,00	164 794,00	
123	K	725845112R00	Sprchová baterie páková nástěnná se sprchovým setem 150 mm, chrom, lesk (Montáž+dodávka)	kus	9,000	3 200,00	28 800,00	
124	K	725845119R00	Sprchové sedátko pro ZTP sklopné (Montáž+dodávka)	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
125	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 726			Předstěnové systémy			96 700,00		
126	K	726212122R00	Modul pro závěsné WC WC SYSTEM včetně tlačítka	soubor	11,000	8 700,00	95 700,00	
127	K	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 732			Strojovny				4 668,00	
128	K	732331510R00	Nádoby expanzní tlaková s membránou, 80 l, 10 bar (Montáž+dodávka)	soubor	1,000	4 168,00	4 168,00	
129	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				5 490,81	
130	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,693	180,00	844,74	
131	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,693	50,00	234,65	
132	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,702	10,00	657,02	
133	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,693	100,00	469,30	
134	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,693	100,00	469,30	
135	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,693	600,00	2 815,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 072 - Připojka vody

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		186 834,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	186 834,37 0,00	21,00% 12,00%	39 235,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	226 069,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 072 - Přípojka vody

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI,
s.r.o., Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	186 834,37
1 - Zemní práce	73 174,04
11 - Přípravné a přidružené práce	1 000,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	2 023,80
21 - Úprava podloží a základ.spáry	4 350,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 377,20
8 - Trubní vedení	72 090,23
900 - HZS	10 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	4 431,10
722 - Vnitřní vodovod	1 524,00
M23 - Montáže potrubí	16 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 07 - Zdravotechnika

Soupis: 072 - Přípojka vody

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 186 834,37

D 1		Zemní práce				73 174,04		
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,000	350,00	3 500,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,000	600,00	9 000,00	
3	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	27,200	480,00	13 056,00	
4	K	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	27,200	10,00	272,00	
5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,000	1 200,00	6 000,00	
6	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	77,463	120,00	9 295,56	
7	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	77,463	40,00	3 098,52	
8	K	161101101R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,200	90,00	2 898,00	
VV		27,2002+5,00				32,200		
VV		Součet				32,200		
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,594	200,00	4 718,80	
10	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	117,970	10,00	1 179,70	
VV		5*23,594				117,970		
VV		Součet				117,970		
11	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	23,594	80,00	1 887,52	
12	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23,594	20,00	471,88	
13	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,506	110,00	2 255,66	
14	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,033	400,00	3 213,20	
15	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevelením a dodáním osiva	m2	10,000	25,00	250,00	
16	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	10,000	32,00	320,00	
17	K	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu frakce 16-32	t	22,610	520,00	11 757,20	

D 11		Přípravné a přidružené práce				1 000,00		
18	K	111110001R00	Kopané sondy - ručně (výkop+zásyp)	kus	2,000	500,00	1 000,00	

D 2		Základy a zvláštní zakládání				2 023,80		
19	K	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,064	1 200,00	76,80	
20	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,154	3 500,00	539,00	
21	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,500	1 200,00	600,00	
22	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,500	160,00	80,00	
23	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,014	52 000,00	728,00	

D 21		Úprava podloží a základ.spáry				4 350,00		
24	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	29,000	150,00	4 350,00	

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 377,20		
25	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,443	400,00	1 377,20	

D 8		Trubní vedení				72 090,23		
26	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	28,690	50,00	1 434,50	
27	K	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,000	120,00	240,00	
28	K	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,000	120,00	120,00	
29	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	28,690	5,00	143,45	
30	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	28,690	30,00	860,70	
31	K	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
32	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně osazení podkladové desky	kus	2,000	300,00	600,00	
33	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	29,000	4,82	139,78	
34	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	32,000	20,85	667,20	
35	K	388997117R00	Chránička z PVC DN 150 mm včetně utěšňovacích manžet a distančních objímek	m	10,000	454,00	4 540,00	
36	K	891213320R00	Montáž tvarovek přírub. DN 50	kus	4,000	90,00	360,00	
37	K	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, včetně dodávky sloupku a tabulky	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
38	K	286136750R	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11	m	29,120	130,00	3 785,60	
39	K	286972509R	Šachta vodoměrná PP, hranatá samonosná MODULO	kus	1,000	15 535,00	15 535,00	
40	K	42200730R	Poklop HAWLE uliční lehký 1550 - voda	kus	2,000	620,00	1 240,00	
41	K	42210467R	Ventil domovní přípojky DN 50 s vypouštěním HAWLE 2491	kus	1,000	8 393,00	8 393,00	
42	K	42228169R	Šoupátko HAWLE samovyprazdňovací pro přípojky 2" - voda	kus	1,000	7 152,00	7 152,00	
43	K	42228258R	Šoupátko HAWLE 2600 ISO d63/DN50" pro domovní přípojky - voda	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
44	K	42291510R	Deska podkladová HAWLE 3481 UNI pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	2,000	357,00	714,00	
45	K	422935330R	Spojení HAWLE přírubové pro ocelové potrubí 7601, 50/59-61 příruba jistěná proti posunu	kus	2,000	3 668,00	7 336,00	
46	K	422935360R	Spojení HAWLE přírubové pro potrubí PE a PVC 0400, 50/63	kus	1,000	2 819,00	2 819,00	
47	K	422935390R	T-kus HAWLE 8510 přírubový, DN50/50	kus	1,000	4 310,00	4 310,00	

D 900		HZS				10 000,00		
48	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,000	500,00	10 000,00	

D 99		Staveništní přesun hmot				4 431,10		
49	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	44,311	100,00	4 431,10	

D 722		Vnitřní vodovod				1 524,00		
50	K	722236316R00	Ventil uzavírací DN 50 (hlavní uzavř vody uvnitř objektu=KÚ)	kus	1,000	927,00	927,00	
51	K	722265162R00	Vodoměr průtokový, Qn 1,5 m3/h	kus	1,000	597,00	597,00	

D M23		Montáže potrubí				16 864,00		
52	K	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	2,000	120,00	240,00	
53	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	5,000	160,00	800,00	
54	K	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	2,000	380,00	760,00	
55	K	42293138R	Souprava zemní HAWLE teleskopická, pro domovní přípojky č. 9601, krycí hloubka 0,8 - 1,2 m	kus	2,000	1 405,00	2 810,00	
56	K	551276153R	ISO Spojka redukovaná d63/d50 HAWLE 6310	kus	2,000	1 668,00	3 336,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	551276155R	ISO Spojka redukovaná d50/d32 HAWLE 6310	kus	2,000	1 298,00	2 596,00	
58	K	551276157R	ISO Tvarovka vnější Z. d63/2" HAWLE 6100 přechodka	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	
59	K	551276162R	ISO T-kus d32/d32 HAWLE 6530	kus	1,000	1 079,00	1 079,00	
60	K	551276163R	ISO T-kus redukovaný d63/d32 HAWLE 6531	kus	1,000	3 063,00	3 063,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 073 - Připoj.sur.vody

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		209 582,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	209 582,09 0,00	21,00% 12,00%	44 012,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	253 594,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 073 - Připoj.sur.vody

Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	209 582,09
1 - Zemní práce	88 608,85
11 - Přípravné a přidružené práce	500,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	3 368,20
21 - Úprava podloží a základ.spáry	5 850,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 668,00
8 - Trubní vedení	45 455,04
900 - HZS	10 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	6 831,00
722 - Vnitřní vodovod	7 460,00
724 - Strojní vybavení	24 294,00
M23 - Montáže potrubí	15 547,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí

Objekt: SO 07 - Zdravotechnika

Soupis: 073 - Přípoj.sur.vody

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026

Projektant: SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 209 582,09

D 1 Zemní práce 88 608,85

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,000	350,00	3 500,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,000	600,00	9 000,00	
3	K	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,200	200,00	640,00	
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,800	200,00	160,00	
5	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,000	500,00	2 500,00	
6	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	9,000	480,00	4 320,00	
7	K	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	9,000	10,00	90,00	
8	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	32,530	480,00	15 614,40	
9	K	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,530	10,00	325,30	
10	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,000	1 200,00	6 000,00	
11	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příločné - hl.do 2 m	m2	93,825	150,00	14 073,75	
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m	m2	93,825	40,00	3 753,00	
13	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příločné - hloubky do 4 m	m2	16,200	85,00	1 377,00	
14	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příločné - hl. do 4 m	m2	16,200	40,00	648,00	
15	K	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příločné - hl. do 4 m	m3	9,000	50,00	450,00	
16	K	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příločné - hl. do 4 m	m3	9,000	10,00	90,00	
17	K	151101401R00	Vzpeření stěn pažení - příločné - hl. do 4 m	m2	16,200	150,00	2 430,00	
18	K	151101411R00	Odstranění vzpeření stěn - příločné - hl. do 4 m	m2	16,200	50,00	810,00	
19	K	161101101R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	46,530	90,00	4 187,70	
vv 9,00+32,53+5,00					46,530			
vv Součet					46,530			
20	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,098	200,00	4 019,60	
21	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	100,490	10,00	1 004,90	
vv 5*20,098					100,490			
vv Součet					100,490			
22	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	20,098	80,00	1 607,84	
23	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,098	20,00	401,96	
24	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	28,992	110,00	3 189,12	
25	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,730	400,00	3 892,00	
26	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevením a dodáním osiva	m2	35,000	25,00	875,00	
27	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	35,000	32,00	1 120,00	
28	K	58330002.AR	Šterkopísek k zásypu frakce 16-32	t	4,864	520,00	2 529,28	

D 11 Přípravné a přidružené práce 500,00

29	K	111110001R00	Kopané sondy - ručně (výkop+zásyp)	kus	1,000	500,00	500,00	
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

D 2 Základy a zvláštní zakládání 3 368,20

30	K	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,500	1 200,00	600,00	
31	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,238	3 500,00	833,00	
32	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,620	1 200,00	744,00	
33	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,620	160,00	99,20	
34	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,021	52 000,00	1 092,00	

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 5 850,00

35	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 100 mm	m	39,000	150,00	5 850,00	
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	--

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 668,00

36	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,170	400,00	1 668,00	
----	---	--------------	---	----	-------	--------	----------	--

D 8 Trubní vedení 45 455,04

37	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	4,000	50,00	200,00	
38	K	871231121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm	m	34,750	60,00	2 085,00	
39	K	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,000	120,00	120,00	
40	K	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,000	120,00	120,00	
41	K	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 100	kus	1,000	120,00	120,00	
42	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	38,750	5,00	193,75	
vv 4,00+34,75					38,750			
vv Součet					38,750			
43	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	38,750	30,00	1 162,50	
44	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně osazení podkladové desky	kus	2,000	300,00	600,00	
45	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	39,000	4,82	187,98	
46	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	42,000	20,85	875,70	
47	K	388997117R00	Chránička z PVC DN 150 mm včetně utěšňovacích manžet a distančních objímek	m	1,500	660,00	990,00	
48	K	893111122R00	Šachta vodoměrná prefa 1,5 x 1,2 m, výška 1,62 m s poklopem (Montáž+dodávka+osazení)	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
49	K	899713111R01	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, včetně dodávky sloupku a tabulky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
50	K	286136750R	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11	m	4,060	128,00	519,68	
51	K	286136755R	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 75 x 6,8 mm, SDR 11	m	35,271	175,00	6 172,43	
52	K	42200730R	Poklop HAWLE uliční lehký 1550 - voda	kus	2,000	618,00	1 236,00	
53	K	42210467R	Ventil domovní přípojky DN 50 s vypouštěním HAWLE 2491	kus	1,000	8 393,00	8 393,00	
54	K	42228159R	Šoupátko HAWLE 2810 ISO ZAK 46/d63 pro domovní přípojky - voda	kus	1,000	7 963,00	7 963,00	
55	K	42273366R	Pas navrtávací ZAK HAKU DN90/ZAK46 HAWLE 5320	kus	1,000	4 102,00	4 102,00	
56	K	42291510R	Deska podkladová HAWLE 3481 UNI pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	2,000	357,00	714,00	

D 900 HZS 10 000,00

57	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,000	500,00	10 000,00	
----	---	---------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	--

D 99 Staveništní přesun hmot 6 831,00

58	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	34,155	200,00	6 831,00	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Vnitřní vodovod	7 460,00				
59	K	722236313R00	Ventil uzavírací, DN 25 mm	kus	1,000	304,00	304,00	
60	K	722236316R00	Ventil uzavírací DN 50 (hlavní uzávěr vody uvnitř objektu=KÚ)	kus	1,000	927,00	927,00	
61	K	722236319R00	Ventil uzavírací, DN 25 mm s vypouštěním	kus	1,000	449,00	449,00	
62	K	722236520R00	Vodní filtr ATLAS Senior 10" 3P 3/4" BX - 8BAR S odkalením	kus	2,000	1 917,00	3 834,00	
63	K	722236528R00	Filtrační patrona ATLAS RS 10BX SENIOR 50mcr (Montáž+dodávka)	kus	1,000	350,00	350,00	
64	K	722265166R00	Vodoměr průtokový DN25 Q3=4m3/h (Montáž+dodávka)	kus	1,000	596,00	596,00	
65	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 724			Strojní vybavení	24 294,00				
66	K	724229154R00	Montáž domovní vodárny s čerpadlem ponorným	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
67	K	42661315R	Vodárna domácí Grundfos JP 5-48 PT-H s tlakovou nádobou 60 l	kus	1,000	21 294,00	21 294,00	
68	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	
D M23			Montáže potrubí	15 547,00				
69	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	1,000	100,00	100,00	
70	K	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	1,000	110,00	110,00	
71	K	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	2,000	120,00	240,00	
72	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	3,000	160,00	480,00	
73	K	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	2,000	380,00	760,00	
74	K	230180069RTT	Montáž trubních dílů PE, PP, D 75	kus	1,000	180,00	180,00	
75	K	42293138R	Souprava zemní HAWLE teleskopická, pro domovní přípojky č. 9601, krycí hloubka 0,8 - 1,2 m	kus	2,000	1 405,00	2 810,00	
76	K	551276153R	ISO Spojka redukovaná d63/d50 HAWLE 6310	kus	1,000	1 668,00	1 668,00	
77	K	551276154R	ISO Spojka redukovaná d50/d40 HAWLE 6310	kus	1,000	1 339,00	1 339,00	
78	K	551276155R	ISO Spojka redukovaná d50/d32 HAWLE 6310	kus	1,000	1 298,00	1 298,00	
79	K	551276156R	ISO Spojka redukovaná d75/d63 HAWLE 6310	kus	1,000	2 694,00	2 694,00	
80	K	551276157R	ISO Tvarovka vnější Z. d63/2" HAWLE 6100	kus	2,000	1 317,00	2 634,00	
81	K	551276158R	ISO Tvarovka vnější Z. d40/1" HAWLE 6110	kus	1,000	886,00	886,00	
82	K	551276159R	ISO Tvarovka vnitřní Z. d32/1" HAWLE 6200	kus	1,000	348,00	348,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 074 - Splašková kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		564 244,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	564 244,84 0,00	21,00% 12,00%	118 491,42 0,00
Cena s DPH		v CZK	682 736,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 074 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	564 244,84
1 - Zemní práce	269 623,28
11 - Přípravné a přidružené práce	4 500,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	2 348,70
21 - Úprava podloží a základ.spáry	15 489,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	116 000,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	4 490,40
8 - Trubní vedení	123 248,18
900 - HZS	10 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	18 545,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 074 - Splašková kanalizace

Místo: Datum: 14.05.2026
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 564 244,84

D 1		Zemní práce				269 623,28		
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	15,000	350,00	5 250,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,000	600,00	18 000,00	
3	K	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	8,000	200,00	1 600,00	
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,000	200,00	200,00	
5	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,000	500,00	7 500,00	
6	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	16,875	480,00	8 100,00	
7	K	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	16,875	10,00	168,75	
8	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	109,110	480,00	52 372,80	
9	K	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	109,110	10,00	1 091,10	
10	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,000	1 200,00	18 000,00	
11	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	27,000	85,00	2 295,00	
12	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	27,000	40,00	1 080,00	
13	K	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	16,875	50,00	843,75	
14	K	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	16,875	10,00	168,75	
15	K	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	27,000	150,00	4 050,00	
16	K	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	27,000	50,00	1 350,00	
17	K	151811111R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6 m	kus	13,000	1 400,00	18 200,00	
18	K	151812111R00	Pronájem lehkého pažicího boxu dl.3 m, š.1 m, hl.1,6 m	den	30,000	200,00	6 000,00	
19	K	151813111R00	Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m	kus	13,000	1 000,00	13 000,00	
20	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,110	90,00	11 169,90	
21	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	16,875	120,00	2 025,00	
22	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,507	250,00	22 626,75	
23	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	452,533	12,00	5 430,40	
VV		5*90,5065			452,533			
VV		Součet			452,533			
24	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	90,507	80,00	7 240,56	
25	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	90,507	20,00	1 810,14	
26	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,978	110,00	6 487,58	
27	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	68,287	400,00	27 314,80	
28	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,000	400,00	12 000,00	
29	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,000	100,00	3 000,00	
30	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevením a dodáním osiva	m2	50,000	25,00	1 250,00	
31	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	50,000	32,00	1 600,00	
32	K	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu frakce 16-32	t	16,150	520,00	8 398,00	
D 11		Přípravné a přidružené práce				4 500,00		
33	K	111110001R00	Kopané sondy - ručné (výkop+zásyp)	kus	9,000	500,00	4 500,00	
D 2		Základy a zvláštní zakládání				2 348,70		
34	K	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,225	1 200,00	270,00	
35	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,169	3 500,00	591,50	
36	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,520	1 200,00	624,00	
37	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,520	160,00	83,20	
38	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,015	52 000,00	780,00	
D 21		Úprava podloží a základ.spáry				15 489,00		
39	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 100 mm	m	103,260	150,00	15 489,00	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				116 000,00		
40	K	386942112R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti T 3 nebo T 4	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
41	K	56241544R	Odlučovač tuků plastový - Lapák tuků YG0504E fy MEA (d=1500 mm, v=1700 mm) včetně dopravy kompletní dodávka	kus	1,000	86 000,00	86 000,00	
D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				4 490,40		
42	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,326	400,00	4 130,40	
43	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,120	3 000,00	360,00	
D 8		Trubní vedení				123 248,18		
44	K	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	22,590	180,00	4 066,20	
45	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	80,670	200,00	16 134,00	
46	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150	kus	3,000	60,00	180,00	
47	K	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	22,590	10,00	225,90	
48	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	80,670	12,00	968,04	
49	K	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	103,260	150,00	15 489,00	
VV		22,59+80,67			103,260			
VV		Součet			103,260			
50	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	103,260	4,00	413,04	
51	K	894431311RBA	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 3 t s teleskopem	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
52	K	894431312RAA	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 3 t s teleskopem	kus	2,000	11 200,00	22 400,00	
53	K	286111010RM	Trubka kanalizační PVC-KG D 110 mm SN8	m	23,000	120,00	2 760,00	
54	K	286111724R	Trubka kanalizační PVC-U, ULTRA SOLID 160 x 5,3 mm, SN 12 barva hnědá	m	83,000	590,00	48 970,00	
55	K	286506002RM	Koleno 30° PVC-U 160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	1,000	370,00	370,00	
56	K	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,000	36,00	72,00	
D 900		HZS				10 000,00		
57	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,000	500,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		99	Staveništní přesun hmot				18 545,28	
58	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	154,544	120,00	18 545,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 075 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant
Účastník: ZOWADA GROUP a.s.
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
IČ: 29310971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			712 228,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	712 228,51 0,00	21,00% 12,00%	149 567,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	861 796,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 075 - Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant

Účastník: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 14.05.2026
Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	712 228,51
1 - Zemní práce	302 078,31
2 - Základy a zvláštní zakládání	200 836,40
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	7 092,20
8 - Trubní vedení	132 948,60
900 - HZS	10 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	36 673,00
721 - Vnitřní kanalizace	22 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní koupaliště - budova zázemí, Sportovní 1541, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: SO 07 - Zdravotechnika
Soupis: 075 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 14.05.2026
Zadavatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, 739 11 Frýdlant Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37,637 00 Brno
Účastník: ZOWADA GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 712 228,51

D 1 Zemní práce 302 078,31

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	15,000	350,00	5 250,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,000	600,00	18 000,00	
3	K	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	13,000	200,00	2 600,00	
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,000	200,00	400,00	
5	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,000	500,00	7 500,00	
6	K	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	71,136	480,00	34 145,28	
7	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	71,136	10,00	711,36	
8	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	80,727	520,00	41 978,04	
9	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	80,757	10,00	807,57	
10	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,000	1 200,00	18 000,00	
11	K	151811111R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6 m	kus	17,000	1 400,00	23 800,00	
12	K	151812111R00	Pronájem lehkého pažicího boxu dl.3 m, š.1 m, hl.1,6 m	den	30,000	200,00	6 000,00	
13	K	151813111R00	Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m	kus	17,000	1 000,00	17 000,00	
14	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	166,863	90,00	15 017,67	
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	93,343	250,00	23 335,75	
16	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	466,715	12,00	5 600,58	
VV		S*93,343			466,715			
VV		Součet			466,715			
17	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	93,343	80,00	7 467,44	
18	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	93,343	20,00	1 866,86	
19	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	106,436	110,00	11 707,96	
20	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	36,945	400,00	14 778,00	
21	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	20,000	400,00	8 000,00	
22	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	20,000	100,00	2 000,00	
23	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového v rovině s odplevelením a dodáním osiva	m2	63,000	25,00	1 575,00	
24	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	63,000	32,00	2 016,00	
25	K	58330002.AR	Šterkopísek k zásypu frakce 16-32	t	62,540	520,00	32 520,80	

D 2 Základy a zvláštní zakládání 200 836,40

26	K	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	67,000	600,00	40 200,00	
27	K	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	100,000	100,00	10 000,00	
28	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	27,720	250,00	6 930,00	
29	K	451572211R00	Lože pod vsak z kameniva těženého 2 - 8 mm	m3	2,772	1 200,00	3 326,40	
30	K	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	2,000	900,00	1 800,00	
31	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
32	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,000	480,00	960,00	
33	K	286971409R	RAUSIKKO C3 šachta - šachtové prodloužení délka 2,5 m - dodávka	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
34	K	286971473R	RAUSIKKO C3 šachta - "X" těsnění adaptér a prod. / lapač písku - dodávka	kus	3,000	480,00	1 440,00	
35	K	286971474R	RAUSIKKO C3 šachta - "X" adaptér pro prodloužení / lapač písku - dodávka	kus	3,000	280,00	840,00	
36	K	286971660R	RAUSIKKO C3 šachta - "X" šachtové dno 8.6 - dodávka	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
37	K	286971661R	RAUSIKKO C3 šachta - "X" spodní deska - dodávka	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
38	K	286971662R	RAUSIKKO C3 šachta - "X" lapač písku - dodávka	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
39	K	28697917R	RAUSIKKO Box SX - základní prvek - dodávka	kus	42,000	720,00	30 240,00	
40	K	28697918R	RARAUSIKKO Box 8.6 SX - boční deska - dodávka	kus	20,000	300,00	6 000,00	
41	K	28697919R	RAUSIKKO Box 8.6 SC - s čistícím kanálem - dodávka	kus	5,000	3 100,00	15 500,00	
42	K	55243340R	Poklop D400 (rám GU/GU) s odvětráním výška 100mm (KASI) - dodávka	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	
43	K	59224211R	Hybridní betonový roznášecí prstenec (pro běžné poklopy DN625) - dodávka	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
44	K	69366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	110,000	60,00	6 600,00	

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 092,20

45	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,210	400,00	3 284,00	
46	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,120	3 000,00	360,00	
47	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 100 mm	m	82,100	42,00	3 448,20	

D 8 Trubní vedení 132 948,60

48	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	82,100	200,00	16 420,00	
49	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	2,000	60,00	120,00	
50	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150	kus	16,000	60,00	960,00	
51	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	82,100	12,00	985,20	
52	K	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	82,100	150,00	12 315,00	
53	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC sedá, šířka 30 cm	m	82,100	4,00	328,40	
54	K	894431312RAA	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 3 t s teleskopem	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	
55	K	286111724R	Trubka kanalizační PVC-U, ULTRA SOLID 160 x 5,3 mm, SN 12 barva hnědá	m	83,000	700,00	58 100,00	
56	K	286506006R	Koleno 45° PVC-U, 160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	16,000	360,00	5 760,00	
57	K	286506116R	Odbočka 45° PVC-U, 160/160 mm, SN 12 - 16 barva hnědá	kus	2,000	980,00	1 960,00	

D 900 HZS 10 000,00

58	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,000	500,00	10 000,00	
----	---	---------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	--

D 99 Staveništní přesun hmot 36 673,00

59	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	146,692	250,00	36 673,00	
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	--

D 721 Vnitřní kanalizace 22 600,00

60	K	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	6,000	3 600,00	21 600,00	
61	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	5,000	200,00	1 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST