

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LESNÍ CESTA Č.49..... MĚNĚPRÁCE oprava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-572 194,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-572 194,98	21,00%	-120 160,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -692 355,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LESNÍ CESTA Č.49..... MĚNĚPRÁCE oprava

Místo:

Datum: 1. 7. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-572 194,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-552 194,98

1 - Zemní práce	-34 172,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-14 912,00
4 - Vodorovné konstrukce	-30 116,70
5 - Komunikace pozemní	-97 296,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 662,50
8 - Trubní vedení	-32 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-322 460,00
997 - Přesun sutě	-18 144,28
998 - Přesun hmot	-471,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LESNÍ CESTA Č.49..... MĚNĚPRÁCE oprava



Místo:

Datum: 1. 7. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-572 194,98

D HSV Práce a dodávky HSV

-552 194,98

D 1 Zemní práce

-34 172,50

1	K	113107326	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	14,500	-100,00	-1 450,00
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	199,500	-50,00	-9 975,00
3	K	121151204	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	19,000	-20,00	-380,00
4	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	12,000	-300,00	-3 600,00
5	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,000	-400,00	-1 200,00
6	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,300	-800,00	-4 240,00
7	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	19,000	-500,00	-9 500,00
8	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	24,000	-35,00	-840,00
9	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	14,000	-80,00	-1 120,00
10	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,000	-30,00	-60,00
11	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	-30,00	-180,00
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,000	-15,00	-360,00
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000	-100,00	-600,00
14	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	44,500	-15,00	-667,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-14 912,00

15	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,200	-40 000,00	-8 000,00
16	K	321213231	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného	m3	0,768	-9 000,00	-6 912,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				-30 116,70
17	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	21,250	-328,00	-6 970,00
18	K	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m2	19,000	-11,30	-214,70
19	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	12,000	-50,00	-600,00
20	M	59222198	<i>prah podkladní ŽB pro trouby DN 600-800</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>-300,00</i>	<i>-3 600,00</i>
21	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	3,752	-3 500,00	-13 132,00
22	K	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	1,600	-3 500,00	-5 600,00
D 5			Komunikace pozemní				-97 296,00
23	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	89,000	-90,00	-8 010,00
31	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	199,500	-260,00	-51 870,00
32	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	19,000	-1 200,00	-22 800,00
33	M	58380760	<i>kámen lomový rigol DR 20,25,30</i>	<i>t</i>	<i>4,180</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>-5 016,00</i>
34	K	597069111	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	30,000	-40,00	-1 200,00
35	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	3,000	-2 000,00	-6 000,00
36	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	20,000	-120,00	-2 400,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 662,50
37	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně	m2	2,500	-165,00	-412,50
38	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	2,500	-500,00	-1 250,00
D 8			Trubní vedení				-32 960,00
39	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámmů a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	2,000	-1 480,00	-2 960,00
40	M	59224999.R	<i>mříž s rámem pro vtokový objekt</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-322 460,00
45	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	5,000	-25 000,00	-125 000,00
46	K	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	2,000	-25 000,00	-50 000,00
47	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	22,500	-1 000,00	-22 500,00
48	M	59222001	<i>trouba ŽB hrdlová DN 600</i>	<i>m</i>	<i>22,500</i>	<i>-3 300,00</i>	<i>-74 250,00</i>
49	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,360	-3 000,00	-16 080,00
50	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	14,200	-50,00	-710,00
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,200	-100,00	-1 420,00
57	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	16,500	-1 000,00	-16 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	977213215	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 600	kus	8,000	-2 000,00	-16 000,00
D 997			Přesun sutě				-18 144,28
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,700	-791,00	-12 418,70
63	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	172,850	-19,50	-3 370,58
64	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,700	-150,00	-2 355,00
D 998			Přesun hmot				-471,00
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,700	-30,00	-471,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-20 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				-20 000,00
72	K	043154000	Zkoušky hutnicí	komple t	1,000	-20 000,00	-20 000,00