

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Kamenitá

Místo: Líšnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Datum: 01.06.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 668,00

D HSV Práce a dodávky HSV 229 668,00

D 1 Zemní práce 34 968,00

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	141,000	248,00	34 968,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "odkop nánosů za svodnicemi" 47*3*1 141,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 700,00

1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	3 540,000	55,00	194 700,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

VV "vyčištění příkop v celé délce LC" 3540 3 540,000