

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		498 111,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	498 111,79 0,00	21,00% 12,00%	104 603,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	602 715,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín	Datum:	05.06.2026
Objekt:	2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní	Projektant:	AŽD Praha s.r.o.
Místo:	Hodonín	Zpracovatel:	AŽD Praha s.r.o.
Zadavatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35		
Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	498 111,79
HSV - Práce a dodávky HSV	498 111,79
1 - Zemní práce	77 946,66
5 - Komunikace pozemní	227 237,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 852,65
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	119 404,82
998 - Přesun hmot	8 669,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 498 111,79

D HSV Práce a dodávky HSV 498 111,79

D 1 Zemní práce 77 946,66

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m				
---	---	-----------	---	---	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

4	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapazených i nezapazených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

P								
W								
W								

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapazené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
W								
W								

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

P								
W								
W								

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
----	---	-----------	---	---	--	--	--	--

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

D 5 Komunikace pozemní 227 237,91

12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

P								
W								
W								
W								
W								

13	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

W								
W								
W								
W								
W								

Strana 35 z 76

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus				
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							119 404,82	
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
	W							
	W							
	W							
	W							
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
	P							
	W							
	W							
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
	W							
	W							
	W							
	W							
46	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
	W							
	W							
	W							
D 998 Přesun hmot							8 669,75	
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		4 732 148,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 732 148,84 0,00	21,00% 12,00%	993 751,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 725 900,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 732 148,84
HSV - Práce a dodávky HSV		46 626,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 626,84
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 430,00
M - Práce a dodávky M		4 624 388,00
21-M - Elektromontáže		334 627,96
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		3 673 928,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		615 831,11
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_SO 401 - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 732 148,84

D HSV Práce a dodávky HSV 46 626,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 626,84

1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				

2	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

3	M	40445610-R	Značky upravující přednost P1, P4 700mm, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

4	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				

5	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn	kus				

6	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m				

7	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus				

8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				

9	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				

10	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				

D PSV Práce a dodávky PSV 17 430,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 430,00

11	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				

12	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				

D M Práce a dodávky M 4 624 388,00

D 21-M Elektromontáže 334 627,96

13	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				

14	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				

15	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				

16	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m				
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
19	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m				
20	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
21	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm ²	m				
22	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
23	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m				
24	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
25	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m				
26	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
27	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm ²	m				
28	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm ²	m				
29	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
30	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m				
31	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm ²	m				
32	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smrštění z 19 na 6 mm)	m				
33	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm2	m				
35	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
36	K	210813111.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m				
37	M	34111165.1-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 30x1,5mm2	m				
38	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
39	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m				
40	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m				
41	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
42	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
43	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m				
44	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m				
45	K	218813121	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m				
46	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
47	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
48	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
49	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
50	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
51	K	220300157	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 35 XN	kus				
52	K	220300603	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
53	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
55	K	220300606	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5	kus				
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							3 673 928,93	
56	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				
57	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
58	M	35442120-R	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
59	K	220111426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus				
60	K	220111431	Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné	pár				
61	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovech nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
62	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus				
63	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
64	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
65	M	34121273-R	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				
66	M	34113104-R	FTP konektor (R)45 cat6a	kus				
67	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus				
69	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus	kus				
70	M	404135570-R	Držák L - kus	kus				
71	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus				
72	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného	kus				
73	K	220960002.1	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus				
74	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus				
75	M	404451646-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m	kus				
76	M	404451646-1-R	Konzole délky 0,75m pro základní návěstidlo	kus				
77	M	404451659-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6m	kus				
78	K	220960004	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění sloupku ručního řízení	kus				
79	M	404611034-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m zapuštěný	kus				
80	M	404611035-R	Stožár chodecký výšky 3,8 m na základový rám	kus				
81	M	404611039-R	Stoupek ručního řízení na základovém rámu	kus				
82	M	404611038-R	Základový rám	kus				
83	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus				
84	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus				
85	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na výložník	kus				
87	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvukomorového na stožár	kus				
88	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla třikomorového na stožár	kus				
89	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla třikomorového na výložník	kus				
90	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus				
91	K	220960092	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na výložník	kus				
92	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
93	M	404135563-R	Symbol šipka plná - směrovými signály 1x200	kus				
94	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvukomorového pro montáž na stožár	kus				
95	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
96	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
97	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
98	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na stožár	kus				
99	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na výložník	kus				
100	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
101	M	404135563.1-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2) 200	kus				
102	M	404135564-R	Symbol šipka plná - směrovými signály (S3) 200	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
104	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
105	K	220960116.1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
106	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikací	kus				
107	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
108	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				
109	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
110	M	404611506-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
111	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
112	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
113	M	404611309-R	Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu	kus				
114	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
115	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus				
116	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
117	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
118	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
119	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				
120	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
121	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro třikomorové návěstidlo	kus				
122	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
124	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
125	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
126	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
127	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
128	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
129	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
130	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				
131	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
132	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
133	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
134	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
135	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
136	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus				
137	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus				
138	K	228182420-R	Demontáž skříně rozvaděče	kus				
139	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus				
140	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus				
141	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušnosti ze stožáru výložníku	kus				
142	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				
143	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednodukového ze stožáru	kus				
144	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvouukového ze stožáru	kus				
145	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříukového ze stožáru	kus				

100

100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W							
	W							
	W							
164	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m				
	W							
	W							
	W							
165	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
	W							
	W							
	W							
166	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtní v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
	W							
	W							
	W							
167	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
	W							
	W							
	W							
168	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
	W							
	W							
	W							
169	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
170	K	460641132	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				
171	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t				
172	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
173	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
174	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
175	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
176	K	460741133	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m				
177	M	28610007-R	trubka tlaková hrdlová vodovodní PVC dl 6m DN 300	m				
178	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
179	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
180	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
181	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
182	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				
183	K	468051121	Bourání základu betonového	m3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		342 920,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 920,00	21,00%	72 013,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	414 933,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		342 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		342 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		80 869,00
VRN4 - Inženýrská činnost		106 282,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 2_VRN - SSZ Brněnská - Žižkova - Družstevní
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 342 920,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--	--	--	--

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				
---	---	-----------	------------------------------	-----	--	--	--	--

3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				
---	---	-----------	------------------	-----	--	--	--	--

4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dilenské dokumentace SSZ	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 80 869,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
---	---	-----------	---------------------	-----	--	--	--	--

7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				
---	---	------------	--	-----	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 106 282,00

8	K	044002000	Revize a zkoušky	kpl				
---	---	-----------	------------------	-----	--	--	--	--

9	K	045303000	Koordinální a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt:
3_DIO - Provizorní SSZ

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		205 007,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 007,00	21,00%	43 051,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 058,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_DIO - Provizorní SSZ
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		205 007,00
M - Práce a dodávky M		193 198,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		193 198,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 809,00
VRN4 - Inženýrská činnost		4 724,00
VRN7 - Provozní vlivy		7 085,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín

Objekt: 3_DIO - Provizorní SSZ

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 007,00

 d M Práce a dodávky M 193 198,00

 d 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 193 198,00

1	K	220060002R	Montáž a demontáž provizorní technologie DIO SSZ vč. nosných prvků a dopravy	kpl				
2	K	55391500R	Pronájem technologie DIO SSZ (radič, návěstidla, betonové bloky)	den				

 d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 809,00

 d VRN4 Inženýrská činnost 4 724,00

3	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...				
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	--

 d VRN7 Provozní vlivy 7 085,00

4	K	072103000	Projednání DIO a zajištění DIR	...				
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		465 655,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 655,40	21,00%	97 787,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	563 443,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		465 655,40
HSV - Práce a dodávky HSV		465 602,90
1 - Zemní práce		59 132,04
5 - Komunikace pozemní		193 177,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 355,56
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		125 741,55
998 - Přesun hmot		8 195,90
M - Práce a dodávky M		52,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		52,50

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: **3_SO 101 - Stavební úpravy SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štěfánikova**
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Žhotvitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	465 655,40
------------------------	------------

d	HSV	Práce a dodávky HSV	465 602,90
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	59 132,04
---	---	-------------	-----------

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	
---	---	-----------	---	----	--

2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	
---	---	-----------	--	----	--

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m
---	---	-----------	---	---

[illegible]

4	K	122151401	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3
---	---	-----------	--	----

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3
---	---	-----------	---	----

6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách	m3
---	---	-----------	--	----

[illegible]

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do	m3
---	---	-----------	---	----

		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	
--	--	--	--

8	K	162751117	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
---	---	-----------	--	----

[illegible]

9	K	162751119	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3
---	---	-----------	---	----

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu	t
----	---	-----------	--	---

10	K	17 120 122 1	odpadů pod kódem 17 05 04	

11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2
----	---	-----------	---	----

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

5	Komunikasi personal	400.473,95
---	---------------------	------------

0	5	Komunikace pozemní	193 177,85
12	K	564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2

[illegible]

13	K	565131111	Ugotovitev površine dodatnega spojinke s telesnostnim tlakom in zračnim dodatnim tlakom (OK) tl. 50 mm	m2
----	---	-----------	--	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2				
15	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				
16	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním	m3				
17	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva téženého drobných	m2				
18	K	572404111	Posyp živčního podkladu nebo krytu kamenivem drobným téženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2	m2				
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2				
20	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				
21	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
22	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
23	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2				
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2				
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				
26	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2				
27	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							79 355,56	
29	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2				
30	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2				
31	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m				
32	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
34	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m				
35	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m				
36	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přidlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m				
37	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m				
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
39	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m				
40	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m				
41	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
42	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				
43	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	919735113	Rezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				
45	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
47	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
	D	M	Práce a dodávky M				52,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				52,50	
52	K	468021122	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek drobných, spáry zalité	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		3 528 169,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 528 169,95 0,00	21,00% 12,00%	740 915,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 269 085,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 528 169,95
HSV - Práce a dodávky HSV		45 977,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 977,84
PSV - Práce a dodávky PSV		17 430,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		17 430,00
M - Práce a dodávky M		3 421 058,11
21-M - Elektromontáže		295 605,46
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		2 667 395,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		458 056,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		43 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_SO 401 - SSZ Nár. třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 528 169,95

o HSV Práce a dodávky HSV 45 977,84
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 977,84

1	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				
2	M	40445612-R	Značky upravující přednost P2, P3, P8 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
3	M	40445615-R	Značky upravující přednost P6 700mm - reflexní s vyšší odrazivostí s folii 3M HI LDP	kus				
4	M	40445258-R	Úpinka UP2 FeZn	kus				
5	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m				
6	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus				
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				
8	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				

o PSV Práce a dodávky PSV 17 430,00
o 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 430,00

9	K	741230001-R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus				
10	M	35711651-R	rozvaděč elektroměrový plastový	kus				

o M Práce a dodávky M 3 421 058,11
o 21-M Elektromontáže 295 605,46

11	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
12	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus				
13	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				
14	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro vodiče D 7-10mm	kus				
15	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m				
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
17	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
19	M	34111030-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 3x1,5mm2	m				
20	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
21	K	210813013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m				
22	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm2	m				
23	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
24	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m				
25	M	34143304-R	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m				
26	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m				
27	M	34143322-R	silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m				
28	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
29	M	34111130-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 12x1,5mm2	m				
30	M	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m				
31	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m				
32	M	34111150-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 19x1,5mm2	m				
33	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smrštění z 19 na 6 mm)	m				
34	K	210813111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	34111165-R	kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 24x1,5mm2	m				
36	M	34343202-R	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (smršťení z 27 na 8 mm)	m				
37	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tváricové trasy	m				
38	K	218220451	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volné nebo pod omítku	m				
39	K	218813001	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m				
40	K	218813033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				
41	K	218813081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m				
42	K	218813101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m				
43	K	218813111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m				
44	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km				
45	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN	kus				
46	K	220300154	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 15 XN	kus				
47	K	220300155	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 20 XN	kus				
48	K	220300156	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnítkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 25 XN	kus				
49	K	220300601	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5	kus				
50	K	220300603	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5	kus				
51	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus				
52	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 667 395,93	
53	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus				
55	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus				
56	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus				
57	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemnice pro připojení svorky, očíslování zemnice zkušební	kus				
58	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus				
59	K	220182036-R	Zafukování kabelu FTP do chráničky	m				
60	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m				
61	M	34113104-R	FTP konektor (R)45 cat6a	kus				
62	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus				
63	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus				
64	M	404135569-R	Držák dvojité T - kus	kus				
65	M	404135570-R	Držák L - kus	kus				
66	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CSM do 7 žil 1,50 mm2	kus				
67	K	220960021	Montáž složákové svorkovnice s připevněním	kus				
68	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus				
70	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus				
71	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus				
72	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus				
73	M	404613007-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
74	M	404135563-R	Symbol šipka plná - směrovými signály 1x200	kus				
75	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus				
76	M	404613008-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - se světelným zdrojem LED (napájený do 50V)	kus				
77	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus				
78	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus				
79	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus				
80	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus				
81	M	40413556209-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - se světelným zdrojem LED (napájený do 50 V)	kus				
82	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus				
83	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (do 50V)	kus				
84	K	220960116, 1-R	Montáž jednotky RSU na stožár včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
85	M	404611218-R	HW vybava pro technologii V2X dle specifikací	kus				
86	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus				
87	M	404611508-R	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus				
89	M	404611505-R	Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé	kus				
90	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus				
91	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus				
92	M	404611309-R	Videodetektor - animující prostor v jízdním pruhu	kus				
93	K	220960126	Montáž dopítků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
94	M	404611501-R	Tlačítka pro chodce	kus				
95	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
96	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
97	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice SSZ	kus				
98	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus				
99	M	31674115-R	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus				
100	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro třikomorové návěstidlo	kus				
101	M	31674113-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus				
102	M	404611161-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus				
103	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
104	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič SSZ	kus				
105	M	404611204-R	Základový rám pod rozvaděč plastový	kus				
106	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus				
107	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus				
108	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus				
109	K	220960201	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus				
111	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus				
112	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus				
113	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus				
114	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus				
115	K	228162420-R	Demontáž skříňové rozvaděče	kus				
116	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus				
117	K	228960031	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednobarevného ze stožáru	kus				
118	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru	kus				
119	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru	kus				
120	K	228960042	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo vyložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z vyložníku	kus				
121	K	228960113	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé z návěstidla	kus				
122	K	228960126	Demontáž stožárových doplňků včetně demontáže tlačítka nebo spínače a odpojení ze svorkovnice ve stožáru tlačítka pro chodce	kus				
123	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus				
124	K	228960134	Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus				
125	K	228960143	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus				
126	K	228960156	Demontáž upevňovací soupravy dopravních značek ze stožáru	kus				
127	K	228960192	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelu z řadiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							458 056,72	
128	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km				
129	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
130	K	460161152	Hloubení zapuštěných i nezapuštěných kabelových ryh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
131	K	460161172	Hloubení kabelových ryh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m				
133	K	460281111	Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
134	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2				
135	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				
136	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
137	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
138	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				
139	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				
140	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m				
141	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
142	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	kus				
143	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2				
144	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2				
145	K	460662512	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m				
146	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m				
147	K	460744112	Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory	m				
148	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m				
149	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m				
150	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				
151	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				43 704,00	
152	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod				
	vv		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
	vv		- přímo zadané					
	vv		12*3*2					
	vv		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova

KSO:
Místo: Hodonín

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35

Zhotovitel:
AŽD Praha s.r.o.

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		343 770,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 770,00	21,00%	72 191,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	415 961,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		343 770,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		343 770,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		155 769,00
VRN3 - Zařízení staveniště		77 468,00
VRN4 - Inženýrská činnost		110 533,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 3x SSZ Hodonín
Objekt: 3_VRN - SSZ Nár.třída - Velkomoravská - Štefánikova
Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 531/1, 695 35
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 05.06.2026
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 770,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 343 770,00

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 769,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl				CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl				CS ÚRS 2025 01
3	K	012414000	Geometrický plán	kpl				CS ÚRS 2025 01
4	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kpl				CS ÚRS 2025 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl				CS ÚRS 2025 01

o VRN3 Zařízení staveniště 77 468,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				CS ÚRS 2025 01
7	K	034303000R	Dočasná ochranná a bezpečnostní opatření na staveništi	kpl				

o VRN4 Inženýrská činnost 110 533,00

8	K	044002000	Revize	kpl				CS ÚRS 2025 01
9	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl				CS ÚRS 2025 01

Název akce:

„...“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: ...

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15 % oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:		

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: