Zadavatel: **Správa železnic,státní organizace,**

Kontaktní osoba:

místo: Luka nad Jihlavou - Velký Beranov

v km 194,325 - 194,479

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Základní rozpočet					
59	K	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2	1 929,15	55,00	106 103,25
1	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	103,84	120,00	12 460,80
16	K	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	1 194,30	265,00	316 489,50
17	K	155214112	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže	m2	716,58	35,00	25 080,30
20	*M*	*31319110*	*síť na skálu s oky 60x80mm drát D 2,2mm povrch galfan 50x2m*	*m2*	*1 193,16*	*88,00*	104 998,08
34	*M*	*31319100*	*síť na skálu s oky 8x10 cm s vpleteným lanem po 30 cm, 2,15x50 m*	*m2*	*240,00*	*4 400,00*	1 056 000,00
28	*M*	*69321014*	*geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m*	*m2*	*716,58*	*52,00*	37 262,16
36	K	155214212	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	447,50	150,00	67 125,00
25	*M*	*31452112*	*lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm*	*m*	*233,400*	*22,00*	5 134,80
22	*M*	*31319130*	*kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal*	*kus*	*8 600,00*	*2,16*	18 576,00
27	*M*	*31452183*	*svorka lanová Pz D 13mm*	*kus*	*141,00*	*2,00*	282,00
49	*M*	*58521113*	*cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty*	*t*	*1,566*	*1 350,00*	2 114,10
46	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	154,600	250,00	38 650,00
26	*M*	*31452113*	*lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm*	*m*	*303,600*	*25,00*	7 590,00
29	*M*	*31452106*	*lano ocelové šestipramenné Pz 6 x19 drátů D 8,0mm*	*m*	*96,000*	*12,00*	1 152,00
14	K	155213611	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	334,000	15 800,00	5 277 200,00
15	K	155213612	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	26,000	15 489,00	402 714,00
11	K	023101001.R2	Projektové práce	soub	1,00	8 500,00	8 500,00
10	K	021101011.R1	Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum podrobný	hod	44,00	450,00	19 800,00
						Celkem za soupis:	**7 507 231,99**