

Soupis prací - dod. č. 1299									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz									
Výměna pražců v tunelu v koleji č. 105 km 185,200 - 185,250 na trati Praha hl.n. - Praha Smíchov									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za		Cena za	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Celková cena s
					jednot.	Kč	xxx		Kč
			Materiál						
						xxx	xxx		xxx
			Výkony						
		5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek,	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
		5906105010	Demontáž pražce dřevěný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i p	t	xxx	xxx	xxx		xxx
			VRN						
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx				xxx
Celkem:									135 369,72

Za zhotovitele:

Za objednatele