

MODERNIZACE UBYTOVACÍCH KAPACIT 2026

název kapitoly	počet kapitol	cena kapitoly bez DPH	CENA CELKEM bez DPH
sociální zařízení	5	437 317,85 Kč	2 186 589,25 Kč
pokoj	5	342 383,89 Kč	1 711 919,45 Kč
nábytkové vybavení	1	1 493 430,00 Kč	1 493 430,00 Kč
VRN	1	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH	5 486 938,70 Kč
---------------------	-----------------

Nabídku vystavil:	Název: Adresa: e-mail/tel: IČ: DIČ:	ING. PAVEL JANŮ NA KOLEČKU 2458, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM pavel.janu@seznam.cz / 722458479 75 377 951 CZ7503132670
Datum:		22.06.2026

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026
Objekt: kolej H - 3.NP

KSO: Místo: Kamýcká 1280

CC-CZ: Datum: 05.05.2026

Zadavatel: KaM ČZU

IČ: DIČ:

Uchazeč: ING. PAVEL JANŮ, NA KOLEČKU 2458, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM

IČ: 75377951
DIČ: CZ7503132670

Cena bez DPH 437 317,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026
Objekt: kolej H - 3.NP

Místo: Kamýcká 1280
Zadavatel: KaM ČZU

Datum: 05.05.2026

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 317,85

HSV - Práce a dodávky HSV	95 726,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 156,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 498,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 953,62
997 - Přesun sutě	20 876,91
998 - Přesun hmot	2 241,05
PSV - Práce a dodávky PSV	340 485,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 067,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 591,33
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	74 338,33
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 003,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	15 192,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 030,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 131,98
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 580,36
751 - Vzduchotechnika	12 497,96
763 - Konstrukce suché výstavby	7 996,47
766 - Konstrukce truhlářské	15 646,15
771 - Podlahy z dlaždic	28 992,15
781 - Dokončovací práce - obklady	95 847,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 788,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 779,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026
Objekt: kolej H - 3.NP
Místo: Kamýčká 1280

Datum: 05.05.2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							437 317,85
D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 726,49
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 156,68
1	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	2,000	871,90	1 743,80
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	8,000	200,40	1 603,20
3	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000	313,60	627,20
vv			zazdívka po demontáži původní nadevleční mřížky			0	
vv			1+1		2,000	0	
vv			Součet		2,000	0	
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,974	818,70	10 621,81
vv			nové zdivo hygienického jádra			0	
vv			(1,82+0,7+0,63+0,92+0,92)*2,6		12,974	0	
vv			Součet		12,974	0	
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,600	150,60	2 349,36
vv			2,6*6		15,600	0	
vv			Součet		15,600	0	
6	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	1,104	1 097,20	1 211,31
vv			zazdívka nádržky pro závěsný klozet			0	
vv			0,92*1,2		1,104	0	
vv			Součet		1,104	0	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					28 498,23
7	K	611315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stropích š do 150 mm	m2	1,000	1 653,20	1 653,20
vv			20*0,05		1,000	0	
vv			Součet		1,000	0	
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,052	293,30	7 934,35
vv			zazdívka nádržky pro závěsný klozet			0	
vv			0,92*1,2		1,104	0	
vv			nové porobetonové zdivo			0	
vv			12,974*2		25,948	0	
vv			Součet		27,052	0	
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,500	185,70	1 949,85
vv			původní malba nad obkladem stěn			0	
vv			17,5*0,6		10,500	0	
vv			Součet		10,500	0	
10	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,750	1 392,70	3 829,93
vv			55*0,05		2,750	0	
vv			Součet		2,750	0	
11	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	17,000	364,60	6 198,20
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,080	6 408,80	512,70
vv			pro potrubí vytápění			0	

	VV		4*0,1*0,1			0,040	0	
	VV		pro ZTI				0	
	VV		4*0,1*0,1			0,040	0	
	VV		Součet			0,080	0	
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus		3,000	396,30	1 188,90
14	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus		3,000	1 743,70	5 231,10
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0	25 953,62
15	K	900R001	Provedení kompletního vyčištění šachty stoupacího potrubí na chodbě	soubor		1,000	8 407,50	8 407,50
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		13,000	72,20	938,60
17	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada		4,000	324,50	1 298,00
18	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada		2,000	455,00	910,00
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		6,880	150,10	1 032,69
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2		12,974	142,10	1 843,61
	VV		(1,82+0,7+0,63+0,92+0,92)*2,6			12,974	0	
	VV		Součet			12,974	0	
21	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3		0,080	4 846,30	387,70
	VV		pro potrubí vytápění				0	
	VV		4*0,1*0,1			0,040	0	
	VV		pro potrubí ZTI				0	
	VV		4*0,1*0,1			0,040	0	
	VV		Součet			0,080	0	
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2		6,880	197,00	1 355,36
	VV		po odstranění původní keramické dlažby				0	
	VV		4,16+1,36+1,36			6,880	0	
	VV		Součet			6,880	0	
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2		6,880	94,70	651,54
	VV		odstranění původní keramické dlažby				0	
	VV		4,16+1,36+1,36			6,880	0	
	VV		Součet			6,880	0	
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		3,546	417,80	1 481,52
	VV		0,6*1,97*3			3,546	0	
	VV		Součet			3,546	0	
25	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		8,000	169,90	1 359,20
26	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		1,000	362,30	362,30
	VV		pro nové potrubí VZT				0	
	VV		1			1,000	0	
	VV		Součet			1,000	0	
27	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m		55,000	51,20	2 816,00
28	K	974082172	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm	m		20,000	98,40	1 968,00
29	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m		8,000	142,70	1 141,60
	VV		pro potrubí vytápění				0	
	VV		4*2			8,000	0	
	VV		Součet			8,000	0	
D		997	Přesun sutě				0	20 876,91
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t		4,873	1 358,80	6 621,43
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		146,190	16,10	2 353,66
	VV		4,873*30 'Přepočtené koeficientem množství			146,190	0	
32	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t		4,873	517,50	2 521,78
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		4,873	1 924,90	9 380,04
D		998	Přesun hmot				0	2 241,05
34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t		1,783	1 256,90	2 241,05

D		PSV	Práce a dodávky PSV	0			340 485,61
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	0			16 067,89
35	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	5,000	15,40	77,00
36	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	3,000	41,10	123,30
37	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	447,00	894,00
38	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	837,30	837,30
39	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	613,30	3 066,50
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	963,20	1 926,40
41	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	276,00	276,00
VV		odstranění původní vpusti ve sprchovém koutě				0	
VV		1			1,000	0	
VV		Součet				1,000	0
42	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 740 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	8 630,40	8 630,40
VV		"V3" 1				1,000	0
VV		Součet				1,000	0
43	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000	30,00	210,00
44	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 799,60	26,99
D		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	0			16 591,33
45	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	14,000	85,70	1 199,80
46	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	2,000	162,80	325,60
47	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,000	414,60	2 487,60
48	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	6,000	507,00	3 042,00
49	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	433,10	433,10
50	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	12,000	78,20	938,40
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	4,000	263,30	1 053,20
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	3,000	254,10	762,30
53	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000	505,90	1 517,70
54	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	449,30	1 797,20
55	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	12,000	195,20	2 342,40
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	12,000	56,10	673,20
57	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	818,90	18,83
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty	0			74 338,33
58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	266,10	266,10
VV		původní WC				0	
VV		1			1,000	0	
VV		Součet				1,000	0
59	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	8 966,70	8 966,70
VV		"V1" 1				1,000	0
VV		Součet				1,000	0
60	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	175,50	351,00
VV		původní umyvadla				0	
VV		2			2,000	0	
VV		Součet				2,000	0
61	K	725212115.R01	Dodávka a montáž Umyvadlo keramické bílé nábytkové - ozn V2	soubor	2,000	7 973,10	15 946,20
62	K	725212115.R02	Dodávka a montáž dveřní zatažky V11	kus	3,000	101,60	304,80
63	K	725212115.R02A	Dodávka a montáž polička nástěnná dřevěná - V12	kus	3,000	3 002,90	9 008,70
64	K	725212115.R02B	Dodávka a montáž polička nástěnná kovová - V12	kus	3,000	3 002,90	9 008,70
65	K	725212115.R03	Dodávka a montáž Koupelnová skříňka - V7	kus	1,000	7 746,60	7 746,60
66	K	725212115.R04	Dodávka a montáž čtyřháčku na ručníky - V10	kus	2,000	462,00	924,00
67	K	725212115.R05	Dodávka a montáž držák toaletního papíru - V8	kus	1,000	577,50	577,50
68	K	725212115.R06	Dodávka a montáž sprchového setu na stěnu - V5	kus	1,000	4 504,30	4 504,30
69	K	725212115.R07	Dodávka a montáž skříňky nad umyvadlo - V6	kus	2,000	4 042,30	8 084,60
70	K	725212115.R08	Dodávka a montáž nástěnného háčku - V9	kus	2,000	231,00	462,00

71	K	725212115.R09	Dodávka a montáž kovové garnže ke sprch. koutu	kus	1,000	1 616,90	1 616,90
72	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	313,00	939,00
73	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	107,50	215,00
VV			původní umyvadla			0	
VV			2		2,000	0	
VV			Součet		2,000	0	
74	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	265,00	530,00
75	M	55145611.R01	baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem	kus	2,000	1 650,10	3 300,20
76	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	18,50	37,00
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	365,70	731,40
78	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,870	939,80	817,63
D			726 Zdravotnicka - předstěnové instalace			0	7 003,20
79	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	5 598,80	5 598,80
80	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	325,00	325,00
81	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	1 070,00	1 070,00
82	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	939,80	9,40
D			733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0	15 192,79
83	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	15,000	682,80	10 242,00
84	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	15,000	25,50	382,50
85	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	15,000	76,70	1 150,50
86	K	733R001	Napojení na stávající rozvod v podlaze	soubor	2,000	1 698,50	3 397,00
87	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	1 732,40	20,79
D			734 Ústřední vytápění - armatury			0	3 030,29
88	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	358,90	717,80
89	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	1 155,00	2 310,00
90	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 245,50	2,49
D			735 Ústřední vytápění - otopná tělesa			0	8 131,98
91	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,000	44,00	176,00
92	K	735164231.R01	Dodávka a montáž - topné těleso trubkové - V13	kus	2,000	3 787,60	7 575,20
93	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,000	27,90	334,80
94	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	1 483,30	45,98
D			741 Elektroinstalace - silnoproud			0	33 580,36
95	K	741110011	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně	m	77,000	25,20	1 940,40
96	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	80,850	15,40	1 245,09
VV			77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,850	0	
97	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	97,10	776,80
98	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	8,000	16,10	128,80
99	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000	35,80	1 253,00
100	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	15,30	765,00
VV			uzemnění			0	
VV			50		50,000	0	
VV			Součet		50,000	0	
101	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	57,500	15,90	914,25
VV			50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500	0	
102	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	91,000	43,90	3 994,90
103	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	51,750	33,30	1 723,28
VV			45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,750	0	
104	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	45,000	20,30	913,50

105	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	1,150	59,10	67,97
VV		1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1,150	0	
106	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředří venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	4,000	189,10	756,40
107	M	34535054	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	4,000	149,50	598,00
108	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupolový prostředří venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	245,70	245,70
109	M	34535016	spínač nástěnný dvoupolový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	200,40	200,40
110	K	741311823	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000	50,10	200,40
111	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředří venkovní, mokrě se zapojením vodičů	kus	6,000	225,30	1 351,80
112	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	6,000	150,60	903,60
113	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředří do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	6,000	22,30	133,80
114	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m ² do 0,36 m ² bez zachování funkčnosti	kus	4,000	85,50	342,00
115	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	4,000	168,70	674,80
116	M	34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	3,000	238,90	716,70
117	M	34825008.R01	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové IP 66	kus	1,000	792,60	792,60
118	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 119,60	2 119,60
P		Poznámka k položce: včetně vypracování revizní zprávy.				0	
119	K	741R001	Dodávka a montáž nové rozvodnice se samostatným jištěním pro koupelnu - kompletní provedení včetně propojení se stávající PL	kus	2,000	4 529,20	9 058,40
P		Poznámka k položce: - propojení se stávající PL pomocí kabelu CYKY 3x4 mm - výstroj: - 1x proudový chránič, 1x jistič 6A pro světla, 1x jistič 10A pro zásuvky - nutno dodržet selektivitu jištění.				0	
120	K	741R002	Provedení kontroly napojení stávající kabeláže do patrového rozvaděče, možná úprava přívodu není součástí této PD	soubor	1,000	1 358,80	1 358,80
121	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,072	5 616,20	404,37
D		751	Vzduchotechnika			0	12 497,96
122	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	272,90	545,80
123	M	RMAT0001	ventilátor podhledový IP 54	kus	2,000	2 887,40	5 774,80
124	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	193,60	387,20
VV		odstranění původních ventilátorů				0	
VV		1+1			2,000	0	
VV		Součet			2,000	0	
125	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,100 do 0,150 m ²	kus	2,000	172,10	344,20
VV		vybourání původních nadveděních mřížek				0	
VV		1+1			2,000	0	
VV		Součet			2,000	0	
126	K	751512162	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm D přes 100 do 200 mm	m	6,000	253,60	1 521,60
127	M	RGLR01	Potrubí kruhové plast 125mm	m	6,000	240,10	1 440,60
128	K	751514613	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m ²	kus	2,000	169,90	339,80
129	M	RMAT0002	klapka škrticí	kus	2,000	1 007,80	2 015,60
130	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,026	4 936,80	128,36
D		763	Konstrukce suché výstavby			0	7 996,47
131	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	6,880	1 070,00	7 361,60
VV		4,16+1,36+1,36			6,880	0	
VV		Součet			6,880	0	
132	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	6,880	45,70	314,42
133	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m ² jednotlivě	m ²	2,720	72,90	198,29
VV		1,36+1,36			2,720	0	
VV		Součet			2,720	0	

134	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,087	1 404,10	122,16
D		766	Konstrukce truhlářské			0	15 646,15
135	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	32,20	96,60
136	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	902,40	2 707,20
	VV		nová dveřní křídla			0	
	VV		3		3,000	0	
	VV		Součet		3,000	0	
137	M	61162024	dveře jednokřídle plné 600x1970 mm	kus	3,000	1 787,10	5 361,30
138	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	158,20	474,60
139	M	55341413.R01	dveřní mřížka	kus	3,000	635,20	1 905,60
140	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	129,40	388,20
141	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	3,000	251,80	755,40
142	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	207,90	623,70
143	M	54914622.R01	kování dveřní klika vč. zámku - klika	kus	3,000	807,30	2 421,90
144	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	3,000	37,20	111,60
	VV		původní dveřní křídla			0	
	VV		3		3,000	0	
	VV		Součet		3,000	0	
145	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	3,000	130,20	390,60
146	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	3,000	108,40	325,20
147	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,060	1 404,10	84,25
D		771	Podlahy z dlaždic			0	28 992,15
148	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,880	17,30	119,02
149	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,880	67,10	461,65
150	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	6,880	653,30	4 494,70
151	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,200	51,90	62,28
	VV		0,6*2		1,200	0	
	VV		Součet		1,200	0	
152	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	1,320	138,10	182,29
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320	0	
153	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	6,880	1 256,90	8 647,47
	VV		nová keramická dlažba formátu 600*400 mm			0	
	VV		4,16+1,36+1,36		6,880	0	
	VV		Součet		6,880	0	
154	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	7,912	989,60	7 829,72
	VV		6,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,912	0	
155	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,880	20,30	139,66
156	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,880	451,60	3 107,01
157	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	17,500	211,40	3 699,50
158	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,315	790,00	248,85
D		781	Dokončovací práce - obklady			0	95 847,81
159	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	31,260	8,10	253,21
160	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,260	68,50	2 141,31
161	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,665	517,40	7 070,27
	VV		pod obklad			0	
	VV		(1,48+0,92+0,92+0,88+3,15+1,82+0,59+0,59)*0,3		3,105	0	
	VV		(0,92+0,92+0,73+0,73+0,26+0,58+0,26)*2,4		10,560	0	
	VV		Součet		13,665	0	
162	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	31,260	217,10	6 786,55
163	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	62,520	64,70	4 045,04
	VV		31,26*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,520	0	
164	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	19,062	146,70	2 796,40
	VV		původní obklady stěn			0	

	VV		(1,48+0,92+0,92+0,6)*1,23		4,822	0	
	VV		(0,92+0,73+0,73+0,58+0,26+0,92+0,26)*1,6		7,040	0	
	VV		(3,15+0,1+0,1+0,5+0,5)*1,6		6,960	0	
	VV		0,6*0,2*2		0,240	0	
	VV		Součet		19,062	0	
165	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,260	1 247,30	38 990,60
	VV		nové obklady dle spárovězů			0	
	VV		(1,48+0,92+0,92+0,88+3,15+1,82+0,59+0,59)*2		20,700	0	
	VV		(0,92+0,92+0,73+0,73+0,26+0,58+0,26)*2,4		10,560	0	
	VV		Součet		31,260	0	
166	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	35,949	890,00	31 994,61
	VV		31,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,949	0	
167	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000	72,00	432,00
168	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	86,50	259,50
169	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	100,90	100,90
170	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,262	774,50	977,42
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0	1 788,96
171	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,546	80,40	285,10
	VV		nové zárubně			0	
	VV		0,6*1,97*3		3,546	0	
	VV		Součet		3,546	0	
172	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,546	6,00	21,28
173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,546	143,20	507,79
174	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,546	135,10	479,06
175	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,546	139,80	495,73
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0	3 779,94
176	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	27,380	6,60	180,71
177	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,500	40,50	425,25
	VV		původní malba nad obkladem stěn			0	
	VV		17,5*0,6		10,500	0	
	VV		Součet		10,500	0	
178	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,500	20,40	214,20
179	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	27,380	21,10	577,72
	VV		nová výmalba			0	
	VV		10,5+6,88		17,380	0	
	VV		"stěna v předsíni pokoje" 10		10,000	0	
	VV		Součet		27,380	0	
180	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	27,380	87,00	2 382,06
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0	1 105,75
181	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,500	442,30	1 105,75
	VV		vyklizení volného a původního vybavení v rozpočtu neuvedeného				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026			
Objekt: kolej H - 3.NP			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kamýcká 1280	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	KaM ČZU	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	75377951
	ING. PAVEL JANŮ, NA KOLEČKU 2458, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM	DIČ:	CZ7503132670
Cena bez DPH			342 383,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - POKOJ																																	
Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026																																	
Objekt: kolej H - 3.NP																																	
Místo:	Kamýcká 1280																																
Datum:	05.05.2026																																
Zadavatel:	KaM ČZU																																
<table><tr><th>Kód dílu - Popis</th><th>Cena celkem [CZK]</th></tr><tr><td colspan="2">Náklady ze soupisu prací</td></tr><tr><td>HSV - Práce a dodávky HSV</td><td>121 648,39</td></tr><tr><td>3 - Svislé a kompletní konstrukce</td><td>6 641,16</td></tr><tr><td>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</td><td>74 181,95</td></tr><tr><td>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</td><td>28 309,82</td></tr><tr><td>997 - Přesun sutě</td><td>11 657,14</td></tr><tr><td>998 - Přesun hmot</td><td>858,32</td></tr><tr><td>PSV - Práce a dodávky PSV</td><td>220 735,50</td></tr><tr><td>741 - Elektroinstalace - silnoproud</td><td>59 609,69</td></tr><tr><td>751 - Vzduchotechnika</td><td>616,00</td></tr><tr><td>766 - Konstrukce truhlářské</td><td>13 990,48</td></tr><tr><td>776 - Podlahy povlakové</td><td>115 913,24</td></tr><tr><td>783 - Dokončovací práce - nátěry</td><td>1 637,91</td></tr><tr><td>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</td><td>27 401,28</td></tr><tr><td>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</td><td>1 566,90</td></tr></table>		Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Náklady ze soupisu prací		HSV - Práce a dodávky HSV	121 648,39	3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 641,16	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 181,95	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 309,82	997 - Přesun sutě	11 657,14	998 - Přesun hmot	858,32	PSV - Práce a dodávky PSV	220 735,50	741 - Elektroinstalace - silnoproud	59 609,69	751 - Vzduchotechnika	616,00	766 - Konstrukce truhlářské	13 990,48	776 - Podlahy povlakové	115 913,24	783 - Dokončovací práce - nátěry	1 637,91	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 401,28	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 566,90
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]																																
Náklady ze soupisu prací																																	
HSV - Práce a dodávky HSV	121 648,39																																
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 641,16																																
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 181,95																																
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 309,82																																
997 - Přesun sutě	11 657,14																																
998 - Přesun hmot	858,32																																
PSV - Práce a dodávky PSV	220 735,50																																
741 - Elektroinstalace - silnoproud	59 609,69																																
751 - Vzduchotechnika	616,00																																
766 - Konstrukce truhlářské	13 990,48																																
776 - Podlahy povlakové	115 913,24																																
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 637,91																																
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 401,28																																
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 566,90																																

SOUPIS PRACÍ	
Stavba: KaM ČZU kolej JIH - modernizace ubytovacích kapacit 2026	
Objekt: kolej H - 3.NP	

Místo:

Kamýcká 1280

Datum:

05.05.2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							342 383,89
D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 648,39
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 641,16
2	K	340236212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	4,000	616,10	2 464,40
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,800	758,90	3 642,72
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,200	102,70	534,04
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					74 181,95
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,300	315,20	36 972,96
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	117,300	285,70	33 512,61
10	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,440	1 116,10	1 607,18
vv			2,88*0,5		1,440		
vv			Součet		1,440		
11	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	6,000	348,20	2 089,20
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 309,82
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,600	85,50	3 214,80
17	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000	258,90	517,80
18	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	312,50	625,00
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,600	129,50	4 869,20
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,160	196,40	817,02
vv			0,8x2,65x2		4,160		0
vv			Součet		4,160		0
21	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m2	6,320	883,90	5 586,25
vv			obklad kuchyňského koutu				
vv			(0,6+0,8+0,6+0,25+0,8+0,8+0,1)*0,8*2		6,320		
vv			Součet		6,320		
22	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových tl. do 80 mm	m3	0,077	5 080,40	391,19
vv			vodorovná část kuchyňských koutů				
vv			0,8x0,6x0,08x2		0,077		
vv			Součet		0,077		
23	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podkladů bez podložky ručně	m2	37,600	111,60	4 196,16
vv			odstranění původní PVC krytiny				
vv			18,8*2		37,600		
vv			Součet		37,600		
26	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	401,80	803,60
27	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	72,000	80,40	5 788,80
28	K	974082172	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm	m	6,000	111,60	669,60
29	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 50 mm	m	6,000	138,40	830,40
vv			pro potrubí vytápění				
vv			3*2		6,000		
vv			Součet		6,000		
D	997	Přesun sutě					11 657,14
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,210	1 142,90	3 668,71
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,300	12,10	765,93
vv			3,21*30 'Přepočtené koeficientem množství		96,300		
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,210	285,70	917,10

	33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,210	1 964,30	6 305,40
	D	998	Přesun hmot					858,32
	34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,560	241,10	858,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					220 735,50
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					59 609,69
	95	K	741110011	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně	m	15,000	49,10	736,50
	96	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	15,000	13,40	201,00
	97	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	88,40	1 414,40
	98	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	16,000	11,60	185,60
	99	K	741125811	Montáž jističe z jedné strany zapojeného	ks	10,000	348,20	3 482,00
	98	M	34571457	jistič PL 10A	kus	4,000	142,90	571,60
	98	M	34571457	jistič PL 16A	kus	6,000	223,20	1 339,20
	102	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	241,000	40,20	9 688,20
	103	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	146,000	31,30	4 569,80
	VV		45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			146,000		
	104	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	95,000	19,60	1 862,00
	VV		1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
	106	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	169,60	1 017,60
	107	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	6,000	129,50	777,00
	108	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	218,80	437,60
	109	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	176,80	353,60
	110	K	741125811	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových	m	42,000	5,30	222,60
	110	K	741311823	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	8,000	58,00	464,00
	111	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	14,000	250,00	3 500,00
	112	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	14,000	138,40	1 937,60
	113	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	12,000	35,70	428,40
	114	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000	102,70	616,20
	115	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové podhledové se zapojením vodičů	kus	4,000	196,40	785,60
	116	M	34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	4,000	258,90	1 035,60
	118	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 053,60	7 053,60
	P		Poznámka k položce: včetně vypracování revizní zprávy.					
	119	K	741R001	Dodávka a montáž nové rozvodnice se samostatným jištěním pro koupelnu - kompletní provedení včetně propojení se stávající PL	kus	2,000	7 053,60	14 107,20
	120	K	741R002	Provedení kontroly napojení stávající kabeláže do patrového rozvaděče, možná úprava přívodu není součástí této PD	soubor	2,000	1 339,30	2 678,60
	121	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,085	1 696,40	144,19
	D	751	Vzduchotechnika					616,00
	124	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechové do suti čtyřhranného s příslušenstvím, průměr do 0,03m2	m	2,000	169,60	339,20
	VV		odstranění původních ventilátorů					
	VV		1,6+0,4			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	125	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	138,40	276,80
	VV		původní odsávání kuchyňského koutu					
	VV		1+1			2,000		

VV		Součet		2,000			
D 766		Konstrukce truhlářské					13 990,48
135	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	31,30	62,60
136	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	794,60	1 589,20
VV		nová dveřní křídla		2			
VV		2		2,000			
VV		Součet		2,000			
137	M	61162024	dveře jednokřídle plné 600x1970 mm	kus	2,000	2 937,50	5 875,00
138	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	160,70	642,80
139	M	55341413.R01	dveřní mřížka	kus	4,000	508,90	2 035,60
140	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	223,20	446,40
141	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojoyý pravý pro WC kování 72x55mm	kus	2,000	258,90	517,80
142	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	223,20	669,60
143	M	54914622.R01	kování dveřní klika vč. zámku - klika	kus	2,000	705,40	1 410,80
144	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	2,000	80,40	160,80
VV		původní dveřní křídla					
VV		2		2,000			
VV		Součet		2,000			
145	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	151,80	303,60
146	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000	129,50	259,00
147	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 151,80	17,28
D 776		Podlahy povlakové					115 913,24
148	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah broušením	m2	75,200	53,60	4 030,72
184	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah vysátí	m2	75,200	6,70	503,84
185	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah penetrace	m2	75,200	40,20	3 023,04
150	K	776141113	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPA tl přes 5 do 8 mm	m2	75,200	339,30	25 515,36
151	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel standartním lepidlem	m2	75,200	348,20	26 184,64
152	M		podlahové lamely vinylové	m2	82,000	491,10	40 270,20
153	K	776411111	Montáž soklíku obvodového lepením do 80 mm výšky	m	32,800	67,00	2 197,60
154	M		soklík obvodový dřevěný bílý 10*60mm	m	35,000	67,00	2 345,00
155	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovacích	m	3,200	115,20	368,64
154	M		lišta přechodová kovová šroubovací	m	4,000	147,30	589,20
156	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením do 2 m	m2	12,000	375,00	4 500,00
154	M		alucobond, dibond deska krycí za posteje	m	12,000	491,10	5 893,20
158	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,612	803,60	491,80
D 783		Dokončovací práce - nátěry					1 637,91
171	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,546	70,40	249,64
172	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,546	4,90	17,38
173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,546	124,10	440,06
174	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,546	129,50	459,21
175	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,546	133,00	471,62
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					27 401,28
176	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	117,300	5,80	680,34
177	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	117,300	80,40	9 430,92
178	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	117,300	13,40	1 571,82
179	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	117,300	31,30	3 671,49
180	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	117,300	102,70	12 046,71
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					1 566,90
181	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,500	348,20	1 566,90
VV		vyklizení volného a původního vybavení v rozpočtu neuvedeného					

Pol	Položka	Rozměr (cm)	Počet	MJ	Cena (Kč)	
		(š. x hl. x v.)			za MJ	Celkem
1	Postel výklopná s úložným prostorem,nosnost 130 kg s plným dnem, pro matraci 200x85x20cm		20	ks	8 449,00 Kč	168 980,00 Kč
4	Matrace zdravotní, antialergenní pur pěna, 7zón,snímatelný potah, barva bílá	200 x 85 x 20	20	ks	4 653,00 Kč	93 060,00 Kč
5	Pracovní stůl, desková podnož	110x80x75	20	ks	4 926,00 Kč	98 520,00 Kč
6	Závěsná police, dělená dveře nika dveře	100 x 32 x 50	40	ks	5 023,00 Kč	200 920,00 Kč
7	Závěsná police	90 x 30 x 40	20	ks	2 893,00 Kč	57 860,00 Kč
8	Skříň dělená s policemi a šatní tyčí	87,5 x 58 x 180	20	ks	9 368,00 Kč	187 360,00 Kč
9	Nástavec na šatní skříň levá/pravá	87,5 x 58 x 80	20	ks	5 874,00 Kč	117 480,00 Kč
10	kontejner 4xzásuvka	40x60x60	20	ks	8 789,00 Kč	175 780,00 Kč
11	odpočinkové křeslo vyšším opěradlem , kombinace čaloun/bukopvé dřevo nosnost 130kg, snadné čištění, potah min.70.,000 otáček, záruka 60 měsíců		20	ks	4 428,00 Kč	88 560,00 Kč
15	Kuchyňská linka s digestoří, dle zaměření	80x60x270	10	ks	15 745,00 Kč	157 450,00 Kč
17	Židle překlížka sedák a opěrák kovová konstrukce min. hmotnost 130 kg barva přírodní		20	ks	3 723,00 Kč	74 460,00 Kč
19	Doprava celkem		1	kpt	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
20	Montáž celkem		1	kpt	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
21	Uklid a likvidace odpadu celkem		1	kpt	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					1 493 430,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KaM ČZU - modernizace ubytovacích kapacit 2026

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Kamýcká 1280

Datum:

05.05.2026

Zadavatel:

KaM ČZU

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ING. PAVEL JANŮ, NA KOLEČKU 2458, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM

IČ:

75377951

DIČ:

CZ7503132670

Cena bez DPH

95 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KaM ČZU - modernizace ubytovacích kapacit 2026

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Kamýcká 1280

Datum:

05.05.2026

Zadavatel:

KaM ČZU

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací95 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KaM ČZU - modernizace ubytovacích kapacit 2026

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Kamýcká 1280

Datum:

05.05.2026

Zadavatel:

KaM ČZU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				95 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - prováděcí projekt elektro vč. napojení na stávající patrový rozvaděč	...	1,000	25 000,00	25 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				20 000,00
3	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	20 000,00	20 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				25 000,00
4	K	070001000	Provozní vlivy - zejm. denní úklid společných prostor a ochrana povrchů chodeb a schodišť	...	1,000	25 000,00	25 000,00
p Poznámka k položce: zejména ochrana společných prostor - podlahové krytiny a stěn na chodbách a schodištích, každodenní úklid společných prostor, průběžný							