

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

na akci

„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“ a „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“

ID 186351

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci smluvní Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Prokop
Tel: +420 564 602 557
IČO: 70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217829143/0300

Zhotovitel:

se sídlem: EGE Power System, s.r.o.
Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Walterem Kölblem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Walter Kölbl, jednatel
zástupce pro věci technické: Martin Nejd
tel.: +420 387 764 111
IČO: 25165267
DIČ: CZ25165267
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 317119253/0300
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 7230

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 5, č. 6 a č. 7 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“ a změnových listech č. 3 a č. 5 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce a dále o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“ a změnových listech č. 1, č. 2, č. 4 a č. 6 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 – Cena za dílo

Odstavec 4.2. **se ruší a nově zní takto:**

„Cena za provedení díla je sjednaná takto:

plnění	cena v Kč bez DPH
část díla „Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	2 370 014,-
část díla „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	2 271 960,-
celkem	4 641 974,-

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla „Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“

před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 2 072 104,- Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: 246 930,- Kč

Cena méněprací bez DPH: - 5 340,- Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 241 590,- Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: 271 984,- Kč

Cena méněprací bez DPH: - 215 664,- Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 56 320,- Kč

Cena díla „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“

před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 2 120 056,- Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: 79 000,- Kč

Cena méněprací bez DPH: - 84 340,- Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: - 5 340,- Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: 193 770,- Kč

Cena méněprací bez DPH: - 36 526,- Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 157 244,- Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 3) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 7 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“ a změnové listy č. 1 - 6 „Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“

V Českých Budějovicích
za zhotovitele

V Jihlavě
za objednatele

Bc. Walter
Kölbl

Digitálně podepsal Bc.
Walter Kölbl
2026.07.08 10:32:04
+02'00'

.....
Walter Kölbl
jednatel

Ing. Otto
Vopěnka

Digitálně podepsal
Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2026.07.08
14:21:30 +02'00'

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 1 - Změna umístění technologie (FVE Střídač, DC rozvaděč)	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.

Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny


V průběhu prací byl zjištěn nedostatečný prostor pro umístění technologie v místnosti 124d – rozvodna NN. Z tohoto důvodu bylo nutné umístit technologii na střešku objektu chirurgie. Tím vznikl vícenáklad v podobě nosné konstrukce pro technologii zhotovené z typizovaných hliníkových dílců, konstrukce bude přitížena betonovými zátěžemi.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 1	VÍCEPRÁCE - Změna umístění technologie (FVE Střídač, DC rozvaděč)

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
1			Ocelová konstrukce pro solární měnič na plochou střechu (bez možnosti kotvení), vč. Zátěže	kus	1	29000	29000	Vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 2 - Délka vedení AC kabelové trasy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.

Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny

V souvislosti se ZL č. 1, kdy dochází k umístění technologie FVE (střídač a DC rozvaděč) na střešku objektu chirurgie, a z důvodu změny umístění AC rozvaděče do místnosti 507 rozvodna VZT (rovněž z důvodu nedostatečného prostoru v místnosti 124d - rozvodna NN zjištěného v průběhu prací) došlo k prodloužení kabelové trasy pro AC kabeláž, a tím nastal vícenáklad v ceně silového kabelu, který propojuje střídač FVE a rozvaděč AC.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-24 200,00 Kč	78 650,00 Kč	54 450,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis
-----	---------------	-------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 2	VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE - Délka vedení AC kabelové trasy

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
55	K	210902015	Montáž kabelu Cu do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x70 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně	m	-20,000	10,00	-200,00	CS ÚRS 2023 02
55	K		Montáž kabelu Cu do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 5x95 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně	m	65,000	10,00	650,00	vlastní
56	M	34113080	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm ²	m	-20,000	1 200,00	-24 000,00	CS ÚRS 2023 02
56	M		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x95mm ²	m	65,000	1 200,00	78 000,00	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 3 - Jímací hromosvodová soustava – počet a typ jímáčů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny


Z důvodu nesouladu výkresové dokumentace předané v rámci výběrového řízení a skutečnosti, která byla zjištěna po převzetí stavby, bylo nutné změnit pozice FV panelů na střeše objektu chirurgie, touto změnou došlo k nutné úpravě výpočtu parametrů jímací soustavy. Touto změnou došlo k vzniku méněnákladu z důvodu nerealizování žádného HVI hromosvodu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-191 464,00 Kč	99 654,00 Kč	-91 810,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 3	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE - Jímací hromosvodová soustava – počet a typ jímačů

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
30	K	R_00012	Úprava stávající jímací soustavy pro osazení FV panelů, demontáž stávající soustavy a přesun + doplnění dle vykresu jímací soustavy v grafické části PD. MATERIÁL DLE PŘÍLOŽENÉHO SOUPISU Č. 23-156	kpl	-0,290	316 624,00	-91 810,00	

Soupis č. 26-156

Volně stojící jímací tyče a příslušenství

Jímací tyč 3 m v tříramenném stojanu - SET	ks	-4	3 750,00	-15 000,00
Jímací tyč 4,5 m v tříramenném stojanu - SET	ks	7	13 200,00	92 400,00
Jímací tyč 5 m v tříramenném stojanu - SET	ks	-4	13 600,00	-54 400,00
Betonový podstavec 17 kg s klínkem	ks	18	403,00	7 254,00
Podložka pod podstavec	ks	-3	142,00	-426,00

Jímací tyče a systém HVI

Podpůrná trubka 3,2 m s jímačem 2,5 m	ks	-2	9300	-18 600,00
Držák podpůrné trubky na trubku - odstup 95 mm	ks	-4	1300	-5 200,00
Sada pro vnější připojení 4 HVI k podpůrné trubce	sada	-2	2900	-5 800,00
Vodič HVI long černý v požadované délce	m	-60	940	-56 400,00
Sada koncovek HVI vodiče pro vnější uložení	sada	-2	1840	-3 680,00
Sada koncovek HVI vodiče pro vnitřní uložení	sada	-2	1710	-3 420,00
Držák HVI na trubku	ks	-12	430	-5 160,00
Držák HVI na trubku s odstupem 200 mm	ks	-12	950	-11 400,00
Upínací pásek pro držák s odstupem 200 mm	ks	-12	230	-2 760,00
Držák HVI na plochou střechu - základna	ks	-15	53	-795,00
Držák HVI na plochou střechu - adaptér	ks	-15	37	-555,00
Distanční držák s PA svorkou	ks	-4	860	-3 440,00
Betonový podstavec 17 kg s klínkem	ks	-4	403	-1 612,00
Podložka pod podstavec	ks	-4	142	-568,00
Svorka MV nerez 200 kA	ks	-4	275	-1 100,00
Drát AlMgSi D8 (PA pospojování)	m	-16	27	-432,00
Držák drátu AlMgSi D8 na plochou střechu	ks	-14	25	-350,00
Svorka na potrubí (ant. stožár)	ks	-2	183	-366,00

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 4 - Kabelové trasy pro DC kabely	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny



Změna řeší narovnání nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr. Z požadavku PBR a norem pro instalaci FVE vzniká nutnost instalace kabelových tras pro kabelové vedení DC od FV panelů k rozvaděči DC v plných žlábech podložených nehořlavou podložkou min. 60 mm nad povrchem střechy. Výkaz výměr se tímto doplňuje o položky kabelových žlabů a jejich nutného příslušenství.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	64 680,00 Kč	64 680,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 4	VÍCEPRÁCE- Kabelové trasy pro DC kabely

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
	M		Žlab MERKUR 2 150/ 50 "GZ" -vzdálen.1,8m	kus	16,000	220,00	3 520,00	vlastní
	M		Žlab LINEAR IS2 100/60 "ŽZ" - plný	kus	90,000	250,00	22 500,00	vlastní
	M		víko žlabu LINEAR IS 100 "ŽZ"	kus	90,000	200,00	18 000,00	vlastní
	M		Koleno žlabu LINEAR+ KL1B 90° (R100) 100	kus	15,000	450,00	6 750,00	vlastní
	M		Víko kolena žlabu LINEAR+ VKL1B 90°	kus	15,000	250,00	3 750,00	vlastní
	M		Koleno stoupající žlabu LINEAR+ KSL1B	kus	4,000	520,00	2 080,00	vlastní
	M		Víko kolena stoupajícího žlabu LINEAR+	kus	4,000	250,00	1 000,00	vlastní
	M		Koleno klesající žlabu LINEAR+ KKL1B	kus	4,000	520,00	2 080,00	vlastní
	M		Víko kolena klesajícího žlabu LINEAR+	kus	4,000	350,00	1 400,00	vlastní
	M		Spojka žlabu LINEAR+ SL1B 60 "ŽZ"	kus	60,000	60,00	3 600,00	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 5 - Řešení odpínání FVE při vzniku nebezpečné události	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):	
ANO	Položkový rozpočet
	Výkresová část
	Další doklady
	Dopad do termínu
	NE

Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu možnosti odpínání elektrárny pomocí bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP na dispečinku areálu nemocnice není nutné instalovat samostatné tlačítko FVE STOP. Touto změnou došlo k vzniku méněnákladu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-5 340,00 Kč	0,00 Kč	-5 340,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 5	MĚNĚPRÁCE - Řešení odpínání FVE při vzniku nebezpečné události

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
25	K	PR033	Montáž tlačítka TOTAL STOP	kus	-2,000	850,00	-1 700,00	
26	M	PR033	Tlačítko TOTAL STOP nástěnné, 230V, IP44, spínací kontakt	kus	-2,000	1 820,00	-3 640,00	

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 6 - Dodávka a instalace PLC pro komunikaci s řídicím systémem FVE	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.

Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku uživatele a objednatele bude z důvodu zajištění potřebné konektivity s řídicím systémem FVE (RTU) instalováno do stávajícího rozvaděče nové PLC, které bude zajišťovat komunikaci s dispečerským řízením FVE a současně přenos dat.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	68 040,00 Kč	68 040,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 6	VÍCEPRÁCE - Dodávka a instalace PLC pro komunikaci s řídicím systémem FVE

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
			Integrace FVE - programování a konfigurace Mervis	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
			Exporty do Mervis SCADA	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
			Komunikační PLC včetně příslušenství	ks	1	8 500,00	8 500,00	vlastní
			Práce na místě	hod	8	590,00	4 720,00	vlastní
			Doprava	km	280	14,00	3 920,00	vlastní
			Inženýring, účasti na KD a koordinace s ostatními profesemi	hod	8	1 050,00	8 400,00	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)“	ZL 7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 7 - Úpravy FVE a nabíjecích stanic parkovacího domu	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny

Dle požadavku uživatele a objednatele jsou z důvodu splnění legislativních a technických podmínek provozovatele distribuční soustavy pro připojení a provozování FVE a nabíjecích stanic nutné úpravy stávající fotovoltaické elektrárny na budově parkovacího domu. Úpravy spočívají v doplnění dispečerského řízení zdroje a v úpravě rozvaděče nabíjecích stanic.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	178 890,00 Kč	178 890,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt D1.01 (chirurgie)
ZL 7	VÍCEPRÁCE - Úpravy FVE a nabíjecích stanic parkovacího domu

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
			Jednotka Storm 03 pro dispečerské řízení	kpl	1,000	35 940,00	35 940,00	Vlastní
			Sada měřících traf 100/5A	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
			Switch Weidmueller 8x rj45	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	Vlastní
			Zdroj zálohovaný 24v vč akumulátoru na DIN Lištu – Phoenix Contact	kpl	1,000	8 355,00	8 355,00	Vlastní
			Rozvaděč závěsný včetně výrobní dokumentace a montáže	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	Vlastní
			Úprava rozvaděče nabíjecích stanic					
			Jednotka Storm 03 + BMR smart meter celková parametrizace	kpl	1,000	42 540,00	42 540,00	vlastní
			Sada měřících traf 100/5A	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
			Zdroj zálohovaný 24v vč akumulátoru na DIN Lištu – Phoenix Contact	kpl	1,000	8 355,00	8 355,00	vlastní
			Switch Weidmueller 8x rj45	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	vlastní
			Drobný elektromontážní materiál nutný pro úpravu stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	vlastní
			Montáž	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 1 - Změna umístění technologie (FVE Střídač, DC rozvaděč)	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny

V průběhu prací byl zjištěn nedostatečný prostor pro umístění technologie v místnosti S155 – rozvodna NN. Z tohoto důvodu bylo nutné umístit technologii na střechu objektu O. Tím vznik více náklad v podobě nosné konstrukce pro technologii zhotovené z typizovaných hliníkových dílců, konstrukce bude přitížena betonovými zátěžemi.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo .

TDS	Martin Špaček	Datum	24. 06. 2026	Podpis	
-----	---------------	-------	--------------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum	24. 06. 2026	podpis	
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum	24. 06. 2026	podpis	
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum	24. 06. 2026	podpis	
Zhotovitel	Jan Vávra	datum	24. 06. 2026	podpis	

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 1	VÍCEPRÁCE - Změna umístění technologie (FVE Střídač, DC rozvaděč)

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
1			Ocelová konstrukce pro solární měnič na plochou střechu (bez možnosti kotvení), vč. zátěže	kus	1	28000	28000	Vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 2 - Délka vedení AC kabelové trasy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.

Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny

V souvislosti se ZL č. 1, kdy dochází k umístění technologie FVE (střídač a DC rozvaděč) na střechu objektu O, došlo k prodloužení kabelové trasy pro AC kabeláž, a tím nastal vícenáklad v ceně silového kabelu, který propojuje střídač FVE a rozvaděč AC.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-25 000,00 Kč	73 000,00 Kč	48 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis
-----	---------------	---------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 2	VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE - Délka vedení AC kabelové trasy

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
60	K	210100153	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm ²	kus	-20,000	40,00	-800,00	CS ÚRS 2023 02
60	K		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x95 mm ²	kus	20,000	40,00	800,00	vlastní
61	K	210902015	Montáž kabelu Cu do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x70 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně	m	-20,000	10,00	-200,00	CS ÚRS 2023 02
61	K		Montáž kabelu Cu do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 5x95 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně	m	20,000	10,00	200,00	vlastní
62	M	34113080	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm ²	m	-20,000	1 200,00	-24 000,00	CS ÚRS 2023 02
62	M		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x70mm ²	m	60	1200	72000	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 3 - Počet střídačů FVE	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu optimalizace výroby a zjednodušení celého systému FVE byl schválen návrh na změnu položky „Solární měnič“. V položkovém rozpočtu byly dva samostatné střídače o výkonu 10-30 a 30-40 kW – tato sestava byla nahrazena jedním střídačem o výkonu 66 kW. Touto změnou nedošlo k žádnému navýšení ani snížení ceny.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	0,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 3	VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE - Počet střídačů FVE

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
6	M	R_000006	Solární měnič vst.výkon 10-30kW, Třída krytí IP65, připojení LAN, min. účinnost 97,0% Euro	kus	-1,000	34 000,00	-34 000,00	vlastní
59	M	R_000006.2	Solární měnič vst.výkon 30-40kW, Třída krytí IP65, připojení LAN, min. účinnost 97,0% Euro	kus	-1,000	45 000,00	-45 000,00	
		R_000006	Solární měnič vst.výkon 66kW, Třída krytí IP65, připojení LAN, min. účinnost 97,0% Euro	kus	1,000	79 000,00	79 000,00	

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 4 - Kabelové trasy pro DC kabely	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny


Změna řeší narovnání nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr. Z požadavku PBR a norem pro instalaci FVE vzniká nutnost instalace kabelových tras pro kabelové vedení DC od FV panelů k rozvaděči DC v plných žlabech podložených nehořlavou podložkou min. 60 mm nad povrchem střechy. Výkaz výměr se tímto doplňuje o položky kabelových žlabů a jejich nutného příslušenství.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	49 540,00 Kč	49 540,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 4	VÍCEPRÁCE- Kabelové trasy pro DC kabely

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
	M		Žlab MERKUR 2 150/ 50 "GZ" -vzdálen.1,8m	kus	16,000	220,00	3 520,00	vlastní
	M		Žlab LINEAR IS2 100/60 "ŽZ" - plný	kus	72,000	250,00	18 000,00	vlastní
	M		víko žlabu LINEAR IS 100 "ŽZ"	kus	72,000	200,00	14 400,00	vlastní
	M		Koleno žlabu LINEAR+ KL1B 90° (R100) 100	kus	7,000	450,00	3 150,00	vlastní
	M		Víko kolena žlabu LINEAR+ VKL1B 90°	kus	7,000	250,00	1 750,00	vlastní
	M		Koleno stoupající žlabu LINEAR+ KSL1B	kus	4,000	520,00	2 080,00	vlastní
	M		Víko kolena stoupajícího žlabu LINEAR+	kus	4,000	250,00	1 000,00	vlastní
	M		Koleno klesající žlabu LINEAR+ KKL1B	kus	4,000	520,00	2 080,00	vlastní
	M		Víko kolena klesajícího žlabu LINEAR+	kus	4,000	350,00	1 400,00	vlastní
	M		Spojka žlabu LINEAR+ SL1B 60 "ŽZ"	kus	36,000	60,00	2 160,00	vlastní

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 5 - Řešení odpínání FVE při vzniku nebezpečné události	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu NE

Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu možnosti odpínání elektrárny pomocí bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP na dispečinku areálu nemocnice není nutné instalovat samostatné tlačítko FVE STOP a touto změnou došlo k vzniku méně nákladu

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-5 340,00 Kč	0,00 Kč	-5 340,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se zněnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	--------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 5	MĚNĚPRÁCE - Řešení odpínání FVE při vzniku nebezpečné události

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
25	K	PR033	Montáž tlačítka TOTAL STOP	kus	-2,000	850,00	-1 700,00	
26	M	PR033	Tlačítko TOTAL STOP nástěnné, 230V, IP44, spínací kontakt	kus	-2,000	1 820,00	-3 640,00	

Evidenční list změny

Název akce:	Číslo změny:
„Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)“	ZL 6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 3.10.2025 ID : 180924	
ZL 6 - Jímací hromosvodová soustava – počet a typ jímačů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: EGE Power System, s.r.o.


Obsah (seznam příloh):		
ANO	Položkový rozpočet	
	Výkresová část	
	Další doklady	
		Dopad do termínu
		NE

Popis a zdůvodnění změny



Z důvodu nesouladu výkresové dokumentace předané v rámci výběrového řízení a skutečnosti, která byla zjištěna po převzetí stavby, bylo nutné změnit pozice FV panelů na střeše objektu O, touto změnou došlo k nutné úpravě výpočtu parametrů jímací soustavy. Touto změnou došlo k vzniku méně nákladu z důvodu nerealizování žádného HVI hromosvodu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-11 526,00 Kč	43 230,00 Kč	31 704,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Špaček	Datum 24. 06. 2026	Podpis 
-----	---------------	---------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 24. 06. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Tomáš Blažek	datum 24. 06. 2026	podpis 
Uživatel	František Kalina, MSc, BA	datum 24. 06. 2026	podpis 
Zhotovitel	Jan Vávra	datum 24. 06. 2026	podpis 

Položkový rozpočet

Stavba:	Nemocnice Třebíč - FVE objekt O (operační sály)
ZL 6	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE - Jímací hromosvodová soustava – počet a typ jímačů

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava
30	K	R_00012	Úprava stávající jímací soustavy pro osazení FV panelů, demontáž stávající soustavy a přesun + doplnění dle vykresu jímací soustavy v grafické části PD. MATERIÁL DLE PŘILOŽENÉHO SOUPISU Č. 23-156	kpl	0,226	140 376,00	31 704,00	

Soupis č. 23-157

Volně stojící jímací tyče a příslušenství

Jímací tyč 3 m v tříramenném stojanu - SET	ks	-3	3 700,00	-11 100,00
Jímací tyč 5 m v tříramenném stojanu - SET	ks	3	13 600,00	40 800,00
Betonový podstavec 17 kg s klínkem	ks	6	405,00	2 430,00
Podložka pod podstavec	ks	-3	142,00	-426,00