

Kalkulace č.: 2017-05-397-kf01

Vystaveno: 08.09.2017 11:30 (platnost kalkulace do: 08.01.2018)


<http://www.chytrapena.cz>

Zákazník:

[redacted], Čermákova 18, 30100 Plzeň, Česko

Informace k zakázce:

Čermákova 18, Plzeň 30100, Česko

Předmět realizace: Podlaha půdy

Vzdálenost: 101 km

Předpokládaný termín: podzim 2017

Cenová nabídka:

Název	Síla nástřiku	Množství	Cena za j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
HLAVNÍ PRÁCE					
1) Chytrá pěna® KLASIK EKO H 200 + ECONOMY EKO H ROOF	100+50 mm	160.00 m ²	990.00 CZK	158 400.00 CZK	191 664.00 CZK
<i>Cena na základě technika pana [redacted]. Podlaha půdy bude splňovat normu zateplení standardního domu. Síla nástřiku 150 mm odpovídá cca 25 cm vaty.</i>					
2) Penetrace podkladu hloubková		160.00 m ²	85.00 CZK	13 600.00 CZK	16 456.00 CZK
Přípravné práce					
1) Přeražení sudu		1.00 x	900.00 CZK	900.00 CZK	1 089.00 CZK
2) Úprava půdy pro provedení nástřiku		1.00 kpl	6 000.00 CZK	6 000.00 CZK	7 260.00 CZK
<i>- vyčištění vč. vyluxování nesoudržných částí</i>					
3) Zakrývací práce + obalovací materiál		1.00 kpl	1 890.00 CZK	1 890.00 CZK	2 286.90 CZK
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
1) Nosná konstrukce pod rozvaděčem slaboproudu		1.00 kpl	1 350.00 CZK	1 350.00 CZK	1 633.50 CZK
2) Elektrocentrála		1.00 x	4 700.00 CZK	4 700.00 CZK	5 687.00 CZK

Výše DPH	Částka bez DPH	Částka DPH	Částka s DPH
21%	186 840.00 CZK	39 236.40 CZK	226 076.40 CZK
	186 840.00 CZK	39 236.40 CZK	226 076.40 CZK
		Zaokrouhlení:	-0.4 CZK
	Celkem k úhradě:		226 076.00 CZK

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (str. 1/1)

OBJEDNATEL:

Cermákova 18, 30100 Plzeň Česko

E-mail: _____, Tel: _____

ZHOTOVITEL:Chytrá pěna HS Group s.r.o.
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 01589369, DIČ: CZ01589369E-mail: _____
WWW: www.chytrapena.cz

PŘEDMĚT DÍLA : Podlaha půdy - zatepleni
LOKALITA APLIKACE : Čermákova 18, 30100 Plzeň , Plzeňský kraj , Česko
Č. SMLOUVY: _____

Termín zahájení díla:

Dle smlouvy/objednávky: _____ Dle skutečnosti: _____ Prodlení/dny: _____

Termín dokončení díla:

Dle smlouvy/objednávky: _____ Dle skutečnosti: _____ Prodlení/dny: _____

ZÁRUKY: měsíců na: pěnovou izolaci a její umístění měsíců na: _____

Záruka začíná běžet po předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků bránících v užívání) a končí po uplynutí výše stanovených lhůt.

PŘÍLOHY:

- 1. seznam osob s uvedením kontaktů pro případ řešení reklamaci
- 2. certifikát

POZNÁMKA (info o doplatku, změny platebních podmínek, atd.):_____

PROHLÁŠENÍ: Podpisem tohoto protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Předání díla proběhlo bez zjevných nedostatků, vad a nedodělků, bez závad a bez námitek ke způsobu provedení. Stavba byla řádně uklizena a nedošlo k žádnému znečištění. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU JE ZÁPIS ZE STAVEBNÍHO DENÍKU.

Za objednatele převzal:

jméno, funkce: _____ datum: _____ podpis : _____

jméno, funkce: _____ datum: _____ podpis : _____

Za zhotovitele předal:

jméno, funkce: _____ datum: _____ podpis : _____