

SMLOUVA č. 20/00069175/2017 O DÍLO

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany.

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady

se sídlem: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady
Oprávněn k jednání: PhDr. Jana Podoláková – ředitelka školy
IČ: 00069175
DIČ: CZ00069175
právní forma příspěvková organizace - 331
(dále jen **objednatel**)

VÝTAHY Čelákovice s.r.o.

se sídlem: Ruská 475, 250 88 Čelákovice
společnost zapsaná do OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 63216
Oprávněn k jednání: Jiří Krejčík
IČ: 25709739
DIČ: CZ25709739
bankovní spojení:
(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je demontáž původního výtahu, **dodávka a montáž nákladního výtahu** dle nabídky NS-28222017 ze dne 23.8.2017 v objektu kuchyně školní jídelny Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady v rozsahu dle přílohy č.1. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy č. 072017.

III. Cena díla.

1. V souladu se zákonem o cenách a prováděcími předpisy byla smluvními stranami sjednána cena bez DPH 519.118,- Kč, **cena s DPH 628.133,- Kč**

šestsetdvacetosmtisícstotřicettřikorun

1. Výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, předání díla a jeho uvedení do užívání. Cena sjednaná v odstavci jedna je sjednána jako konečná. Cena za dílo je splatná po úplném a bezvadném dokončení díla, zejména po provedení veškerých zkoušek nezbytných k uvedení díla do provozu a po převzetí díla objednatelem.
2. Změna ceny díla podle odstavce 1 je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Platební podmínky.

1. Cena za dílo bude vyúčtována po předání a převzetí díla ve výši 100% tj. 519.118,- Kč plus DPH je objednatel povinen uhradit do 14 dní od data doručení faktury objednateli do jeho sídla .
2. V případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení splatnosti faktury zhotovitele zaplatí objednatel smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. V tomto případě zhotovitel provede práce na předmětu plnění do výše uhrazených záloh. Další práce budou probíhat po úhradě neproplacených záloh. Při pozdní úhradě faktur ztrácí smluvní termíny uvedené v odstavci VI platnost a budou řešeny dodatkem smlouvy o změně odstavce VI. Jednání je povinen zahájit objednatel.

V. Předání a převzetí díla a záruční doba.

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele v dostatečném časovém předstihu, min. však dva pracovní dny předem k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky. O odmítnutí převzetí díla bude vystaveno objednatelům písemné potvrzení s popisem vytčených vad a nedodělků.
Smluvní strany o předání a převzetí díla vyhotoví písemný předávací protokol. Součástí předávacího protokolu bude záznam o montážní zkoušce.
2. Záruční doba na nově instalované konstrukce a pevně zabudované výtahové komponenty, výrobky a zařízení, včetně montážních, konstrukčních a stavebních prací poskytujeme prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. Výjimkou jsou komponenty, na které poskytují záruku jejich výrobci. U těchto komponentů platí záruka v délce záruky výrobce, nejméně však 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a provozní náplně.

VI. Termín plnění.

1. Termín zahájení prací na výtahu: 30/10/2017. Dnem zahájení plnění díla je den, kdy zhotovitel od objednatele převezme staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně, bez vad a nedodělků, nejpozději 26/11/2017.

VII. Další ujednání.

1. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v náležitě kvalitě. Je-li pro jednotlivé části díla stanovena technická nebo jiná závazná norma, je zhotovitel povinen tyto normy dodržet a dílo, resp. jeho části provést v kvalitě odpovídající takové normě.
2. Objednatel je povinen nejpozději do 10 dnů po podpisu SoD předat Zhotoviteli veškeré podklady nutné k řádnému zhotovení díla především:
 1. kopie výkresové dokumentace objektu
 2. barevné (odstíny RAL), nebo materiálové provedení kabiny výtahu a kabinových dveří, typ osvětlení, druh podlahy, ev.další požadavky na vybavení kabiny výtahu – pokud není specifikováno v příloze č. 1
 3. barevné (odstíny RAL) provedení šachetních dveří výtahu – pokud není specifikováno v příloze č. 1

V případě nedodržení termínu předání podkladů se termín dokončení díla prodlužuje o dobu zpoždění předání těchto podkladů. Pokud nastane ze strany Objednatele prodlení o více než 14 dní je zhotovitel oprávněn určit náhradní termín pro ukončení díla

3. Objednatel zajistí uzamykatelný prostor o min. velikosti 8 m² na uskladnění materiálu a náradí montérů.
4. Objednatel zajistí pro montéry výtahu v rámci možností odpovídající sociální zázemí na stavbě – umývárnu, WC a uzamykatelnou šatnu.
5. Objednatel zajistí požární dozor po provedených svářečských pracích.
6. Jakákoli listina doručovaná v souvislosti s touto smlouvou se považuje za doručenu dnem jejího převzetí adresátem, nebo dnem, kdy její adresát ve svém sídle její doručení zaviněně zmařil, nebo dnem, kdy byla poštou vrácena jako nedoručitelná. V případě pochybností při doručování písemností se za doručení písemnosti považuje třetí den od jejího předání k poštovní přepravě.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci.

1. Vlastnické právo k dílu, jakož i jeho jednotlivým částem, včetně strojů a zařízení uvedených v této smlouvě přechází na objednatele okamžikem úplného uhrazení ceny díla podle této smlouvy, a to včetně úhrady jejího případného příslušenství a případné smluvní pokuty.
2. Právo objednatele dílo užívat vzniká okamžikem řádného převedení do zkušebního provozu.
3. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části, včetně strojů a zařízení uvedených této smlouvě přechází na objednatele okamžikem, kdy převezme nebo měl převzít dílo nebo jeho část, včetně strojů a zařízení uvedených v této smlouvě. Toto nebezpečí škody na díle přechází na objednatele i v případě, že zhotovitel nepředá objednateli dokumenty, pokyny nebo neposkytne jinou v této smlouvě sjednanou součinnost.

IX.

1. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeni na svéprávnosti a jsou plně způsobilí k právnímu jednání podle této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že toto právní jednání činí vážně, nikoli v rozporu s dobrými mravy a nikoli v rozporu s veřejným pořádkem anebo pod pohrůžkou násilí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není vůči němu nařízen soudní výkon rozhodnutí nebo soudní exekuce. Dále prohlašuje, že nemá nedoplatky na daních a jiných poplatcích a že není v situaci, kdy by byl předlužen podle z. č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech.
5. Tato smlouva je uzavřena v českém jazyce podle práva České republiky.

V Poděbradech dne

Čelákovících dne

Hotelová škola Poděbrady

VÝTAHY Čelákovice s.r.o.

.....

vlastnoruční podpis

PhDr. Jana Podoláková – ředitelka školy

.....

vlastnoruční podpis

Jiří Krejčík, jednatel společnosti



Řádný člen ČSVT – Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha



Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 072017 - rozsah prací.

Technická data nového výtahu

Místo instalace výtahu	Hotelová škola Poděbrady – kuchyň / levý
Druh	Hydraulický nákladní
Typ výtahu	LC mini / Strojní zařízení
Nosnost	500 kg
Počet stanic/nákladišť	3/3 průchozí
Zdvih	3 900 mm
Jmenovitá rychlost	0,15 m/s
Příkon	2,2 kW

**Původní výtah bude demontován a nahrazen novým
- strojní zařízení dle n.v. 176/2008 Sb. + ČSN EN 81-41.**

Provedení :
- splňuje normu
- splňuje Nařízení vlády

**strojní zařízení
ČSN-EN 81 - 41
č. 176/2008 Sb.**

Šachta výtahu

Šířka	1 800 mm
Hloubka	1 800 mm
Hlava	3 850 mm
Prohlubeň	900 mm

Kabina výtahu

Šířka	1 100 mm
Hloubka	1 660 mm
Výška	2 020 mm s podhledem

Technický popis

Typ výtahu:	NGS 500 – stávající stav	LC mini 500 – nový stav
Druh:	Nákladní řetězový výtah NGS 500/0,18	Hydraulický nákladní LCmini 500/0,15
Lanování:	1 : 1	1 : 2
Nosnost:	500kg	500kg
Prac. Zdvih:	3,90m	3,90m
Jmenovitá rychlost:	0,18 m/s	0,15 m/s
Počet stanic/nákladišť:	3/3 průchozí	3/3 průchozí
Pohon:	převodový jednorychlostní	hydraulický
Rozměr šachty:	1800 x 1800 mm	1800 x 1800 mm
Rozměr kabiny:	1100 x 1750 mm	1100 x 1660 mm
Kabinové dveře:	--	2 x celoplošná fotozávara 94 paprsků
Šachetní dveře:	ruční dvoukřídlé, šíře 1100 mm	ruční dvoukřídlé, šíře 1100 mm
Vodítka kabiny:	T 60	T 90/A-5m
Vodítka protiváhy:	T 40	--
Protiváha	2 x betonová	--

KABINA

Průchozí:
Stěny:
Čelní stěna:
Strop:
Osvětlení:
Podlaha:
Ovládací panel:
Madlo:
Zrcadlo:
Doplňky:

LC mini

ano
Plalam dle vzorníku LC Classic
Plalam F42 PPS
Plalam F42 PPS
podhledové Rainbow, poosvětlené LED páskami
podlahová krytina ALTRO / Fe slzičkový plech RAL 7032
výklopný panel Plalam, ovládací tablo 8LC nerez lesk
hliníkové kruhové na boční stěně
ne
ne

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:
Světlý rozměr dveří š x v:
Provedení:
Fotózávora:
Doplňky:

ne
--
--
2 ks celoplošná fotózávora 94 paprsků
--

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:
Světlý rozměr dveří š x v:
Provedení křidel:
Provedení rámu:
Požární odolnost:

ruční dvoukřídlové BV
1100 x 2 000 mm
RAL 7032
RAL 7032
bez PO - nepožadována

KONZOLE, VODÍTKA

Konzole klec:
Vodítka klec:
Konzole protiváha:
Vodítka protáha:

regulovatelné ve třech osách, kotvení na svorníky
T90 / 5m
--
--

POHON

Typ:
Motor:
Encoder:
Tr. Kládka / lana

hydraulický
Moris
2,2 kW
--
-- / 4 x Ø 11mm

PROIVÁHA

Provedení:
Výplň:

ne
--
--

ŘÍZENÍ VÝTAHU

Druh řízení:
pozn.

mikroprocesorové tlačítkové, jednoduché
trvalý stisk tlačítka
rozvaděč pro LCmini do 2,2 kW
řízení VEGA

Bezstrojovnové provedení
Skříň

ne
700x520x155mm
uzamykatelný hlavní vypínač

ELEKTRO

Výbava:

Nouzový sjezd:

Kazety:

osvětlení šachty 230V

ruční

1 x kabinový přivolávač / panel nerez
tlačítka volby stanic – trvalý stisk tlačítka
tlačítko zvonek

3 x stanicový přivolávač v provedení antivandal nerez
tlačítko volby
LCD digitální ukazatel polohy a směru jízdy ve všech stanicích

Cenová nabídka nové technologie – výtah LCmini - 500 / 0,15 – 3/3 :

Celkem za výtah bez DPH.....455.143,- Kč

Cena zahrnuje zhotovení projektové dokumentace technologie, dodávku zařízení, dopravu na místo montáže, montáž nového výtahu, montážní zkoušku po ukončení montáže, uvedení do provozu.

Související práce pro komplexní realizaci výtahu:

Demontáž výtahu: 20.000,- Kč
Šachta výtahu: 0,- Kč
Ubytování: 0,- Kč
Stavební úpravy: 24.000,- Kč
Zámečnické práce: 0,- Kč

(dveře strojovny – vložka zámku dle ČSN 81.1)

Výpomocné (přesuny těžkých komponent): 4.175,- Kč
Odvoz sutí a ekologická likvidace odpadů: 3.800,- Kč
Lešení v šachtě (pronájem, montáž a demontáž): 12.000,- Kč

Celkem za související práce bez DPH :.....63.975,- Kč

Celkem za výtah a související práce bez DPH 519.118,- Kč

DPH dle platné legislativy

možno přioobjednat:

- Box LCmini - pro umístění rozvaděče a hydrauliky 1500x700x550mm.....12.500,- Kč
- nadstandardní vybavení výtahu – bude naceněno dle požadavků
- další požadavky, které se nebudou rozcházet s příslušnou normou

Změny ve vybavení výtahu si vyžadají zvýšení, popř. snížení ceny.

Tato cenová nabídka byla zpracována na základě dostupných informací, požadavku a podkladů zákazníka, s respektováním platných právních předpisů a technických norem. Uvedené rozměry kabiny a šachty mohou být upraveny po přesném zaměření místa instalace a zpracování technického projektu.

V ceně je zahrnuto:

- vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahu včetně statického výpočtu nosných částí a konstrukcí pokud bude potřeba v případě zvýšení nosnosti výtahu, nebo jiných stavebních úprav, včetně schválení
- dodávka výše uvedeného materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti.
- všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu,
- demontáž a montáž výtahu
- zámečnické a svářečské práce spojené s demontáží a montáží výtahu
- zednické práce
- doprava materiálu na staveniště, odvoz a ekologická likvidace celého výtahového zařízení vč. odpadu
- průběžný úklid staveniště
- zaškolení obsluhy, předání

