

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

Číslo smlouvy objednavatele: 14/OSM/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-017-0007

„KAPLICE, UL. OKRUŽNÍ, LUČNÍ
OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“

- 1. Objednatel:** **Město Kaplice**
sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupené: Mgr. Liborem Lukšem – starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice
č.ú.: 0580009369/0800
email: podatelna@mestokaplice.cz
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle C, vložce 8032
telefon: 
email: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Dne 30.04.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „KAPLICE, UL. OKRUŽNÍ, LUČNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je vypořádání rozdílu mezi zadávací projektovou dokumentací (rozsahem a cenou stavebních prací definovaných projektovou dokumentací a dokumenty vyhotovenými na jejím podkladě) a skutečným rozsahem a cenou provedených stavebních prací.

2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že dílo bylo prováděno podle uzavřené smlouvy o dílo a projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Josef Sauko, IČ: 03616878, Krčínova 1170/44, 370 11 České Budějovice, dle čl. 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo, z níž vyplýval také rozsah díla, a na základě tohoto podkladu zhotovitel zpracoval nabídkový položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dle něž byla sjednána cena díla specifikovaná v čl. 4.1 smlouvy o dílo. Následně došlo způsobem uvedeným v čl. 4. odst. 4.6 smlouvy o dílo k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jímž byla upravena cena díla s ohledem na dohodu smluvních stran, jak o provedení prací, které nebyly obsaženy v předmětu díla (vícepráce), tak o vypuštění prací z předmětu díla (méněpráce).

3. Součástí plnění předmětu smlouvy o dílo zhotovitelem dle čl. 2 odst. 2.12 smlouvy o dílo bylo rovněž mimo jiné geodetické zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude zachycovat konečný stav stavby. Po provedení přesného zaměření provedeného díla, tj. skutečného rozsahu provedeného díla, bylo zjištěno, že zhotovitel provedl stavební práce v širším rozsahu, než vyplývalo ze zadávací projektové dokumentace, přestože postupoval dle zadávací projektové dokumentace, resp. že rozsah stavebních prací provedených zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo je fakticky širší než bylo předvídáno zadávací projektovou dokumentací. Tento rozdíl je konkrétně definován v příloze tohoto dodatku č. 3, kde je uveden rovněž z toho vyplývající rozdíl v ceně díla. O tomto nesouladu žádná ze smluvních stran nevěděla až do okamžiku podrobného zaměření skutečného provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že geodetické zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je přesné a úplné a zachycuje skutečný rozsah zhotovitelem provedených stavebních prací. Rozsah skutečného rozsahu provedení díla je mezi smluvními stranami nesporný.

5. Dle čl. 4. odst. 4.6., písm. c), písm. d) smlouvy o dílo je změna ceny díla možná v případě, že při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel jich nebyl schopen předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla; a/nebo že při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel. Objednatel a zhotovitel uvádějí, že shora uvedený případ nastal.

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel zhotoviteli uhradí rozdíl mezi cenou díla stanovenou dle čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo, tj. rozsahem daným předanou projektovou dokumentací a poté modifikovanou uzavřeným dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na straně jedné a skutečným rozsahem stavebních prací, které zhotovitel řádně provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného zadávací projektovou dokumentací.

II.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4. odst. 4.6. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, na základě kterého se mění text v článku 4 „Cena díla“ takto:

Cena za dílo CELKEM Kč bez DPH:	24 723 740,26 Kč
DPH Kč:	5 191 985,45 Kč
Cena za dílo v Kč včetně DPH:	29 915 725,71 Kč

III.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **2 výtiscích** s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno jeho podepsané vyhotovení.


2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená změnou vyplývající z tohoto dodatku č. 3 se nemění.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Kaplice ze dne 22.06.2026 pod číslem usnesení 2593.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kaplici dne dle el. podpisu




Digitálně
podepsal Mgr.
Libor Lukš
Datum: 2026.06.25
12:52:23 +02'00'

.....
Město Kaplice

Mgr. Libor Lukš – starosta

Objednatel

V Kájově dne dle el. podpisu



Digitálně podepsal
Michal Pavlík
Datum: 2026.06.26
07:10:26 +02'00'



Digitálně podepsal
Martin Dudák
Datum: 2026.06.26
10:39:17 +02'00'

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Michal Pavlík, Martin Dudák

oba na základě pověření

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

na stavbu :

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Navrhovatel změny :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Popis změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

PDPS, VÝKAZ VÝMĚR, fotodokumentace

Odůvodnění změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	425 657,68	Kč
	DPH 21%	89 388,11	Kč
	celkem s DPH	515 045,79	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za objednatele :

Josef Vetrák

Za objednatele :

Marika Laisková

Za TDS :

Ing. Miroslav Škrlant

Za zhotovitele :

Ing. Jaroslav Trs

Přílohy : rekapitulace nákladů změn
protokoly o změnách
změnové rozpočty

A,B,C
RA, RB, RC

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Rekapitulace změnových protokolů - nákladů

	bez DPH	DPH	CELKEM vč DPH
CENA DÍLA DLE SOD :	24 298 082,58 Kč	5 102 597,34	29 400 679,92
VPMP :	425 657,68 Kč	89 388,11	515 045,79
CELKEM CENA DÍLA :	24 723 740,26 Kč	5 191 985,45	29 915 725,71

změna	SO	Název	VP (bez DPH)	MP (bez DPH)	VPMP CELKEM (bez DPH)
A	SO 02	Vodovod - skutečné provedení	118 945,80	0,00	118 945,80
B	SO 01	Zpevněné plochy - odpočty přípočty dle skutečnosti	291 704,08	-107 419,80	184 284,28
C	SO 02	Kanalizační přípojky - přípočty dle skutečnosti	124 122,60	-1 695,00	122 427,60
		CELKEM NÁKLADY (VP+MP)	534 772,48 Kč	-109 114,80 Kč	425 657,68 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PROTOKOL O ZMĚNĚ

A

na stavbu :

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Navrhovatel změny : TDS, zhotovitel, provozovatel , objednatel

Stavební objekt : SO 02

Název : Vodovod - skutečné provedení

Seznam dokumentace týkající se změny : DSPS, smluvní rozpočet, zápisy z KD stavby, fotodokumentace

Popis změny :

V rámci úspor nákladů, po dohodě s provozovatelem vodovodu, nebyl realizován suchovod dle předpokladu PD (suchovod odečten ve ZL č. 1., ZR RC pol. 41). Pro plynulé zásobování obyvatel v průběhu realizace bylo nutné provést související technická opatření nad rámec PD - doplnění vodovodních armatur - 3 ks vodovodních šoupátek.

Zásobování obyvatel pitnou vodou v průběhu přepojování stávajícího vodovodu na nové úseky zajišťoval po dobu bezvodí provozovatel bezplatně.

Dále bylo při provádění napojení vodovodního řadu z ulice Luční na vodovodní řad v ulici K záměčku zjištěno, že stávající vodovodní řad (potrubí DN 160 v ulici K záměčku je v délce 4,0m před místem napojení provedeno pouze v dimenzi DN 110 a dochází k omezení průtoku vody v ulici K záměčku, i v rámci zokruhování ulic Okružní a Luční. Toto "přiškrcení" stávajícího vodovodního řadu bylo na doporučení provozovatele opraveno (potrubí DN 110 nahrazeno potrubím PE100 DN 160) a bylo provedeno sdružení armatur do místa napojení vodovodního řadu z ulice Luční nad rámec PD vč. zemních prací.

Odůvodnění změny :

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla a DSPS byl doplněn výkaz výměr dle skutečnosti.

Souhrn nákladů :	vícepráce	118 945,80	Kč
	méněpráce	0,00	Kč
	celkem bez DPH	118 945,80	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Přílohy : změnový rozpočet RA


Změnový rozpočet

RA

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Název **Vodovod - skutečné provedení**

Stavební objekt **SO 02**

Číslo	Kod položky	Popis	Množství	mj.	Cena (Kč)	Cena celkem
SUCHOVOD					celkem	71 713,00
66	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	3,00	kus		
67	42221304	šoupátko pitná voda litina přírubové F4, DN 100, s prodlouženou životností	3,00	kus		
68	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	3,00	kus		
69	31951004	litinová spojka hrdlo-příruba DN 100 na potrubí PE 110 mm, KOMBI	3,00	kus		
75	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,05-1,75m	3,00	kus		
85	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	3,00	kus		
86	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	3,00	kus		
87	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	3,00	kus		
117	28653153	nákružek lemový PE 100 SDR17 160mm	1,00	kus		
126	55251308	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 100/110	3,00	kus		
127	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	3,00	kus		
128	55251202	víko koncové DN 110	3,00	kus		
ULICE K ZÁMEČKU					celkem	47 232,80
66	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	1,00	kus		
67	42221304	šoupátko pitná voda litina přírubové F4, DN 100, s prodlouženou životností	1,00	kus		
68	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	1,00	kus		
69	31951004	litinová spojka hrdlo-příruba DN 100 na potrubí PE 110 mm, KOMBI	1,00	kus		
75	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,05-1,75m	1,00	kus		
85	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	1,00	kus		
86	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	1,00	kus		
87	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového (recyklovaný plast)	1,00	kus		
114	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	1,00	kus		
115	55253643	přechod přírubový,praškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/100	1,00	kus		
116	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	1,00	kus		
118	28654410.R	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 160	1,00	kus		
119	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	2,00	kus		
122	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	2,00	kus		
123	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	4,00	m		
124	28613553	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	4,00	m		
125	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	3,00	kus		
6	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 stroj	4,40	m3		
9	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 stro	1,60	m3		
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	1,55	m3		
14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	2,79	t		
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	1,55	m3		
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	1,05	m3		
18	58337303	šterkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp	2,10	t		
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0-8 mm, tl. 0,1 m	0,50	m3		
21	451597977	Zásyp výkopu z betonového recyklátu	3,95	m3		
111	9983320R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	3,10	t		

VP 118 945,80
MP 0,00
CELKEM 118 945,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PROTOKOL O ZMĚNĚ

B

na stavbu :

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Navrhovatel změny : zhotovitel

Stavební objekt : SO 01

Název : Zpevněné plochy - odpočty přípočty dle skutečnosti

Seznam dokumentace týkající se změny : DSPS, smluvní rozpočet, geodetické zaměření skutečného provedení díla

Popis změny :

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla byly doplněny odpočty a přípočty ploch provedených betonových dlažeb (zámkové dlažby, vegetační dlažby), kamenných dlažeb a asfaltových ploch oproti předpokladu PD, doplnění zpevněných ploch k stávajícím plotovým podezdívkám nad rámeček PD dle skutečnosti.

Dále bylo provedena provizorní pokládka asfaltových ploch horní křižovatky ulic Okružní a Luční (103,0 m²) z důvodu zajištění obslužnosti ulic a zimní údržby během zimní technologické přestávky (mezi etapou č.3 a 4 výstavby), které při zahájení 4. etapy musely být odstraněny.

Odůvodnění změny :

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla a DSPS byl doplněn výkaz výměr dle skutečnosti.

Souhrn nákladů :	vícepráce	291 704,08	Kč
	méněpráce	-107 419,80	Kč
	celkem bez DPH	184 284,28	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Přílohy : změnový rozpočet RB

Změnový rozpočet

RB

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Název **Zpevněné plochy - odpočty přípočty dle skutečnosti**
Stavební objekt **SO 01**

Číslo	Kod položky	Popis	Množství	mj.	Cena (Kč)	Cena celkem
-------	-------------	-------	----------	-----	-----------	-------------

SUCHOVOD

celkem 126 298,74

1	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	50,38	m3		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	50,38	m3		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	252,40	m2		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	50,38	m3		
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	-2,70	m2		
16	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	230,40	m2		
17	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	145,60	m2		
18	564952114R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm	119,60	m2		
19	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	-2,80	m2		
20	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	-7,00	m2		
21	573231124R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	104,00	m2		
22	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 m	104,00	m2		
23	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	-7,00	m2		
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	19,00	m2		
26	577162114R01	Beton asfalt. ACO 16+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 8 cm	104,00	m2		
28	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	-7,00	m2		
31	592451158R	Dlažba betonová	-128,00	m2		
33	59248130RX	Dlažba vegetační 210/140/80mm s distančními nálitky 30mm šedá	147,00	m2		
37	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože	-24,50	m		
40	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	-24,50	kus		

Provizorní úprava povrchu napojení etap výstavby

celkem 57 985,54

23	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 m	103,00	m2		
27	577162114R01	Beton asfalt. ACO 16+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 8 cm	69,00	m2		
55	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	23,14	t		
61	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	103,00	m2		
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	23,14	t		
72	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	208,26	t		

VP 291 704,08
MP -107 419,80
CELKEM 184 284,28

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PROTOKOL O ZMĚNĚ

C

na stavbu :

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Navrhovatel změny : zhotovitel, objednatel

Stavební objekt : SO 02

Název : Kanalizační přípojky - přípočty dle skutečnosti

Seznam dokumentace týkající se změny : Zápisy z KD stavby, DSPS, fotodokumentace

Popis změny :

V průběhu výstavby byly postupně napojovány stávající splaškové a dešťové kanalizační přípojky k jednotlivým domům, délky dle předpokladu PD neodpovídaly nalezené skutečnosti. Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla byly doplněny provedené práce a dodávky na kanalizačních přípojkách nad rámec předpokladu dle PD vč. zemních prací.

Proveden odpočet nerealizovaných štítků na stožáry V.O. na přání objedntele.

Odůvodnění změny :

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla byl doplněn výkaz výměr dle skutečnosti.

Souhrn nákladů :	vícepráce	124 122,60	Kč
	méněpráce	-1 695,00	Kč
	celkem bez DPH	122 427,60	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Přílohy : změnový rozpočet RC

Změnový rozpočet

RC

Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace a zpevněné plochy

Název **Kanalizační přípojky - přípočty dle skutečnosti**

Stavební objekt **SO 02**

Číslo	Kod položky	Popis	Množství	mj.	Cena (Kč)	Cena celkem
8	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 stroj <i>Přípojky: 47*0,8*1,6=60,16m3 80%=60,16*0,8=48,13m3</i>	48,13	m3		
11	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojn <i>Přípojky: 47*0,8*1,6=60,16m3 20%=60,16*0,2=12,03m3</i>	12,03	m3		
15	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až <i>Výkop přípojek: 60,16m3 Materiál zpět pro zásyp přípojek: 60,16-3,76-16,92=39,48m3 CELKEM: 99,64m3</i>	99,64	m3		
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>Výkop přípojek: 60,16m3 Odpočet zásyp: -39,48m3 CELKEM: 20,68m3</i>	20,68	m3		
17	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <i>Materiál pro zásyp přípojek: 39,48m3 Přebytečný materiál z meziskládky na skládku: 20,68m3 CELKEM: 60,16m3</i>	60,16	m3		
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) <i>20,68*1,8=37,22t</i>	37,22	t		
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	20,68	m3		
20	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Zásyp přípojek: 60,16-3,76-16,92=39,48m3</i>	39,48	m3		
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Přípojky: 47*0,8*0,45=16,92m3 Odpočet potrubí: -(3,14*0,075*0,075*47)= -0,83m3 CELKEM: 16,09m3</i>	16,09	m3		
22	58337303	šterkopísek frakce 0/8 <i>16,09*2=32,18t</i>	32,18	t		
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0-8 mm, tl. 0,1 m <i>Přípojky: 47*0,8*0,1=3,76m3</i>	3,76	m3		
26	451597977	Zásyp výkopu z betonového recyklátu <i>Zásyp hl. řad: 17,6-1,1-6,6=9,9m3</i>	9,90	m3		
34	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 <i>Skutečnost: 446m SOD: 366m Přípojky UV (01 Zpevněné plochy): -33m CELKEM: 47m</i>	47,00	m		
35	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8 <i>47/3=15,67ks</i>	16,00	kus		
68	899722114.a	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm - barva šedá	47,00	m		
90	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	39,70	t		
24	210020951	označení stožáru štítkem správce	-15,00	KS		

VP 124 122,60
MP -1 695,00
CELKEM 122 427,60