

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCHB - 121 Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice



Objednatel: Město Slavkov U Brna Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] -242 971,76

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
04.		Místní komunikace				-134 474,57
04.1.		odpočet položek				-856 166,57
04.1.1.		Poplatky				-27 423,59
04.1.1..1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	t	-4 570,599	6,00	-27 423,59
04.1.5.		Přípravné a přidružené práce				-828 742,98
04.1.5..1	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	-1 202,820	148,00	-178 017,36
04.1.5..2	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-1 202,820	541,00	-650 725,62
04.11.		přípočet položek				721 692,00
04.11.01.		Komunikace				721 692,00
04.11.01.01.		nová položka				721 692,00
04.11.01.01.001	561471125	Podklad ze zeminy stabilizované vápnem, systém Road Mix, tl. 350mm	m2	3 007,050	240,00	721 692,00
09.		Místní komunikace dočasná				-108 497,19
09.1.		odpočet položek				-758 829,99
09.1.1.		Poplatky				-12 031,16
09.1.1..1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	t	-2 005,193	6,00	-12 031,16
09.1.4.		Přípravné a přidružené práce				-746 798,83
09.1.4..1	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	-1 083,888	148,00	-160 415,42
09.1.4..2	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-1 083,888	541,00	-586 383,41
09.11.		přípočet položek				650 332,80
09.11.01.		Komunikace				650 332,80
09.11.01.01.		nová položka				650 332,80
09.11.01.01.001	561471125	Podklad ze zeminy stabilizované vápnem, systém Road Mix, tl. 350mm	m2	2 709,720	240,00	650 332,80
		SUMA Odpočty				-1 614 996,56
		SUMA Přípočty				1 372 024,80